


POHLED SEVERNÍ

POZNÁMKA :

- ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS TL. 140 MM, OSTĚNÍ OKEN MIN. 30 MM
- + TENK. OMÍTKA OBOJNÁ MIKROORGANISMŮM SE SAMOČISTIČÍ SCHOPNOSTÍ TL. 1,5 MM, NÁHRHOVÁ (VÝPOČTOVÁ) LAMDA IZOLANTU $\leq 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU SOKLOVÝM SYSTÉMEM, SOKLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S NÁPĚTÍM V TLAKU PŘÍ 10% STLAČENÍ 200 kPa
- TL. 80 MM, NÁHRHOVÁ (VÝPOČTOVÁ) LAMDA SOKLOVÉ IZOLAČNÍ DESKY $\leq 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- + AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA
- OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OSAZENÍ HLINIKOVÝCH DVEŘÍ $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OSAZENÍ HLINIKOVÉ VSTUPNÍ STĚNY $U_g \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- NOŽA VĚPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA NA CCA 10 M2
- VĚPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA PO VYBOURÁNĚM KERAMICKÉM SOKLU NA PLOŠE 10 M2
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODŮ HROMOSVODU S PRODLOUŽENÝMI KOTVAMI, DL. 12,5 M - 4 KS
- VENKOVNÍ POKRYPY Z PŘEDZVĚTRÁLENHO TITAN ZINKU STEJNĚ JAKO VEŠKERÉ KLEMPŘÍSKÉ KONSTRUKCE
- MONTÁŽ 3 KS PLECHOVÝCH TABULÍ

POHLED ZÁPADNÍ



VEDOUČÍ PROJEKTANT:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2015/07
ING. V. VOMOČIL		STUPEŇ:	DPS
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ			
OBEC : PŘELOUČ, SMETANOVA 1509			
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU			
ZS SMETANOVA 1509, PŘELOUČ –			
ZATEPLENÍ OBJEKTU			
POHLED SEVERNÍ A ZÁPADNÍ – NOVÝ STAV		DATUM : V. 2015	
		MĚŘÍTKO: 1 : 100	
		D.1.1.17	

