

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2018/107

číslo smlouvy objednatele: 5 202 43

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany


1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **STRABAG a.s.**
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený : Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové
IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu : 112071233/0300
tel. : 495 768 255 *dále jen zhotovitel*
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Cyklostezka Přelouč - Lhota“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.



Zpracovatel projektové dokumentace:


Prodin a.s.
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
IČ: 25292161

2. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprebouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
4. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
 - vytyčení stavby geodetem, včetně vytyčení hranic se sousedními pozemky,
 - vytyčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči (3x tištěná forma, 1x CD),
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - projednání a zajištění splnění podmínek ŘSD, SÚSPK, ODSH Pardubického kraje a ostatních orgánů státní správy (viz. dokladová část PD) včetně úhrady případných poplatků,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
 - e-mail: miroslav.manzel@mestoprebouc.cz



- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
- Bc. Pavel Caha tel.: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz
- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnícká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)
- Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)
- pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)


b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :

- Ivan Nehera – vedoucí PJ, ivan.nehera@strabag.com, tel. 606 604 832
- Dis. Tomáš Víša – hlavní stavbyvedoucí, tel. 724 920 231, tomas.visa@strabag.com

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): 07/2018
Požadovaný termín ukončení plnění předmětu smlouvy: do 15 týdnů ode dne předání staveniště
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)
3. V případě, že smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bude uzavřena později, než zadavatel předpokládá a nebude tedy možné zahájit plnění ve výše uvedeném předpokládaném termínu, vyhrazuje si zadavatel možnost posunutí termínu zahájení plnění o nezbytně nutnou dobu. V takovém případě též bude přípustná technologická přestávka v plnění předmětu veřejné zakázky v období zimních měsíců.
4. Zhotovitel zahájí práce do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.




6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
8. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
9. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
10. **Místem plnění díla** je prostor podél silnice I. třídy č. 2, vedoucí z Přelouče do místní části Přelouč-Lhota.

V.

Cena díla


1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	10.070.165,63 Kč
DPH 21 %	2.114.734,78 Kč
Cena vč. DPH	12.184.900,41 Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.



VI. Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet



oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.


VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.



8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
10. Technický dozor (dále jen TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
15. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
17. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné



- návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
 23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
 25. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
 26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 a vyhl.č. 499/2006 ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.



X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamáce podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



XII.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.


Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z rozpočtu SFDI, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku o předšmluvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.
2. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIV.


Závěrečná ujednání

1. Projekt je realizován s dotací z rozpočtu SFDI. Smluvní strany souhlasí s právem SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI, a to u



zhotovitele i objednatele.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

S | sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 112/1 ze dne 28.6.2018.

Za objednatele:

V Přelouči dne 2.7.2018

Za zhotovitele:

24-07-2018
V Hradci Králové dne.....

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 16 -

v2. [Signature]
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče
v zastoupení podepisuje místostarosta
Ing. Ivan Moravec

[Signature]
Ing. Rašek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

[Signature]
Ing. Tomáš Zdeňka
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

STRABAG
STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

DIREKCE TC. OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ
IVAN NEHERA
PŘEZKOUMAL.
[Signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17146
 Stavba: Cyklostezka Přelouč - Lhota

KSO: Přelouč - Lhota pod přeloučí
 Místo: 21. 11. 2017
 CC-CZ:
 Datum:
 Zadavatel: Město Přelouč
 Uchazeč: STRABAG a.s.
 IČ: 608 38 744
 DIČ: CZ60838744
 Projektant: Prodlín a.s.
 IČ: 25292161
 DIČ: CZ 25292161
 Poznámka:

Cena bez DPH		10 070 165,63
DPH základní snížená	Sazba daně	
	21,00%	
	15,00%	
Cena s DPH		12 184 900,41

Základ daně	Výše daně
10 070 165,63	2 114 734,78
0,00	0,00

STRABAG

STRABAG a.s.
 Oděšný závod Praha
 Na Břidce 189/21, 150 00 Praha 5
 (239)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17146

Stavba: Cyklostezka Přelouč - Lhota

21. 11. 2017

Datum:

Prodin a.s.

Projektant:

Přelouč - Lhota pod přeloučí

Město Přelouč

STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101N	Cyklostezka - NEUZNATELNÉ	803 353,82	972 058,12	STA
SO 101U	Cyklostezka - UZNATELNÉ	6 470 479,14	7 829 279,76	STA
SO 102	Manipulační plocha - NEUZNATELNÉ	77 357,57	93 602,66	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	2 167 732,30	2 622 956,08	STA
SO 402	Přeložka kabelu NN	278 717,04	337 247,62	STA
SO 701	Nové oplocení	272 525,76	329 756,17	STA
		10 070 165,63	12 184 900,41	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 101N - Cyklostezka - NEUZNATELNÉ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Prodim a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

608 38 744

CZ60838744

25292161

CZ 25292161

Cena bez DPH

803 353,82

DPH základní
snížená

Základ daně
803 353,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
168 704,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

972 058,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 101N - Cyklostezka - NEUZNATELNÉ

Místo:

Město Přelouč
STRABAG a.s.

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

803 353,82

Náklady soupisu celkem

707 327,59

HSV - Práce a dodávky HSV

510 374,85

1 - Zemní práce

346,56

2 - Zakládání

7 168,69

4 - Vodorovné konstrukce

83 760,77

5 - Komunikace pozemní

74 934,09

8 - Trubní vedení

22 254,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 126,38

997 - Přesun sutě

362,12

998 - Přesun hmot

2 331,25

PSV - Práce a dodávky PSV

2 331,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

93 694,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 101N - Cyklostezka - NEUZNATELNÉ

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

803 353,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

707 327,59

1	K	113106123	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	6,000	48,27	289,62	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce "přeložení - Přelouč" 6								

2

K

113107124

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm

m2

6,000

34,19

613,37

CS ÚRS 2017 01

P

Poznamka k položce:
odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce

"km 0,108 napojení na stávající stav" 6

"km 0,198 napojení na stávající stav" 11,94

Součet

3

K

113107141

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm

m2

7,000

44,08

308,56

CS ÚRS 2017 01

P

Poznamka k položce:
odečteno z výkresu B.1.2.13 - Situace

"stáv. asfaltový chodník - Lhota" 7

4

K

113154112

Frézování živého krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2

15,100

81,12

1 224,91

CS ÚRS 2017 01

P

Poznamka k položce:
odečteno z výkresu B.1.2.11 - Situace, B.1.2.13 - Situace

"napojení na účelovou komunikaci" 16-3,65

"napojení na silnici I/2 a III/3323" (5,5*0,5)

Součet

W

W

W

W

12,350

2,750

15,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	19,600	118,52	2 322,99	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1 - Situace, B.1.2.1-3 - Situace "km 0,108 napojení na stávající stav tl. 100 mm"6 "napojení na účelovou komunikaci tl. 60 mm"16-3,65 "napojení na silnici I/2 a III/3323"(5*0,25) Součet								
6	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,250	53,26	492,66	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace "obrubník - Přelouč"5 "obrubník - Lhota"4,25 Součet								
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	68,63	16 471,20	CS ÚRS 2017 01
"u stáv. propustku pod silnicí I/2"24*10 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3								
8	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	4,210	51,10	215,13	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce, B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy "sjezdy - vegetační dlažba"42,1*0,1 Odstranění naplavenin tl 500 mm nezpěvněné dno								
9	K	125703314	Odstranění naplavenin tl 500 mm nezpěvněné dno	m3	1,500	104,47	156,71	
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace "u vstupu do stáv. silničního propustku pod silnicí I/2"3*0,5 Příplatek za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení								
10	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	60,000	303,91	18 234,60	CS ÚRS 2017 01
"tlaková kanalizace a vodovod - Lhota"60 Přeložení melioračního zařízení SE SOUHLASEM TDI A INVESTORA "v případě poškození bude meliorační vedení nově zřízeno pod úrovní pláně v. 30 cm š. 30 cm, obsyp fr. 8-16, trubka keramická prům. 160 mm"200 Zřízení protierozního zpevnění svahu geomříží, georožní sklonu do 1:2 včetně kotvení								
11	K	130001102	Přeložení melioračního zařízení	m	200,000	104,47	20 894,00	
12	K	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahu geomříží, georožní sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	150,000	24,13	3 619,50	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace "na konci úpravy"150 geomříže třísle 150*1,15 Přepočtené koeficientem množství Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 "odkopávky"4,21								
13	M	693210511	geomříže třísle	m2	172,500	58,10	10 022,25	
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,210	82,12	345,73	CS ÚRS 2017 01
"odkopávky"4,21								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	58,940	15,64	921,82	CS ÚRS 2017 01
	W		4,21*14		58,940			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,600	110,11	396,40	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace					
	W		"prodloužení odvodnění silnice III/3232 pod sjezdem v konci úpravy" 15*0,8*0,3		3,600			
17	M	583439342	kameniva drcené hrubé frakce 16-32	t	7,200	224,47	1 616,18	
	W		3,6*2 Přepočtené koeficientem množství		7,200			
18	K	180405112	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene ve svahu do 1:2	m2	28,391	55,87	1 586,21	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
	W		"sjezdy vegetační dlažba" (4,1+3+5+6,7+5+5,7+4+8,6)*0,405		17,051			
	W		"sjezdy vegetační dlažba" 28*0,405		11,340			
	W		Součet		28,391			
19	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,136	100,56	114,24	CS ÚRS 2017 01
	W		28,391*0,04 Přepočtené koeficientem množství		1,136			
20	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	3 833,780	11,17	42 823,32	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	153,351	100,56	15 420,98	CS ÚRS 2017 01
	W		3833,78*0,04 Přepočtené koeficientem množství		153,351			
22	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	3 833,780	7,28	27 909,92	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace					
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	414,003	9,79	4 053,09	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace					
	W		"napojení na polní cestu km 0,198*2,84+9,1		11,940			
	W		"hospodářský sjezd" 3*9+5+6,7+15+31+16+7+18+14+18+16+23+15+13+8,5+14+17+17-23,7		242,500			
	W		"přeskládání - Přelouč" 6		6,000			
	W		"nový kryt chodníku - Lhota" 6		6,000			
	W		"sjezdy vegetační dlažba" 2*(4,1+3+5+6,7+5+5,7+4+8,6)		84,200			
	W		silniční obrubník					
	W		"začátek úpravy Přelouč u přeskládaného chodníku" (1+3,2+1)*0,5		2,600			
	W		"konec úpravy Lhota u upraveného chodníku" (1,25+3+1)*0,5		2,625			
	W		"sjezdy - obruba ve vratech" (4,75+6+1,5+4+1,5+1,5+7,5+1,2)*0,5		13,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			přídlažba		1,088			
W			"u stávajícího chodníku - Přelouč" 4,35*0,25		0,450			
W			"pod zajišťovací práh" 1,5*0,3					
W			chodníkový obrubník		0,525			
W			"u chodníku Lhota" 1,75*0,3					
W			SANACE		42,100			
W			"sjezdový vegetační dlažba" (4,1+3+5+6,7+5+5,7+4+8,6)		414,003			
W			Součet				80 087,66	CS ÚRS 2017 01
24	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	3 833,780	20,89		
W			"substrát" 3833,78	m3	76,676	1 055,87	80 959,89	CS ÚRS 2017 01
25	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL		76,676			
W			3833,78*0,02				80 087,66	CS ÚRS 2017 01
26	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	3 833,780	20,89		
W			"využije se odtěžená zemina" 3833,78		3 833,780			
27	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	3 833,780	4,75	18 210,46	CS ÚRS 2017 01
28	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	3 833,780	2,23	8 549,33	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace	litr	2,300	383,46	881,96	
29	M	252340031	herbicid totální, bal. 20 l		2,300			
W			3833,78*0,0006	t	0,153	6 703,91	1 025,70	CS ÚRS 2017 01
30	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2					
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace	kg	153,000	29,72	4 547,16	
31	M	251911551	hnojivo průmyslové (bal. 5 kg)					
32	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	191,700	67,04	12 851,57	CS ÚRS 2017 01
33	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	191,700	223,46	42 837,28	CS ÚRS 2017 01
34	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	766,800	13,41	10 282,79	CS ÚRS 2017 01
W			191,7*4		766,800		346,56	
D	2		Zakládání					
35	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,150	2 310,37	346,56	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace					
W			"zajišťovací práh" 1*0,3*0,5				0,150	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodovodné konstrukce								
36	K	45156111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	53,100	89,08	7 168,69	
P			Poznámka k položce:					
W			odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
W			"sjezdový vegetační dlažba" 4,1+3+5+6,7+5+5,7+4+8,6		42,100			
W			"přeloučení - Přelouč" 5		5,000			
W			"oprava stáv. chodníku - Lhota" 6		6,000			
W			Součet		53,100			
37	K	45157211	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,400	472,87	1 134,89	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce:					
W			odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace					
W			"prodloužení odvodnění silnice III/3323 pod sjezdem v konci úpravy" 15*0,8*0,2		2,400			
38	K	465513228	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	1,374	861,69	1 183,96	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce:					
W			odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace					
W			"výtokové čelo" ((1*1,5)-(3,14*0,2*0,2))		1,374			
39	M	583806501	kámen lomový žula, rula neupravený třířada I netříděný žula, rula	t	0,824	145,25	119,69	
W			1,374*0,25*2,4		0,824			
D 5 Komunikace pozemní								
40	K	56423111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku Šp tl 100 mm	m2	0,525	56,41	29,62	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce:					
W			odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace					
W			chodníkový obrubník					
W			"u chodníku Lhota" 1,75*0,3		0,525			
41	K	56425111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku Šp tl 150 mm	m2	20,738	82,49	1 710,68	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce:					
W			odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace					
W			silniční obrubník					
W			"začátek úpravy Přelouč u přeskládaného chodníku" (1+3,2+1)*0,5		2,600			
W			"konec úpravy Lhota u upraveného chodníku" (1,25+3+1)*0,5		2,625			
W			"sjezdový - obruba ve vratech" (4,75+6+1,5+4+1,5+1,5+7,5+1,2)*0,5		13,975			
W			přídlažba					
W			"u stávajícího chodníku - Přelouč" 4,35*0,25		1,088			
W			"pod zajišťovací práh" 1,5*0,3		0,450			
W			Součet		20,738			
42	K	56468112	Podklad z lomového kamene hutněného do strávající zeminy tl. 300 mm	m2	42,100	135,53	5 705,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1 Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu								
P								
W			SANACE - SE SOUHLASEM TDI		42,100			
W			"sjezdový vegetační dlažba" (4,1+3+5+6,7+5+5,7+4+8,6)	m2	84,200	84,62	7 125,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu								
P			"sjezdový vegetační dlažba" (4,1+3+5+6,7+5+5,7+4+8,6)		84,200			
W			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	260,440	134,41	35 005,74	CS ÚRS 2017 01
44	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu								
P			"napojení na polní cestu km 0,198" 2,84+9,1		11,940			
W			"hospodářský sjezd" 3+9+5+6,7+15+31+16+7+18+14+18+16+23+15+13+8,5+14+17+17-		242,500			
W			23,7		6,000			
W			"oprava stáv. chodníku - Lhota" 6		260,440			
W			Součet	m2	254,440	42,63	10 846,78	CS ÚRS 2017 01
45	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace								
P			"napojení na polní cestu km 0,198" 2,84+9,1		11,940			
W			"hospodářský sjezd" 3+9+5+6,7+15+31+16+7+18+14+18+16+23+15+13+8,5+14+17+17-		242,500			
W			23,7		254,440			
W			Součet	m2	21,230	237,37	5 039,37	CS ÚRS 2017 01
46	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace								
P			"napojení na účelovou komunikaci" 13,98		13,980			
W			"napojení na silnici III/3323" 1,25		1,250			
W			"napojení na stáv. polní cestu km 0,108" 6		6,000			
W			Součet	m2	21,230			
47	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 kg/m2					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace								
P			"napojení na účelovou komunikaci" 13,98		13,980			
W			"napojení na silnici III/3323" 1,25		1,250			
W			"napojení na stáv. polní cestu km 0,108" 6		6,000			
W			Součet	m2	21,230	13,40	284,48	CS ÚRS 2017 01
48	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace								
P			"napojení na účelovou komunikaci" 13,98		13,980			
W			"napojení na silnici III/3323" 1,25		1,250			
W			"napojení na stáv. polní cestu km 0,108" 6		6,000			
W			Součet	m2	21,230	10,20	231,85	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"napojení na účelovou komunikaci" 13,98		13,980			
W			"napojení na silnici III/3323" 2,75		2,750			
W			"napojení na stáv. polní cestu km 0,108" 6		6,000			
W			Součet		22,730			
49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,730	209,40	4 759,66	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace					
W			"napojení na účelovou komunikaci" 13,98		13,980			
W			"napojení na silnici III/3323" 2,75		2,750			
W			"napojení na stáv. polní cestu km 0,108" 6		6,000			
W			Součet		22,730			
50	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	208,04	2 288,44	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace					
W			"oprava stáv. chodníku - Lhota" 6		6,000			
W			"přeložení - Přelouč" 5		5,000			
W			Součet		11,000			
51	M	592453081	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	6,000	188,83	1 132,98	
52	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	42,100	163,59	6 887,14	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1 - Situace					
W			"sjezdy vegetační dlažba" 4,1+3+5+6,7+5+5,7+4+8,6		42,100			
53	M	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	43,363	62,57	2 713,22	CS ÚRS 2017 01
W			42,1+1,03 přepočtené koeficientem množství		43,363			
D	8		Trubní vedení				74 934,09	
54	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	2,500	288,27	720,68	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace					
W			"přípojka od UV" 2,5		2,500			
55	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400	m	15,000	1 896,23	28 443,45	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace					
W			"prodloužení odvodnění silnice III/3323 pod sjezdem v konci úpravy" 15		15,000			
56	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	2 390,70	4 781,40	CS ÚRS 2017 01
57	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	2,000	7 135,89	14 271,78	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	592241200	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm	kus	2,000	1 297,84	2 595,68	CS ÚRS 2015 01
59	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	2,000	1 055,87	2 111,74	CS ÚRS 2015 01
60	M	592241370	prstěnec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	2,000	263,97	527,94	CS ÚRS 2015 01
61	K	894812615	vyřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo kanalizace do DN 200	kus	1,000	1 024,59	1 024,59	
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B. 1.2.1-3 - Situace								
P			Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	273,37	546,74	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B. 1.2.1-3 - Situace								
63	M	286617285	poklop kovový	kus	2,000	3 671,17	7 342,34	
64	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	923,45	923,45	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B. 1.2.1-3 - Situace								
P			Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	267,49	267,49	
65	M	592238221	vpust' betonová uliční / dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	586,59	586,59	
66	M	592238541	skruž betonová pro uliční vpust' výtakovým otvorem a ZÁPACHOVÝM UZÁVĚREM PVC 45x35x5 cm	kus	1,000	184,19	184,19	CS ÚRS 2017 01
67	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	1,000	179,50	179,50	CS ÚRS 2017 01
68	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x19,5x5 cm	kus	1,000	215,87	215,87	CS ÚRS 2017 01
69	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 5x5 cm	kus	1,000	361,34	361,34	CS ÚRS 2017 01
70	M	592238640	prstěnec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x13 cm	kus	1,000	273,37	273,37	CS ÚRS 2017 01
71	K	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	273,37	273,37	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B. 1.2.1-3 - Situace								
P			mříž M1 D400 500/500 mm	kus	1,000	2 339,33	2 339,33	
72	M	592238781	rád zabetonovaný 500/500 mm	kus	1,000	1 169,66	1 169,66	
73	M	592238761	koš pozink. nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	563,13	563,13	
74	M	592238751	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,616	2 103,91	5 503,83	CS ÚRS 2017 01
75	K	899623151						

Poznámka k položce:
odečteno z výkresu B. 1.2.1-3 - Situace
((0,6*0,5)-(3,14*0,2*0,2))*15

2,616

22 254,13

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	4,350	121,53	528,66	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace "u stávajícího chodníku - Přelouč" 4,35								
77	M	592452111	přídlažba 50x25x10 cm bílá	kus	8,700	77,09	670,68	
Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m 4,35*2 Přepočtené koeficientem množství								
78	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	26,100	4,59	119,80	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace "u stávajícího chodníku - Přelouč" 4,35*6								
79	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,400	187,02	7 181,57	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu "začátek úpravy Přelouč u přeskládaného chodníku" 1+3,2+1 "konec úpravy Lhota u upraveného chodníku" 1,25+3+1 "sjezdy - obruba ve vratech" 4,75+6+1,5+4+1,5+1,5+7,5+1,2 Součet 38,400								
80	M	592174601	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	39,390	117,32	4 621,23	
39*1,01 Přepočtené koeficientem množství 39,390								
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,750	166,05	290,59	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu "u chodníku Lhota" 1,75								
82	M	592174091	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	2,000	94,97	189,94	
83	K	916991211	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,986	1 835,75	1 810,05	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu "začátek úpravy Přelouč u přeskládaného chodníku" (1+3,2+1)*0,5*0,05 "konec úpravy Lhota u upraveného chodníku" (1,25+3+1)*0,5*0,05 "sjezdy - obruba ve vratech" (4,75+6+1,5+4+1,5+1,5+7,5+1,2)*0,5*0,05 "u chodníku Lhota" 1,75*0,3*0,05 Součet 0,130 0,131 0,699 0,026 0,986								
84	K	919122233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zátku v živičném krytu	m	20,000	56,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace "napojení na komunikaci" 6,5+7,5+6								
85	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	20,000	74,67	1 493,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace								
86	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	42,100	59,30	2 496,53	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy "sjezdy vegetační dlažba" 4,1+3+5+6,7+5+5,7+4+8,6								
87	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	18,300	42,07	769,88	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy tl. 40 mm "napojení na účelovou komunikaci" 7,5+4,3 "napojení na silnici III/3323" 6,5 Součet								
88	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	14,350	51,14	733,86	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace tl. 60 mm "napojení na účelovou komunikaci" 4,85+4 "napojení na silnici III/3323" 5,5 Součet								
89	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	6,000	37,99	227,94	CS ÚRS 2017 01
"přeložení - Přelouč" 6							8 126,38	
Přesun sutě								
90	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,664	15,08	266,37	CS ÚRS 2017 01
"kamenivo" 10,405 "frézování" 1,555+5,018 "živice" 0,686 Součet								
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	406,272	10,06	4 087,10	CS ÚRS 2017 01
"Příplatek ZKD 17,664+23"							177,94	CS ÚRS 2017 01
92	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,896	93,85	177,94	CS ÚRS 2017 01
"obrubníky" 1,896							1,896	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
93	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	43,608	13,41	584,78	CS ÚRS 2017 01
		1,896*23		43,608			
94	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,664	30,45	537,87	CS ÚRS 2017 01
95	K 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,896	60,89	115,45	CS ÚRS 2017 01
96	K 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,896	120,00	227,52	CS ÚRS 2017 01
97	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,259	150,00	1 088,85	CS ÚRS 2017 01
		"tréžing" 1,555*5,018		6,573			
		"živice" 0,686		0,686			
		Součet		7,259			
98	K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,405	100,00	1 040,50	CS ÚRS 2017 01
		"kamenivo" 10,405		10,405			
		Přesun hmot				362,12	
99	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	t	65,840	5,50	362,12	CS ÚRS 2017 01
		Práce a dodávky PSV				2 331,25	
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 331,25	
100	K 71161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	25,000	93,25	2 331,25	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k položce:					
		odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Sloupce, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
		"podél oplocení v konci úpravy - Lhota"25		25,000			
		Vedlejší rozpočtové náklady				93 694,98	
101	K 011114001	Účast geologa nebo geotechnika na stavbě	hod.	10,000	500,00	5 000,00	
102	K 012002006	Obstarání archeologického průzkumu	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
103	K 012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
104	K 012103002	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
105	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
106	K 043002001	Statická zkouška hutnění zemní plně	kus	6,000	3 102,79	18 616,74	
107	K 043002002	Kopané sondy pro ověření stávajících sítí	kus	6,000	1 013,04	6 078,24	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
D		VRN4	Inženýrská činnost					1 000,00			
108	K	04250301	Zajištění staveniště - BOZP								
VV			"práce v ochranném pásmu nadzemního el. vedení ČEPS"1		soubor	1,000	1 000,00	1 000,00			
						1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 101U - Cyklostezka - UZNATELNÉ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Prodim a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 11. 2017

IČ:

DIČ:

608 38 744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

25292161

CZ 25292161

Cena bez DPH

6 470 479,14

DPH základní
snížená

Základ daně
6 470 479,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 358 800,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 829 279,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 101U - Cyklostezka - UZNATELNÉ

Místo:

Město Přelouč
STRABAG a.s.

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodim a.s.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

6 470 479,14

Náklady soupisu celkem

6 404 713,11

HSV - Práce a dodávky HSV

2 219 270,13

1 - Zemní práce

6 602,48

2 - Zakládání

68 245,52

4 - Vodovodné konstrukce

3 148 220,21

5 - Komunikace pozemní

196 272,09

8 - Trubní vedení

735 679,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 423,18

998 - Přesun hmot

65 766,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 101U - Cyklostezka - UZNATELNÉ

Místo:

Zadavatel: Město Přelouč

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodin a.s.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 470 479,14

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

6 404 713,11

1	K	111201105	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 vč. likvidace	m2	359,000	20,89	7 499,51	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce

240+83+26+10

2 219 270,13

2	K	112101106	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm vč. likvidace	kus	11,000	270,82	2 979,02	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	--

359,000

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce

3	K	112101107	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm vč. likvidace	kus	3,000	324,98	974,94	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce

4	K	112101108	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm vč. likvidace	kus	1,000	541,64	541,64	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce

5	K	112201106	Odstanění pařezů D do 300 mm vč. likvidace	kus	11,000	348,23	3 830,53	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce

6	K	112201107	Odstanění pařezů D do 500 mm vč. likvidace	kus	3,000	417,88	1 253,64	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce								
7	K	112201108	Odstanění pařezů D do 700 mm vč. likvidace	kus	1,000	696,46	696,46	
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce								
8	K	113107124	Odstanění podkladu pl do 50 mm z kameniva drceného tl 400 mm	m2	16,500	34,19	564,14	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce "km 0,108 pro novou konstrukci cyklostezky"16,5								
9	K	113107125	Odstanění podkladu pl do 50 mm z kameniva drceného tl 500 mm	m2	11,210	44,02	493,46	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce "km 0,198 pro novou konstrukci cyklostezky"11,21								
10	K	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 mm z živichých tl 100 mm	m2	10,150	46,29	469,84	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce "km 0,108 pro novou konstrukci cyklostezky"10,15								
11	K	113154112	Frézování živichého krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	18,650	81,12	1 512,89	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1 - Situace, B.1.2.1-3 - Situace "napojení na účelovou komunikaci"2,5*0,5+4,8*0,5 "napojení na silnici I/2 a III/3323"60*0,25 Součet								
12	K	113154114	Frézování živichého krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	18,650	118,52	2 210,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1 - Situace, B.1.2.1-3 - Situace "napojení na účelovou komunikaci tl. 60 mm"2,5*0,5+4,8*0,5 "napojení na silnici I/2 a III/3323 tl. 60 mm"60*0,25 Součet								
13	K	122107102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	3 327,197	51,10	170 019,77	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce, B.1.2.1-1, B1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								
P					1 552,998			
W					776,499			
W					27,200			
W					970,500			
W					3 327,197			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	67,260	139,29	9 368,65	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.10 - Situace bourací práce, B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy, odečteno z výkresu A2- Koordinační situace "obrubníky" 182,4*0,5*0,1 "chránička O2" 15*0,6*0,6 "chránička VO" 2*0,6*0,6 "odvedení vod z mělkého příkopu" 51*0,6*0,7+51*0,6*1 Součet								
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 819,390	82,12	231 528,31	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> "odkopávky" 3327,197 "rýhy" 67,26 "ohumusování" - 3833,78*0,15 Součet								
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m	m3	39 471,460	15,64	617 333,63	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> "únosný podklad pod krajnice - nenamrzavý materiál" (1094,19*2)*0,007+(53,09*2)*0,009 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32								
17	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	16,274	59,78	972,86	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy "únosný podklad pod krajnice - nenamrzavý materiál" (1094,19*2)*0,007+(53,09*2)*0,009 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32								
18	M	583439342	16,273*2 Přepočtené koeficientem množství	t	32,546	224,47	7 305,60	
19	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídaně do násypů ztuhnutých	m3	2 488,710	57,36	142 752,41	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy "viz tabulka zemních prací - na bázi šterkodit" 2488,71 kamenivo drcené hrubé frakce 0-32								
20	M	583439341	2488,71*2 Přepočtené koeficientem množství	t	4 977,420	169,94	845 862,75	
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	22,542	110,11	2 482,10	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 Situace, A2- Koordinační situace "chránička O2" 15*0,6*0,2 "chránička VO" 2*0,6*0,2 "odvedení vod z mělkého příkopu" 102*0,6*0,335 Součet								
22	M	58313401	kamenivo těžené drobné prance frakce 0-4 pr.	t	4,080	139,55	569,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu</i>					
D	2		Zakládání				6 602,48	
30	K	29121111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	6,000	204,57	1 227,42	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-2</i>					
W			"chránička RWE" 6*1		6,000			
31	M	593811340	panel silniční IDZ 21490 300x100x15 cm	kus	2,000	2 687,53	5 375,06	CS ÚRS 2017 01
D	4		Vodorovné konstrukce				68 245,52	
32	K	45156111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	79,200	89,08	7 055,14	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu</i>					
W			"vegetační dlažba" 28		28,000			
W			"zámková dlažba hmatná bílá tl. 80 mm v místech sjezdů a polních cest" 2+2, 4+2, 6+2, 2+2, 2+2, 4+2+1, 8+3, 2+3, 2+2, 4+3, 2+3, 2+2, 4+3, 6		44,600			
W			"zámková dlažba hmatná bílá tl. 60 mm v místech sjezdů a polních cest" 1, 5+1, 7+1, 7+1, 7		6,600			
W			Součet		79,200			
33	K	45157211	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	13,260	472,87	6 270,26	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace</i>					
W			"chránička O2" 15*0,6*0,1		0,900			
W			"chránička VO" 2*0,6*0,1		0,120			
W			"odvedení vod z mělkého příkopu" 102*0,6*0,2		12,240			
W			Součet		13,260			
34	K	465513228	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	53,504	861,69	46 103,86	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace</i>					
W			"odvedení vod z mělkého příkopu - zpevněné vtoku a výtoku + dna" ((2*1)+(0,3*1)- (3,14*0,15*0,15))*24		53,504			
35	M	583806500	kámen lomový žula, rula (Předkláštěří) neupravený třída I netříděný žula, rula	t	32,102	145,25	4 662,82	CS ÚRS 2017 01
W			53,504*0,25*2,4		32,102			
36	K	488995216	Chránička kabelů (krabice s víkem) do DN 120	m	17,000	244,32	4 153,44	
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2 - Koordinační situace</i>					
W			"chránička O2" 15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"chránička VO"Z		2,000			
	W		Součet		17,000			
							3 148 220,21	
D	5		Komunikace pozemní					
37	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 100 mm	m2	32,670	56,41	1 842,91	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu		32,670			
	W		"obrubník chodníkový" (52,5+56,4)*0,3					
38	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 150 mm	m2	202,150	82,49	16 675,35	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu		184,300			
	W		"obrubník silniční" 368,6*0,5		3,000			
	W		"u obruby u cyklostezky Přelouč u sil. 1/2*12*0,25		14,850			
	W		"u obruby u cyklostezky Lhota u sil.1/2*59,4*0,25		202,150			
	W		Součet		79,635	84,62	6 738,71	CS ÚRS 2017 01
39	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2				
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu		79,635			
	W		"vytažení šterkového žebra pro odvodnění zemní pláň" 1,5*53,09	m2	348,190	107,53	37 440,87	CS ÚRS 2017 01
40	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu		272,000			
	W		"zesílená konstrukce cyklostezky - místa sjezdů, křížení" 272		44,600			
	W		"zámková dlažba hmatná bílá tl. 80 mm v místech sjezdů a polních cest" 2+2,4+2,6+2,2+2,2+2,4+2+1,8+3,2+3,2+3,2+3,2+2,4+3,6		6,600			
	W		"zámková dlažba hmatná bílá tl. 60 mm" 1,5+1,7+1,7+1,7		24,990			
	W		"zpevnění pod krajnice u sil. obruby" (59,4+12)*0,35		348,190			
	W		Součet	m2	4 110,724	125,35	515 279,25	CS ÚRS 2017 01
41	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu		3 962,576			
	W		"ukotvená v nezp. krajnicích" 2759+((1094,16*0,55)*2)		124,453			
	W		"ukotvená mezi chodníkovými obrubami" (2,25*53,09)+5		23,695			
	W		"hospodářské sjezdy" (7,7+10+6+9+10+10+6+9)*0,35		4 110,724			
	W		Součet	m2	6 749,233	146,34	987 682,76	
42	K	564871117	Podklad ze šterkodrtě a betonové sutě tl. 300 mm					
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
	W		SANACE - SE SOUHLASEM TDI					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		*zatlačené do stávající zeminy - viz tabulka zemních prací 6749,233		6 749,233			
43 K	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm	m2	23,695	42,63	1 010,12	CS ÚRS 2017 01
W		"hospodářské sjezdy" (7,7+10+6+9+10+10+6+9)*0,35		23,695			
44 K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 mm	m2	3 440,809	237,37	816 744,83	CS ÚRS 2017 01
P		<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy šířky 0,25 m od obruby					
W		"napojení na účelovou komunikaci" 1,82		1,820			
W		"ukotvení v nezp. krajnicích" 2759+((1094,19*0,13)*2)		3 043,489			
W		"ukotvení mezi chodníkovými obrubami" 118,6+4,9		123,500			
W		"zesílená konstrukce cyklostezky - místa sjezdů, křížení" 272		272,000			
W		Součet		3 440,809			
45 K	567122114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	316,600	253,54	80 270,76	CS ÚRS 2017 01
P		<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
W		"zesílená konstrukce cyklostezky - místa sjezdů, křížení" 272		272,000			
W		"žámková dlažba hmatná bílá tl. 80 mm v místech sjezdů a polních cest" 2+2,4+2,6+2,2+2,2+2,4+2,1,8+3,2+3,2+2,4+3,2+3,2+2,4+3,6		44,600			
W		Součet		316,600			
46 K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	1 094,190	49,94	54 643,85	CS ÚRS 2017 01
P		<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
W		1094,19*0,5					
47 K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 440,809	13,40	46 106,84	CS ÚRS 2017 01
P		<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy					
W		šířky 0,25 m od obruby					
W		"napojení na účelovou komunikaci" 1,82		1,820			
W		"ukotvení v nezp. krajnicích" 2759+((1094,19*0,13)*2)		3 043,489			
W		"ukotvení mezi chodníkovými obrubami" 118,6+4,9		123,500			
W		"zesílená konstrukce cyklostezky - místa sjezdů, křížení" 272		272,000			
W		Součet		3 440,809			
48 K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	3 221,971	10,20	32 864,10	CS ÚRS 2017 01
P		<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1 - Situace					
W		šířky 0,25 m od obruby					
W		"napojení na účelovou komunikaci" 1,82		1,820			
W		"ukotvení v nezp. krajnicích" 2759+((1094,19*0,03)*2)		2 824,651			
W		"ukotvení mezi chodníkovými obrubami" 118,6+4,9		123,500			
W		"zesílená konstrukce cyklostezky - místa sjezdů, křížení" 272		272,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	577123111	Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 221,971	157,05	495 414,23	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		2 759,000			
VV			"ukotvená v nezp. krajnicích" 169+24+42+210+155+13+173+76+128+115+174+545+447+242+146+100		123,500			
VV			"ukotvená mezi chodníkovými obrubami" 118,6+4,9		272,000			
VV			" zesílená konstrukce cyklostezky - místa sjezdů, křížení" 12+15+16, 25+14+17+28, 5+18, 75+25, 5+15+22, 5+25+25+15+22, 5		3 154,500			
VV			Součet	m2	1,820	209,40	381,11	CS ÚRS 2017 01
50	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,820	208,04	1 373,06	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1 - Situace		6,600			
VV			šířky 0,25 m od obruby	m2	6,695	535,20	3 583,16	
VV			"napojení na účelovou komunikaci" 1,82		6,695			
51	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,600	221,27	9 868,64	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		6,600			
VV			"zámková dlažba hmatná bílá tl. 60 mm" 1,5+1,7+1,7+1,7	m2	6,695	535,20	3 583,16	
52	M	592452671	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm bílá	m2	44,600	221,27	9 868,64	CS ÚRS 2017 01
VV			6,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		6,695			
53	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,600	221,27	9 868,64	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		44,600			
VV			"zámková dlažba hmatná bílá tl. 80 mm v místech sjezdů a polních cest" 2+2, 4+2, 6+2, 2+2, 2+2, 4+2+1, 8+3, 2+2, 4+3, 2+3, 2+2, 4+3, 6	m2	45,938	613,41	28 178,83	
54	M	592452672	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm bílá	m2	45,938	163,59	4 580,52	CS ÚRS 2017 01
VV			44,6*1,03 Přepočtené koeficientem množství		28,000			
55	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	28,000	163,59	4 580,52	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy		120,510	62,57	7 540,31	CS ÚRS 2017 01
56	M	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	120,510	62,57	7 540,31	CS ÚRS 2017 01
VV			117*1,03 Přepočtené koeficientem množství		120,510			
D	8		Trubní vedení	m	102,000	1 188,19	121 195,38	CS ÚRS 2017 01
57	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvárné tuhostí třídy SN8 DN 315	m	102,000	1 188,19	121 195,38	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu A2- Koordinační situace					
W		"odvedení vod z mělkého příkopu" 8+8+8+8+8+9+10+10+8+9+8					
58	K 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	102,000	1 304,98	2 609,96	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace					
W		"šachta tlakové kanalizace v km 1,23640"1		1,000			
W		"šachta vodovodu v km 1,21350"1		1,000			
W		Součet		2,000			
59	M 592241770	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	2,000	293,30	586,60	
60	M 592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	8,000	199,44	1 595,52	
61	M 592243120	konus šachetní betonový kapsově plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	2,000	1 698,18	3 396,36	
62	M 592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,000	783,10	1 566,20	CS ÚRS 2017 01
63	M 286619355	poklop litinový D400	kus	2,000	3 671,17	7 342,34	
64	K 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	360,41	3 964,51	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace					
W		"hydrant"3		3,000			
W		"šoupě"8		8,000			
W		Součet		11,000			
65	M 422211835	šoupě vodovodní, hrnec hydrantu	kus	11,000	686,31	7 549,41	
W		"hydrant"3		3,000			
W		"šoupě"8		8,000			
W		Součet		11,000			
66	K 899431118	Výšková úprava nivelety zákopových souprav	kus	3,000	218,86	656,58	
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace					
W		"u stávající sekční šachty v km 1,239 50"3		3,000			
67	K 899431119	Zabezpečení tvarovek a armatur proti poškození těžkými vozidly během výstavby	kus	11,000	692,18	7 613,98	
P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
68	K 899623151	Obetonování potrubí nebo ždva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop 102*0,16	m3	16,320	2 103,91	34 335,81	CS ÚRS 2017 01
W		Příplatek za šikmé seřiznutí trouby	kus	24,000	160,81	3 859,44	
W		"12 kusů trubek - vtok +výtok"24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				735 679,50	
70	K	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	19,000	201,02	3 819,38	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.7 - Situace - dopravní značení "demontovaná P2"3 "demontovaná IZ4b"1 "demontovaná IS16b"1 "A19"5 "E2a"1 "C9a"4 "C9b"2 "E8e"2 Součet					
					3,000			
					1,000			
					1,000			
					5,000			
					1,000			
					4,000			
					2,000			
					2,000			
					19,000			
71	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	14,000	1 761,77	24 664,78	CS ÚRS 2017 01
			Součet "A19"5 "E2a"1 "C9a"4 "C9b"2 "E8e"2 Součet					
					5,000			
					1,000			
					4,000			
					2,000			
					2,000			
					14,000			
72	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	15,000	577,49	8 662,35	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.7 - Situace - dopravní značení					
73	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	15,000	664,80	9 972,00	CS ÚRS 2017 01
74	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	15,000	603,35	9 050,25	CS ÚRS 2017 01
75	M	404452530	vložka plastové na sloupek 60	kus	15,000	15,64	234,60	CS ÚRS 2017 01
76	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	38,000	72,63	2 759,94	CS ÚRS 2017 01
77	K	91513111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	1,000	89,39	89,39	CS ÚRS 2017 01
			"P4"1 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast					
					1,000			
78	K	91523111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	1,000	340,78	340,78	CS ÚRS 2017 01
			"P4"1 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm					
					1,000			
79	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	71,400	121,53	8 677,24	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy "u obruby u cyklostezky Přelouč"12					
					12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"u obruby u cyklostezky Lhota 59,4		59,400			
W			Součet		71,400			
80	M	592452111	Přídlažba 50x25x10 cm bílá	kus	142,800	77,09	11 008,45	
P			Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
W			71,4*2 Přepočtené koeficientem množství		142,800			
81	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl. lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	428,400	4,59	1 966,36	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
W			"u obruby u cyklostezky Přelouč 12*6		72,000			
W			"u obruby u cyklostezky Lhota 59,4*6		356,400			
W			Součet		428,400			
82	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,000	20,11	20,11	CS ÚRS 2017 01
83	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	368,600	187,02	68 935,57	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
W			"u					
W			cyklostezky 1*3+7,5+6,25+5+7,4+6+7,9+6,9+6,9+11,4+5+9,1+2+6,7+1+8,8+7,5+9,1		297,200			
W			+8+7,5+6+9,1+8+9,1+8+9,1+8+7,5+6,1+10,5+8+45+8,55+9,4+3					
W			"obrubník u silnice 12+59,4		71,400			
W			Součet		368,600			
84	M	592174601	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	372,286	117,32	43 676,59	
W			368,6*1,01 Přepočtené koeficientem množství		372,286			
85	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	108,900	166,05	18 082,85	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
W			"u cyklostezky 52,5+56,4					
86	M	592174091	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	109,989	94,97	10 445,66	
W			108,9*1,01 Přepočtené koeficientem množství		109,989			
87	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,849	1 835,75	19 916,05	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.1-2, B.1.2.1-3 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu					
W			"obrubník chodníkový (52,5+56,4)*0,3*0,05		1,634			
W			"obrubník silniční 368,6*0,5*0,05		9,215			
W			Součet		10,849			
88	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrk š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálitku v živičném krytu	m	60,500	56,00	3 388,00	CS ÚRS 2017 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace</i>								
89	K	919122132	Těsnění spár zátkovou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	60,500	74,67	4 517,54	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-3 - Situace</i>								
90	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	8 099,580	59,30	480 305,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz tabulka zemních prací - s přesahem 0,5 m na každou stranu" 8099,58		8 099,580			
91	K	919735112	Řezání stávajícího živého korytu hl do 100 mm	m	60,500	51,14	3 093,97	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce: B.1.2.1-3 - Situace</i>								
92	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	410,51	2 052,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P2"3		3,000			
	VV		"I74b"1		1,000			
	VV		"IS16b"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
							30 423,18	
D	998		Přesun hmot					
93	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	5 531,487	5,50	30 423,18	CS ÚRS 2017 01
							65 766,03	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
94	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	31 799,55	31 799,55	CS ÚRS 2017 01
95	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO	spouboř	1,000	13 966,48	13 966,48	
							20 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
96	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"skutečné provedení stavby"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 102 - Manipulační plocha - NEUZNATELNÉ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Prodim a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

608 38 744

CZ60838744

25292161

CZ 25292161

Cena bez DPH

77 357,57

DPH základní
snížená

Základ daně
77 357,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 245,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

93 602,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 102 - Manipulační plocha - NEUZNATELNÉ

Místo:

Město Přelouč
STRABAG a.s.

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

77 357,57

Náklady soupisu celkem

77 357,57

HSV - Práce a dodávky HSV

11 525,07

1 - Zemní práce

5 634,31

4 - Vodorovné konstrukce

39 520,91

5 - Komunikace pozemní

18 780,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 661,41

997 - Přesun sutě

235,73

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 102 - Manipulační plocha - NEUZNATELNÉ

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

21. 11. 2017

Projektant:

Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 357,57

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

77 357,57

1	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	7,600	34,19	259,84	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								11 525,07

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3

2	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	28,794	52,23	1 503,91	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								19,632
W (48,25+17,19)*0,3								9,162
W 65,44*0,14								28,794
W Součet								7,840

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3

3	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	7,840	139,29	1 092,03	CS ÚRS 2017 01
Poznamka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								7,840
W "obrubník" (24+15,2)*0,5*0,4								28,794

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,794	82,12	2 364,56	CS ÚRS 2017 01
W "odkopávky" 28,794								403,116

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	403,116	15,64	6 304,73	CS ÚRS 2017 01
W 28,794*14								403,116

Vodorovné konstrukce

D	4	Vodorovné konstrukce						5 634,31
---	---	----------------------	--	--	--	--	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	56156111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	63,250	89,08	5 634,31	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								
							39 520,91	
D	5		Komunikace pozemní					
7	K	56425111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku šp tl 150 mm	m2	19,600	82,49	1 616,80	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								
P					19,600			
W			"obrubník" (24*15,2)*0,5	m2	63,250	180,71	11 429,91	
8	K	56468112	Podklad z lomového kamene hutněného do strávající zeminy tl. 400 mm	m2				
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								
P					63,250			
W			SANACE - SE SOUHLASEM TDI					
W			63,25	m2	126,500	84,62	10 704,43	CS ÚRS 2017 01
9	K	56485111	Podklad ze šterkodrtě šD tl 150 mm	m2				
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								
P					126,500			
W			2*63,25	m2	7,605	134,41	1 022,19	CS ÚRS 2017 01
10	K	56487111	Podklad ze šterkodrtě šD tl 250 mm	m2				
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								
P					7,605			
W			fr. 0-63					
W			"napojení na stávající polní cestu"15,21*0,5	m2	7,605	42,63	324,20	CS ÚRS 2017 01
11	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm	m2				
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1 - Situace, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								
P					7,605			
W			"napojení na stávající polní cestu"15,21*0,5	m2	63,250	163,59	10 347,07	CS ÚRS 2017 01
12	K	59641111	Kladení dlažby z vegetačních tváří komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2				
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								
P				kus	65,148	62,57	4 076,31	CS ÚRS 2017 01
13	M	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm		65,148			
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezy								
W			63,25*1,03 Přepočtené koeficientem množství				18 780,14	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,200	187,02	7 331,18	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu "obrubník" (24x15,2)								
15	M	592174601	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm		39,200			
			39,2*1,03 přepočtené koeficientem množství	kus	40,376	117,32	4 736,91	
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,980	1 835,75	1 799,04	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu "obrubník" (24x15,2)*0,5*0,05								
17	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	82,850	59,30	4 913,01	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu B.1.2.1-1, B.1.2.3 - Vzorové příčné řezu 63,25+39,2*0,5								
					82,850			
D 997 Přesun sutě								
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,408	15,08	66,47	CS ÚRS 2017 01
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	101,384	10,06	1 019,92	CS ÚRS 2017 01
					101,384			
20	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,408	30,45	134,22	CS ÚRS 2017 01
21	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,408	100,00	440,80	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot								
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	31,431	7,50	235,73	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Prodin a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

IČ: 25292161

DIČ: CZ 25292161

Cena bez DPH

2 167 732,30

DPH základní
snížená

Základ daně
2 167 732,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
455 223,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 622 956,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Město Přelouč
STRABAG a.s.

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

2 167 732,30

2 167 732,30

HSV - HSV

2 167 732,30

Náklady soupisu celkem

401 - Veřejné osvětlení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Město Přelouč
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 167 732,30

D HSV

D 401 Veřejné osvětlení

2 167 732,30

2 167 732,30

2	K	401401401	Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	2 167 732,30	2 167 732,30	
---	---	-----------	---	--------	-------	--------------	--------------	--

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Cyklostezka
Projekt	Přelouč - Lhota
Investor	B.3 - SO401
Z. č.	17/56
A. č.	B.3
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2017
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 132 662,43
Montáž - práce		241 279,68
Mezisoučet 1	0,00	1 373 942,11
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		82 437,91
Nátěry		0,00
Zemní práce		458 125,16
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		4 288,76
Mezisoučet 2	0,00	1 918 793,94
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		28 343,51
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		28 343,51
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		68 698,26
Základní náklady celkem		2 044 179,22
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		61 410,94
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		60 466,16
Vedlejší náklady celkem		121 877,10
Kompletační činnost		1 675,98
Náklady celkem		2 167 732,30
Základ a hodnota DPH 21%	2 167 732,30	455 223,78
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		2 622 956,09
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	1 132 662,43	241 279,68
Zemní práce	43 156,40	414 968,76

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
TRUBKA OHEBNÁ 40	m	140,00	26,82	3 754,80	27,93	3 910,20	54,75	7 665,00
TRUBKA OHEBNÁ 110	m	140,00	35,75	5 005,00	27,93	3 910,20	63,68	8 915,20
TRUBKA PEVNÁ 110	m	50,00	62,57	3 128,50	27,93	1 386,50	90,50	4 525,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1,5 ,pevné	m	200,00	12,29	2 458,00	22,35	4 470,00	34,64	6 928,00
CYKY-J 4x16 , volně	m	1 650,00	156,42	258 093,00	27,93	46 084,50	184,35	304 177,50
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2	ks	371,00	0,00	0,00	27,93	10 362,03	27,93	10 362,03
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	1 550,00	27,93	43 291,50	27,93	43 291,50	55,86	86 583,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	33,00	16,76	553,08	27,93	921,69	44,69	1 474,77
SS spojovací	ks	128,00	16,76	2 145,28	27,93	3 575,04	44,69	5 720,32
STOŽÁROVÉ POUZDRO								
SP250/1000 stožárové pouzdro	ks	33,00	614,53	20 279,49	150,84	4 977,72	765,37	25 257,21
STOŽAR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								
žárové zinkovaný								
133/89/60 - 6+0.9m	ks	30,00	3 527,37	105 821,10	871,51	26 145,30	4 398,88	131 966,40
sklápečí - žárově zinkovaný + hliníkový								
159/89/60 - 6+0.8m	ks	3,00	14 559,78	43 679,34	871,51	2 614,53	15 431,29	46 293,87
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)AxB8/35mm2	ks	33,00	536,31	17 698,23	446,93	14 748,69	983,24	32 446,92
TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK								
6A, dhar. normální	ks	33,00	11,17	368,61	11,17	368,61	22,34	737,22
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů								
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů SmP - viz. Technická zpráva								
- Specifikace osvětlení								
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)								
A - 2500lm, 3000K, CLO, opt. DM50, IP66, IK09	ks	33,00	17 337,43	572 135,19	346,37	11 430,21	17 683,80	583 565,40

příspěvek na recyklaci	ks	33,00	10,06	331,98	0,00	10,06	331,98
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	8,00	0,00	0,00	502,79	4 022,32	4 022,32
Zabezpeceni pracoviste	hod	35,00	0,00	0,00	167,60	5 866,00	5 866,00
Strojhodiny jeřábu	hod	30,00	0,00	0,00	614,53	18 435,90	18 435,90
Strojhodiny montážní plošiny	hod	30,00	0,00	0,00	614,53	18 435,90	18 435,90
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							
zapojovani a zkouškach	hod	12,00	0,00	0,00	502,79	6 033,48	6 033,48
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK							
DLE CSN 331500							
Revizni technik	hod	16,00	0,00	0,00	446,93	7 150,88	7 150,88
Spoluprace s reviz technikem	hod	8,00	0,00	0,00	391,06	3 128,48	3 128,48
						0,00	0,00
				53 919,33		0,00	53 919,33
Podružný materiál				1 132 662,43	241 279,68	1 373 942,11	
Elektromontáže - celkem							
Zemní práce							
VYTÝČENÍ TRATÍ	km	1,40	0,00	0,00	1 508,38	2 111,73	2 111,73
Kabelové vedení v zastavěném prostoru							
ŘEZÁNÍ SPÁRY	m	10,00	0,00	0,00	97,21	972,10	972,10
V asfaltu nebo betonu							
BOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ	m2	5,00	0,00	0,00	141,90	709,50	709,50
živičný povrch - síla vrstvy 3-5cm							
JÁMA PRO STOŽÁRY VER OSVĚTLENÍ							
O OBJEMU DO 2 m3	m3	24,75	0,00	0,00	502,79	12 444,05	12 444,05
Zemina třídy 3, ručně							
ZÁHOZ JÁMY UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA							
POVRCHU	m3	9,90	0,00	0,00	167,60	1 659,24	1 659,24
V zemine třídy 3-4							
POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ VENK. OSV.	ks	33,00	642,46	21 201,18	195,53	6 452,49	837,99
D 250x1000 mm							
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	30,00	0,00	0,00	88,27	2 648,10	2 648,10
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	1 295,00	0,00	0,00	140,78	182 310,10	182 310,10

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE									
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	1 325,00	11,17	14 800,25	22,35	29 613,75	33,52	44 414,00	
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	1 325,00	3,35	4 438,75	3,35	4 438,75	6,70	8 877,50	
KRIZOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI									
<i>(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)</i>									
Položení chráničky vč. zakrytí	ks	13,00	208,94	2 716,22	67,04	871,52	275,98	3 587,74	
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	30,00	0,00	0,00	30,17	905,10	30,17	905,10	
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	1 295,00	0,00	0,00	46,93	60 774,35	46,93	60 774,35	
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	102,50	0,00	0,00	368,72	37 793,80	368,72	37 793,80	
KOPANÁ SONDA (ověření sítě)									
Zemina třídy 3, ručně - výkop a zához	m3	4,00	0,00	0,00	728,26	2 905,04	728,26	2 905,04	
PROTLAK POD KOMUNIKACI									
protlak do 20m, pr. 200mm	m	15,00	0,00	0,00	2 458,10	36 871,50	2 458,10	36 871,50	
startovací a koncová jáma pro protlak	kpl	1,00	0,00	0,00	2 234,64	2 234,64	2 234,64	2 234,64	
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	700,00	0,00	0,00	41,79	29 253,00	41,79	29 253,00	
Zemní práce - celkem				43 156,40		414 968,76		458 125,16	
POZNÁMKY:									
V rozpočtu nejsou zahrnuty:									
- záborny pozemků, místní poplatky						0,00	0,00	0,00	
- dopravní značení, označení stavby						0,00	0,00	0,00	
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 402 - Přeložka kabelu NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Prodlín a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 11. 2017

IČ:

DIČ:

608 38 744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

25292161

CZ 25292161

Cena bez DPH

278 717,04

DPH základní
snižovaná

Základ daně
278 717,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 530,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

337 247,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 402 - Přeložka kabelu NN

Místo:

Město Přelouč
STRABAG a.s.

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodin a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

278 717,04

Náklady soupisu celkem

278 717,04

HSV - HSV

278 717,04

402 - Přeložka kabelu NN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 402 - Přeložka kabelu NN

Místo:

Zadavatel: Město Přelouč
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

278 717,04

D HSV

HSV

D 402

Přeložka kabelu NN

278 717,04

1	K	402402402	Přeložka kabelu NN dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	278 717,04	278 717,04	
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------	--

278 717,04

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Cyklostezka
Projekt	Přelouč - Lhota
Investor	B.4 - SO 402
Z. č.	PŘELOŽKA KABELU NN
A. č.	-
Smlouva	17/56
Vypracoval	B.4
Kontroloval	ing. Petr Koza
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2017
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,992842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	25 014,52	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		1 150,67
Montáž - materiál		35 888,97
Montáž - práce		56 141,79
Mezisoučet 1	25 014,52	93 181,43
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 521,64
Nátěry		0,00
Zemní práce		124 288,70
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 242,89
Mezisoučet 2	25 014,52	224 234,65
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		3 738,69
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		3 738,70
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		5 909,63
Základní náklady celkem		262 636,19
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		7 258,27
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		7 146,60
Vedlejší náklady celkem		14 404,87
Kompletační činnost		1 675,98
Náklady celkem		278 717,04
Základ a hodnota DPH 21%	278 717,04	58 530,58
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		337 247,62
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	25 014,52	12 290,50
Elektromontáže	35 888,97	43 851,29
Demontáže	0,00	13 487,22
Zemní práce	10 026,39	114 262,30

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘÍPOJENÍ VODIČŮ DO PRŮŘEZU 240mm ²								
SS200NKE1P kompaktní pilíř	ks	1,00	9 418,99	9 418,99	6 145,25	6 145,25	15 564,24	15 564,24
SESTAVY ELEKTROMÉROVÉHO ROZVADĚČE ER222/NKP7P - kompaktní pilíř	ks	1,00	15 595,53	15 595,53	6 145,25	6 145,25	21 740,78	21 740,78
Dodávky - celkem				25 014,52		12 290,50		37 305,02
Elektromontáže								
Demontáže								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV do 4x70 mm ²								
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	m	290,00	0,00	0,00	22,35	6 481,50	22,35	6 481,50
Do 16 mm ²								
Do 50 mm ²	ks	28,00	0,00	0,00	22,35	625,80	22,35	625,80
SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘÍPOJENÍ pojistková přípojková vestavná	ks	8,00	0,00	0,00	22,35	178,80	22,35	178,80
ELEKTROMÉROVÉ ROZVADĚČE vestavný - do 4 elměř míst	ks	1,00	0,00	0,00	3 910,61	3 910,61	3 910,61	3 910,61
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	279,33	1 675,98	279,33	1 675,98
Demontáže - celkem				0,00		13 487,22		13 487,22
MODULOVÉ JISTIČÍ PŘÍSTROJE								
LPN-20B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	418,99	418,99	55,87	55,87	474,86	474,86
LPN-25B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	418,99	418,99	55,87	55,87	474,86	474,86
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
TRUBKA OHEBNÁ 110	m	40,00	35,75	1 430,00	27,93	1 117,20	63,68	2 547,20
TRUBKA PEVNÁ 110	m	10,00	62,57	625,70	27,93	279,30	90,50	905,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV AVKY-J 4x50, volně	m	340,00	89,39	30 392,60	39,11	13 297,40	128,50	43 690,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm ²	ks	3,00	0,00	0,00	27,93	83,79	27,93	83,79
Do 16 mm ²	ks	16,00	0,00	0,00	27,93	446,88	27,93	446,88

Do 50 mm ²	ks	8,00	0,00	0,00	27,93	223,44	27,93	223,44
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	25,00	35,75	893,75	31,28	782,00	67,03	1 675,75
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Nápojení na stávající zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	502,79	2 011,16	502,79	2 011,16
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00	0,00	0,00	167,60	838,00	167,60	838,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	hod	12,00	0,00	0,00	502,79	6 033,48	502,79	6 033,48
zapojování a zkouškách								
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK								
DLE ČSN 331500	hod	8,00	0,00	0,00	446,93	3 575,44	446,93	3 575,44
Revizní technik	hod	4,00	0,00	0,00	391,06	1 564,24	391,06	1 564,24
Spolupraxe s reviz. technikem							0,00	0,00
				1 708,94			0,00	1 708,94
Podružný materiál						43 851,29		79 740,26
Elektromontáže - celkem				35 888,97				
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI	km	0,30	0,00	0,00	1 508,38	452,51	1 508,38	452,51
Kabelové vedení v zastavěném prostoru								
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	m ³	0,50	0,00	0,00	368,72	184,36	368,72	184,36
Přemíst.mater.naložení, odvoz								
VYTRHÁNÍ DLAŽBY	m ²	15,00	0,00	0,00	39,10	586,50	39,10	586,50
Betonové dlaždice	m	15,00	0,00	0,00	97,21	1 458,15	97,21	1 458,15
ŘEZÁNÍ SPÁRY								
V asfaltu nebo betonu								
BOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ	m ²	6,00	0,00	0,00	141,90	851,40	141,90	851,40
živičný povrch - síla vrstvy 3-5cm	m ²	6,00	0,00	0,00	201,12	1 206,72	201,12	1 206,72
betonový povrch - tl. do 15cm	m ²	6,00	0,00	0,00	119,55	717,30	119,55	717,30
zpevněný podklad - tl. do 30cm								
VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD	m ³	1,00	0,00	0,00	502,79	502,79	502,79	502,79
Zemina třídy 3-4, ručně								
ZÁHOZ JÁMY UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA								
POVRCHU	m ³	1,00	0,00	0,00	167,60	167,60	167,60	167,60
V zemině třídy 3-4								

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	30,00	0,00	0,00	88,27	2 648,10	88,27	2 648,10	
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	270,00	0,00	0,00	140,78	38 010,60	140,78	38 010,60	
Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	10,00	0,00	0,00	392,18	3 921,80	392,18	3 921,80	
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	300,00	11,17	3 351,00	22,35	6 705,00	33,52	10 056,00	
FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	300,00	3,35	1 005,00	3,35	1 005,00	6,70	2 010,00	
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY									
Světlost do 10,5 cm	m	15,00	0,00	0,00	27,93	418,95	27,93	418,95	
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
Do rostlé zeměiny bez bednění	m3	1,80	2 569,83	4 625,69	782,12	1 407,82	3 351,95	6 033,51	
KRIZOVÁTKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)									
Položení chráničky vč.zakrytí	ks	5,00	208,94	1 044,70	67,04	335,20	275,98	1 379,90	
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	30,00	0,00	0,00	30,17	905,10	30,17	905,10	
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	270,00	0,00	0,00	46,93	12 671,10	46,93	12 671,10	
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	10,00	0,00	0,00	70,39	703,90	70,39	703,90	
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	21,70	0,00	0,00	368,72	8 001,22	368,72	8 001,22	
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	150,00	0,00	0,00	16,76	2 514,00	16,76	2 514,00	
OPRAVA ASF. VOZOVKY									
(40mm) - asfaltový beton střednězrný	m2	6,00	0,00	0,00	648,04	3 888,24	648,04	3 888,24	
(50mm) - asfaltový beton hrubozrný	m2	6,00	0,00	0,00	810,06	4 860,36	810,06	4 860,36	
(60mm) - obalové kamenivo hrubé	m2	6,00	0,00	0,00	972,07	5 832,42	972,07	5 832,42	
(150mm) - stabilizace cementová	m2	6,00	0,00	0,00	271,51	1 629,06	271,51	1 629,06	
Štěrkodit A (150mm)	m2	6,00	0,00	0,00	207,82	1 246,92	207,82	1 246,92	
Frézování drážky (průřezu do 60mm) v asfaltové vozovce	m	15,00	0,00	0,00	97,21	1 458,15	97,21	1 458,15	
Těsnění dilatačních spár asfaltovou záливkou modifikační	m	15,00	0,00	0,00	134,08	2 011,20	134,08	2 011,20	
PODKLADOVÁ VRSTVA									

Ze šterku vrstva 10cm	m2	15,00	0,00	0,00	139,66	2 094,90	2 094,90
Ze šterkopísku	m3	3,00	0,00	0,00	391,06	1 173,18	1 173,18
OPRAVA POVRCHU							
opětovná zádlážba - betonové dlaždice	m2	15,00	0,00	0,00	312,85	4 692,75	4 692,75
Zemní práce - celkem					10 026,39	114 262,30	124 288,70
POZNÁMKY :							
V rozpočtu nejsou zahrnuty :							
- zábory pozemků, místní poplatky							
- dopravní značení, označení stavby							
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 701 - Nové oplacení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Prodin a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

608 38 744

CZ60838744

25292161

CZ 25292161

Cena bez DPH

272 525,76

DPH základní
snižovaná

Základ daně
272 525,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 230,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

329 756,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 701 - Nové oplocení

Místo:

Město Přelouč
STRABAG a.s.

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21. 11. 2017

Projektant: Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

272 525,76

71 543,45

4 004,74

12 096,48

43 649,07

5 970,24

5 822,92

200 982,31

200 982,31

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Objekt:

SO 701 - Nové oplocení

Místo:

Datum: 21. 11. 2017

Zadavatel: Město Přelouč

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

272 525,76

D HSV Práce a dodávky HSV

71 543,45

D	1							
1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,487	208,94	1 146,45	CS ÚRS 2017 01
			pro sloupky oplocení					
			"parcela č. 1312/1"((12+2)-(4+2))*(3,14*0,15*0,15)+2*0,6*0,6*1,5		1,928			
			"parcela č. 1313/1"((7+3)*(3,14*0,15*0,15)+2*0,6*0,6*1,5		1,504			
			"parcela č. 1255/7"((6+5)*(3,14*0,15*0,15)+0,6		0,466			
			"parcela č. 1255/6"2*0,6*0,6*1,5		1,080			
			"parcela č. 1255/2"((7+5)*(3,14*0,15*0,15)+0,6		0,509			
			Součet		5,487			

4 004,74

2	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,487	31,96	175,36	CS ÚRS 2017 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,487	82,12	450,59	CS ÚRS 2017 01
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,818	15,64	1 201,43	CS ÚRS 2017 01
			Součet		76,818			

5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	5,487	16,24	89,11	CS ÚRS 2017 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	9,418	100,00	941,80	CS ÚRS 2017 01
			Součet		9,418			

D	2		Zakládání				12 096,48	
7	K	275313711	Zakládové patky z betonu tř. C 20/25	m3	5,487	2 204,57	12 096,48	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace pro sloupky oplocení "parcela č. 1312" ((12+2)+(4+2))*(3,14*0,15*0,6)+2*0,6*0,6*1,5 "parcela č. 1313/1" ((7+3)*(3,14*0,15*0,6)+2*0,6*0,6*1,5 "parcela č. 1255/7" (6+5)*(3,14*0,15*0,6 "parcela č. 1255/6" 2*0,6*0,6*1,5 "parcela č. 1255/2" ((7+5)*(3,14*0,15*0,6 Součet								
					1,928			
					1,504			
					0,466			
					1,080			
					0,509			
					5,487			
					43 649,07			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
8	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	53,000	196,65	10 422,45	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace "parcela č. 1312" ((12+2)+(4+2) "parcela č. 1313/1" 7+3 "parcela č. 1255/7" (6+5) "parcela č. 1255/2" (7+5) Součet								
					20,000			
					10,000			
					11,000			
					12,000			
					53,000			
				kus	34,000	229,27	7 795,18	
9	M	553422621	sloupek plotový pozinkovaný a kamaxitový 2350/44x3 mm					
			sloupek žárově zinkovaný s PUR lakem		14,000			
			"parcela č. 1312" (12+2)		7,000			
			"parcela č. 1313/1" 7		6,000			
			"parcela č. 1255/7" 6		7,000			
			"parcela č. 1255/2" 7		34,000			
			Součet	kus	24,000	146,01	3 504,24	
10	M	553422701	vzpěra plotová 44x3 mm včetně kryčky s uchem, 1500 mm					
			"parcela č. 1312" (4+2)		6,000			
			"parcela č. 1313/1" 3		3,000			
			"parcela č. 1255/7" 5		5,000			
			"parcela č. 1255/6" 5		5,000			
			"parcela č. 1255/2" 5		24,000			
			Součet	kus	11,000	494,41	5 438,51	
11	K	338171115	Osazování desek plotových					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace "parcela č. 1255/7" 5 "parcela č. 1255/2" 6 Součet								
					5,000			
					6,000			
					11,000			
12	M	592331160	deska plotová KZD šedá 198x5x38 cm	kus	11,000	552,67	6 079,37	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5+6					11,000			
13	K	348401131	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	78,800	54,53	4 296,96	
Poznámka k položce:								
P			odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace pro sloupky oplocení					
W			"parcela č. 1312"28,3+10,05		38,350			
W			"parcela č. 1313/1"19,5		19,500			
W			"parcela č. 1255/7"1+8		9,000			
W			"parcela č. 1255/2"1,7+10,25		11,950			
W			Součet		78,800			
14	M	313247561	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 1600 mm	m	79,588	68,13	5 422,33	
78,8*1,01 Přepočtené koeficientem množství					79,588			
15	M	1561910001	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	238,764	2,89	690,03	
78,8*3*1,01					238,764			
D 9							5 970,24	
16	K	961044112	Bourání základů z betonu prostého vč. likvidace a zásypu kamenivem	m3	1,986	1 895,68	3 764,82	
Poznámka k položce:								
P			odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace betonová podezdívka					
W			"parcela č. 1255/2, 1255/6, 1255/7"12,25+4,75+4,3+7,3"0,15"0,4		1,716			
W			"parcela č. 1313 - bet. základek pod bránou"6"0,15"0,3		0,270			
W			Součet		1,986			
17	K	966071824	Rozebírání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m a vybourání sloupků vč. likvidace a zásypu kamenivem	m	67,300	32,77	2 205,42	
Poznámka k položce:								
P			odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace					
W			"parcela č. 1313/1 a 1312"25+13,7		38,700			
W			"parcela č. 1255/2, 1255/6, 1255/7"12,25+4,75+4,3+7,3		28,600			
W			Součet		67,300			
D 998							5 822,92	
18	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	26,058	223,46	5 822,92	
D PSV							200 982,31	
D 767							200 982,31	
19	K	767995118	D+M brány oplocení	kus	1,000	28 486,53	28 486,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace "parcela č. 1312 - dvoukřídla, výška 1,5 m, šířky 4 m - pletivová výplň poplast. + 2 sloupky DN 100 do bet. zákl. 600x600x1500 mm, uzavíratelná"								
	P				1,000			
	VV			kus	1,000	39 575,73	39 575,73	
20	K	767995119	D+M brány oplocení					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace Brána trojkřídla, výšky 1,5 m, branka š. 1,2 mezi sloupky + hlavní vjezdová část se dvěma křídly světlé šířky 5 m, pletivová výplň poplastovaná + 3 sloupky DN 100 do bet. základu 600x600x1500 mm. Všechna křídla budou uzavíratelná.								
	P				1,000			
	VV			kus	1,000	49 159,11	49 159,11	
21	K	767995120	D+M brány oplocení					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace ocelová brána š. 4 m s bočním mechanickým pojezdem. Brána bude vybavena pojezdovou lištou s koncovou vodičí drážkou. Rám bude tvořen profily DN 50 s výplní poplastovaným pletivem. Všechna křídla budou uzavíratelná.								
	P				1,000			
	VV			kus	1,000	28 486,53	28 486,53	
22	K	767995121	D+M brány oplocení					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace ocelová brána š. 2,35 m, výšky 1,5 m mezi sloupky DN 100. Výplň poplastovaným pletivem. Brána bude uzavíratelná.								
	P				1,000			
	VV			kus	1,000	49 159,11	49 159,11	
23	K	767995122	D+M brány oplocení					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace ocelová brána š. 3 m, s bočním mechanickým pojezdem. Brána bude vybavena pojezdovou lištou s koncovou vodičí drážkou. Rám bude tvořen profily DN 50 s výplní poplastovaným pletivem. Všechna křídla budou uzavíratelná.								
	P				1,000			
	VV			kus	1,000	1 223,06	1 223,06	
24	K	767996706	Demontáž zámečnických konstrukcí - brána plotová vč. likvidace					
Poznámka k položce: odečteno z výkresu B.5.2.1 - Situace "parcela č. 1312 - brána ocel. rám, pletivová výplň, výška 1,6m, dvoukřídla šířka 3,5 m" "parcela č. 1313 - brána ocel. rám, výplň dřevěné pláňky, výška 1,5m, trojkřídla šířka 6 m" "parcela č. 1355/7 - brána ocel. rám, výplň pletivová a plná ocel., výška 1,5m, dvoukřídla šířka 4 m"								
	P				1,000			
	VV			kus	5,000	6 115,30	6 115,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"parcela č. 1355/6 - brána ocel. rám, výplň pletivová, výška 1,7m, dvoukřídlá šířka 2,6 m" ¹		1,000			
W			"parcela č. 1355/2 - brána ocel. rám, výplň pletivová a plná ocel., výška 1,5m, dvoukřídlá šířka 3 m" ¹		1,000			
W			Součet		5,000			



Zadavatel: Město Přelouč - Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové o.z. Praha

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové o.z. Praha

Předpokládaný termín dokončení díla dle
zadávací dokumentace investora:

Předpokládaný termín zahájení
16.07.2018

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

