

ŘEZ C – C

DOČASNÉ PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁM  
PRÍVAZANÍM (ZAVĚŠENÍM) NA PODELNÉ ULOŽENÉ  
NOSNÍKY 2 x 1 260–10100 MM, ULOŽENÍ 400 MM,  
PO DEMONTÁŽI STROPNÍCH TRÁM BUDOU NOSNÍKY  
ZAKRÁCENY NA DÉLKU 9,0 M A POUŽITY NA VNĚŠNÍ  
STÁVAJÍCÍCH SLOUPKŮ PLNĚ VÁZBY – VIZ. VÝKRES


KRYTINA CEMBIT HÓRAL  
LATĚ + KONTRALATĚ 60/40 MM  
BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 MM  
KROKVE 115/160 MM  
VOLNÝ PŮDNÍ PROSTOR

DOČASNÉ PODCHYCENÍ KROVU OCELOVÝMI  
NOSNÍKY 2 x 1 260–10100 MM  
PO PODCHYCENÍ KROVU – SLOUPKŮ PLNĚ VÁZBY  
BUDOU NOSNÍKY ZAKRÁCENY NA DÉLKU 9,0 M  
A OSAZENY DO KONSTRUKCE PODLAHY


PATKA Z KAMENE  
300/300/240 MM  
DEMONTÁŽ  
POŠŮNY 250/80 MM DL. 1,2 M  
DEMONTÁŽ

STROPNÍ TRÁMY 200/330 MM – DEMONTÁŽ  
PODBÍTÍ PRKNY TL. 20 MM – DEMONTÁŽ  
V ČÁSTI SNÍŽENÍ VLOŽENÝMI LATĚMI 60/100 MM  
VÁPENNÁ OMÍTKA SE ZDOBENÝMI ŠTUKOVÝMI RÁMY A ROZETAMI – DEMONTÁŽ


150 DEMONTÁŽ  
160 DEMONTÁŽ  
150



ŘEZ A – A



ŘEZ B – B



VÝPIS DOČASNÉHO DŘEVĚNÉHO PODCHYCENÍ V NIŽŠÍ ČÁSTI PŮDY					
SLOUPEK 140/140 MM	DL. 3,8 M	10 KS	38 BM	0,75 M3	
TRÁMEK 140/140 MM	DL. 1,4 M	3 KS	5,2 BM	0,10 M3	
CELKEM				0,85 M3	

- POZNÁMKA :**
- NE STŘÍŽE PROJEKT KONSTRUKCE OTVORY – PLOCHA 4,0 M2 – 3 KS (DEMONTÁŽ KRYTINY + BEDNĚNÍ + PROJEKOVÁNÍ ZAKRYTÍ)
  - KONTRÁŽ NOVĚHO BEDNĚNÍ Z NOVÝCH PRKEN + PROJEKOVÁNÍ ZAKRYTÍ – 4,0 M2 – 3 KS
  - OBEHNUTÍ BOKY KAMENNÉHO ŠTÍTU PROTI POŠKOZENÍ PR. MANIPULACÍ

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!!!

VEDOUČÍ PROJEKTANT:		ČÍSLO ZAKÁZKY 2019/18	
ING. V. VOJTOČIL		STUPEŇ: IP-5	
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUC, OBECNOSTOVSKÉ AKADEMIE 1665, PŘELOUC			
OBJEKT: PŘELOUC, MASARYKOVY NÁMĚSTÍ Č.P. 1			
ZS MASARYKOVY NÁMĚSTÍ Č.P. 1, PŘELOUC –			
OPRAVA STROPU NAD UČEBNOU HUDEBNÍ VÝCHOVY			
PODCHYCENÍ STÁV. KROVU A STROPNÍCH TRÁMŮ		DATUM: 16. 2019	
MĚŘÍTKO: 1 : 50		D.1.1.4	

