


POZNÁMKA – STAVAJÍCÍ STAV – DEMOLICE :

- PŘED PROVÁDĚNÍM DEMONTÁŽÍ BUDE STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU ZAMĚŘENA A ZDOKUMENTOVÁNA
- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO PVC NA PLOŠE 76,5 M<sup>2</sup>
- DEMONTÁŽ SOKLOVÝCH LŠT PVC PO OBVODĚ MÍSTNOSTI
- ZAKRYTÍ OKEN OSB DESKAMI 1550/2700 MM PŘISROBOVANÝMI DO OBVODOVÝCH STĚN – CELKEM 6 KS
- ZAKRYTÍ PODLAHY GEOTEXTILIÍ NA PLOŠE 76,5 M<sup>2</sup>
- POD LEŠENÍ POLOŽIT ROZMÁŠČÍ FOŠNY MIN. TL. 80 MM – 1,2 M<sup>3</sup>
- DEMONTÁŽ 4 KS ROZETI
- DEMONTÁŽ PODHLEDU TVOŘENÉHO PRKEN. ZAKLOPEM TL. 20 MM A OMIKOU NA PÁKOSU
- DEMONTÁŽ UMÝVADLA VČETNĚ BATERIE
- DEMONTÁŽ ZAVĚŠENÝCH ZÁŘÍVKOVÝCH SVĚTEL PO OBVODĚ MÍSTNOSTI – 6 KS

POZNÁMKA – NOVÝ STAV :

- POLOŽENÍ NOVÉHO ZATĚŽOVÉHO PVC NA PLOŠE 76,5 M<sup>2</sup>
- MONTÁŽ SOKLOVÝCH LŠT PVC PO OBVODĚ MÍSTNOSTI
- PO ZDEMONTOVANÝCH OSB DESKÁCH OPRAVA OMIKRY A VÝMĚNA STĚN 2 x 180 M<sup>2</sup> BARVA OKROVÁ
- PROVĚZENÍ SOK PODHLEDU S PŘÍPUSOBENÍM SE POUVODNÍKŮ ČLENĚNÍ PODHLED
- VÝMĚNA STROPNÍ SOK KONSTRUKCE 2 x NÁSOBNÝM NÁTEREM
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ 3 KS ROZET + 1 KS NOVÉ ROZETY VYROBENÍM FORMY + ODLITKU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ UMÝVADLA VČETNĚ BATERIE
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAVĚŠENÝCH ZÁŘÍVKOVÝCH SVĚTEL PO OBVODĚ MÍSTNOSTI – 6 KS + EL. ROZVODY PRO OSVĚTLENÍ
- MONTÁŽ OKY 3x1,5 – 30 BM + 2x EL. KRABICE + REVIZE
- OPRAVA PODLAHY PO SONDÁCH ROZMĚRU 1,5 x 1,5 MM – 3 KS, DOPLNĚNÍ PRKEN TL. 32 MM + VÝŠKY

VEDOUČÍ PROJEKTANTI:		ČÍSLO ZAKÁZKY 2019/18
ING. V. VOMOČIL		STUPEŇ: DPS
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ		
OBJEC : PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1		
ZS MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1, PŘELOUČ –		
– OPRAVA STROPU NAD UČEBNOU HUDEBNÍ VÝCHOVY		
PŮDORYS 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		
<div><div>ING. VÍTĚZSLAV VOMOČIL IČO 131739527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E</div></div>		
DATUM: IX. 2019		D.1.1.2
MĚŘÍTKO: 1 : 50		