

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 377 09

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel


2. Zhotovitel : jméno: **WN service s.r.o.**
sídlo: Labská 725, 533 04 Sezemice
zastoupený : Martin Antonín Weber, jednatel
IČ : 02687631
DIČ : CZ02687631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 4118411399/0800
tel. : 608 220 011, 608 216 851

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Vítězslav Vomočil
Projektční kancelář, Bratranců Veverkových 2717
530 02 Pardubice
reg. číslo ČKAIT 0701073
3. Jedná se o úpravu stropu nad učebnou hudební výchovy. Stávající stropní konstrukce tvořená dřevěným trémovým stropem se nachází v havarijním stavu a proto bude nahrazena novou stropní konstrukcí tvořenou ocelovými nosníky a SDK podhledem se zateplením a záklopem z OSB desek. Stropní konstrukce místnosti učebny hudební výchovy se nachází ve 3. nadzemním podlaží, nad kterou je už volný půdní prostor.




Současně s touto opravou bude provedena částečná oprava stropní konstrukce nacházející se v těsném sousedství opravovaného stropu, spočívající ve vynesení 3 ks sloupků krovu nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými nosníky.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zaměření a zdokumentování stávající konstrukce stropu,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Martin A. Weber, Bc. Petr Novotný tel.: 608 220 011, 608 216 851
e-mail: info@wnservice.cz
 - b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :
 - Martin A. Weber tel.: 608 220 011
e-mail: info@wnservice.cz



IV.

Doba a místo plnění


1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště
2. Termíny:
Předpokládaný termín zahájení plnění: 03-04/2020
(za zahájení plnění je považováno předání staveniště)
Požadovaný termín ukončení plnění: do 14 týdnů od předání staveniště
(za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli)
3. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
b) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
5. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
6. Místem plnění veřejné zakázky je Přebouč, Masarykovo náměstí, objekt ZŠ, č.p. 1.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	2.296.784,98 Kč
DPH 21 %	482.324,85 Kč
Cena vč. DPH	2.779.109,83 Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této




smlouvě o dílo.

5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímce díla. Zádržné dle předchozí věty bude realizováno při každé dílčí fakturaci.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nespňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH.
11. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do




3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavatelí přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavatelí, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavatelí nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.


Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
5. Při provádění dočasného podchycení (zavěšení) stávajících stropních trámů a sloupků vazby, dále při demontáži stávajícího stropu, při montáži podchycení sloupků vazby a při montáži stropních nosníků musí být bezpodmínečně na stavbě stále přítomen stavbyvedoucí s autorizací v oboru pozemní stavby, nebo statika a dynamika staveb, jinak nelze tyto práce provádět. V případě, že objednatel zjistí při kontrole stavby, že jsou tyto práce prováděny bez stálé přítomnosti stavbyvedoucího s příslušnou, výše uvedenou autorizací na stavbě, je oprávněn tyto práce ihned zastavit. Zhotovitel nemá právo v tomto případě na prodloužení termínu dokončení díla, ani na náhradu vzniklé škody.
6. Veškerý materiál i vybouraný, mimo materiálů potřebného v učebně hudební výchovy ve 3. NP (tzn. pro prostorové lešení, zakrytí konstrukcí, sádrokarton, PVC a malby) je zhotovitel povinen přemístit vně budovy. Materiál pro použití v učebně hudební výchovy ve 3. NP je zhotovitel povinen přemísťovat vždy v době mimo přestávky a s velkou opatrností.
7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a



navazujícími předpisy.

8. Technický dozor (TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
9. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
10. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.
11. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
13. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
14. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
15. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
16. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
17. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
18. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
19. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
20. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této



smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 50 mil.Kč.

21. Doklad o pojištění dle předchozího bodu předloží zhotovitel nejpozději před zahájením plnění předmětu smlouvy (před předáním staveniště).
22. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb..
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápisu o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.




X. Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI. Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamacie) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.



XII.


Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

- o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přebouč, se sídlem Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
 13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přebouče č. 31/8/2020/II. ze dne 6.1.2020.

Za objednatele:

V Přebouči dne 8. 1. 2020

Za zhotovitele:

V Sezemicích dne 16. 1. 2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

.....
Martin Antonín Weber
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-069
Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 06.12.2019

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
A. Vojtěch

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku.
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).

Gena bez DPH **2 296 784,98**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 296 784,98	482 324,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 779 109,83**
v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-069

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Místo: Přelouč

Datum: 06.12.2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 296 784,98	2 779 109,83
00	Vedlejší a ostatní náklady	133 500,00	161 535,00
01	Oprava stropu nad učebnou hudební výchovy	2 163 284,98	2 617 574,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 06.12.2019

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
A. Vojtěch

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				133 500,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 500,00	21,00%	28 035,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	161 535,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt: **00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Přelouč

Datum: 06.12.2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

133 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

88 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

VRN8 - Pojištění odpovědností

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přelouč

Datum: 06.12.2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel: A. Vojtěch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

133 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	celek	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:
Zaměření a zdokumentování stávající konstrukce stropu.*

D VRN3 Zařízení staveniště

88 500,00

2	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	celek	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------	----------------

3	K	032002000	Vybavení staveniště	celek	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.*

4	K	032002001	Stavební výtah	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	--

5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------	----------------

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	------------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:
Vč provizorního oplocení cca 80m.*

7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	celek	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	-----------------------------	-------	-------	----------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:
Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.*

D VRN4 Inženýrská činnost

10 000,00

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	-----------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:
Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla.*

D VRN7 Provozní vlivy

10 000,00

9	K	071103000	Provoz investora	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:
Stavba prováděná za provozu školy.*

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

01 - Oprava stropu nad učebnou hudební výchovy

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 06.12.2019

Zadavatel:

Město Přelouč

IC:

DIČ:

Uchazeč:

WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IC:

02687631

DIČ:

CZ02687631

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

A. Vojtěch

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 163 284,98
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	2 163 284,98	21,00%	454 289,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 617 574,83
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

01 - Oprava stropu nad učebnou hudební výchovy

Místo: Přelouč

Datum: 06.12.2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav
Vomočil Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 163 284,98

HSV - Práce a dodávky HSV	556 575,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 023,09
4 - Vodorovné konstrukce	20 750,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 610,12
9 - Ostatní konstrukce a práce	148 867,38
94 - Lešení a stavební výtahy	107 574,00
997 - Přesun sutě	145 241,07
998 - Přesun hmot	20 509,45
PSV - Práce a dodávky PSV	1 606 709,87
712 - Poviakové krytiny	25 320,58
713 - Izolace tepelné	54 511,55
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 426,22
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 188,83
762 - Konstrukce tesařské	410 449,87
763 - Konstrukce suché výstavby	77 615,54
764 - Konstrukce klempířské	5 153,95
765 - Krytina skládaná	11 185,18
767 - Konstrukce zámečnické	744 187,69
775 - Podlahy skládané	12 425,13
776 - Podlahy povlakové	91 673,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	123 762,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	37 809,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt: 01 - Oprava stropu nad učebnou hudební výchovy

Místo: Přelouč

Datum: 06.12.2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel: A. Vojtěch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 163 284,98

D HSV Práce a dodávky HSV

556 575,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11 023,09

1	K	310236251	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm "po osazení nosníků" 20,0	kus	20,000	224,00	4 480,00	CS ÚRS 2019 02
	WV				20,000			
2	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm "po osazení nosníků" 4+6	kus	10,000	528,00	5 280,00	CS ÚRS 2019 02
	WV				10,000			
3	K	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 10 MPa "pro provizorní osazení nosníků" 0,45*0,45*0,525*2	m3	0,213	5 930,00	1 263,09	CS ÚRS 2019 02
	WV				0,213			

D 4 Vodorovné konstrukce

20 750,00

4	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech "podbetonování nosníků" 20+4+6	kus	30,000	670,00	20 100,00	CS ÚRS 2019 02
	WV				30,000			
5	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,015*1,3	t	0,020	32 500,00	650,00	CS ÚRS 2019 02
	WV				0,020			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 610,12

6	K	611321201.1	Odborné sejmutí ozdobných prvků stropů pro opětovné použití - rozeta plochy do 1 m2	kus	4,000	500,00	2 000,00	
7	K	611321301.1	Montáž ozdobných prvků stropů - rozeta plochy do 1 m2	kus	4,000	750,00	3 000,00	
8	M	581201101	sádrová rozeta - kopie původní /forma + odlitek/	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
9	K	611321302.1	Oprava stávající rozety - rozeta plochy do 1 m2	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
10	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	175,000	184,00	32 200,00	CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: Po odbednění oken ve 3.NP. (9,3+8,1)*2*5,2			180,960		
	WV					0,500		
	WV					-1,0*2,0+2,5		
	WV					-1,3*2,5*6+2,1*6+0,44		
	WV					Součet	175,000	
11	K	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním	m2	61,860	632,00	39 095,52	CS ÚRS 2019 02
	WV		"zakrytí oken" 1,55*2,7*6			25,110		
	WV		"obednění kamenného štítu" 15,0			15,000		
	WV		"zakrytí stěn učebny po obvodě" 21,75			21,750		
	WV		Součet			61,860		
12	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	76,500	56,40	4 314,60	CS ÚRS 2019 02
	WV		"podlaha" 76,5			76,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce

148 867,38

13	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	76,500	112,00	8 568,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"3.NP" 76,5			76,500		
	WV		Součet			76,500		
14	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (krovů, zásobníků, kúlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	146,100	43,60	6 369,96	CS ÚRS 2019 02
	WV		79,5+66,6			146,100		
15	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	18,000	382,00	6 876,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"stropní trámy" 9*2			18,000		
16	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	66,600	41,70	2 777,22	CS ÚRS 2019 02
	WV		"snížený strop" 66,6			66,600		
17	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	6,660	517,00	3 443,22	CS ÚRS 2019 02
	WV		66,6*0,1			6,660		
18	K	966086341	Vybourání podkladních kvádrů betonových nebo kamenných pl do 0,20 m2 v do 250 mm	kus	7,000	393,00	2 751,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"pařka z kamene" 4+3			7,000		
19	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"kapsa pro provizorní osazení nosníků" 2			2,000		
20	K	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	20,000	261,00	5 220,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"v místě zdemontovaných strop. trámů" 20			20,000		
21	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	311,00	622,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"kapsa pro provizorní osazení nosníků" 2			2,000		
22	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	10,000	340,00	3 400,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"pro nové nosníky" 4+6			10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	87,975	145,00	12 756,38	CS ÚRS 2019 02
	VV		"otlučení vč. zdobných štukových rámu" 76,5*1,15		87,975			
24	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	175,000	25,10	4 392,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		(9,3+8,1)*2*5,2		180,960			
	VV		-1,0*2,0*2,5		0,500			
	VV		-1,3*2,5*6+2,1*6+0,44		-6,460			
	VV		Součet		175,000			
25	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdvia hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	17,500	867,00	15 172,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		(9,3+8,2)*2*0,5		17,500			
26	K	985125002.1	Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku výkon 206 kW nosnost 35 t dosah 30 m	hod	24,000	2 750,00	66 000,00	
	P		Poznámka k položce: Pro přesun ocelových nosníků. 3*8		24,000			
27	K	965111201.1	Montáž okapní větrací pás	m	20,000	320,00	6 400,00	
	VV		"zakrytí spáry u OSB desek" 20,0		20,000			
28	M	59660027	pás ochranný větrací okapní Al š 100mm	m	22,000	76,30	1 678,60	CS ÚRS 2019 02
161	K	975211294.1	Přišroubování stávajících kotevni táhel k ocelovým l. nosníkům	kus	6,000	350,00	2 100,00	
D 94 Lešení a stavební výtahy							107 574,00	
29	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	120,000	69,90	8 388,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"pro dopravu materiálu" 120,0		120,000			
30	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	14 400,000	1,26	18 144,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		120*30*4		14 400,000			
31	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	120,000	42,70	5 124,00	CS ÚRS 2019 02
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	180,000	16,90	3 042,00	CS ÚRS 2019 02
33	M	31687276	sít' ochranná na lešení 2,5x20m	m2	198,000	24,00	4 752,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		180,0*1,1		198,000			
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	180,000	11,40	2 052,00	CS ÚRS 2019 02
35	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	330,000	34,80	11 484,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		76,8*4,3-0,24		330,000			
36	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	39 600,000	0,90	35 640,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		330,0*30*4		39 600,000			
37	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	330,000	27,60	9 108,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	943211911.1	Roznášeči fošny pod lešení o tl. 80 mm - dodávka, montáž, demontáž	m3	1,200	8 200,00	9 840,00	
D 997 Přesun sutě							145 241,07	
39	K	997012111.1	Pytlování stavebního odpadu infikovaného dřevokaznými houbami	t	4,945	2 500,00	12 362,50	
	P		Poznámka k položce: Zabránění vegetativnímu rozmnožení houby na zdravé konstrukce. 9,889*0,5		4,945			
40	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	38,454	2 130,00	81 907,02	CS ÚRS 2019 02
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,649	239,00	8 998,11	CS ÚRS 2019 02
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	715,331	10,40	7 439,44	CS ÚRS 2019 02
	VV		37,649*19		715,331			
43	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	4,945	500,00	2 472,50	CS ÚRS 2019 02
44	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu infikovaného dřevokaznými houbami	t	4,945	1 740,00	8 604,30	CS ÚRS 2019 02
45	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	13,880	1 140,00	15 823,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		(37,649-9,89)*0,5		13,880			
46	K	997013835	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihly, beton, stavební sut' 170 107	t	13,880	550,00	7 634,00	
D 998 Přesun hmot							20 509,45	
47	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	14,755	1 390,00	20 509,45	CS ÚRS 2019 02
D PSV Práce a dodávky PSV							1 606 709,87	
D 712 Povlakové krytiny							25 320,58	
48	K	712363413.1	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do dřeva, střešní žlab	m2	37,500	385,00	14 437,50	
49	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	45,000	212,00	9 540,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		37,5*1,2		45,000			
50	K	712600832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvé	m2	50,300	20,80	1 046,24	CS ÚRS 2019 02
	VV		13,3+37,0		50,300			
51	K	712600834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° ZKD vrstvu	m2	50,300	2,56	128,77	CS ÚRS 2019 02
52	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,094	1 200,00	112,80	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,094	588,00	55,27	CS ÚRS 2019 02
D 713			Izolace tepelné				54 511,55	
54	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	79,500	32,90	2 615,55	CS ÚRS 2019 02
55	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	79,500	95,70	7 608,15	CS ÚRS 2019 02
56	M	63148107	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	162,180	239,00	38 761,02	CS ÚRS 2019 02
	VV		79,5*2*1,02		162,180			
57	K	713112811	Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm	m2	306,000	13,10	4 008,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		"tl.330 mm" 76,5*4		306,000			
58	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,932	1 100,00	1 025,20	CS ÚRS 2019 02
59	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,932	529,00	493,03	CS ÚRS 2019 02
D 725			Zdravotechnika - zařízovací předměty				2 426,22	
60	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2019 02
61	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby	soubor	1,000	1 290,00	1 290,00	CS ÚRS 2019 02
62	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	79,20	79,20	CS ÚRS 2019 02
63	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2019 02
160	K	725821211.1	Podchycení - ukotvení potrubí DN 125 mm	kus	2,000	350,00	700,00	
64	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,017	722,00	12,27	CS ÚRS 2019 02
65	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	456,00	7,75	CS ÚRS 2019 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				10 188,83	
66	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	6,000	161,00	966,00	CS ÚRS 2019 02
67	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	73,00	146,00	CS ÚRS 2019 02
68	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	2,000	49,30	98,60	CS ÚRS 2019 02
69	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	30,000	19,80	594,00	CS ÚRS 2019 02
70	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	33,000	14,60	481,80	CS ÚRS 2019 02
71	K	741371012	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce	kus	6,000	397,00	2 382,00	CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: Zpětná montáž stávajících svítidel.					
72	K	741521301.1	Revize na elektroinstalaci vč. provedení revizní zprávy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
73	K	741635211.1	Napojení elektroinstalace na stávající rozvody	celek	1,000	3 000,00	3 000,00	
74	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,004	4 450,00	17,80	CS ÚRS 2019 02
75	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	657,00	2,63	CS ÚRS 2019 02
D 762			Konstrukce tesařské				410 449,87	
76	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	122,000	33,80	4 123,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		104+18		122,000			
77	M	553211201	svorník M16 - dl.300 mm vč. podložek a matek	kus	122,000	45,20	5 514,40	
78	K	762311002.1	Tesařský spoj čepováním plochy řeziva do 224 cm2	kus	26,000	350,00	9 100,00	
	VV		"spojení krokvi" 26		26,000			
79	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	26,000	167,00	4 342,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"konce krokvi" 1,0*26		26,000			
80	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	51,400	208,00	10 691,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		"pozednice" 29,0+9,7+2,5+0,5+9,7		51,400			
81	K	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	29,100	231,00	6 722,10	CS ÚRS 2019 02
	VV		"sloupek" 1,3		1,300			
	VV		"trám" (9,9+4,0)*2		27,800			
	VV		Součet		29,100			
82	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 120 cm2	m	104,000	210,00	21 840,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"ozn.2" 2,0*52		104,000			
83	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	70,500	263,00	18 541,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		"ozn.1" 1,0*26		26,000			
	VV		"ozn.3" 29,5*1		29,500			
	VV		"ozn.4" 6,0*2		12,000			
	VV		"ozn.6" 3,0*1		3,000			
	VV		Součet		70,500			
84	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 450 cm2	m	2,700	490,00	1 323,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"ozn.5" 0,35*4		1,400			
	VV		"ozn.7" 1,3*1		1,300			
	VV		Součet		2,700			
85	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	2,849	6 870,00	19 572,63	CS ÚRS 2019 02
	VV		2,59*1,1		2,849			
86	K	762333100.1	Dubové podložky pod pozednici vel. 180x180 mm tl.24 mm + lepenka, dodávka a montáž	kus	30,000	195,00	5 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	762341410	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken	m2	22,400	153,00	3 427,20	CS ÚRS 2019 02
	WV		"ozn. 11" 22,4		22,400			
88	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	58,000	272,00	15 776,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"ozn. 10" 58,0		58,000			
89	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	2,145	5 400,00	11 583,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		(1,4+0,55)*1,1		2,145			
90	K	762341932	Vyřezání částí bednění střešních z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	24,000	114,00	2 736,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		8,0*3		24,000			
91	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2 (materiál v ceně)	m2	12,000	436,00	5 232,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		4,0*3		12,000			
92	K	762351110	Montáž nosné konstrukce žlabu z hraněného řeziva plochy do 100 cm2	m	78,000	174,00	13 572,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"ozn. 12" 78,0		78,000			
93	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,484	6 790,00	3 286,36	CS ÚRS 2019 02
	WV		0,44*1,1		0,484			
94	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,629	1 160,00	3 049,64	CS ÚRS 2019 02
	WV		2,145+0,484		2,629			
95	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm	m2	13,500	712,00	9 612,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"ozn. 13" 13,5		13,500			
96	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	45,000	58,40	2 628,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"demontáž prkenného záklopu krovu" 45,0		45,000			
	WV		Součet		45,000			
97	K	762343832	Demontáž bednění okapů a štítových říms z desek tvrdých	m2	13,300	56,20	747,46	CS ÚRS 2019 02
	WV		"u žlabu" 13,3		13,300			
98	K	762344811	Demontáž bednění střešních žlabů z prken	m2	48,400	65,70	3 179,88	CS ÚRS 2019 02
	WV		"demontáž dvojitého prkenného záklopu žlabu" 22,4*2		44,800			
	WV		"demontáž nosného roštu záklopu žlabu" 30*0,12		3,600			
	WV		Součet		48,400			
99	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů do 12,5 m	kus	2,000	5 870,00	11 740,00	CS ÚRS 2019 02
100	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	292,200	501,00	146 392,20	CS ÚRS 2019 02
	WV		79,5*2+66,6*2		292,200			
101	K	762523943	Doplnění částí podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 (materiál v ceně)	m2	7,425	593,00	4 403,03	CS ÚRS 2019 02
	WV		"oprava podlahy po sondách" 1,5*1,5*3*1,1		7,425			
102	K	762751120	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	43,200	148,00	6 393,60	CS ÚRS 2019 02
	WV		"podchycení v nižší části pudy" 38,0+5,2		43,200			
103	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,935	6 770,00	6 329,95	CS ÚRS 2019 02
	WV		0,85*1,1		0,935			
104	K	762751820	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	43,200	38,70	1 671,84	CS ÚRS 2019 02
	WV		"podchycení v nižší části pudy" 38,0+5,2		43,200			
105	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,935	870,00	813,45	CS ÚRS 2019 02
106	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	143,100	29,20	4 178,52	CS ÚRS 2019 02
	WV		76,5+66,6		143,100			
107	K	762821950	Vyřezání částí stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 1 m	m	77,400	297,00	22 987,80	CS ÚRS 2019 02
	WV		8,6*9		77,400			
108	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střešních sklónů do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	87,975	38,70	3 404,63	CS ÚRS 2019 02
	WV		"oličení vč. zdobných štukových rámu" 76,5*1,15		87,975			
109	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	9,143	1 580,00	14 445,94	CS ÚRS 2019 02
110	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	9,143	573,00	5 238,94	CS ÚRS 2019 02
D	763		Konstrukce suché výstavby				77 615,54	
111	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	79,500	850,00	67 575,00	CS ÚRS 2019 02
112	K	763131450.1	SDK podhled - příplatek za členění podhledu dle původního stavu	m2	79,500	100,00	7 950,00	
113	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,347	1 070,00	1 441,29	CS ÚRS 2019 02
114	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,347	482,00	649,25	CS ÚRS 2019 02
D	764		Konstrukce klempířské				5 153,95	
115	K	764212433	Provizorní oplechování u okapu z Pz plechu rš 250 mm	m	25,000	202,00	5 050,00	CS ÚRS 2019 02
116	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,035	1 970,00	68,95	CS ÚRS 2019 02
117	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035	1 000,00	35,00	CS ÚRS 2019 02
D	765		Krytina skládaná				11 185,18	
118	K	765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklónu do 30° k dalšímu použití	m2	38,000	132,00	5 016,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		28,0+4,0*3		38,000			
119	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklón přes 30°	m2	38,000	29,30	1 113,40	CS ÚRS 2019 02
120	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	135,000	37,20	5 022,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		120+5,0*3		135,000			
121	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,019	1 230,00	23,37	CS ÚRS 2019 02
122	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	548,00	10,41	CS ÚRS 2019 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				744 187,69	
123	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	3 385,600	29,30	99 198,08	CS ÚRS 2019 02
	VV		"pro dočasné podchycení stávajících strop. trámů" 423,2*8		3 385,600			
124	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	3 385,600	22,70	76 853,12	CS ÚRS 2019 02
	VV		"dočasné podchycení stávajících strop. trámů" 423,2*8		3 385,600			
125	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	134,500	123,00	16 543,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		Strop nad učebnou hudební výchovy					
	VV		"pozice 5" 2,46*4		9,840			
	VV		"pozice 6" 1,96*16		31,360			
	VV		"pozice 8" 4,71*12		56,520			
	VV		Strop nad nižší částí					
	VV		"pozice 23" 2,46*3		7,380			
	VV		"pozice 24" 1,96*15		29,400			
	VV		Součet		134,500			
126	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	194,100	93,50	18 148,35	CS ÚRS 2019 02
	VV		Strop nad učebnou hudební výchovy					
	VV		"pozice 3" 10,55*8		84,400			
	VV		"pozice 4" 5,8*8		46,400			
	VV		Strop nad nižší částí					
	VV		"pozice 22" 10,55*6		63,300			
	VV		Součet		194,100			
127	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	582,400	33,40	19 452,16	CS ÚRS 2019 02
	VV		Strop nad nižší částí					
	VV		"pozice 20" 89,8*2		179,600			
	VV		"pozice 21" 100,7*4		402,800			
	VV		Součet		582,400			
128	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	5 623,000	29,30	164 753,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		Strop nad učebnou hudební výchovy					
	VV		"pozice 1" 423,2*8		3 385,600			
	VV		"pozice 2" 372,9*6		2 237,400			
	VV		Součet		5 623,000			
129	M	553421201	ocel pro konstrukci stropů vč. nátěrů (základní nátěr + vrchní nátěr polyuretanovou barvou)	kg	6 860,700	48,90	335 488,23	
	VV		(134,5+194,1+582,4+5623,0)*1,05		6 860,700			
130	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	7,361	1 360,00	10 010,96	CS ÚRS 2019 02
131	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	7,361	508,00	3 739,39	CS ÚRS 2019 02
	D	775	Podlahy skládané				12 425,13	
132	K	775510954	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 4 m2	kus	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"oprava podlahy po sondách" 3		3,000			
133	M	61192574	výšy parketové rozměry a dřevina ole puvoanien vlysov/	m2	7,425	1 150,00	8 538,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,5*1,5*3*1,1		7,425			
134	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,121	1 090,00	131,89	CS ÚRS 2019 02
135	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,121	533,00	64,49	CS ÚRS 2019 02
	D	776	Podlahy povlakové				91 673,93	
136	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2	76,500	124,00	9 486,00	CS ÚRS 2019 02
137	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	38,400	12,80	491,52	CS ÚRS 2019 02
	VV		(9,3+8,1)*2+0,3*12		38,400			
138	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	38,250	153,00	5 852,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		76,5*0,5		38,250			
139	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	76,500	12,40	948,60	CS ÚRS 2019 02
140	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	76,500	237,00	18 130,50	CS ÚRS 2019 02
141	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	76,500	136,00	10 404,00	CS ÚRS 2019 02
142	M	28411001	krytina PVC heterogenní zátěžová antibakteriální vhodná do učeben a spol. prostorů při pobytu dětí	m2	80,325	450,00	36 146,25	
	P		Poznámka k položce: Zátěžové PVC.					
	VV		76,5*1,05		80,325			
143	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	51,000	64,20	3 274,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		76,5/1,5		51,000			
144	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	38,400	128,00	4 915,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		(9,3+8,1)*2+0,3*12		38,400			
145	M	284110091	lišta soklová PVC dle podlahové krytiny	m	42,240	35,60	1 503,74	
	VV		38,4*1,1		42,240			
146	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,613	486,00	297,92	CS ÚRS 2019 02
147	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,613	365,00	223,75	CS ÚRS 2019 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				123 762,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	580,000	4,43	2 569,40	CS ÚRS 2019 02
	WV		"stávající konstrukce" 280,0		280,000			
	WV		"nové konstrukce" 300,0		300,000			
	WV		Součet		580,000			
149	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	300,000	110,00	33 000,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"do 120 cm2" 0,44*104,0		45,760			
	WV		"do 224 cm2" 0,6*70,5		42,300			
	WV		"do 450cm2" 0,84*2,7		2,268			
	WV		"prkna + fošny /Zlab/" (58,0+22,4)*2*1,3+0,632		209,672			
	WV		Součet		300,000			
150	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	280,000	89,60	25 088,00	CS ÚRS 2019 02
151	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	280,000	166,00	46 480,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"stávající konstrukce" 280,0		280,000			
152	K	783801203	Okartáčování zdiva před provedením nátěru	m2	35,000	56,00	1 960,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"v prostoru stropu + prostoru pozednice" 35,0		35,000			
153	K	783801281	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů nebo omítek	m2	35,000	142,00	4 970,00	CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: Očištění + nátěr v prostoru stropu + prostoru pozednice.</i>					
154	K	783801283	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů, zdiva nebo omítek	m2	35,000	277,00	9 695,00	CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: Očištění + nátěr v prostoru stropu + prostoru pozednice.</i>					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				37 809,00	
155	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	180,000	34,30	6 174,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		(9,3+8,1)*2*5,2-0,96		180,000			
156	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	180,000	17,40	3 132,00	CS ÚRS 2019 02
157	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	270,000	17,30	4 671,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"stěny" 180,0		180,000			
	WV		"strop" 90,0		90,000			
	WV		Součet		270,000			
158	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	270,000	69,20	18 684,00	CS ÚRS 2019 02
159	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	180,000	28,60	5 148,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		"okrová barva" 180,0		180,000			

Harmonogram prací " Oprava stropu nad učebnou hudební výchovy ZŠ Přelouč "

	Březen			Duben					Květen					Červen	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1															
2			↑				↑						↑		
3						↑							↑		
4													↑		
5													↑		
6							↑						↑		
7													↑		
8													↑		
11													↑		
12													↑		

Předpokládaný termín zahájení: 16.3.2020
 Předpokládaný termín dokončení: 19.6.2020

WN service s.r.o.
 Labská 725, 533 04 Sezemice
 IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

