

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 9/2018

:	!!!	Z. č.:
Projekt:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC - IO04 Kabelové rozvody NN	A. č.:
Investor:	Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč	Smlouva:
Zpracovatel:		

Datum: 17.9.2018
Vypracoval: Bc. Pavel Šafránek
Kontroloval:

Název	Mj	Počet
Dodávky		
Elektroměrový rozvaděč dvoutarifní s pilířem pro ČEZ, hlavní jistič před elektroměrem 25A/3f, přímé měření, IP44, 1785×484×242mm (v.xš.xhl.)	ks	1,00
Elektroměrový rozvaděč dvoutarifní s pilířem pro ČEZ, hlavní jistič před elektroměrem 20A/3f, přímé měření, IP44, 1785×484×242mm (v.xš.xhl.)	ks	1,00
Dodávky - celkem		
Elektromontáže		
<i>Pojistkové vložky</i>		
<i>Nažové pojistkové vložky</i>		
PN000 32A gG Pojistková vložka	ks	3,00
PN000 40A gG Pojistková vložka	ks	3,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC		
CYKY-J 3×1.5 mm2, pevně	m	60,00
CYKY-J 4×10 , pevně	m	60,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH		
Do 2,5 mm2	ks	18,00
Do 16 mm2	ks	24,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY		
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI		
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00
Napojení na stávající zařízení	hod	2,00
Příprava ke kompletační zkoušce	hod	2,00
Zaučení obsluhy	hod	2,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK		
DLE CSN 331500		
Revizní technik	hod	10,00
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		
Zemní práce		
VYTÝČENÍ TRATI		
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,04
SEJMUTÍ DRNU		
Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	42,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY		
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	32,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE		
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	32,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC		
Do šířky 20cm	m	32,00
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY		
Světlost do 10,5 cm	m	2,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY		
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	32,00
ÚPRAVA POVRCHU		
Položení drnu	m2	28,00
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	28,00
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM		
O tloušťce 60cm	ks	1,00
Zemní práce - celkem		