

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 202 11

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel


2. Zhotovitel : jméno: **D & D PROFI, s. r. o.**
sídlo: Palackého 485, 533 03 Dašice
zastoupený : Jiří Dymák, jednatel
IČ : 25250167
DIČ : CZ25250167
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu : 108334694/0300
tel. : 777 773 021

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Zpracovatel projektové dokumentace:
Prodin, a.s.
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
IČ: 252 92 161
3. Jedná se o rekonstrukci účelové komunikace a novou výstavbu parkovacích stání a chodníku se schodištěm. Schodiště bude zabezpečeno ocelovým zábradlím výšky 900 mm. V rámci této stavby bude doplněno veřejné osvětlení (SO 401).
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.



5. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
- vytýčení stavby geodetem, včetně vytýčení hranic se sousedními pozemky,
- vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
- zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
- průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
- uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění splnění podmínek správců a orgánů (viz. dokladová část PD) včetně úhrady případných poplatků,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569

e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566

e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

- Miroslav Beránek tel.:

e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Jiří Dymák tel.: 777 773 021

e-mail: dymak@ddprofi.cz



b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :

- Ing. Jiří Dymák tel.: 777 773 026

e-mail: dymak.j@ddprofi.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Termíny:

Předpokládaný termín zahájení plnění: 04/2020

- za zahájení plnění je považováno předání staveniště;
- v případě příznivého počasí zadavatel připouští možnost dřívějšího zahájení plnění.

Požadovaný termín ukončení plnění: do 5 týdnů od předání staveniště

- za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:

- a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
- b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
- c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.

1. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.

2. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.

3. Místem plnění veřejné zakázky je Přelouč, ul. B. Němcové, parkoviště u č.p. 1554.

V.


Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	1.306.276,11 Kč
DPH 21 %	274.317,98 Kč
Cena vč. DPH	1.580.594,09 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž




potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI. Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla. Zádržné dle předchozí věty bude uplatněno při každé dílčí fakturaci.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH.
11. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách




s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.


Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Prostorové podmínky staveniště a jeho okolí neumožňují dočasné skladování stavebních materiálů použitých pro zhotovení stavby, ani materiálu z demolice stávajících konstrukcí a výkopové zeminy ze zemních prací - vybourané materiály a výkopová zemina budou neprodleně odváženy na řízenou skládku, zásobování stavby stavebním materiálem bude prováděno průběžně dle aktuální potřeby.
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
5. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
6. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
7. Technický dozor (TD) u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.



Technický dozor zajistí objednatel.

8. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
9. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
10. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
12. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
13. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
14. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
15. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
16. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
17. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
18. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč.



20. Doklad o pojištění dle předchozího bodu předloží zhotovitel do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
21. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb..
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.



X.


Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamáce podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamáce) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.



XII.


Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 33/8/2020/II. ze dne 3.2.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 5.2.2020

V Dašicích dne 4.2.2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

D&D PROFI s.r.o. ②
Palackého 485, 533 03 DAŠICE
IČO: 252 50 167 DIČ: CZ25250167

Jiří Dymák
jednatel společnosti D & D PROFI, s. r. o.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18046
Stavba: Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč

KSO:
Místo: Přelouč
CC-CZ:
Datum: 17.01.2020

Zadavatel:
Město Přelouč
Uchazeč:
D&D PROFÍ s.r.o.
IČ: 25250167
DIČ: CZ25250167
Projektant:
Prodín a.s.
IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161
Poznámka:

Cena bez DPH		1 306 276,11
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 306 276,11
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 1 580 594,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18046

Stavba: Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč

Místo: Přelouč

Datum: 17.01.2020

Zadavatel: Město Přelouč
Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

Projektant: Prodin a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 001	Všeobecné položky	73 670,00	89 140,70	STA
SO 101	Zpevněné plochy	925 901,03	1 120 340,25	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	306 705,08	371 113,15	STA
		1 306 276,11	1 580 594,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč
Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přelouč	Datum:	17.01.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Přelouč	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25250167
	D&D PROFÍ s.r.o.	DIČ:	CZ25250167
Projektant:		IČ:	25292161
	Prodiň a.s.	DIČ:	CZ25292161
Poznámka:			

Cena bez DPH		73 670,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 670,00	21,00%	15 470,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	89 140,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

Datum:

17.01.2020

Projektant:

Prodin a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 670,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

73 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

Datum:

17.01.2020

Projektant:

Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

73 670,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	soubor	1,000	4 850,00	4 850,00	
2	K	012103006	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00	
3	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 400,00	8 400,00	
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
5	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	28 900,00	28 900,00	
6	K	030001002	Zařízení staveniště	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
7	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	kus	4,000	1 580,00	6 320,00	
VV					4,000			

"hutnění zemní pláně (statická deska)"4

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč
Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

KSO:	CC-CZ:
Místo: Přelouč	Datum: 17.01.2020
Zadavatel:	IČ:
Město Přelouč	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25250167
D&D PROFÍ s.r.o.	DIČ: CZ25250167
Projektant:	IČ: 25292161
Prodin a.s.	DIČ: CZ25292161
Poznámka:	

Cena bez DPH		925 901,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	925 901,03	21,00%	194 439,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	1 120 340,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

Datum:

17.01.2020

Projektant:

Prodin a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

925 901,03

HSV - Práce a dodávky HSV

904 179,11

1 - Zemní práce	187 141,74
2 - Zakládání	40 536,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	102 417,60
4 - Vodorovné konstrukce	30 881,74
5 - Komunikace pozemní	322 088,64
8 - Trubní vedení	18 036,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 203,32
997 - Přesun sutě	86 822,81
998 - Přesun hmot	53 051,08

PSV - Práce a dodávky PSV

21 721,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 721,02
767 - Konstrukce zámečnické	19 000,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

Datum: 17.01.2020

Projektant: Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

925 901,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

904 179,11

D 1 Zemní práce

187 141,74

1	K	112101109	Odstranění stromu vč. pařezu a likvidace	kus	2,000	1 590,00	3 180,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby

2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	148,000	56,20	8 317,60	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy

148 148,000

3	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	158,000	136,00	21 488,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy

148+10 158,000

4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	236,00	2 360,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

"tl. 140 mm"10

5	K	113107344	Odstranění podkladu živiničného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	326,00	3 260,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce:

vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy

"frézíng"10 10,000

6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	79,000	45,10	3 562,90	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy

"silničních"79 79,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	45,600	77,90	3 552,24	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy								
P								
W			57*0,1		5,700			
W			31*0,1		3,100			
W			35*0,1		3,500			
W			222*0,15		33,300			
W			Součet		45,600			
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	69,860	110,00	7 684,60	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy								
P								
W			"pod plochou z frézingu"10*0,25		2,500			
W			61*0,42		25,620			
W			57*0,22		12,540			
W			26*0,45		11,700			
W			31*0,35		10,850			
W			35*0,19		6,650			
W			Součet		69,860			
9	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	115,460	24,80	2 863,41	CS ÚRS 2018 01
W			45,6+69,86		115,460			
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,340	487,00	9 905,58	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
P								
W			"chránička sdělovacího kabelu"14*0,6*1		8,400			
W			"základ pro zábradlí"14*0,3*0,9		3,780			
W			"pro izolační fólii"17*0,6*0,8		8,160			
W			Součet		20,340			
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,340	139,00	2 827,26	CS ÚRS 2018 01
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,600	242,00	5 227,20	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
P								
W			"přípojka UV"10*1,2*1,8		21,600			
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,600	19,90	429,84	CS ÚRS 2018 01
14	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,050	717,00	2 903,85	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
P								
W			"UV"1*1,5*1,5*1,8		4,050			
15	K	133201103	Kopané sondy prováděné ručně pro zjištění průběhu inženýrských sítí	kus	2,000	750,00	1 500,00	
16	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	4,050	102,00	413,10	CS ÚRS 2018 01
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	82,10	2 955,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
P			"přípojka UV"2*10*1,8		36,000			
VV								
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	14,50	522,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	131,450	180,00	23 661,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"odkopávky" 45,6+69,86		115,460			
VV			"rýhy"20,34+21,6		41,940			
VV			"šachta"4,05		4,050			
VV			"zásyp"-30		-30,000			
VV			Součet		131,450			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	131,450	14,80	1 945,46	CS ÚRS 2018 01
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	236,610	156,00	36 911,16	CS ÚRS 2018 01
VV			131,45*1,8		236,610			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,000	70,70	2 121,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
P			"chránička sdělovacího kabelu"14*0,6*0,6		5,040			
VV			"přípojka UV"10*1,2*1,4		16,800			
VV			"pro izolační fólii"17*0,6*0,8		8,160			
VV			Součet		30,000			
23	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	3,491	446,00	1 556,99	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
P			"UV"1*1,5*1,5*1,7-3,14*0,25*0,25*1,7		3,491			
VV			kamenivo těžené zásypový materiál	t	6,982	163,80	1 143,65	CS ÚRS 2018 01
24	M	583312000	3,491*2 Přepočtené koeficientem množství		6,982			
VV			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,120	289,00	1 768,68	CS ÚRS 2018 01
25	K	175111101						
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
P			"chránička sdělovacího kabelu"14*0,6*0,3		2,520			
VV			"přípojka UV"10*1,2*0,3		3,600			
VV			Součet		6,120			
26	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	12,240	163,80	2 004,91	CS ÚRS 2018 01
VV			6,12*2 Přepočtené koeficientem množství		12,240			
27	K	181006112	Rozproštění zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	222,000	11,40	2 530,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy								
P			zemina pro terénní úpravy - ornice					
28	M	10364101	222*0,15*1,6	t	53,280	416,00	22 164,48	CS ÚRS 2018 01
VV					53,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	222,000	13,30	2 952,60	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D. 1. 1. 2a Situace stavby								
30	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,770	81,70	634,81	CS ÚRS 2018 01
W 222*0,035 Přepočtené koeficientem množství 7,770								
31	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	222,000	4,52	1 003,44	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D. 1. 1. 2a Situace stavby								
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	408,800	9,27	3 789,58	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D. 1. 1. 2a Situace stavby								
W "chodník nepojížděný" 37 37,000								
W "parkovací stání" 113+5 118,000								
W "vozovka" 205 205,000								
W "obrubníky" 87*0,4+26*0,4+18*0,2 48,800								
W Součet 408,800								
D 2 Zakládání 40 536,04								
33	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	408,800	13,60	5 559,68	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D. 1. 1. 2a Situace stavby a D. 1. 1. 2b Charakteristické příčné řezy								
W "chodník nepojížděný" 37 37,000								
W "parkovací stání" 113+5 118,000								
W "vozovka" 205 205,000								
W "obrubníky" 87*0,4+26*0,4+18*0,2 48,800								
W Součet 408,800								
34	M	693110041	geotextilie tkaná (polypropylen) PP 60 280 g/m2	m2	416,976	44,90	18 722,22	
W 408,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství 416,976								
35	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,360	2 210,00	7 425,60	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D. 1. 1. 2a Situace stavby a D. 1. 1. 2b Charakteristické příčné řezy								
W "základ pro zábradlí" 14*0,3*0,8 3,360								
36	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	26,560	264,00	7 011,84	CS ÚRS 2018 01
W 2*2*8*0,8+2*2*0,3*0,8 26,560								
37	K	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	26,560	68,40	1 816,70	CS ÚRS 2018 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 102 417,60								
38	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	384,000	101,00	38 784,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D. 1. 1. 2a Situace stavby a D. 1. 1. 2b Charakteristické příčné řezy								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		206+178						
39	M	592284125	palisáda betonová přírodní 12X18X60 cm	kus	206,000	155,70	32 074,20	
40	M	592284135	palisáda betonová přírodní 12X18X80 cm	kus	178,000	177,30	31 559,40	
D		Vodorovné konstrukce						30 881,74
41	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	155,000	79,90	12 384,50	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce:						
W		vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy						
W		"chodník nepojízdný"37						37,000
W		"parkovací stání"113+5						118,000
W		Součet						155,000
42	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,040	681,00	1 389,24	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce:						
W		vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy						
W		"chránička sdělovacího kabelu"14*0,6*0,1						0,840
W		"přípojka UV"10*1,2*0,1						1,200
W		Součet						2,040
43	K	48895217	Chránička kabelů - krabice s víkem	m	28,000	611,00	17 108,00	
P		Poznámka k položce:						
W		vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby						
W		"chránička sdělovacího kabelu"14						14,000
W		"chránička rezervní"14						14,000
W		Součet						28,000
D		Komunikace pozemní						322 088,64
44	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	15,720	55,60	874,03	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce:						
W		vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy						
W		"základ pro zábradlí"14*0,3						4,200
W		"palisády"((206+178)*0,12)*0,25						11,520
W		Součet						15,720
45	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	28,250	52,70	1 488,78	CS ÚRS 2018 01
W		"zásyp spar zatrávňovací dlažby"113*0,25						28,250
46	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	236,000	90,90	21 452,40	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce:						
W		vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy						
W		"parkovací stání"2*(113+5)						236,000
47	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	48,800	106,00	5 172,80	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce:						
W		vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy						
W		"obrubníky"87*0,4+26*0,4+18*0,2						48,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
48	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	242,000	119,00	28 798,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy					
	VV		"chodník nepojížděný"37		37,000			
	VV		"vozovka"205		205,000			
	VV		Součet		242,000			
49	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	205,000	390,00	79 950,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy					
	VV		"vozovka"205		205,000			
50	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	205,000	231,00	47 355,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy					
	VV		"vozovka"205		205,000			
51	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	205,000	16,30	3 341,50	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy					
	VV		"vozovka"205		205,000			
52	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	205,000	12,90	2 644,50	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy					
	VV		"vozovka"205		205,000			
53	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	205,000	256,00	52 480,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy					
	VV		"vozovka"205		205,000			
54	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	37,000	196,00	7 252,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy					
	VV		"chodník nepojížděný"37		37,000			
55	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	40,700	204,30	8 315,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		37*1,1 Přepočtené koeficientem množství		40,700			
56	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	118,000	197,00	23 246,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy					
	VV		"parkovací stání"113+5		118,000			
57	M	59245029	zatravnovací dlažba přírodní 30x12x8 cm s distanč. náličky vymezující spáry o šířce 30 mm po 1 dlouhé straně	m2	115,260	332,00	38 266,32	
	VV		"parkovací stání"113		113,000			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
58	M	592450058	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm ČERVENÁ	m2	5,150	282,00	1 452,30	
"parkovací stání"5								
59	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	10,000	285,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
60	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	151,00	302,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
61	M	28617172	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150	kus	2,000	172,80	345,60	CS ÚRS 2018 01
62	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	254,00	254,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
63	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	399,60	399,60	CS ÚRS 2018 01
64	K	894812614	Výřeznutí a utěsnění otvoru do stávající kanalizace	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
65	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
66	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	1,000	372,60	372,60	CS ÚRS 2018 01
67	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	209,70	209,70	CS ÚRS 2018 01
68	M	59223857	skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	321,30	321,30	CS ÚRS 2018 01
69	M	592238541	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem a sifónem PVC, 45x35x5 cm	kus	1,000	555,30	555,30	
70	M	59223862	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	321,30	321,30	CS ÚRS 2018 01
71	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	698,00	698,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
72	M	552423225	mříž D 400 - plochá 500x500mm	kus	1,000	5 049,00	5 049,00	
73	M	286617851	kalový koš	kus	1,000	454,50	454,50	
74	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 130,00	3 390,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
75	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	28,000	8,33	233,24	CS ÚRS 2018 01

18 036,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby</i> 2*14								
					28,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 203,32	
76	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	113,000	162,00	18 306,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy</i> 26+68+19								
					113,000			
77	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	26,000	106,30	2 763,80	CS ÚRS 2018 01
78	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	68,000	112,50	7 650,00	CS ÚRS 2018 01
79	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	m	19,000	447,40	8 500,60	CS ÚRS 2018 01
			"R=0,5"1		1,000			
			"R=1"4		4,000			
			"R=4"3		3,000			
			"R=5"6		6,000			
			"R=10,0"5		5,000			
			Součet		19,000			
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	142,00	2 556,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy</i> obrubník chodníkový 100x8x25 cm přírodní								
81	M	592175091		kus	18,000	109,00	1 962,00	
82	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,164	2 250,00	4 869,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy</i> 26*0,4*0,08 18*0,2*0,05 "palisády"((206+178)*0,12)*0,25*0,1 Součet								
					0,832			
					0,180			
					1,152			
					2,164			
83	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v živčném krytu	m	10,700	109,00	1 166,30	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby</i> "napojení na stávající stav"3,7 "žlab"2*3,5 Součet								
					3,700			
					7,000			
					10,700			
84	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	10,700	76,60	819,62	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby a D.1.1.2b Charakteristické příčné řezy</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
85	K	935113113	D+M odvodňovacího liniového žlábu s krycím roštem z jednoho bloku šířky do 200 mm - zatížení D400, vč. výpustního dílu	m	3,000	4 870,00	14 610,00	
P								
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
D	997		Přesun sutě				86 822,81	
86	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	123,870	36,90	4 570,80	CS ÚRS 2018 01
W				"kamenivo"2,9+65,12				
W				"beton"51,35				
W				"frézíng"4,5				
W				Součet				
87	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 849,010	9,09	25 897,50	CS ÚRS 2018 01
W				123,87*23				
88	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,195	485,00	7 854,58	CS ÚRS 2018 01
W				"obrubníky"16,195				
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	372,485	15,60	5 810,77	CS ÚRS 2018 01
W				16,195*23				
90	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	123,870	94,20	11 668,55	CS ÚRS 2018 01
91	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,195	339,00	5 490,11	CS ÚRS 2018 01
92	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	67,545	180,00	12 158,10	CS ÚRS 2018 01
W				"beton"51,35				
W				"obrubníky"16,195				
W				Součet				
93	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,500	402,00	1 809,00	CS ÚRS 2018 01
W				"frézíng"4,5				
94	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	68,020	170,00	11 563,40	CS ÚRS 2018 01
W				"kamenivo"2,9+65,12				
D	998		Přesun hmot				53 051,08	
95	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	453,428	117,00	53 051,08	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 721,92	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 721,02	
96	K	711491173	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z nopové folie	m2	17,000	29,00	493,00	CS ÚRS 2018 01
P								
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby								
97	M	28323005	folie drenážní nopová v 8mm tl 0,5mm š 2,0m	m2	18,700	40,60	759,22	CS ÚRS 2018 01
W				17*1,1 Přepočtené koeficientem množství				
98	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	17,000	28,80	489,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D. 1.1.2a Situace stavby								
99	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované	m	17,000	57,60	979,20	CS ÚRS 2018 01
D 767 Konstrukce zámečnické 19 000,90								
100	K	767161240	D+M normového ocelového zábradlí výšky 900 mm - dvoumadlo+ 2x mezitrubka se zarážkou pro slepečkou hůl ve výšce 250 mm s protikorozní úpravou	m	14,000	1 190,00	16 660,00	
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D. 1.1.2a Situace stavby a D. 1.1.2b Charakteristické příčné řezy								
101	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	21,000	72,90	1 530,90	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D. 1.1.2a Situace stavby a D. 1.1.2b Charakteristické příčné řezy "pro osazení zábradlí"21								
102	M	14011034	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm	m	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2018 01
10*0,5					5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přelouč	Datum:	17.01.2020
Zadavatel:	Město Přelouč	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	D&D PROFÍ s.r.o.	IČ:	25250167
		DIČ:	CZ25250167
Projektant:	Prodin a.s.	IČ:	25292161
		DIČ:	CZ25292161
Poznámka:			

Cena bez DPH		306 705,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	306 705,08 0,00	21,00% 15,00%	64 408,07 0,00
Cena s DPH		v CZK	371 113,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

Datum:

17.01.2020

Projektant:

Prodin a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

306 705,08

306 705,08

SO 401 - Veřejné osvětlení

306 705,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. B. Němcové, Přelouč

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

Datum:

17.01.2020

Projektant:

Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

306 705,08

D HSV HSV

306 705,08

D SO 401 Veřejné osvětlení

306 705,08

1	K	401	Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	306 705,08	306 705,08	
---	---	-----	---	--------	-------	------------	------------	--

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	8 740,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	314,64	87,40
Montáž - materiál		100 698,65
Montáž - práce		76 776,00
Mezisoučet 1	9 054,64	177 562,05
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		10 648,48
Nátěry		0,00
Zemní práce		74 224,90
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		742,25
Mezisoučet 2	9 054,64	263 177,68
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		4 083,48
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		4 083,48
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		9 330,83
Základní náklady celkem		289 730,12
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		8 553,27
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		8 421,69
Vedlejší náklady celkem		16 974,96
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		306 705,08
Základ a hodnota DPH 21%	306 705,08	64 408,07
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		371 113,15
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	8 740,00	2 670,00
Elektromontáže	100 698,65	74 106,00
Demontáže	3 170,00	11 234,00
Zemní práce	9 025,20	65 199,70

Název	Mj	Počet	Matériál	Matériál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
ROZVADĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								
Rozvaděč RVO - dle standardů TS Přelouč	ks	1,00	8 740,00	8 740,00	2 490,00	2 670,00	11 230,00	11 410,00
oceloplechový pilíř, (600+800)x1600x300, IP54/20, s přímým měřením 3x63A, 8x s							0,00	0,00
Dodávky - celkem				8 740,00		2 670,00		11 410,00
Elektromontáže								
Demontáže								
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 150 kg	ks	1,00	3 170,00	3 170,00	1 570,00	1 570,00	4 740,00	4 740,00
Demontáž kabelů uložených volně								
do 4 x 35 mm2	m	150,00		0,00	18,00	2 700,00	18,00	2 700,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	2,00		0,00	56,00	112,00	56,00	112,00
Do 16 mm2	ks	4,00		0,00	68,00	272,00	68,00	272,00
Do 25 mm2	ks	20,00		0,00	105,00	2 100,00	105,00	2 100,00
Do 35 mm2	ks	4,00		0,00	147,00	588,00	147,00	588,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2	ks	4,00		0,00	95,00	380,00	95,00	380,00
Do 50 mm2	ks	4,00		0,00	128,00	512,00	128,00	512,00
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY								
Demontaz stavajicoho zarizeni	hod	8,00		0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Uprava stavajicoho zarizeni	hod	4,00		0,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00
Demontáže - celkem				3 170,00		11 234,00		14 404,00
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
TRUBKA OHEBNÁ 40	m	8,00	19,50	156,00	60,00	480,00	79,50	636,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	10,00	13,90	139,00	28,00	280,00	41,90	419,00
CYKY-J 4x10 , volně	m	70,00	127,60	8 932,00	58,00	4 060,00	185,60	12 992,00
CYKY-J 4x16 , volně	m	95,00	139,20	13 224,00	68,00	6 460,00	207,20	19 684,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 4x25 , volně	m	80,00	207,60	16 608,00	78,00	6 240,00	285,60	22 848,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2	ks	22,00		0,00	95,00	2 090,00	95,00	2 090,00
Do 50 mm2	ks	20,00		0,00	128,00	2 560,00	128,00	2 560,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	2,00		0,00	56,00	112,00	56,00	112,00
Do 16 mm2	ks	8,00		0,00	68,00	544,00	68,00	544,00
Do 25 mm2	ks	24,00		0,00	105,00	2 520,00	105,00	2 520,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	50,00	37,60	1 880,00	39,00	1 950,00	76,60	3 830,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	2,00	35,00	70,00	25,00	50,00	60,00	120,00
SS spojovací	ks	6,00	23,00	138,00	25,00	150,00	48,00	288,00
STOŽÁROVÉ POUZDRO								
SP250/1000,stožárové pouzdro	ks	2,00	530,00	1 060,00	280,00	560,00	810,00	1 620,00
stožáry v provedení pro větrnou oblast II, sněhovou oblast I a kategorii te								
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								
žárově zinkovaný								
133/89/60 - 5+0.9m, vetknutý	ks	2,00	6 914,00	13 828,00	1 500,00	3 000,00	8 414,00	16 828,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	2,00	789,00	1 578,00	400,00	800,00	1 189,00	2 378,00
TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK								
6A,char.normální	ks	2,00	12,40	24,80	8,00	16,00	20,40	40,80
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů								
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele								
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dl								
A - LED - uliční, 2500lm, 3000K, min. 100lm/W, IP66, IK09, Ra80, tělo z hliníkového	ks	1,00	17 252,00	17 252,00	650,00	650,00	17 902,00	17 902,00
B - LED - uliční, 4000lm, 3000K, min. 100lm/W, IP66, IK09, Ra80, tělo z hliníkového	ks	1,00	19 212,00	19 212,00	650,00	650,00	19 862,00	19 862,00
příspěvek na recyklaci	ks	2,00		0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY								
Napojení na stavajici zarizeni	hod	16,00		0,00	250,00	4 000,00	250,00	4 000,00
Uprava stavajicoho zarizeni	hod	12,00		0,00	250,00	3 000,00	250,00	3 000,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	12,00		0,00	300,00	3 600,00	300,00	3 600,00
Strojhodiny jeřábu	hod	2,00		0,00	1 050,00	2 100,00	1 050,00	2 100,00
Strojhodiny montážní plošiny	hod	2,00		0,00	850,00	1 700,00	850,00	1 700,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojovani a zkouskach	hod	8,00		0,00	500,00	4 000,00	500,00	4 000,00
PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizni technik	hod	16,00		0,00	500,00	8 000,00	500,00	8 000,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,00		0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
							0,00	0,00

Podružný materiál				3 426,85		0,00	3 426,85
Elektromontáže - celkem				100 698,65	74 106,00		174 804,65
Zemní práce							
VYTÝČENÍ TRATI							
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	1,30		0,00	5 400,00	7 020,00	7 020,00
SEJMUTÍ DRNU							
Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	90,00		0,00	32,70	2 943,00	2 943,00
ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU							
Porost tvrdý, středně hustý	m2	5,00		0,00	250,00	1 250,00	1 250,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY							
V asfaltu nebo betonu	m	5,00		0,00	115,00	575,00	575,00
BOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ							
živičný povrch - síla vrstvy 3-5cm	m2	3,00		0,00	351,00	1 053,00	1 053,00
zpevněný podklad - tl. do 30cm	m2	3,00		0,00	284,00	852,00	852,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU							
Premíst. malér. naložení, odvoz	m3	1,00		0,00	985,00	985,00	985,00
JÁMA PRO ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ							
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	1,00		0,00	319,00	319,00	319,00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU							
Do rostlé zeminy	m3	1,00		0,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER OSVĚTLENÍ							
O OBJEMU DO 2 m3							
Zemina třídy 3, ručně	m3	1,50		0,00	319,00	478,50	478,50
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU							
V zemině třídy 3-4	m3	0,75		0,00	178,00	133,50	133,50
POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSV.							
D 250x1000 mm	ks	2,00	530,00	1 050,00	280,00	560,00	1 620,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	5,00		0,00	152,00	760,00	760,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	130,00		0,00	161,00	20 930,00	20 930,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	135,00	31,20	4 212,00	22,00	2 970,00	53,20
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
Do šířky 20cm	m	135,00	8,40	1 134,00	12,00	1 620,00	20,40
KRIZOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTEMÍ							
(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)							
Položení chráničky vč. zakrytí	ks	11,00	66,90	735,90	156,00	1 716,00	222,90
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	2,00		0,00	69,00	138,00	138,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	130,00		0,00	72,00	9 360,00	72,00
ODVOZ ZEMINY							
Do vzdálenosti 1 km	m3	9,10		0,00	277,00	2 520,70	277,00
ÚPRAVA POVRCHU							
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	130,00		0,00	19,60	2 548,00	19,60
Položení drnu	m2	90,00		0,00	36,40	3 276,00	36,40
PODKLADOVÁ VRSTVA							
Ze šterku vrstva 10cm	m2	3,00	33,60	100,80	36,00	108,00	69,60
Ze šterkopísku	m3	0,50	325,00	162,50	220,00	110,00	545,00
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU							
Vrstva betonu 15cm	m2	3,00	540,00	1 620,00	120,00	360,00	660,00
						0,00	0,00
Zemní práce - celkem				9 025,20	65 199,70		74 224,90
POZNÁMKY :						0,00	0,00
V rozpočtu nejsou zahrnuty :						0,00	0,00
- zábory pozemků, místní poplatky						0,00	0,00
- dopravní značení, označení stavby						0,00	0,00
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření						0,00	0,00
- případné bourání a obnovy zpevněných povrchů						0,00	0,00
						0,00	0,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
	Parkoviště v ulici B. Němcové	
Akce	Přelouč	
	SO 401	
Projekt	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
Investor	Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč	
Z. č.	18/35	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	ing. Petr Koza	
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	2018	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50	
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	3,20	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM % 1	5	
Procento PM % 2	0	

HARMONOGRAM PRACÍ

Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč

týden	15	16	17	18	19
měsíc	duben				květen
finační plnění (bez DPH)	974 516,08 Kč				331 760,03 Kč
Zemní práce, zakládání					
Svislé ,vodorovné konstrukce					
Komunikace pozemní					
Trubní vedení					
Ostatní kce a práce					
Přesun sutě					
Přesun hmot					
Zámečnické konstrukce					
Elektroinstalace					
VRN, ostatní					

