

Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.3

číslo smlouvy: 5 377 09

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přebouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **WN service s.r.o.**
sídlo: Labská 725, 533 04 Sezemice
zastoupený : Martin Antonín Weber, jednatel
IČ : 02687631
DIČ : CZ02687631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 4118411399/0800
tel. : 608 220 011, 608 216 851

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku č.3 smlouvy o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přebouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“ jsou dodatečně požadované práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace a jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla.
2. Jedná se o opravu stropu nad stávajícími místnostmi: kabinet, schodišťová hala, sklad nad schodišťovým prostorem, chodba a učebna, nacházející se v sousedství učebny hudební výchovy.

IV.

Doba a místo plnění


Požadovaný termín ukončení plnění: do 20.8.2020

(za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli)

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	2.296.784,98 Kč
DPH 21 %	482.324,85 Kč
Cena vč. DPH	2.779.109,83 Kč

Cena za dodatek č.3:

Cena za dodatek č.3 bez DPH	2.597.005,44 Kč
DPH 21%	545.371,14 Kč
Cena za dodatek č.3 celkem včetně DPH	3.142.376,58 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.3:

Cena díla bez DPH	4.893.790,42 Kč
DPH 21%	1.027.695,99 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.921.486,41 Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 3 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu výhrady.
3. Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 42/12/2020/II. ze dne 25.5.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 28.5.2020

V Sezemicích dne 27.5.2020

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Martin Antonín Weber
jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-018
Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 04.05.2020

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku.
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).

Cena bez DPH 2 597 005,44

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 597 005,44	545 371,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 142 376,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Martin A.
Weber

WN service s.r.o.[®]
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-018

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Místo: Přelouč

Datum: 04.05.2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil
Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		2 597 005,44	3 142 376,58
00	Vedlejší a ostatní náklady	108 500,00	131 285,00
01	Oprava stropu 2. etapa	1 969 634,24	2 383 257,43
02	Výměna zhlaví stropních trámů	292 627,44	354 079,20
03	Zakrytí provedených sond	157 583,73	190 676,31
04	Vícepráce 1.etapa	68 660,03	83 078,64

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 04.05.2020

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ:

02687631

DIČ:

CZ02687631

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 500,00	21,00%	22 785,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 285,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Martin A.
Weber**

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27.5.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt: **00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Přelouč

Datum: 04.05.2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Vomočil Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	88 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přelouč

Datum: 04.05.2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				108 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				88 500,00	
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	celek	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	032002000	Vybavení staveniště	celek	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.</i>					
3	K	032002001	Stavební výtah	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Vš provizorního oplocení cca 80m.</i>					
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	celek	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla.</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Stavba prováděná za provozu školy.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

01 - Oprava stropu 2. etapa

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 04.05.2020

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ:

02687631

DIČ:

CZ02687631

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 969 634,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 969 634,24	21,00%	413 623,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 2 383 257,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Martin A.
Weber**

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

M.A.
27.5. 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt: 01 - Oprava stropu 2. etapa

Místo: Přelouč

Datum: 04.05.2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 969 634,24

HSV - Práce a dodávky HSV	783 726,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 562,00
4 - Vodorovné konstrukce	42 580,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 208,44
9 - Ostatní konstrukce a práce	66 024,92
96 - Bourání konstrukcí	138 629,49
94 - Lešení a stavební výtahy	109 992,00
997 - Přesun sutě	272 642,88
998 - Přesun hmot	28 086,34
PSV - Práce a dodávky PSV	1 185 908,17
713 - Izolace tepelné	92 998,81
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 417,11
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 538,27
762 - Konstrukce tesařské	233 246,24
763 - Konstrukce suché výstavby	120 126,17
765 - Krytina skládaná	3 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 509,37
767 - Konstrukce zámečnické	429 875,35
776 - Podlahy povlakové	111 566,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	82 030,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	89 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč
 Objekt: 01 - Oprava stropu 2. etapa

Místo: Přelouč
 Zadavatel: Město Přelouč
 Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Datum: 04.05.2020
 Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 969 634,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				783 726,07	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 562,00	
1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	38,000	155,00	5 890,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"po osazení nosníků" 12+26		38,000			
2	K	310237251	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	24,000	528,00	12 672,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"po osazení nosníků" 20+4		24,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				42 580,00	
3	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	62,000	670,00	41 540,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: /do 0,0375 m3/</i>					
	VV		"podbetonování nosníků" 12+20+26+4		62,000			
4	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	32 500,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"pro podbetonování nosníků" 0,0247*1,3		0,032			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				107 208,44	
5	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	482,000	184,00	88 688,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" (7,05+8,1)*2*4,35-1,6-3,2*2+2,5*2		128,805			
	VV		"kabinet" (5,8+3,9)*2*4,35-1,6-3,2*2+2,5*2		81,390			
	VV		"sklad" (2,4+3,75)*2*4,35-1,6		51,905			
	VV		"chodba" (7,05+2,04)*2*4,35-1,6*2-3,2*2+2,5*2		74,483			
	VV		"schod. hala" (4,14+5,95)*2*4,35+(1,2+5,95)*2*4,35-1,6*3-1,4*2+1,5*2+0,029		145,417			
	VV		Součet		482,000			
6	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	28,800	402,00	11 577,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"okna" 1,6*2,7*6+1,2*1,2*2		28,800			
7	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	123,100	56,40	6 942,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zakrytí podlahy" 9,2+17,0+23,5+57,7+15,7		123,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				66 024,92	
8	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	140,700	112,00	15 758,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"3.NP" 140,7		140,700			
9	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (krovů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	135,700	43,60	5 916,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		"podkrovi" 135,7		135,700			
10	K	975211294.1	Přišroubování stávajících kotevni táhel k ocelovým l. nosníkům	kus	10,000	350,00	3 500,00	
11	K	985125002.1	Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku výkon 206 kW nosnost 35 t dosah 30 m	hod	12,000	2 750,00	33 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Pro přesun ocelových nosníků.</i>					
12	K	985721101.1	Demontáž tabule, uskladnění a opětovná montáž po ukončení stavebních úprav	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
13	K	985721101.2	Demontáž dataprojektoru, uskladnění a opětovná montáž po ukončení stavebních úprav	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
14	K	985721101.3	Demontáž reproduktorů, uskladnění a opětovná montáž po ukončení stavebních úprav	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
D	96		Bourání konstrukcí				138 629,49	
15	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	66,000	382,00	25 212,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stropní trámy" (7+11+7+6+1+1)*2		66,000			
16	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,994	2 760,00	16 543,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		"P1+P2" (50,2+16,4)*0,09		5,994			
17	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	66,600	41,70	2 777,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		"P1+P2 - topinky" 50,2+16,4		66,600			
18	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	66,600	64,10	4 269,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		"P1+P2" 50,2+16,4		66,600			
19	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,160	517,00	3 701,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		(55,2+16,4)*0,1		7,160			
20	K	966086341	Vybourání podkladních kvádrů betonových nebo kamenných pl do 0,20 m2 v do 250 mm	kus	2,000	393,00	786,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"patka z kamene" 2		2,000			
21	K	973031325	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	38,000	241,00	9 158,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"pro nové nosníky" 12+26		38,000			
22	K	973031326	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	24,000	259,00	6 216,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "pro nové nosníky" 20+4		24,000			
23	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	135,700	145,00	19 676,50	CS ÚRS 2020 01
			64,1+55,2+16,4		135,700			
24	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	482,000	25,10	12 098,20	CS ÚRS 2020 01
			"učebna" (7,05+8,1)*2*4,35-1,6-3,2*2+2,5*2		128,805			
			"kabinet" (5,8+3,9)*2*4,35-1,6-3,2*2+2,5*2		81,390			
			"sklad" (2,4+3,75)*2*4,35-1,6		51,905			
			"chodba" (7,05+2,04)*2*4,35-1,6*2-3,2*2+2,5*2		74,483			
			"schod. hala" (4,14+5,95)*2*4,35+(1,2+5,95)*2*4,35-1,6*3-1,4*2+1,5*2+0,029		145,417			
			Součet		482,000			
25	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdvíha hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	44,050	867,00	38 191,35	CS ÚRS 2020 01
			(20,0+19,4+14,0+34,7)*0,5		44,050			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				109 992,00	
26	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	530,000	34,80	18 444,00	CS ÚRS 2020 01
			(9,2+17,0+23,5+57,7+15,7)*4,3+0,67		530,000			
27	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	63 600,000	0,90	57 240,00	CS ÚRS 2020 01
			530,0*30*4		63 600,000			
28	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	530,000	27,60	14 628,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	943211911.1	Roznášecí fošny pod lešení o tl. 80 mm - dodávka, montáž, demontáž	m3	2,400	8 200,00	19 680,00	
	D	997	Přesun sutě				272 642,88	
30	K	997012111.1	Pytlování stavebního odpadu infikovaného dřevokaznými houbami	t	8,468	2 500,00	21 170,00	
			<i>Poznámka k položce: Zabránění vegetativnímu rozmnožení houby na zdravé konstrukce.</i>					
			16,936*0,5		8,468			
31	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	68,223	2 130,00	145 314,99	CS ÚRS 2020 01
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,223	239,00	16 305,30	CS ÚRS 2020 01
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 296,237	10,40	13 480,86	CS ÚRS 2020 01
			68,223*19		1 296,237			
34	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	8,468	500,00	4 234,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu infikovaného dřevokaznými houbami	t	8,468	1 740,00	14 734,32	CS ÚRS 2020 01
36	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	49,484	1 140,00	56 411,76	CS ÚRS 2020 01
			68,223-8,468-8,468-1,803		49,484			
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,803	550,00	991,65	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				28 086,34	
38	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	20,206	1 390,00	28 086,34	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 185 908,17	
	D	713	Izolace tepelné				92 998,81	
39	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi pásv. dílci deskami	m2	138,000	32,90	4 540,20	CS ÚRS 2020 01
40	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásv. dílců, desek	m2	138,000	95,70	13 206,60	CS ÚRS 2020 01
41	M	63148107	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	281,520	239,00	67 283,28	CS ÚRS 2020 01
			138,0*2*1,02		281,520			
42	K	713112811	Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodrovných tl do 100 mm	m2	407,100	13,10	5 333,01	CS ÚRS 2020 01
			"tl 300 mm" (64,1+55,2+16,4)*3		407,100			
43	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,618	1 100,00	1 779,80	CS ÚRS 2020 01
44	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,618	529,00	855,92	CS ÚRS 2020 01
	D	725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				3 417,11	
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby	soubor	2,000	1 290,00	2 580,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	79,20	158,40	CS ÚRS 2020 01
48	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,004	722,00	2,89	CS ÚRS 2020 01
50	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	456,00	1,82	CS ÚRS 2020 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				16 538,27	
51	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	13,000	161,00	2 093,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	741371012	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce	kus	13,000	397,00	5 161,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce: Zpětná montáž stávajících svítidel.</i>					
53	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	73,00	730,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	10,000	49,30	493,00	CS ÚRS 2020 01
55	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložení volné (CYKY)	m	70,000	19,80	1 386,00	CS ÚRS 2020 01
56	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	77,000	14,60	1 124,20	CS ÚRS 2020 01
57	K	741521301.1	Revize na elektroinstalaci vč. provedení revizní zprávy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
58	K	741635211.1	Napojení elektroinstalace na stávající rozvody	celek	1,000	3 000,00	3 000,00	
59	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,010	4 450,00	44,50	CS ÚRS 2020 01
60	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	657,00	6,57	CS ÚRS 2020 01
D		762	Konstrukce tesařské				233 246,24	
61	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	97,200	41,20	4 004,64	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Vč. dveří					
VV			"rošt dřevěných stěn" (8,0+5,4+5,4+6,8+6,8)*3,0		97,200			
62	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm	m2	194,400	48,80	9 486,72	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Vč. dveří					
VV			"obložení dřevěných stěn" (8,0+5,4+5,4+6,8+6,8)*3,0*2		194,400			
63	K	762441918.1	Demontáž zastropení skladů a chodby - dřevěná konstrukce s oboustranným pobitím OSB deskami 8,0*6,9	m2	55,200	88,90	4 907,28	
VV					55,200			
64	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm (55,2+16,4)*2	m2	143,200	29,20	4 181,44	CS ÚRS 2020 01
VV					143,200			
65	K	762821950	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2	m	156,800	297,00	46 569,60	CS ÚRS 2020 01
VV			4,3*7+7,5*11+4,55*7+1,5*6+1,95+1,4		156,800			
66	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	135,700	38,70	5 251,59	CS ÚRS 2020 01
VV			64,1+55,2+16,4		135,700			
67	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	4,000	33,80	135,20	CS ÚRS 2020 01
VV			"pozice 14" 4		4,000			
68	M	553211201	svorník M16 - dl.300 mm vč. podložek a matek	kus	4,000	45,20	180,80	
69	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	0,720	807,00	581,04	CS ÚRS 2020 01
VV			"dřevěný sloup 170x190 mm" 0,36*2		0,720			
70	K	762751120	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	28,000	148,00	4 144,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"podchycení krovu v nižší části půdy" 2,8*8+1,4*4		28,000			
71	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,605	6 240,00	3 775,20	CS ÚRS 2020 01
VV			0,55*1,1		0,605			
72	K	762751820	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	28,000	38,70	1 083,60	CS ÚRS 2020 01
VV			"podchycení krovu v nižší části půdy" 2,8*8+1,4*4		28,000			
73	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,605	870,00	526,35	CS ÚRS 2020 01
74	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	276,000	501,00	138 276,00	CS ÚRS 2020 01
VV			138,0*2		276,000			
75	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	4,711	1 580,00	7 443,38	CS ÚRS 2020 01
76	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	4,711	573,00	2 699,40	CS ÚRS 2020 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				120 126,17	
77	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	123,100	850,00	104 635,00	CS ÚRS 2020 01
VV			9,2+17,0+23,5+15,7+57,7		123,100			
78	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	138,000	41,60	5 740,80	CS ÚRS 2020 01
79	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	151,800	42,70	6 481,86	CS ÚRS 2020 01
VV			138,0*1,1		151,800			
80	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,106	1 070,00	2 253,42	CS ÚRS 2020 01
81	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,106	482,00	1 015,09	CS ÚRS 2020 01
D		765	Krytina skládaná				3 500,00	
82	K	765200100.1	Vytvoření provizorního otvoru ve střeše pro dopravu ocelových nosníků /eternitové šablony, latě, bednění/, po osazení nosníků uvedení do původního stavu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
P			Poznámka k položce: Velikost otvoru bude upřesněna dodavatelem. Předpoklad nezbytně nutný otvor pro dopravu nosníků, aby nedošlo k poškození střechy.					
D		766	Konstrukce truhlářské				3 509,37	
83	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	9,518	84,60	805,22	CS ÚRS 2020 01
VV			"lamino na chodbě" 7,05*1,35		9,518			
84	K	766416242	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2	m2	9,518	178,00	1 694,20	CS ÚRS 2020 01
VV			"lamino na chodbě" 7,05*1,35		9,518			
85	K	766416243.1	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 - příplatek za lištování	m2	9,518	89,90	855,67	
VV			"lamino na chodbě" 7,05*1,35		9,518			
86	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,095	1 040,00	98,80	CS ÚRS 2020 01
87	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,095	584,00	55,48	CS ÚRS 2020 01
D		767	Konstrukce zámečnické				429 875,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	243,700	93,50	22 785,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ukotvení stávající cihelné příčky" 243,7		243,700			
89	M	553421202	ocel pro ukotvení stávající příčky /L 80x80x6 mm/ vč. nátěrů (základní nátěr + vrchní nátěr polyuretanovou barvou)	kg	255,885	48,90	12 512,78	
	VV		243,7*1,05		255,885			
90	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	88,800	66,30	5 887,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		Ocelová konstrukce stropu 3.NP					
	VV		"pozice 11" 12,7*4		50,800			
	VV		"pozice 12" 2,5*2		5,000			
	VV		"pozice 13" 2,0*16		32,000			
	VV		"pozice 14" 0,5*2		1,000			
	VV		Součet		88,800			
91	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	189,900	39,90	7 577,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		Ocelová konstrukce stropu 3.NP					
	VV		"pozice 8" 34,0*1		34,000			
	VV		"pozice 9" 26,9*1		26,900			
	VV		"pozice 10" 21,5*6		129,000			
	VV		Součet		189,900			
92	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	1 182,500	33,40	39 495,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Ocelová konstrukce stropu 3.NP					
	VV		"pozice 4" 86,5*1		86,500			
	VV		"pozice 5" 82,4*7		576,800			
	VV		"pozice 6" 76,1*4		304,400			
	VV		"pozice 7" 71,6*3		214,800			
	VV		Součet		1 182,500			
93	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	3 150,700	30,10	94 836,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		Ocelová konstrukce stropu 3.NP					
	VV		"pozice 1" 239,5*4		958,000			
	VV		"pozice 2" 201,7*9		1 815,300			
	VV		"pozice 3" 188,7*2		377,400			
	VV		Součet		3 150,700			
94	M	553421201	ocel pro konstrukci stropů vč. nátěrů (základní nátěr + vrchní nátěr polyuretanovou barvou)	kg	4 842,495	48,90	236 798,01	
	VV		(88,8+189,9+1182,5+3150,7)*1,05		4 842,495			
95	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	5,344	1 360,00	7 267,84	CS ÚRS 2020 01
96	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	5,344	508,00	2 714,75	CS ÚRS 2020 01
D	776		Podlahy povlakové				111 566,05	
97	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2	90,400	124,00	11 209,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 57,7		57,700			
	VV		"kabinet" 23,5		23,500			
	VV		"sklad" 9,2		9,200			
	VV		Součet		90,400			
98	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	23,500	25,10	589,85	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Koberec					
	VV		"kabinet" 23,5		23,500			
99	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	59,600	12,80	762,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" (7,05+8,1)*2-0,8		29,500			
	VV		"kabinet" (5,8+3,9)*2-0,8		18,600			
	VV		"sklad" (2,4+3,75)*2-0,8		11,500			
	VV		Součet		59,600			
100	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	45,200	153,00	6 915,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		90,4*0,5		45,200			
101	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	90,400	12,40	1 120,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 57,7		57,700			
	VV		"kabinet" 23,5		23,500			
	VV		"sklad" 9,2		9,200			
	VV		Součet		90,400			
102	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 3 mm	m2	90,400	237,00	21 424,80	CS ÚRS 2020 01
103	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	90,400	136,00	12 294,40	CS ÚRS 2020 01
104	M	284110011	krytina PVC heterogenní zátěžová antibakteriální vhodná do učeben a spol. prostorů při pobytu dětí	m2	94,920	450,00	42 714,00	
	P		Poznámka k položce: Zátěžová PVC.					
	VV		90,4*1,05		94,920			
105	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	60,267	64,20	3 869,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		90,4/1,5		60,267			
106	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	59,600	128,00	7 628,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" (7,05+8,1)*2-0,8		29,500			
	VV		"kabinet" (5,8+3,9)*2-0,8		18,600			
	VV		"sklad" (2,4+3,75)*2-0,8		11,500			
	VV		Součet		59,600			
107	M	284110091	lišta soklová PVC dle podlahové krytiny	m	65,560	35,60	2 333,94	
	VV		59,6*1,1		65,560			
108	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,825	486,00	400,95	CS ÚRS 2020 01
109	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,825	365,00	301,13	CS ÚRS 2020 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				82 030,80	
110	K	783201403	Opřášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	235,000	4,43	1 041,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající konstrukce" 235,0		235,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	235,000	89,60	21 056,00	CS ÚRS 2020 01
112	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	235,000	166,00	39 010,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající konstrukce" 235,0		235,000			
113	K	783801203	Okartáčování zdiva před provedením nátěru	m2	44,050	56,00	2 466,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		88,1*0,5		44,050			
114	K	783801281	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů nebo omítek	m2	44,050	142,00	6 255,10	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Očištění + nátěr v prostoru stropu + prostoru pozednice.					
115	K	783801283	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů, zdiva nebo omítek	m2	44,050	277,00	12 201,85	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Očištění + nátěr v prostoru stropu + prostoru pozednice.					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				89 100,00	
116	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	500,000	31,90	15 950,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" (7,05+8,1)*2*4,35		131,805			
	VV		"kabinet" (5,8+3,9)*2*4,35		84,390			
	VV		"sklad" (2,4+3,75)*2*4,35		53,505			
	VV		"chodba" (7,05+2,04)*2*4,35		79,083			
	VV		"schod. hala" (4,14+5,95)*2*4,35+(1,2+5,95)*2*4,35+1,229		151,217			
	VV		Součet		500,000			
117	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšk do 5,00 m	m2	500,000	16,20	8 100,00	CS ÚRS 2020 01
118	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšk do 5,00m	m2	625,000	16,20	10 125,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stěny" 500,0		500,000			
	VV		"strop" 125,0		125,000			
	VV		Součet		625,000			
119	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	625,000	65,00	40 625,00	CS ÚRS 2020 01
120	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v svém odstínu	m2	500,000	28,60	14 300,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

02 - Výměna zhlaví stropních trámů

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 04.05.2020

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ:

02687631

DIČ:

CZ02687631

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **292 627,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 627,44	21,00%	61 451,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 354 079,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Martin A.
Weber**

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

M A
27.5.2020

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	48,000	58,80	2 822,40	CS ÚRS 2020 01
24	M	553211202	svorník M16 - dl.450 mm vč. podložek a matek	kus	48,000	64,60	3 100,80	
25	K	762523943	Doplnění částí podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochv jednotlivě do 4 m2 (materiál v ceně)	m2	82,800	593,00	49 100,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"záklap" 2,3*1,5*2*12		82,800			
26	K	762811933	Výřezání částí záklapu nebo podbíjení stropu z fošen plochv jednotlivě do 4 m2	m	182,400	112,00	20 428,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,3+1,5)*2*2*12		182,400			
27	K	762821950	Výřezání částí stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 1 m	m	6,000	297,00	1 782,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odříznutí stávajícího zhlaví" 0,5*12		6,000			
28	K	762822931	Doplnění částí stropního trámu z hranolů průřezové plochv do 120 cm2 - montáž	m	5,400	202,00	1 090,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"fošna 24x250 mm" 0,45*12		5,400			
29	K	762822932	Doplnění částí stropního trámu z hranolů průřezové plochv do 224 cm2 - montáž	m	36,000	254,00	9 144,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"příložka 80x260 mm" 1,5*24		36,000			
30	K	762822935	Doplnění částí stropního trámu z hranolů průřezové plochv do 600 cm2 - montáž	m	34,800	678,00	23 594,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"trám 180x270 mm" 0,5*12		6,000			
	VV		"trám 180x270 mm" 2,4*12		28,800			
	VV		Součet		34,800			
31	M	605121261	hranol - fošny stavební řezivo pro výměnu zhlaví stropních trámů	m3	1,372	6 610,00	9 068,92	
	VV		(0,29+0,23+0,75)*1,08		1,372			
32	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 25-30mm	m3	0,036	20 400,00	734,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,25*0,45*0,024*12*1,1		0,036			
33	K	762823850	Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hranolového řeziva průřezové plochv přes 540 cm2	m	28,800	241,00	6 940,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"pomocný trám pro podchycení opravovaného trámu" 2,4*12		28,800			
34	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,248	1 580,00	5 131,84	CS ÚRS 2020 01
35	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,248	573,00	1 861,10	CS ÚRS 2020 01
D	771		Podlahy z dlaždic				40 134,67	
36	K	771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 25 ks/m2	m2	41,400	851,00	35 231,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Zpělná montáž stávající dlažby. 2,3*1,5*(6+6)		41,400			
37	K	771531101	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za provádění plochv do 5 m2	m2	41,400	17,10	707,94	CS ÚRS 2020 01
38	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	4,007	588,00	2 356,12	CS ÚRS 2020 01
39	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	4,007	459,00	1 839,21	CS ÚRS 2020 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				36 318,00	
40	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	200,000	4,43	886,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,18+0,27)*2*0,5*12*1,05		5,670			
	VV		(0,18+0,27)*2*2,4*2*1,05		4,536			
	VV		(0,08+0,26)*2*1,5*24*1,05		25,704			
	VV		(0,25+0,024)*2*0,45*12*1,1		3,255			
	VV		(0,15+0,03)*2*2,4*150*1,1+3,275		145,835			
	VV		Nové prvky		185,000			
	VV		"stávající trám" (0,3+0,18)*2*1,0*12*1,05+2,904		15,000			
	VV		Součet		200,000			
41	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	185,000	60,80	11 248,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	185,000	110,00	20 350,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	15,000	89,60	1 344,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající trám" (0,3+0,18)*2*1,0*12*1,05+2,904		15,000			
44	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	15,000	166,00	2 490,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč
Objekt:
03 - Zakrytí provedených sond

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 04.05.2020

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **157 583,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 583,73	21,00%	33 092,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **190 676,31**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Martin A.
Weber**

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M.A. Weber
27.5.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt: 03 - Zakrytí provedených sond

Místo: Přelouč

Datum: 04.05.2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 583,73

HSV - Práce a dodávky HSV	72 406,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 654,41
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 527,05
998 - Přesun hmot	23 224,74
PSV - Práce a dodávky PSV	85 177,53
713 - Izolace tepelné	12 488,32
762 - Konstrukce tesařské	33 071,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	39 617,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

03 - Zakrytí provedených sond

Místo: Přelouč

Datum: 04.05.2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 583,73

D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 406,20	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				47 654,41	
1	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	5,207	4 490,00	23 379,43	CS ÚRS 2020 01
	W		"4.NP" 0,49+0,44+0,58		1,510			
	W		"5.NP" 0,1+0,27+0,21+0,12+0,47+0,297+1,5+0,73		3,697			
	W		Součet		5,207			
2	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	7,933	3 060,00	24 274,98	CS ÚRS 2020 01
	W		"4.NP" (9,8+8,8+11,6)*0,1		3,020			
	W		"5.NP" (2,1+5,5+4,2+2,34+9,4+5,94+5,13+14,52)*0,1		4,913			
	W		Součet		7,933			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				1 527,05	
3	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	79,950	19,10	1 527,05	CS ÚRS 2020 01
	W		"4.NP" 8,42+6,3+12,2		26,920			
	W		"5.NP" 2,1+3,0+3,55+1,6+6,9+3,9+19,3+12,68		53,030			
	W		Součet		79,950			
D	998		Přesun hmot				23 224,74	
4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	15,081	1 540,00	23 224,74	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 177,53	
D	713		Izolace tepelné				12 488,32	
5	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	44,300	32,90	1 457,47	CS ÚRS 2020 01
	W		"4.NP" 21,0		21,000			
	W		"5.NP" 1,2+2,4+2,3+1,2+3,8+2,5+2,0+7,9		23,300			
	W		Součet		44,300			
6	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	45,186	144,00	6 506,78	CS ÚRS 2020 01
	W		44,3*1,02		45,186			
7	K	713111311	Montáž izolace tepelné stropů izolačním zásypem volně sypavým vrchem tl vrstev do 100 mm	m2	160,500	20,90	3 354,45	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Stávající stříkaná vata.					
	W		"4.NP" (9,8+8,8+11,6)*3		90,600			
	W		"5.NP" (1,2+2,4+2,3+1,2+3,8+2,5+2,0+7,9)*3		69,900			
	W		Součet		160,500			
8	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,718	1 100,00	789,80	CS ÚRS 2020 01
9	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,718	529,00	379,82	CS ÚRS 2020 01
D	762		Konstrukce tesařské				33 071,73	
10	K	762523925	Doplnění části podlah prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 8 m2	m2	74,790	401,00	29 990,79	CS ÚRS 2020 01
	W		"4.NP" 8,6+7,8+9,2		25,600			
	W		"5.NP" 1,4+2,73+2,8+1,6+4,68+3,0+23,3+9,68		49,190			
	W		Součet		74,790			
11	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,431	1 580,00	2 260,98	CS ÚRS 2020 01
12	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,431	573,00	819,96	CS ÚRS 2020 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				39 617,48	
13	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	244,488	4,43	1 083,08	CS ÚRS 2020 01
	W		8,42+6,3+12,2		26,920			
	W		(8,6+7,8+9,2)*2*1,1		56,320			
	W		4.NP		83,240			
	W		2,1+3,0+3,55+1,6+6,9+3,9+19,3+12,68		53,030			
	W		(1,4+2,73+2,8+1,6+4,68+3,0+23,3+9,68)*2*1,1		108,218			
	W		5.NP		161,248			
	W		Součet		244,488			
14	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	164,538	110,00	18 099,18	CS ÚRS 2020 01
	W		"4.NP" (8,6+7,8+9,2)*2*1,1		56,320			
	W		"5.NP" (1,4+2,73+2,8+1,6+4,68+3,0+23,3+9,68)*2*1,1		108,218			
	W		Součet		164,538			
15	K	783213111	Napouštěcí jedno násobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	79,950	89,60	7 163,52	CS ÚRS 2020 01
	W		"4.NP" 8,42+6,3+12,2		26,920			
	W		"5.NP" 2,1+3,0+3,55+1,6+6,9+3,9+19,3+12,68		53,030			
	W		Součet		79,950			
16	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	79,950	166,00	13 271,70	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

04 - Vícepráce 1.etapa

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 04.05.2020

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ:

02687631

DIČ:

CZ02687631

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		68 660,03	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	68 660,03	21,00%	14 418,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 078,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**Martin A.
Weber**

WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M A C
27.5.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

04 - Vícepráce 1. etapa

Místo:

Přelouč

Datum:

04.05.2020

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Ing. Vítězslav
Vomočil Pardubice

Uchazeč:

WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 660,03

HSV - Práce a dodávky HSV

61 243,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 240,40

997 - Přesun sutě

3 733,68

998 - Přesun hmot

7 269,70

PSV - Práce a dodávky PSV

7 416,25

767 - Konstrukce zámečnické

7 416,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč
 Objekt: 04 - Vícepráce 1.etapa
 Místo: Přelouč Datum: 04.05.2020
 Zadavatel: Město Přelouč Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice
 Uchazeč: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 660,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 243,78	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 240,40	
1	K	977211131	Rezáni stěnovou pilou kci z kamene hl do 200 mm	m	2,000	1 410,00	2 820,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kamenná deska" 0,5*4		2,000			
2	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	2,160	15 600,00	33 696,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Budou použity stávající očištěné cihly.					
	VV		"vyzdívky z CP mezi trámy" 0,75*0,4*0,4*18		2,160			
3	M	59610003	cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm	kus	200,000	8,52	1 704,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"náhrada poškozených cihel" 200,0		200,000			
4	K	985222101	Sbíráni a třídění cihel ručně ze sutí s očištěním	m3	2,160	2 060,00	4 449,60	CS ÚRS 2020 01
5	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,600	1 820,00	6 552,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"závitová tyč M16 dl.330 mm" 0,3*12		3,600			
6	M	311970061	tyč závitová M16 dl.330 mm včetně podložky a matky	kus	12,000	84,90	1 018,80	
D	997		Přesun sutě				3 733,68	
7	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 18 m ručně	t	1,198	2 130,00	2 551,74	CS ÚRS 2020 01
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,198	239,00	286,32	CS ÚRS 2020 01
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,762	10,40	236,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,198*19		22,762			
10	K	997013835	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihl, beton, stavební suť 170 107	t	1,198	550,00	658,90	
D	998		Přesun hmot				7 269,70	
11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	5,230	1 390,00	7 269,70	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 416,25	
D	767		Konstrukce zámečnické				7 416,25	
12	K	76799191.1	Vyříznutí kapsy v profilu I č.260 do hloubky 70 mm (celková délka řezu cca 350 mm)	kus	8,000	350,00	2 800,00	
13	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	31,104	93,50	2 908,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Úč.80 dl.900" 8,64*0,9*4		31,104			
14	M	553412101	ocelový profil Úč. 80 dl.900 mm včetně základního nátěru	kg	33,592	48,90	1 642,65	
	VV		31,104*1,08		33,592			
15	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,035	1 360,00	47,60	CS ÚRS 2020 01
16	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035	508,00	17,78	CS ÚRS 2020 01