

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 202 16

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel


2. Zhotovitel : jméno: **D & D PROFI, s. r. o.**
sídlo: Palackého 485, 533 03 Dašice
zastoupený : Jiří Dymák, jednatel
IČ : 25250167
DIČ : CZ25250167
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu : 108334694/0300
tel. : 777 773 021

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Zpracovatel projektové dokumentace:
VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6 101 00, Praha 10
IČ: 28860080
3. Jedná se o obnovu stávajícího příkopu u garáží v ul. Kladenská, včetně obnovy stávajícího vtokového objektu a jeho napojení na městskou kanalizaci.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.



5. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
- vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
- zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
- průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
- uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění splnění podmínek správců a orgánů včetně úhrady případných poplatků,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569

e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566

e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

- Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128

e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Jiří Dymák tel.: 777 773 021

e-mail: dymak@ddprofi.cz



b) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):

- Jiří Dymák tel.: 777 773 021

e-mail: dymak@ddprofi.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Termíny:

Předpokládaný termín zahájení plnění: 11/2020

- za zahájení plnění je považováno předání staveniště;

Požadovaný termín ukončení plnění: do 6 týdnů od předání staveniště

- za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:

a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,

b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,

c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.

1. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.

2. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.

3. **Místem plnění** veřejné zakázky je Písek, garáže v ul. Kladenská.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:


Cena bez DPH 460.757,61 Kč

DPH 21 % 96.759,10 Kč

Cena vč. DPH 557.516,71 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku




víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI. Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí díla. Zádržné dle předchozí věty bude uplatněno při každé dílčí fakturaci.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH.
11. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za




zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatel o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatel. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatel. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.


VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
4. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
5. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
6. Technický dozor (TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
7. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatel. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatel.
8. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá



- písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
9. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
 10. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
 11. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
 12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
 13. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
 14. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
 15. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
 16. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
 17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 18. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč.
 19. Doklad o pojištění dle předchozího bodu předloží zhotovitel do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
 20. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatel, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.



VIII. Stavební deník


1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb..
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.

IX. Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X. Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.



4. Reklamáce podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.


Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamáce) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.




3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 52/12/2020/II. ze dne 26.10.2020.

Za objednatele:

V Přelouči dne 27.10.2020

Za zhotovitele:

V Dašicích dne 29.10.2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 10 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

D&D PROFI s.r.o. ②
Palackého 485, 533 03 DAŠICE
IČO: 252 50 167 DIČ: CZ25250167

Jiří Dymák
jednatel společnosti D & D PROFI, s. r. o.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020105
Stavba: Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
D&D PROFÍ s.r.o.

IČ: 25250167
DIČ: CZ25250167

Projektant:
VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Praha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				460 757,61
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	460 757,61	96 759,10
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				557 516,71
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020105

Stavba: Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč

Místo: Přelouč

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: VDI Projekt s.r.o., K Botiči 14

Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		460 757,61	557 516,71	
001	SO 301 Odvodnění	391 257,61	473 421,71	STA
002	Vedlejší a ostatní náklady	69 500,00	84 095,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč
Objekt:
001 - SO 301 Odvodnění

KSO:
Místo: Přelouč

Zadavatel:
Město Přelouč

Uchazeč:
D&D PROFÍ s.r.o.

Projektant:
VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Praha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 25250167
DIČ: CZ25250167

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		391 257,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	391 257,61 0,00	21,00% 15,00%	82 164,10 0,00
Cena s DPH		v CZK	473 421,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč

Objekt:

001 - SO 301 Odvodnění

Místo:

Přelouč

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K
Botiči 1453/6, Praha

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

391 257,61

HSV - Práce a dodávky HSV

388 362,55

1 - Zemní práce

238 263,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 199,77

4 - Vodorovné konstrukce

13 924,41

5 - Komunikace

5 344,15

8 - Trubní vedení

67 234,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 732,77

997 - Přesun sutě

4 411,34

998 - Přesun hmot

3 252,73

PSV - Práce a dodávky PSV

1 315,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 315,06

M - Práce a dodávky M

1 580,00

21-M - Elektromontáže

1 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč

Objekt:

001 - SO 301 Odvodnění

Místo: Přelouč

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Pra

Uchazeč: D&D PROFI s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

391 257,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV					388 362,55	
D	1	Zemní práce					238 263,08	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	469,360	41,50	19 478,44	CS ÚRS 2018 02
	PP	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše						
	VV	"dle C3 sejmutí drnu žlab+HV"450			450,000			
	VV	"dle C1 sejmutí drnu přípojka+šachta"(7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)			19,360			
	VV	Součet			469,360			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	41,70	417,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
	VV	"dle C1 rozebrání dlažby kolem Š.ST.2 pro napojení"10			10,000			
3	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 200 mm ručně	m2	10,000	116,00	1 160,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Odstranění podkladu nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV	"dle C1 rozebrání dlažby kolem Š.ST.2 pro napojení"10			10,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	44,10	88,20	CS ÚRS 2018 02
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	VV	"dle C1 vytrhání obrub kolem Š.ST.2 pro napojení"2*1			2,000			
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,240	476,00	7 254,24	CS ÚRS 2018 02
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	VV	"dle C3 vyhloubení žlabu"127*0,6*0,2			15,240			
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,048	136,00	414,53	CS ÚRS 2018 02
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
	VV	"příplatek za lepivost"127*0,6*0,2			15,240			
	VV	15,24*0,2 'Přepočtené koeficientem množství			3,048			
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	123,416	195,00	24 066,12	CS ÚRS 2018 02
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
	VV	"dle C3 vyhloubení žlabu - profilace příkopu - odhad"80			80,000			
	VV	"dle C4 přípojka"(11,7+8,4)*1,2*1,8			43,416			
	VV	Součet			123,416			
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,683	19,40	478,85	CS ÚRS 2018 02
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
	VV	"příplatek za lepivost"123,416			123,416			
	VV	123,416*0,2 'Přepočtené koeficientem množství			24,683			
9	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vč. pažení	m3	15,420	701,00	10 809,42	CS ÚRS 2018 02
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3						
	VV	"dle C2 hloubení pro šachtu"2*2*2,2			8,800			
	VV	"dle C5 hloubení pro horskou vpusť"6,62			6,620			
	VV	Součet			15,420			
10	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,084	99,40	306,55	CS ÚRS 2018 02
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
	VV	"příplatek za lepivost"15,42			15,420			
	VV	15,42*0,2 'Přepočtené koeficientem množství			3,084			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	469,360	17,90	8 401,54	CS ÚRS 2018 02
	PP	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	VV	"dle C3 žlab+HV"450			450,000			
	VV	"dle C1 přípojka+šachta"(7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)			19,360			
	VV	Součet			469,360			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	469,360	9,06	4 252,40	CS ÚRS 2018 02
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
	VV	"dle C3 žlab+HV"450			450,000			
	VV	"dle C1 přípojka+šachta"(7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)			19,360			
	VV	Součet			469,360			
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,179	30,50	1 682,96	CS ÚRS 2018 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	VV	"dle C4 zásyp přípojky (cesta tam a zpět)"(11,7+8,4)*1,2*0,9*2			43,416			
	VV	"dle C2 obsyp šachty (cesta tam a zpět)"((2*2*2,2)-(3,14*0,65*0,65*2,2))*2			11,763			
	VV	Součet			55,179			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,589	135,00	3 724,52	CS ÚRS 2018 02
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	VV	"dle C4 zásyp přípojky"(11,7+8,4)*1,2*0,9			21,708			
	VV	"dle C2 obsyp šachty"((2*2*2,2)-(3,14*0,65*0,65*2,2))			5,881			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		27,589			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na dočasné skládky	m3	27,589	14,40	397,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Uložení sypaniny na dočasné skládky					
	VV		"dle C4 zásyp přípojky" (11,7+8,4)*1,2*0,9		21,708			
	VV		"dle C2 obsyp šachty" ((2*2*2,2)-(3,14*0,65*0,65*2,2))		5,881			
	VV		Součet		27,589			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	173,423	180,00	31 216,14	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"ornice" 469,36*0,1		46,936			
	VV		"rýhy š.600" 15,24		15,240			
	VV		"rýhy š.2000" 123,416		123,416			
	VV		"šachty" 15,42		15,420			
	VV		"odečet zeminy pro zpětný zásyp" -27,589		-27,589			
	VV		Součet		173,423			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	317,364	182,00	57 760,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"ornice" 469,36*0,1		46,936			
	VV		"rýhy š.600" 15,24		15,240			
	VV		"rýhy š.2000" 123,416		123,416			
	VV		"šachty" 15,42		15,420			
	VV		"odečet zeminy pro zpětný zásyp" -27,589		-27,589			
	VV		Součet		173,423			
	VV		173,423*1,83 Přepočtené koeficientem množství		317,364			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů vhodnou sypaninou se zhutněním	m3	27,589	69,10	1 906,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"dle C4 zásyp přípojky (zemina stávající)" (11,7+8,4)*1,2*0,9		21,708			
	VV		"dle C2 obsyp šachty (zemina stávající)" (2*2*2,2)-(3,14*0,65*0,65*2,2)		5,881			
	VV		Součet		27,589			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,834	164,00	2 432,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"dle C4 obsyp přípojky" (11,7+8,4)*1,2*0,615		14,834			
20	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	29,668	291,60	8 651,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		"dle C4 obsyp přípojky" (11,7+8,4)*1,2*0,615		14,834			
	VV		14,834*2 Přepočtené koeficientem množství		29,668			
21	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	372,060	29,00	10 789,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"dle C3 obnova zeleně kolem žlabu (odečet žlabu a HV)" 450-(127*0,7+8,4)		352,700			
	VV		"dle C1 obnova zeleně přípojka+šachta" (7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)		19,360			
	VV		Součet		372,060			
22	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	68,087	440,00	29 958,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"dle C3 obnova zeleně kolem žlabu (odečet žlabu a HV)" 450-(127*0,7+8,4)*0,1		35,270			
	VV		"dle C1 obnova zeleně přípojka+šachta" ((7+7,8)*1,2+(2*2*0,4))*0,1		1,936			
	VV		Součet		37,206			
	VV		37,206*1,83 Přepočtené koeficientem množství		68,087			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	372,060	13,00	4 836,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle C3 obnova zeleně kolem žlabu (odečet žlabu a HV)" 450-(127*0,7+8,4)		352,700			
	VV		"dle C1 obnova zeleně přípojka+šachta" (7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)		19,360			
	VV		Součet		372,060			
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,603	181,60	3 378,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"dle C3 obnova zeleně kolem žlabu (odečet žlabu a HV)" 450-(127*0,7+8,4)		352,700			
	VV		"dle C1 obnova zeleně přípojka+šachta" (7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)		19,360			
	VV		Součet		372,060			
	VV		372,06*0,05 Přepočtené koeficientem množství		18,603			
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	372,060	1,58	587,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		"dle C3 obnova zeleně kolem žlabu (odečet žlabu a HV)" 450-(127*0,7+8,4)		352,700			
	VV		"dle C1 obnova zeleně přípojka+šachta" (7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)		19,360			
	VV		Součet		372,060			
26	K	185851001.R	Sekání trávníku	m2	372,060	8,55	3 181,11	
	VV		"dle C3 obnova zeleně kolem žlabu (odečet žlabu a HV)" 450-(127*0,7+8,4)		352,700			
	VV		"dle C1 obnova zeleně přípojka+šachta" (7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)		19,360			
	VV		Součet		372,060			
27	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,860	85,90	159,77	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		"dle C3 obnova zeleně kolem žlabu (odečet žlabu a HV)" 450-(127*0,7+8,4)		352,700			
	VV		"dle C1 obnova zeleně přípojka+šachta" (7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)		19,360			
	VV		Součet		372,060			
	VV		372,06*0,005 Přepočtené koeficientem množství		1,860			
28	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,860	254,00	472,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	VV		"dle C3 obnova zeleně kolem žlabu (odečet žlabu a HV)" 450-(127*0,7+8,4)		352,700			
	VV		"dle C1 obnova zeleně přípojka+šachta" (7+7,8)*1,2+(2*2*0,4)		19,360			
	VV		Součet		372,060			
	VV		372,06*0,005 Přepočtené koeficientem množství		1,860			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				25 199,77	
29	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30nXF3	m3	0,621	2 570,00	1 595,97	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, Ježů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	VV		"dle C5 betonový práh před HV"0,9*0,3*2,3		0,621			
30	K	300001.R	Vpustí kanalizačních horské z betonu železového C30/37 XD3, XF4 velikosti 1200/600 mm, dodávka a montáž	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	
	PP		Vpustí kanalizační horské velikosti 1200/600 mm					
	VV		"dle C5 horská vpust"1		1,000			
31	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu	kus	1,000	167,00	167,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"dle C5 horská vpust"1		1,000			
32	M	55242332	mříž plochá litinová 600x1200 pro zatížení C250, vč. rámu	kus	1,000	4 936,80	4 936,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		"dle C5 horská vpust"1		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 924,41	
33	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	12,539	61,80	774,91	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"dle C5 lože pod HV"11		11,000			
	VV		"dle C2 lože pod šachtou"0,7*0,7*3,14		1,539			
	VV		Součet		12,539			
34	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30nXF3 tl 100 mm	m2	8,500	387,00	3 289,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	VV		"dle C5 dlažba z lom. kamene"8,5		8,500			
35	K	465512127	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou MC5.0 tl 200 mm	m2	8,500	1 160,00	9 860,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	VV		"dle C5 dlažba z lom. kamene"8,5		8,500			
	D	5	Komunikace				5 344,15	
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm	m2	10,000	88,90	889,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"dle C1 nová dlažba kolem Š.ST.2 pro napojení ŠD 0-32"10		10,000			
37	K	596211110	Kladení dlažby skladebné komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	231,00	2 310,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"dle C1 nová dlažba kolem Š.ST.2 pro napojení"10		10,000			
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	10,500	204,30	2 145,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní					
	VV		"dle C1 nová dlažba kolem Š.ST.2 pro napojení"10*1,05		10,500			
	D	8	Trubní vedení				67 234,30	
39	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,342	750,00	3 256,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		"dle C4 lože přípojky"(11,7+8,4)*1,2*0,18		4,342			
40	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 vč. tvarovek	m	20,100	236,00	4 743,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300					
	VV		"dle C1 přípojka"11,7+8,4		20,100			
41	M	28617034	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300 mm SN 12	m	21,105	1 050,00	22 160,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300 mm SN 12					
	VV		"dle C1 přípojka"(11,7+8,4)*1,05		21,105			
42	K	877470430.R	Montáž vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 vč. navrtávky	kus	1,000	4 940,00	4 940,00	
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel					
	VV		"dle C1 napojení na stávající kanalizaci"1		1,000			
43	M	28617483	vložka pro napojení kanalizace PP DN 300	kus	1,000	438,20	438,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300					
	VV		"dle C1 napojení na stávající kanalizaci"1		1,000			
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	VV		"dle C1 přípojka"2		2,000			
45	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	20,100	20,50	412,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	VV		"dle C1 přípojka"20,1		20,100			
46	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	20,100	205,00	4 120,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace					
	VV		"dle C1 přípojka"11,7+8,4		20,100			
47	K	894221116	Šachty kanalizační z betonu na stokách kruhových DN 1000 dno betonové, D+M	kus	1,000	14 600,00	14 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 na stokách kruhových					
	VV		"dle C2 RŠ"1		1,000			
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	1,000	487,00	487,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"dle C2 RŠ"1		1,000			
49	M	28661935	poklop šachtový litinový	kus	1,000	5 271,20	5 271,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400					
	VV		"dle C2 RŠ"1		1,000			
50	K	230200101	Montáž chrániček podélně půlených na plyn. potrubí dodatečně DN 200 vč. dodávky manžet a krycích objímek	m	2,500	160,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž chrániček podélně půlených, materiál PE					
	VV		"dle C1 chránička plyn. potrubí"2,5		2,500			
51	M	800001.R	Chránička podélně půlená, materiál PE	m	2,750	220,00	605,00	
	VV		"dle C1 chránička plyn. potrubí"2,5*1,1		2,750			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 732,77	
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25nXF3	m	2,000	157,00	314,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého					
	VV		"dle C1 nová obruba kolem Š.ST.2 pro napojení"2*1		2,000			
53	M	59217008	obrubník betonový parkový 100x8x20cm	m	2,100	92,40	194,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		obrubník betonový parkový 100x8x20cm					
	VV		"dle C1 nová obruba kolem Š.ST.2 pro napojení"2*1*1,05		2,100			
54	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š do 800 mm	m	127,000	82,80	10 515,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva téženého nebo šterkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm					
	VV		"dle C1 a C3 žlab"127		127,000			
55	M	59227029.BTL	žlabovka betonová TBM-Q 100-600	m	133,350	147,80	19 709,13	
	PP		žlabovka betonová TBM-Q 100-600					
	VV		"dle C1 a C3 žlab"127*1,05		133,350			
	D	997	Přesun sutě				4 411,34	
56	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,010	474,00	2 848,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
57	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	30,050	15,20	456,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		6,01*5		30,050			
58	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,010	184,00	553,84	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		"betonový odpad"3,01		3,010			
59	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	3,000	184,00	552,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"odpad z kameniva"3		3,000			
	D	998	Přesun hmot				3 252,73	
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	61,839	52,60	3 252,73	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 315,06	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 315,06	
61	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,980	14,40	129,31	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem penetračním					
	VV		"dle C2 RŠ1"8,98		8,980			
62	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,003	36 784,00	110,35	CS ÚRS 2018 02
	PP		lak asfaltový penetrační					
	VV		"dle C2 RŠ1"8,98		8,980			
	VV		8,98*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
63	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	17,960	15,80	283,77	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		"dle C2 RŠ1"8,98*2		17,960			
64	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,009	87 000,00	783,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		lak asfaltový izolační					
	VV		"dle C2 RŠ1"8,98*2		17,960			
	VV		17,96*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství		0,009			
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,012	719,00	8,63	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	M	Práce a dodávky M				1 580,00	
	D	21-M	Elektromontáže				1 580,00	
66	K	230200116.R	Chránička v rýze na stávající kabel VO dodatečně, dodávka a montáž	soubor	1,000	1 580,00	1 580,00	
	PP		vč. dodávky PE chráničky, průměr 6mm pro VO					
	VV		"dle C1 chránička kabelu veřejného osvětlení"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

D&D PROFI s.r.o.

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25250167

DIČ:

CZ25250167

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

69 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 595,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 095,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Přelouč

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K

Uchazeč:

D&D PROFÍ s.r.o.

Botiči 1453/6, Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	69 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	69 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	43 300,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přelouč

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Praž

Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

69 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 69 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 100,00

1	K	012203000	Geodetické vytýčení stavby v průběhu výstavby a zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD	Kč	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
3	K	013254001.R	Kopané sondy stávajících ing. sítí	Kč	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Kopané sondy stávající komunikace					

D VRN3 Zařízení staveniště 43 300,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zařízení staveniště					
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
7	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr. značení vč. opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč. projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí	Kč	1,000	11 600,00	11 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osvětlení staveniště					
8	K	034403001	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulací a ochrany dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Osvětlení staveniště					
	VV		"pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např. lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"1		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 7 100,00

9	K	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnické posouzení (1 návštěva stavby)	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Dozor jiné osoby					
10	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - provedení 1 ks statické zatěžovací zkoušky	Kč	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky zatěžovací					

HARMONOGRAM PRACÍ

Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč

týden	45	46	47	48	49	50
měsíc	listopad					prosinec
finanční plnění (bez DPH)	312 156,20 Kč					148 601,41 Kč

460 757,61 Kč

Zemní práce, zakládání						
Svislé, vodorovné konstrukce						
Komunikace pozemní						
Trubní vedení						
Ostatní kce a práce						
Přesun sutě						
Přesun hmot						
Izolace proti vodě						
Elektroinstalace						
VRN, ostatní						

725250167

