

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.4

číslo smlouvy: 5 377 09

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**  
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665  
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města  
IČ : 00274101  
DIČ: CZ00274101  
bankovní spojení : KB Přelouč  
číslo účtu : 1425561/0100  
tel. : 466 094 102

*dále jen objednatel*

2. Zhotovitel : jméno: **WN service s.r.o.**  
sídlo: Labská 725, 533 04 Sezemice  
zastoupený : Martin Antonín Weber, jednatel  
IČ : 02687631  
DIČ : CZ02687631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu : 4118411399/0800  
tel. : 608 220 011, 608 216 851

*dále jen zhotovitel*

### II.

#### Předmět dodatku č.4 smlouvy o dílo


Předmětem tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“ je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění.

### V.

#### Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č. 4 smlouvy o dílo upravuje následovně:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Cena dle původní SoD bez DPH:                          | 2.296.784,98 Kč |
| Cena za dodatek č.3 bez DPH:                           | 2.597.005,44 Kč |
| Cena za dodatek č.4 bez DPH:                           | - 203.630,43 Kč |
| <u>Cena CELKEM za původní SoD a dodatky č.3 a č.4:</u> |                 |
| Cena díla bez DPH                                      | 4.690.159,99 Kč |
| DPH 21%  | 984.933,60 Kč   |
| Cena celkem včetně DPH                                 | 5.675.093,59 Kč |



### XIII.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 4 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu výhrady.
3. Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 4 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.4 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 52/14/2020/I. ze dne 26.10.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne 27.10.2020

V Sezemicích dne 27.10.20

MĚSTO PŘELOUČ  
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665  
535 33 PŘELOUČ  
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

Bc. Irena Burešová  
starostka města Přebouče

WN service s.r.o.  
Labská 725, 533 04 Sezemice  
IČ: 02687631, DIČ: 02687631

Martin Antonín Weber  
jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

**MÉNĚPRÁCE CELKEM ETAPA I a ETAPA II**

Kód: 19-069

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

KSO:

Místo:

Přelouč

OO-CZ

Datum:

Zadavatel:

Město Přelouč

IC:

DIČ:

Uchazeč:

WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IC:

DIČ:

02687631

CZ02687631

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

A. Vojtěch

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena méněpráci bez DPH ETAPA I

22 836,60

Cena méněpráci bez DPH ETAPA II

282 959,99

Cena méněpráci celkem bez DPH

305 796,59

|                        | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|------------------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní           | 21,00%     | 305 796,59  | 64 217,20 |
| snížená                | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |
| zákl. přenesená 21,00% |            | 0,00        | 0,00      |
| sníž. přenesená 15,00% |            | 0,00        | 0,00      |
| nilová                 | 0,00%      | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

v

**CZK****370 013,07**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**MÉNĚPRÁCE CELKEM ETAPA I a ETAPA II**

Kód 19-069

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ

Datum:

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ:

DIČ:

02687631

CZ02687631

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

A. Vojtěch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena méněprací bez DPH ETAPA I

22 836,60

Cena méněprací bez DPH ETAPA II

282 959,99

Cena méněprací celkem bez DPH

305 796,59

|                 | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|-----------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní    | 21,00%     | 305 796,59  | 64 217,23 |
| snižená         | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |
| zákl. přenesení | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| sniž. přenesení | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |
| nulová          | 0,00%      | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

v

**CZK****370 013,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**méněpráce celkem za ETAPU II**
**282 959,99**

| D  | VRN           | Vedlejší rozpočtové náklady   |       |         |  |          |  |          |
|----|---------------|---|-------|---------|--|----------|--|----------|
| D  | VRN3          | Zařízení staveniště   |       |         |  |          |  | 0,00     |
| 1  | K 031002000   | Související práce pro zařízení staveniště   | celek | 1,000   |  |          |  | 0,00     |
| 2  | K 032002000   | Vybavení staveniště   | celek | 1,000   |  |          |  | 0,00     |
| 3  | K 032002001   | Stavební výtah  | kus   | 1,000   |  |          |  | 0,00     |
| 4  | K 033002000   | Připojení staveniště na inženýrské sítě   | celek | 1,000   |  |          |  | 0,00     |
| 5  | K 034002000   | Zabezpečení staveniště  | celek | 1,000   |  |          |  | 0,00     |
| 6  | K 039002000   | Zrušení zařízení staveniště   | celek | 1,000   |  |          |  | 0,00     |
| D  | VRN4          | Inženýrská činnost  |       |         |  |          |  | 0,00     |
| 7  | K 045002000   | Kompletační a koordinační činnost   | celek | 1,000   |  |          |  | 0,00     |
| D  | VRN7          | Provozní vlivy  |       |         |  |          |  | 0,00     |
| 8  | K 071103000   | Provoz investora  | celek | 1,000   |  |          |  | 0,00     |
| D  | HSV           | Práce a dodávky HSV   |       |         |  |          |  | 3 850,00 |
| D  | 3             | Svislé a kompletní konstrukce   |       |         |  |          |  | 0,00     |
| 1  | K 310236241   | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm                  | kus   | 38,000  |  |          |  | 0,00     |
| 2  | K 310237251   | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm                  | kus   | 24,000  |  |          |  | 0,00     |
| D  | 4             | Vodorovné konstrukce  |       |         |  |          |  | 0,00     |
| 3  | K 411388621   | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech                         | kus   | 62,000  |  |          |  | 0,00     |
| 4  | K 411362021   | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari   | t     | 0,032   |  |          |  | 0,00     |
| D  | 6             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |       |         |  |          |  | 0,00     |
| 5  | K 612325422   | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%                          | m2    | 482,000 |  |          |  | 0,00     |
| 6  | K 619996127   | Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek  | m2    | 28,800  |  |          |  | 0,00     |
| 7  | K 619996145   | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií                                     | m2    | 123,100 |  |          |  | 0,00     |
| D  | 9             | Ostatní konstrukce a práce  |       |         |  |          |  | 3 850,00 |
| 8  | K 952901114   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m                               | m2    | 140,700 |  |          |  | 0,00     |
| 9  | K 952901411   | Vyčištění ostatních objektů (krovů, zásobníků, kúlen) při jakémkoliv výšce podlaží                  | m2    | 135,700 |  |          |  | 0,00     |
| 10 | K 975211294.1 | Příšroubování stávajících kotevni táhel k ocelovým l. nosníkům                                      | kus   | 10,000  |  |          |  | 0,00     |
| 11 | K 985125002.1 | Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku výkon 206 kW nosnost 35 t dosah 30 m                        | hod   | 12,000  |  |          |  | 0,00     |
| 12 | K 985721101.1 | Demontáž tabule, uskladnění a opětovná montáž po ukončení stavebních úprav                          | kus   | 2,000   |  |          |  | 0,00     |
| 13 | K 985721101.2 | Demontáž dataprojektoru, uskladnění a opětovná montáž po ukončení stavebních úprav                  | kus   | 1,000   |  | 1 850,00 |  | 1 850,00 |
| 14 | K 985721101.3 | Demontáž reproduktorů, uskladnění a opětovná montáž po ukončení stavebních úprav                    | kus   | 2,000   |  | 1 000,00 |  | 2 000,00 |
| D  | 96            | Bourání konstrukcí  |       |         |  |          |  | 0,00     |
| 15 | K 964061341   | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2                                | kus   | 66,000  |  |          |  | 0,00     |
| 16 | K 965042141   | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3    | 5,994   |  |          |  | 0,00     |
| 17 | K 965081113   | Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2   | m2    | 66,600  |  |          |  | 0,00     |
| 18 | K 965081213   | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                 | m2    | 66,600  |  |          |  | 0,00     |
| 19 | K 965082923   | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2   | m3    | 7,160   |  |          |  | 0,00     |
| 20 | K 966086341   | Vybourání podkladních kvádrů betonových nebo kamenných pl do 0,20 m2 v do 250 mm                    | kus   | 2,000   |  |          |  | 0,00     |
| 21 | K 973031325   | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm                          | kus   | 38,000  |  |          |  | 0,00     |
| 22 | K 973031326   | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm                          | kus   | 24,000  |  |          |  | 0,00     |
| 23 | K 978012191   | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % | m2    | 135,700 |  |          |  | 0,00     |
| 24 | K 978013141   | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %               | m2    | 482,000 |  |          |  | 0,00     |
| 25 | K 985142113   | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2                                  | m2    | 44,050  |  |          |  | 0,00     |

|    |     |                                      |   |                |            |  |            |
|----|-----|--------------------------------------|---|----------------|------------|--|------------|
| D  | 94  | Lešení a stavební výtahy             |   |                |            |  | 0,00       |
| 26 | K   | 943211111                            | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m                         | m <sup>3</sup> | 530,000    |  | 0,00       |
| 27 | K   | 943211211                            | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití                           | m <sup>3</sup> | 63 600,000 |  | 0,00       |
| 28 | K   | 943211811                            | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m                       | m <sup>3</sup> | 530,000    |  | 0,00       |
| 29 | K   | 943211911.1                          | Roznášecí fošny pod lešení o tl. 80 mm - dodávka, montáž, demontáž  | m <sup>3</sup> | 2,400      |  | 0,00       |
| D  | 997 | Přesun sutě                          |   |                |            |  | 0,00       |
| 30 | K   | 997012111.1                          | Pytlování stavebního odpadu infikovaného dřevokaznými houbami   | t              | 8,468      |  | 0,00       |
| 31 | K   | 997013215                            | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně  | t              | 68,223     |  | 0,00       |
| 32 | K   | 997013501                            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t              | 68,223     |  | 0,00       |
| 33 | K   | 997013509                            | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t              | 1 296,237  |  | 0,00       |
| 34 | K   | 997013811                            | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                 | t              | 8,468      |  | 0,00       |
| 35 | K   | 997013821                            | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu infikovaného dřevokaznými houbami                             | t              | 8,468      |  | 0,00       |
| 36 | K   | 997013867                            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03  | t              | 49,484     |  | 0,00       |
| 37 | K   | 997013631                            | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                  | t              | 1,803      |  | 0,00       |
| D  | 998 | Přesun hmot                          |   |                |            |  | 0,00       |
| 38 | K   | 998018003                            | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m  | t              | 20,206     |  | 0,00       |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                  |   |                |            |  | 114 270,20 |
| D  | 713 | Izolace tepelné                      |   |                |            |  | 0,00       |
| 39 | K   | 713111111                            | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami   | m <sup>2</sup> | 138,000    |  | 0,00       |
| 40 | K   | 713111121                            | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek  | m <sup>2</sup> | 138,000    |  | 0,00       |
| 41 | M   | 63148107                             | deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm   | m <sup>2</sup> | 281,520    |  | 0,00       |
| 42 | K   | 713112811                            | Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm                                   | m <sup>2</sup> | 407,100    |  | 0,00       |
| 43 | K   | 998713103                            | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m   | t              | 1,618      |  | 0,00       |
| 44 | K   | 998713181                            | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace  | t              | 1,618      |  | 0,00       |
| D  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |   |                |            |  | 0,00       |
| 45 | K   | 725210821                            | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur  | soubor         | 2,000      |  | 0,00       |
| 46 | K   | 725219102                            | Montáž umyvadla připevněného na šrouby  | soubor         | 2,000      |  | 0,00       |
| 47 | K   | 725820801                            | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4  | soubor         | 2,000      |  | 0,00       |
| 48 | K   | 725829121                            | Montáž baterie umyvadlové pákové a klasické ostatní typ   | kus            | 2,000      |  | 0,00       |
| 49 | K   | 998725103                            | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m   | t              | 0,004      |  | 0,00       |
| 50 | K   | 998725181                            | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace  | t              | 0,004      |  | 0,00       |
| D  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud        |   |                |            |  | 0,00       |
| 51 | K   | 741374823                            | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti                           | kus            | 13,000     |  | 0,00       |
| 52 | K   | 741371012                            | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce  | kus            | 13,000     |  | 0,00       |
| 53 | K   | 741112001                            | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová   | kus            | 10,000     |  | 0,00       |
| 54 | M   | 34571521                             | krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm <sup>2</sup> D 73,5mm x 43mm | kus            | 10,000     |  | 0,00       |
| 55 | K   | 741122211                            | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený volně (CYKY)  | m              | 70,000     |  | 0,00       |
| 56 | M   | 34111030                             | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>  | m              | 77,000     |  | 0,00       |

|    |   |             |  |       |         |          |  |          |
|----|---|-------------|--|-------|---------|----------|--|----------|
| 57 | K | 741521301.1 | Revize na elektroinstalaci vč. provedení revizní zprávy  | kus   | 1,000   |          |  | 0,00     |
| 58 | K | 741635211.1 | Napojení elektroinstalace na stávající rozvody   | celek | 1,000   |          |  | 0,00     |
| 59 | K | 998741103   | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m   | t     | 0,010   |          |  | 0,00     |
| 60 | K | 998741181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace   | t     | 0,010   |          |  | 0,00     |
|    | D | 762         | Konstrukce tesařské  |       |         |          |  | 0,00     |
| 61 | K | 762111811   | Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva  | m2    | 97,200  |          |  | 0,00     |
| 62 | K | 762431818   | Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm   | m2    | 194,400 |          |  | 0,00     |
| 63 | K | 762441918.1 | Demontáž zastropení skladů a chodby - dřevěná konstrukce s oboustranným pobítim OSB deskami  | m2    | 55,200  |          |  | 0,00     |
| 64 | K | 762811811   | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm  | m2    | 143,200 |          |  | 0,00     |
| 65 | K | 762821950   | Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2  | m     | 156,800 |          |  | 0,00     |
| 66 | K | 762841811   | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm   | m2    | 135,700 |          |  | 0,00     |
| 67 | K | 762085112   | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm  | kus   | 4,000   |          |  | 0,00     |
| 68 | M | 553211201   | svorník M16 - dl.300 mm vč. podložek a matek   | kus   | 4,000   |          |  | 0,00     |
| 69 | K | 762332924   | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu  | m     | 0,720   |          |  | 0,00     |
| 70 | K | 762751120   | Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2  | m     | 28,000  |          |  | 0,00     |
| 71 | M | 60512130    | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  | m3    | 0,605   |          |  | 0,00     |
| 72 | K | 762751820   | Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2  | m     | 28,000  |          |  | 0,00     |
| 73 | K | 762795000   | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí  | m3    | 0,605   |          |  | 0,00     |
| 74 | K | 762511277   | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných   | m2    | 276,000 |          |  | 0,00     |
| 75 | K | 998762103   | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m   | t     | 4,711   |          |  | 0,00     |
| 76 | K | 998762181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace   | t     | 4,711   |          |  | 0,00     |
|    | D | 763         | Konstrukce suché výstavby  |       |         |          |  | 0,00     |
| 77 | K | 763131432   | SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2    | 123,100 |          |  | 0,00     |
| 78 | K | 763131751   | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu   | m2    | 138,000 |          |  | 0,00     |
| 79 | M | 28329028    | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou   | m2    | 151,800 |          |  | 0,00     |
| 80 | K | 998763303   | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m  | t     | 2,106   |          |  | 0,00     |
| 81 | K | 998763381   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace   | t     | 2,106   |          |  | 0,00     |
|    | D | 765         | Krytina skládaná   |       |         |          |  | 0,00     |
| 82 | K | 765200100.1 | Vytvoření provizorního otvoru ve střeše pro dopravu ocelových nosníků /eternitové šablony, latě, bednění/, po osazení nosníků uvedení do původního stavu | kus   | 1,000   |          |  | 0,00     |
|    | D | 766         | Konstrukce truhlářské  |       |         |          |  | 2 704,15 |
| 83 | K | 766411812   | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2  | m2    | 9,518   |          |  | 0,00     |
| 84 | K | 766416242   | Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2   | m2    | 9,518   | 178,00   |  | 1 694,20 |
| 85 | K | 766416243.1 | Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 - příplatek za lištování   | m2    | 9,518   | 89,90    |  | 855,67   |
| 86 | K | 998766103   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m  | t     | 0,095   | 1 040,00 |  | 98,80    |
| 87 | K | 998766181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace   | t     | 0,095   | 584,00   |  | 55,48    |
|    | D | 767         | Konstrukce zámečnické  |       |         |          |  | 0,00     |
| 88 | K | 767995112   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg   | kg    | 243,700 |          |  | 0,00     |
| 89 | M | 553421202   | ocel pro ukotvení stávající příčky /L 80x80x6 mm/ vč. nátěrů (základní nátěr + vrchní nátěr polyuretanovou barvou)                                       | kg    | 255,885 |          |  | 0,00     |
| 90 | K | 767995113   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg   | kg    | 88,800  |          |  | 0,00     |
| 91 | K | 767995114   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg   | kg    | 189,900 |          |  | 0,00     |

|     |   |           |   |     |           |          |            |
|-----|---|-----------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 92  | K | 767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg                                       | kg  | 1 182,500 |          | 0,00       |
| 93  | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg                                       | kg  | 3 150,700 |          | 0,00       |
| 94  | M | 553421201 | ocel pro konstrukci stropů vč. nátěrů (základní nátěr + vrchní nátěr polyuretanovou barvou)         | kg  | 4 842,495 |          | 0,00       |
| 95  | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                                 | t   | 5,344     |          | 0,00       |
| 96  | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace                              | t   | 5,344     |          | 0,00       |
|     | D | 776       | Podlahy poviakové   |     |           |          | 111 566,05 |
| 97  | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah ručně  | m2  | 90,400    | 124,00   | 11 209,60  |
| 98  | K | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou                                 | m2  | 23,500    | 25,10    | 589,85     |
| 99  | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových   | m   | 59,600    | 12,80    | 762,88     |
| 100 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah   | m2  | 45,200    | 153,00   | 6 915,60   |
| 101 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2  | 90,400    | 12,40    | 1 120,96   |
| 102 | K | 776141121 | Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 3 mm                               | m2  | 90,400    | 237,00   | 21 424,80  |
| 103 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2  | 90,400    | 136,00   | 12 294,40  |
| 104 | M | 284110011 | krytina PVC heterogenní zátěžová antibakteriální vhodná do učeben a spol. prostorů při pobytu dětí  | m2  | 94,920    | 450,00   | 42 714,00  |
| 105 | K | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena   | m   | 60,267    | 64,20    | 3 869,14   |
| 106 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm  | m   | 59,600    | 128,00   | 7 628,80   |
| 107 | M | 284110091 | lišta soklová PVC dle podlahové krytiny   | m   | 65,560    | 35,60    | 2 333,94   |
| 108 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m                                     | t   | 0,825     | 486,00   | 400,95     |
| 109 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace                              | t   | 0,825     | 365,00   | 301,13     |
|     | D | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |     |           |          | 0,00       |
| 110 | K | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru   | m2  | 235,000   |          | 0,00       |
| 111 | K | 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce  | m2  | 235,000   |          | 0,00       |
| 112 | K | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce   | m2  | 235,000   |          | 0,00       |
| 113 | K | 783801203 | Okartáčování zdiva před provedením nátěru   | m2  | 44,050    |          | 0,00       |
| 114 | K | 783801281 | Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů nebo omítek                 | m2  | 44,050    |          | 0,00       |
| 115 | K | 783801283 | Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů, zdiva nebo omítek          | m2  | 44,050    |          | 0,00       |
|     | D | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |     |           |          | 0,00       |
| 116 | K | 784121003 | Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m   | m2  | 500,000   |          | 0,00       |
| 117 | K | 784121013 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m                                 | m2  | 500,000   |          | 0,00       |
| 118 | K | 784181103 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m                    | m2  | 625,000   |          | 0,00       |
| 119 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m       | m2  | 625,000   |          | 0,00       |
| 120 | K | 784211165 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu       | m2  | 500,000   |          | 0,00       |
|     |   | HSV       | Práce a dodávky HSV   |     |           |          | 40 330,72  |
|     | D | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |           |          | 2 760,00   |
| 1   | K | 635111421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2                                  | m3  | 2,208     | 1 250,00 | 2 760,00   |
|     | D | 9         | Ostatní konstrukce a práce  |     |           |          | 7 384,39   |
| 2   | K | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů (krovů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží                   | m2  | 80,000    | 43,60    | 3 488,00   |
| 3   | K | 952902601 | Čištění budov vysátí prachu z trámů   | m2  | 39,120    | 19,10    | 747,19     |
| 4   | K | 953921116 | Podkladové čtverce z lepenky rozm. do 500x500 mm  | kus | 8,000     | 38,30    | 306,40     |
| 5   | K | 979051112 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC  | m2  | 27,600    | 103,00   | 2 842,80   |
|     | D | 96        | Bourání konstrukcí  |     |           |          | 3 856,00   |
| 6   | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3  | 1,242     |          | 0,00       |
| 7   | K | 965081113 | Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2   | m2  | 41,400    |          | 0,00       |
| 8   | K | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2   | m3  | 3,312     |          | 0,00       |



|    |   |             |  |     |         |           |            |
|----|---|-------------|--|-----|---------|-----------|------------|
| 9  | K | 973031325   | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm                         | kus | 16,000  | 241,00    | 3 856,00   |
|    | D | 997         | Přesun sutě  |     |         |           | 20 175,41  |
| 10 | K | 997012111.1 | Pytlování stavebního odpadu infikovaného dřevokaznými houbami                                      | l   | 1,502   | 2 500,00  | 3 755,00   |
| 11 | K | 997013215   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně                       | l   | 4,008   | 2 130,00  | 8 537,04   |
| 12 | K | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                      | l   | 4,008   | 239,00    | 957,91     |
| 13 | K | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                           | l   | 76,152  | 10,40     | 791,98     |
| 14 | K | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04         | l   | 1,006   | 1 140,00  | 1 146,84   |
| 15 | K | 997013811   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01        | l   | 1,502   | 1 580,00  | 2 373,16   |
| 16 | K | 997013821   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu infikovaného dřevokaznými houbami    | l   | 1,502   | 1 740,00  | 2 613,48   |
|    | D | 998         | Přesun hmot  |     |         |           | 6 154,92   |
| 17 | K | 998018003   | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m   | l   | 4,428   | 1 390,00  | 6 154,92   |
|    | D | PSV         | Práce a dodávky PSV  |     |         |           | 124 509,07 |
|    | D | 713         | Izolace tepelné  |     |         |           | 0,00       |
| 18 | K | 713112811   | Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm          | m2  | 124,200 |           | 0,00       |
| 19 | K | 713112811.1 | Pytlování stávající tepelné izolace pro opětovné použití   | m3  | 12,420  |           | 0,00       |
| 20 | K | 713111311   | Montáž izolace tepelné stropů izolačním zásypem volně sypaným vrchem tl vrstvy do 100 mm           | m2  | 124,200 |           | 0,00       |
| 21 | K | 998713103   | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m                                      | l   | 0,683   |           | 0,00       |
| 22 | K | 998713181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace                             | l   | 0,683   |           | 0,00       |
|    | D | 762         | Konstrukce tesařské  |     |         |           | 84 374,40  |
| 23 | K | 762085113   | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm  | kus | 16,000  | 58,80     | 940,80     |
| 24 | M | 553211202   | svorník M16 - dl.450 mm vč. podložek a matek   | kus | 16,000  | 64,60     | 1 033,60   |
| 25 | K | 762523943   | Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 (materiál v ceně) | m2  | 55,200  | 593,00    | 32 733,60  |
| 26 | K | 762811933   | Výřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z fošen plochy jednotlivě do 4 m2                     | m   | 121,600 | 112,00    | 13 619,20  |
| 27 | K | 762821950   | Výřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 1 m                   | m   | 2,700   | 297,00    | 801,90     |
| 28 | K | 762822931   | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 - montáž                      | m   | 3,600   | 202,00    | 727,20     |
| 29 | K | 762822932   | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - montáž                      | m   | 21,500  | 254,00    | 5 461,00   |
| 30 | K | 762822935   | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 - montáž                      | m   | 21,900  | 678,00    | 14 848,20  |
| 31 | M | 605121261   | hranol - fošny stavební řezivo pro výměnu zhlaví stropních trámů                                   | m3  | 0,670   | 6 610,00  | 4 428,70   |
| 32 | M | 60556100    | řezivo dubové sušené tl 25-30mm  | m3  | 0,024   | 20 400,00 | 489,60     |
| 33 | K | 762823850   | Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2        | m   | 19,200  | 241,00    | 4 627,20   |
| 34 | K | 998762103   | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m   | l   | 2,166   | 1 580,00  | 3 422,28   |
| 35 | K | 998762181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace                             | l   | 2,166   | 573,00    | 1 241,12   |
|    | D | 771         | Podlahy z dlaždic  |     |         |           | 40 134,67  |
| 36 | K | 771531007   | Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 25 ks/m2                                   | m2  | 41,400  | 851,00    | 35 231,40  |
| 37 | K | 771531101   | Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za provádění plochy do 5 m2                  | m2  | 41,400  | 17,10     | 707,94     |
| 38 | K | 998771103   | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m                                    | l   | 4,007   | 588,00    | 2 356,12   |
| 39 | K | 998771181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                             | l   | 4,007   | 459,00    | 1 839,21   |
|    | D | 783         | Dokončovací práce - nátěry   |     |         |           | 0,00       |
| 40 | K | 783201403   | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru  | m2  | 200,000 |           | 0,00       |
| 41 | K | 783213011   | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce    | m2  | 185,000 |           | 0,00       |

|    |   |           |  |     |         |  |      |
|----|---|-----------|--|-----|---------|--|------|
| 42 | K | 783213021 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce       | m2  | 185,000 |  | 0,00 |
| 43 | K | 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2  | 15,000  |  | 0,00 |
| 44 | K | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce  | m2  | 15,000  |  | 0,00 |
|    | D | HSV       | Práce a dodávky HSV  |     |         |  | 0,00 |
|    | D | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |         |  | 0,00 |
| 1  | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým  | m3  | 5,207   |  | 0,00 |
| 2  | K | 635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu  | m3  | 7,933   |  | 0,00 |
|    | D | 9         | Ostatní konstrukce a práce   |     |         |  | 0,00 |
| 3  | K | 952902601 | Čištění budov vysátí prachu z trámů  | m2  | 79,950  |  | 0,00 |
|    | D | 998       | Přesun hmot  |     |         |  | 0,00 |
| 4  | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m   | t   | 15,081  |  | 0,00 |
|    | D | PSV       | Práce a dodávky PSV  |     |         |  | 0,00 |
|    | D | 713       | Izolace tepelné  |     |         |  | 0,00 |
| 5  | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami                | m2  | 44,300  |  | 0,00 |
| 6  | M | 63148104  | deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm                        | m2  | 45,186  |  | 0,00 |
| 7  | K | 713111311 | Montáž izolace tepelné stropů izolačním zásypem volně sypaným vrchem tl vrstvy do 100 mm           | m2  | 160,500 |  | 0,00 |
| 8  | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m                                      | t   | 0,718   |  | 0,00 |
| 9  | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace                             | t   | 0,718   |  | 0,00 |
|    | D | 762       | Konstrukce tesařské  |     |         |  | 0,00 |
| 10 | K | 762523925 | Doplnění části podlah prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 8 m2                                  | m2  | 74,790  |  | 0,00 |
| 11 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m   | t   | 1,431   |  | 0,00 |
| 12 | K | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace                             | t   | 1,431   |  | 0,00 |
|    | D | 783       | Dokončovací práce - nátěry   |     |         |  | 0,00 |
| 13 | K | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru  | m2  | 244,488 |  | 0,00 |
| 14 | K | 783213021 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce       | m2  | 164,538 |  | 0,00 |
| 15 | K | 783213111 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2  | 79,950  |  | 0,00 |
| 16 | K | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce  | m2  | 79,950  |  | 0,00 |
|    | D | HSV       | Práce a dodávky HSV  |     |         |  | 0,00 |
|    | D | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |         |  | 0,00 |
| 1  | K | 977211131 | Řezání stěnovou pilou kcí z kamene hl do 200 mm  | m   | 2,000   |  | 0,00 |
| 2  | K | 985223110 | Přezdívaní cihelného zdíva do aktivované malty do 1 m3   | m3  | 2,160   |  | 0,00 |
| 3  | M | 59610003  | cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm   | kus | 200,000 |  | 0,00 |
| 4  | K | 985222101 | Sbírání a třídění cihel ručně ze sutí s očištěním  | m3  | 2,160   |  | 0,00 |
| 5  | K | 985331215 | Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru             | m   | 3,600   |  | 0,00 |
| 6  | M | 311970061 | tyč závitová M16 dl.330 mm včetně podložky a matky   | kus | 12,000  |  | 0,00 |
|    | D | 997       | Přesun sutě  |     |         |  | 0,00 |
| 7  | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně                       | t   | 1,198   |  | 0,00 |
| 8  | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                      | t   | 1,198   |  | 0,00 |
| 9  | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                           | t   | 22,762  |  | 0,00 |
| 10 | K | 997013835 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihly, beton, stavební suť 170 107   | t   | 1,198   |  | 0,00 |
|    | D | 998       | Přesun hmot  |     |         |  | 0,00 |
| 11 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m   | t   | 5,230   |  | 0,00 |
|    | D | PSV       | Práce a dodávky PSV  |     |         |  | 0,00 |
|    | D | 767       | Konstrukce zámečnické  |     |         |  | 0,00 |

|    |   |            |  |     |        |  |      |
|----|---|------------|--|-----|--------|--|------|
| 12 | K | 76799191.1 | Vyřiznutí kapsy v profilu I č.260 do hloubky 70 mm (celková délka řezu cca 350 mm) | kus | 8,000  |  | 0,00 |
| 13 | K | 767995112  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg                       | kg  | 31,104 |  | 0,00 |
| 14 | M | 553412101  | ocelový profil Uč. 80 dl.900 mm včetně základního nátěru                           | kg  | 33,592 |  | 0,00 |
| 15 | K | 998767103  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                | t   | 0,035  |  | 0,00 |
| 16 | K | 998767181  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace             | t   | 0,035  |  | 0,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |   |                           |
|--|---|---|---------------------------|
| Kód objektu:<br>SO-01                    | Název objektu:<br>Vícepráce - výměna trámů 4.NP a práce související | JKSO:                                     | Cenová úroveň:<br>2018/II |
| Kód stavby:                              | Název stavby:<br>ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč               | SKP:                                      | Účelová M.J.:             |
| Projektant:                              | Počet účel. měrných jednotek:                                       |   |                           |
| Objednatel:                              | Náklady na měrnou jednotku:   |   |                           |
| Počet listů:                             | Zakázkové čís.:   |   |                           |
| Zpracovatel:                             | Zhotovitel:   |   |                           |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                |   |   |                           |
| <b>Základní rozpočtové náklady (ZRN)</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</b>  |                           |
| Dodávka celkem                           |   | Ztížené výrobní podmínky                  | %                         |
| Montáž celkem                            |   | Oborová přírážka                          | %                         |
| Z HSV celkem                             | 47 568,51   | Přesun stavebních kapacit                 | %                         |
| R PSV celkem                             | 54 597,65   | Mimostaveništní doprava                   | %                         |
| N Instalace                              | 0,00  | Zařízení staveniště                       | %                         |
| : Montáže                                | 0,00  | Provoz investora                          | %                         |
| ZRN celkem                               | 102 166,16  | Kompletační činnost                       | %                         |
| I: Projektové práce                      | 0,00  | Ostatní VRN                               | %                         |
| II: Technologie                          | 0,00  | Rezerva                                   | %                         |
| VII: Mobiliiář                           | 0,00  |   | %                         |
| ZRN+I+II+VII                             | 102 166,16  | <b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>   |                           |
| VRN celkem                               | 0,00  |   | %                         |
| ORN celkem                               | 0,00  |   | %                         |
| DRN celkem                               | 0,00  | <b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b> |                           |
| Náklady celkem                           | <b>102 166,16</b>   |   | %                         |
| <b>Vypracoval</b>                        | <b>Za zhotovitele</b>   | <b>Za objednatele</b>                     |                           |
| Datum:                                   | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis:   | Jméno:<br>Datum:<br>Podpis:               |                           |
| Základ pro DPH                           | 21,0 % činí :   | 102 166,16 Kč                             |                           |
| DPH                                      | 21,0 % činí :   | 21 454,89 Kč                              |                           |
| Základ pro DPH                           | 15,0 % činí :   | 0 Kč                                      |                           |
| DPH                                      | 15,0 % činí :   | 0 Kč                                      |                           |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b> |   | <b>123 621,05 Kč</b>                      |                           |

Poznámky:

Stavba : - ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Cenová úroveň : 2018/II

Objekt : SO-01 - Vícepráce - výměna trámů 4.NP a práce související

Datum zpracování :

### REKAPITULACE ROZPOČTU

| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru                              | CENA<br>BEZ DPH   |
|-------|--|-------------------|
|       | <b>HSV:</b>  |                   |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                                       | 9 459,45          |
| 63    | Podlahy  | 26 242,55         |
| 96    | Bourání konstrukcí   | 9 891,50          |
| 99    | Přesun hmot  | 1 975,00          |
|       | <b>HSV CELKEM</b>  | <b>47 568,51</b>  |
|       | <b>PSV:</b>  |                   |
| 762   | Konstrukce tesařské  | 53 785,65         |
| 784   | Malby  | 812,00            |
|       | <b>PSV CELKEM</b>  | <b>54 597,65</b>  |
|       | <b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b> | <b>102 166,16</b> |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

| Poř. čís. pol. | Kód položky   | Název položky   | M.J. | Množství | CENA       |                 | HMOTNOST   |               |
|----------------|---------------|---|------|----------|------------|-----------------|------------|---------------|
|                |               |   |      |          | jednotková | celková         | jednotková | celková       |
| 1.             | 2.            | 3.  | 4.   | 5.       | 6.         | 7.              | 8.         | 9.            |
|                |               | <b>HSV:</b>   |      |          |            |                 |            |               |
|                | oddíl 61      | Úpravy povrchů vnitřní:                                       |      |          |            |                 |            |               |
| 1              | C-611423431-0 | OPRAVA OMIT MVC STROP RAKOS STUK -50%                         | M2   | 20       | 473,0      | 9 459,5         | 0,033      | 0,650         |
|                | 61            | <b>ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM</b>                          |      |          |            | <b>9 459,5</b>  |            | <b>0,650</b>  |
|                | oddíl 63      | Podlahy:  |      |          |            |                 |            |               |
| 2              | C-631313611-0 | MAZANINA Z BETONU TL 12CM TR C16/20                           | M3   | 2,046    | 2 954,1    | 6 044,2         | 2,331      | 4,769         |
| 3              | C-634251111-0 | PODKLAD ZE STERKOPISKU TL 15CM                                | M2   | 34,1     | 116,5      | 3 971,3         | 0,304      | 10,353        |
| 4              | C-63242431-0  | DOPLNENÍ CEM POTERU DO 4M2 TL 3CM                             | M2   | 61,7     | 263,0      | 16 227,1        | 0,070      | 4,312         |
|                | 63            | <b>PODLAHY CELKEM</b>   |      |          |            | <b>26 242,6</b> |            | <b>19,435</b> |
|                | oddíl 96      | Bourání konstrukcí:   |      |          |            |                 |            |               |
| 5              | C-965042141-0 | BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2-                            | M3   | 1,906    | 2 760,0    | 5 260,6         | 2,300      | 4,384         |
| 6              | C-965081113-0 | BOUR DLAZEB Z DLAZDIC PUDNICH PL 1M2-                         | M2   | 34,1     | 41,7       | 1 422,0         | 0,045      | 1,535         |
| 7              | C-965082923-0 | ODSTRAN NASYPU TL 10CM PLOCHY 2M2-                            | M3   | 3,41     | 517,0      | 1 763,0         | 1,500      | 5,115         |
| 8              | C-973031325-0 | KAPSY ZDI CIMV MVC PL 0,10M2 HL 30CM                          | KS   | 6        | 241,0      | 1 446,0         | 0,032      | 0,189         |
|                | 96            | <b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>                              |      |          |            | <b>9 891,5</b>  |            | <b>11,222</b> |
|                | oddíl 99      | Přesun hmot:  |      |          |            |                 |            |               |
| 9              | 997012111.1   | Pyřlovaní stavebního odpadu infikovaného dřevokaznými houbami | T    | 0,79     | 2 500,0    | 1 975,0         | 0,000      | 0,000         |
|                | 99            | <b>PŘESUN HMOT CELKEM</b>                                     |      |          |            | <b>1 975,0</b>  |            | <b>0,000</b>  |

| Poř. čís. pol. | Kód položky   | Název položky  | M.J.  | Množství | CENA       |          | HMOTNOST   |         |
|----------------|---------------|--|-------|----------|------------|----------|------------|---------|
|                |               |  |       |          | jednotková | celková  | jednotková | celková |
| 1.             | 2.            | 3.   | 4.    | 5.       | 6.         | 7.       | 8.         | 9.      |
|                |               | <b>PSV:</b>  |       |          |            |          |            |         |
|                | oddíl 762     | Konstrukce tesafské:   |       |          |            |          |            |         |
| 10             | C-762332935-0 | DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2-                                   | M     | 11,25    | 883,9      | 9 944,0  | 0,034      | 0,382   |
| 11             | C-762331942-0 | VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m                                  | M     | 11,25    | 186,3      | 2 096,4  | 0,000      | 0,002   |
| 12             | H-60515272-1  | HRANOLY SM 1 180x250MM L 200-390CM                                     | M3    | 0,567    | 6 610,0    | 3 747,9  | 0,470      | 0,266   |
| 13             | C-762811914-0 | VYREZ CASTI TESAR ZAKLOPU PL -4m2                                      | M2    | 34,1     | 257,9      | 8 795,0  | 0,000      | 0,006   |
| 14             | C-762523914-0 | DOPLNENÍ PODLAH PRKNA HRUB PL -4m2                                     | M2    | 34,1     | 593,0      | 20 221,3 | 0,015      | 0,524   |
| 15             | C-762822110-0 | TESAR MTZ STROPNIC NOSNYCH F -144cm2                                   | M     | 2,7      | 202,0      | 545,4    | 0,000      | 0,000   |
| 16             | H-60596030-1  | REZIVO TRUHLARSKÉ DUB TL DO 35MM                                       | M3    | 0,018    | 20 400,0   | 367,2    | 0,660      | 0,012   |
| 17             | C-988762103-0 | KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -24M                                    | T     | 1,193    | 1 580,0    | 1 884,9  | 0,000      | 0,000   |
| 18             | 998762181     | Připlátek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | T     | 1,193    | 573,0      | 683,6    | 0,000      | 0,000   |
| 19             | R01           | POMOCNÁ KONSTRUKCE ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU STROPU                       | POUBO | 1        | 5 500,0    | 5 500,0  | 0,000      | 0,000   |

| 762 KONSTRUKCE TESÁŘSKÉ CELKEM |                            |  |    |    |       | 53 785,7     | 1,193        |
|--------------------------------|----------------------------|--|----|----|-------|--------------|--------------|
| 20                             | oddíl 784<br>C-784496500-0 | Malby:<br>MALBA PENETRACNI NATER PODKLADU 1x   | M2 | 10 | 162,0 | 0,000        | 0,001        |
| 21                             | 784211103                  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuzdomých v místnostech výšky do 5,00 m | M2 | 10 | 650,0 | 0,000        | 0,002        |
| <b>784 MALBY CELKEM</b>        |                            |  |    |    |       | <b>812,0</b> | <b>0,004</b> |

|   |  |  |  |  |  |            |  |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|
| Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH): |  |  |  |  |  | 102 166,16 |  |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|

