

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

± 0.000 = 213,00-219,00 m n.m.		Index	Změna	Datum	
Vypracoval Ing. Srba Tomáš		Kontroloval Ing. Kučera M.		<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6</div></div>	
Zodpovědný projektant Ing. Srba Tomáš		Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M.			
Akce: <div>CHODNÍKY PODÉL SIL.I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ</div>				Investor Město Přelouč	
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				Město Přelouč	Kraj Pardubický
				Technická zpráva	Formát A4
Profese: ELEKTRO				Stupeň DSP+PDPS	Měřítko
Název výkresu: VÝKAZ VÝMĚR				Číslo zakázky 27/16	Paré
				Číslo výkresu C.2.6	

Položkový rozpočet

Zakázka: 27/16 CHODNÍKY PODÉL SIL. I/ ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne **28.11.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON	0,00	0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	
000	Vedlejší a ostatní náklady	HSV	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	27/16 CHODNÍKY PODÉL SIL. I/ ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		0,00		0,00
1	210202011R00	Svítlidlo venkovní LED, umístění na stožár, výložník Dle pol. 000-0000.01-04: :	kus	15,00000		0,00		0,00		0,00
2	0000000.01	Svítlidlo LED, 99W, 4000K, DM10, IP66 Dle přílohy č. 3 TZ: :	ks	10,00000		0,00		0,00		0,00
3	0000000.02	Svítlidlo LED, 99W, 4000K, DW 10, IP66 Dle přílohy č.3 TZ: :	ks	3,00000		0,00		0,00		0,00
4	0000000.03	Svítlidlo LED, 79W, 4000K, DM10, IP66 Dle přílohy č.3 TZ: :	ks	1,00000		0,00		0,00		0,00
5	0000000.04	Svítlidlo LED, 15W, 4000K, DN10, IP66 Dle přílohy č.3 TZ: :	ks	1,00000		0,00		0,00		0,00
6	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb Dle pol. 000-0000.05-07: :	kus	15,00000		0,00		0,00		0,00
7	0000000.05	Stožár 159/108/89, H=6,2m, oboustraně žárově zinkovaný Dle přílohy Stožáry - řezy: :	ks	11,00000		0,00		0,00		0,00
8	0000000.06	Stožár 159/108/89, H=8m, oboustraně žárově zinkovaný Dle přílohy Stožáry - řezy: :	ks	3,00000		0,00		0,00		0,00
9	0000000.07	Stožár 133/89/76, H=6m, oboustraně žárově zinkovaný Dle přílohy Stožáry - řezy: :	ks	1,00000		0,00		0,00		0,00
10	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu Dle pol. 000-0000.08-11: :	kus	11,00000		0,00		0,00		0,00
11	0000000.08	Výložník obloukový, typ V na prům. 89, vyložení 1m, úhel sklonu do 5° Dle přílohy Stožáry - řezy: :	ks	9,00000		0,00		0,00		0,00
12	0000000.09	Výložník obloukový, typ V na prům. 89, vyložení 2m, úhel sklonu do 5° Dle přílohy Stožáry - řezy: :	ks	2,00000		0,00		0,00		0,00

13	000-0000.10	Stožárová redukce, včetně dodávky redukce, SR 89-60	kus	3,00000	0,00	0,00	0,00
14	000-0000.11	Stožárová redukce, včetně dodávky redukce, SR 76-60	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00
15	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru dle pol.000-0000.12,13: :	kus	15,00000	0,00	0,00	0,00
16	0000000.12	Stožárová svorkovnice na DIN, SR482-VL Z/Cu, + 2x poj. 6A - průchozí	kus	16,00000	0,00	0,00	0,00
17	0000000.13	Stožárová svorkovnice na DIN, SR482-VL Z/Cu, + 2x poj. 6A - odbočná	kus	3,00000	0,00	0,00	0,00
18	210191541R00	Montáž pilíře	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00
19	0000000.14	Rozvodnice v pilíři, plast, 1 sada poj. spodků vel 00, 3x vývodka	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00
20	210810005RT1	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu elektroinstalace svorkovnice - svítidlo: :	m	200,00000	0,00	0,00	0,00
21	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	20,00000	0,00	0,00	0,00
22	210810014RT1	Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	1 250,00000	0,00	0,00	0,00
23	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm	m	1 250,00000	0,00	0,00	0,00
24	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS Dle tech.obr. v PD Stožáry-řezy: :	kus	100,00000	0,00	0,00	0,00
25	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1 Dle tech.obr. v PD Stožáry - řezy: :	kus	22,00000	0,00	0,00	0,00
26	212100109R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	kus	100,00000	0,00	0,00	0,00
27	210205310R00	Osazení manžety na stožár Dle pol. 000-0000.15,16: :	kus	15,00000	0,00	0,00	0,00
28	0000000.15	Ochranná manžeta stožáru kovová pr.159	kus	14,00000	0,00	0,00	0,00
29	0000000.16	Ochranná manžeta stožáru kovová pr.133	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00
30	0000000.17	Zinkový sprej	kus	3,00000	0,00	0,00	0,00
31	56288051.A	Štítek označovací na stožár, vč. osazení	kus	15,00000	0,00	0,00	0,00
32	212100108R00	Opatření vodiče smršťovací bužírkou	m	5,00000	0,00	0,00	0,00
33	56288999.1007	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž	kus	5,00000	0,00	0,00	0,00
34	56288050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení	kus	18,00000	0,00	0,00	0,00
35	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	96,00000	0,00	0,00	0,00
36	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	196,00000	0,00	0,00	0,00
37	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm, včetně dodávky trubky vel. 50	m	15,00000	0,00	0,00	0,00

38	000-0000.18	Stožárové pouzdro plast 300/1500, včetně dodávky pouzdra	kus	14,00000		0,00		0,00		0,00
39	000-0000.19	Stožárové pouzdro plast 250/950, včetně dodávky pouzdra	kus	1,00000		0,00		0,00		0,00
40	000-0000.20	Kabelová spojka lisovací na kabel vel. 4x16	kus	1,00000		0,00		0,00		0,00
41	000-0000.21	Demontáž stáv. patcových stožárů VO výšky do 12m	kus	17,00000		0,00		0,00		0,00
		Dle požadavků Tech. služeb města Přelouče :								
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				0,00		0,00		0,00
42	460200143RT1	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	580,00000		0,00		0,00		0,00
43	460570144R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	580,00000		0,00		0,00		0,00
44	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	100,00000		0,00		0,00		0,00
45	460570153R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	100,00000		0,00		0,00		0,00
46	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3	m	250,00000		0,00		0,00		0,00
47	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	250,00000		0,00		0,00		0,00
48	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	930,00000		0,00		0,00		0,00
49	58152180	Písek kopaný ZPM	T	35,00000		0,00		0,00		0,00
50	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	30,00000		0,00		0,00		0,00
51	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	15,00000		0,00		0,00		0,00
52	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	930,00000		0,00		0,00		0,00
53	58511110	Beton B13,5	m3	30,00000		0,00		0,00		0,00
54	119000002RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	10,00000		0,00		0,00		0,00
55	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	120,00000		0,00		0,00		0,00
56	34571147.34	Chránička korugovaná dělená Kopohalf, vel. 110	m	25,00000		0,00		0,00		0,00
57	34571147.35	Chránička korugovaná ohebná, vel. 110	m	150,00000		0,00		0,00		0,00
58	460050704R00	Jáma pro protlačení, hor.3	m3	20,00000		0,00		0,00		0,00
59	460300201R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm	m	55,00000		0,00		0,00		0,00
60	28611890	Trubka PE vel. 110	m	60,00000		0,00		0,00		0,00
61	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	50,00000		0,00		0,00		0,00
62	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m	km	1,00000		0,00		0,00		0,00
63	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	30,00000		0,00		0,00		0,00
64	460030033RT3	Vytrhání dlažby, lože písek, nezalitě sp., z plochy nad 10 m2	m2	40,00000		0,00		0,00		0,00
65	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	40,00000		0,00		0,00		0,00
66	460030091R00	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých	m	10,00000		0,00		0,00		0,00
67	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	200,00000		0,00		0,00		0,00

68	460650021R00	Asfaltový povrch chodníku 5 cm	m2	55,00000		0,00		0,00		0,00
69	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	4,00000		0,00		0,00		0,00
Díl:	000	Vedlejší a ostatní náklady				0,00		0,00		0,00
70	104R00	Rozměření světelných bodů	ks	15,00000		0,00		0,00		0,00
71	105R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	2,00000		0,00		0,00		0,00
72	106R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
73	107R00	Dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
74	108R00	Úklid stavby	hod	16,00000		0,00		0,00		0,00
75	110R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	4,00000		0,00		0,00		0,00
76	111R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
77	112R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	4,00000		0,00		0,00		0,00
78	113R00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
79	114R00	Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu	hod	16,00000		0,00		0,00		0,00
80	115R00	Koordinace s provozovateli dotčených sítí	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
81	102R00	Pomocné práce	hod	80,00000		0,00		0,00		0,00
82	101R00	Nákladní auto 5t	hod	20,00000		0,00		0,00		0,00
83	100R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,00000		0,00		0,00		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00
84	VRN1	Autorský dozor		1,00000		0,00		0,00		0,00
85	VRN2	Komplexní zkoušky		1,00000		0,00		0,00		0,00
86	VRN3	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže		1,00000		0,00		0,00		0,00
87	VRN4	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce		1,00000		0,00		0,00		0,00
88	VRN5	Přirážka za podružný materiál		1,00000		0,00		0,00		0,00
89	VRN6	Přirážka za prořez kabelů		1,00000		0,00		0,00		0,00
90	VRN7	Revize		1,00000		0,00		0,00		0,00

26	0,00
-----------	-------------