

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 202 62 / 5 202 13

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel : jméno: **NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.**
sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
zastoupený : Milan Mrázek, člen představenstva
IČO : 28812875
DIČ : CZ28812875
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu : 242145085/0300
tel. : 495267725
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla - stavby „**Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč / Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Zpracovatel projektové dokumentace: VDI PROJEKT s.r.o., Vodohospodářská a dopravní infrastruktura, Třída Míru 109, 530 02 Pardubice, IČ: 288 60 080, Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Kučera.
3. Zakázka se skládá ze dvou projektů:



➤ **Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč:**

Stávající kamenné obruby se vybourají, očistí a znovu osadí dle PD. V případě potřeby se část nahradí novými. Vodící proužky budou vyměněny za nové bílé barvy 25/50/10. Před výměnou se odfrézuje podél vodících proužků pruh vozovky v šířce 0,50m a v tl. 50mm a další pruh u obruby v šířce 0,30m a tl. 50mm. V případě nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky u obruby bude provedena (doplněna) konstrukční vrstva vozovky ze šterkodrti v min. tl. 300mm. Po osazení obrub a nových vodících proužků se vyfrézovaný pás opatří asfaltovým betonem z ACO 11 a napojí se na stávající vozovku. Spára mezi napojeným pruhem a vozovkou se prořízne a zalije modifikovanou zálivkou. Konstrukce chodníků bude odstraněna a nahrazena novou s povrchem z betonové dlažby 20/10/6. Ve vjezdech se také použije betonová dlažba rovná (bez fasetek) 20/10/8, varovné pásy z dlažby pro nevidomé. Šířka chodníku bude 2,00 – 2,30m. Nová úprava se napojí na úpravy stávajících přilehlých chodníků bez výškového rozdílu. Silniční obruba je převýšená 0,10m. Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným sklonem. Uliční vpusti se opatří novým rámem s mříží a sběrným košem. V případě potřeby se vymění celá vpust' za novou. Na chodníky jsou svedeny svody od domů. Všechny jsou zaústěny do kanalizace. Proveďte se výměna lapačů splavenin a jejich přípojek za nové. Na chodníku se nacházejí poklopy. Ty se buď výškově upraví a nebo se v případě potřeby nahradí novými. U čp. 1251 a 199 po levé straně se nacházejí sklepní okénka v úrovni stávajícího chodníku. Protože niveleta nového chodníku je vyšší, osadí se před okénka záhonová obruba. U domů a podezdívek plotů se osadí nová izolace.

V rámci stavby dojde i k částečné rekonstrukci veřejného osvětlení.

➤ **Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč**

Stávající vozovka je na konci své životnosti. Šířka 3,10m zůstane zachována. Přilehlé chodníky ke vchodům se také zrekonstruují. Obruby budou vybourány a odstraněna i konstrukce vozovky a chodníků. Je navržen kryt z betonové dlažby přírodní barvy 20/10/8, na chodnících do přilehlých domů bude betonová dlažba též přírodní barvy 20/10/6. Nové obruby budou silniční betonové 15/25/100. Chodníky k domům budou ohraničeny záhonovou obrubou 8/20/100. Na konci úpravy se vybuduje obratiště. Vozovka se zakončí palisádou 20/17,5/80-100 převýšenou 0,30m nad vozovku. Ta bude plynule snížena na 0,12m a napojena na betonovou silniční obrubu. Za koncem úpravy se vysadí pás keřů (živý plot, stromky), aby byl opticky zvýrazněný konec úpravy. Na začátku úpravy v místě napojení na stávající vozovku se odfrézuje v tl. cca 0,10m a šířce 0,50m pás. Po osazení obrub a vodících proužků se odfrézovaný pás opatří kobercem z ACO 11, který se napojí na stávající úpravu.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je




pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
6. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - vytýčení stavby geodetem, včetně vytýčení hranic se sousedními pozemky,
 - vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - projednání a zajištění splnění podmínek všech správců a orgánů (viz. dokladová část PD) včetně úhrady případných poplatků,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128
e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz
 - Štěpán Bartoš tel.: 466 094 184, 732 691 460
e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz



- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Milan Mrázek, člen představenstva
- tel.: 606 073 857
- e-mail: novostav@novostavkom.cz

b) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):

- Martin Sovák
- tel.: 495 267 725
- e-mail: novostav@novostavkom.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Termíny:

Předpokládaný termín zahájení plnění: 07/2022

(za zahájení plnění je považováno předání staveniště)

Požadovaný termín ukončení plnění: - **chodníky a komunikace** do 15 týdnů od předání staveniště
- **VO** do 20 týdnů od předání staveniště

(za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli)


2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:

- a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
- b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
- c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.

3. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.

4. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.

5. Místem plnění veřejné zakázky jsou dvě lokality města Přelouče: ulice Svazu bojovníků za svobodu a ulice Přemyslova.



V.

Cena díla


1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	5.408.532,- Kč
DPH 21 %	1.135.792,- Kč
Cena vč. DPH	6.544.324,- Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.


VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcce díla.



7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělků, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05%




z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.


Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Objednatel si ponechá demontované prvky VO, které zhotovitel po jejich demontáži dopraví do sídla TS Písek v ul. Choceňská.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
9. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
11. Technický dozor (TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
12. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
13. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá



písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.

14. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
16. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
17. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
18. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
19. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
20. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
21. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
22. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
23. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
24. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
25. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.



26. Doklad o pojištění dle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli nejpozději před předáním staveniště.
27. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb..
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.



X.


Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamacie) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
 - e) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.



3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII.


Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.



9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
10. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního tajemství.
11. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
12. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 99/3/2022-II. ze dne 20.6.2022.

Za objednatele:

V Přelouči dne 22.6.2022

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00274101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 27.6.2022

NOVOSTAV
KOMUNIKACE s.r.o.
Střelecká 672
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 28812875

Milan Mrázek
člen představenstva

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu
bojovníků za svobodu, Přelouč
a
Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč	3 937 575,00	826 891,00	4 764 466,00
Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč	1 470 957,00	308 901,00	1 779 858,00
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	5 408 532,00	1 135 792,00	6 544 324,00

MČ
Přelouč
500 021 017
100. Věže 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-171
Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PŘELOUČ

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VDI PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 937 575,17
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 937 575,17	826 890,79
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 764 465,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-171

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PŘELOUČ

Místo: Přelouč

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

VDI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 937 575,17	4 764 465,96
SO 001a	VEDLEJSÍ A OSTATNÍ NAKLADY - UZNATELNÉ POLOŽKY	43 500,00	52 635,00
SO 001b	VEDLEJSÍ A OSTATNÍ NAKLADY - NEUZNATELNÉ POLOŽKY	19 000,00	22 990,00
SO 101a	CHODNÍKY - UZNATELNÉ POLOŽKY	3 146 217,84	3 806 923,59
SO 101b	CHODNÍKY - NEUZNATELNÉ POLOŽKY	172 436,18	208 647,78
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	556 421,15	673 269,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt:

SO 001a - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ POLOŽKY

KSO:

Místo:

Přelouč

CC-CZ:

Datum:

7. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VDI PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 500,00	21,00%	9 135,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			52 635,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt: SO 001a - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ POLOŽKY

Místo: Přelouč

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	43 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt: SO 001a - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ POLOŽKY

Místo: Přelouč

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby	KČ	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 22 500,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

4	K	034403002	Dopravní značení na staveništi -Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí	KČ	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

W "nutno zohlednit případnou etapizaci výstavby"1 1,000

5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - provedení zkoušek nad rámec KZP - (12 statických zatěžovacích zkoušek)	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt:

SO 001b - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ POLOŽKY

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VDI PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	19 000,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 000,00	21,00%	3 990,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 990,00
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt:

SO 001b - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ POLOŽKY

Místo: Přelouč

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt: SO 001b - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ POLOŽKY

Místo: Přelouč
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 10. 2021
Projektant:
Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

3	K	034403001	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

w "pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt:

SO 101a - CHODNÍKY - UZNATELNÉ POLOŽKY

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VDI PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 146 217,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 146 217,84	21,00%	660 705,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 806 923,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt: SO 101a - CHODNÍKY - UZNATELNÉ POLOŽKY

Místo: Přelouč

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 10. 2021

Projektant:

Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 146 217,84

HSV - Práce a dodávky HSV

3 146 217,84

	637 085,48
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	1 238 907,81
8 - Trubní vedení	70 350,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	899 956,88
997 - Přesun sutě	230 623,93
998 - Přesun hmot	69 293,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt:

SO 101a - CHODNÍKY - UZNATELNÉ POLOŽKY

Místo:

Přelouč

Datum:

7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 146 217,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 146 217,84

D 1

Zemní práce

637 085,48

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	752,000	85,00	63 920,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"dlaždice"					
	W		"vlevo"143,00+39,00+193,00		375,000			
	W		"vpravo"4,00+105,00+74,00+56,00+28,00+35,00+75,00		377,000			
	W		Součet		752,000			
2	K	113108123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	77,000	87,00	6 699,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"vlevo"9,00+14,00		23,000			
	W		"vpravo"9,00+17,00+9,00+13,00+6,00		54,000			
	W		Součet		77,000			
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	23,000	81,00	1 863,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"vjezd u čp.1020"23,00		23,000			
4	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	33,000	105,00	3 465,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"chodník na ZÚ"28,00+5,00		33,000			
5	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	885,000	48,00	42 480,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"dlaždice"752,00		752,000			
	W		"zámková dlažba"77,00		77,000			
	W		"živice"33,00		33,000			
	W		"K10"23,00		23,000			
	W		Součet		885,000			
6	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	33,000	107,00	3 531,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"pod asfaltem"33,00		33,000			
7	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	376,560	135,00	50 835,60	CS ÚRS 2021 01
	W		"pruh podél V.P. šířky 0,50m"					
	W		"vlevo"238,30		238,300			
	W		"vpravo"110,20+122,20		232,400			
	W		Mezisoučet		470,700			
	W		470,70*0,50		235,350			
	W		"pruh podél V.P. šířky 0,30m"470,70*0,30		141,210			
	W		235,35+141,21		376,560			
8	K	113201112	Výtrhání obrub silničních ležatých	m	909,600	120,00	109 152,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"vodící proužky"470,70-3,50		467,200			
	W		Mezisoučet		467,200			
	W		"obruby kamenné OP3"					
	W		"vlevo"238,30-19,30		219,000			
	W		"vpravo"232,40-9,00		223,400			
	W		Mezisoučet		442,400			
	W		Součet		909,600			
9	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	28,300	64,00	1 811,20	CS ÚRS 2021 01
	W		"na ZÚ vlevo a vpravo"19,30+9,00		28,300			
10	K	113203111	Výtrhání obrub z dlažebních kostek	m	7,000	68,00	476,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"na ZÚ vlevo"3,50*2		7,000			
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"bude upřesněno během stavby - odhad"50,00		50,000			
12	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	169,185	148,00	25 039,38	CS ÚRS 2021 01
	W		"sanace chodníků"					
	W		"dlažba vlevo s rovnými hranami"9,20		9,200			
	W		"varovné pásy"2,30		2,300			
	W		"dlažba se zkosenými hranami"5,30+22,70+46,70+31,60+32,00+37,20+25,00+27,90		333,100			
	W		+38,40+22,40+43,90					
	W		Mezisoučet		344,600			
	W		"dlažba vpravo s rovnými hranami"7,30		7,300			
	W		"varovné pásy"2,20		2,200			
	W		"dlažba se zkosenými hranami"5,70+30,30+21,90+27,70+24,90+27,90+22,70+14,30		302,400			
	W		+26,30+32,20+44,40+24,10					
	W		Mezisoučet		311,900			
	W		"vjezdy"					
	W		"vlevo"6,20+9,80+9,80+12,50+19,70+7,10+6,80+7,20+6,70		85,800			
	W		"varovné pásy"1,80+2,50+2,50+3,20+5,10+1,70+1,90+1,90+2,00		22,600			
	W		"vpravo"16,60+6,80+12,00+11,90+13,70+8,40+13,30+9,30+9,10		101,100			
	W		"varovné pásy"3,90+1,70+3,20+3,20+3,60+2,30+3,60+2,70+2,00		26,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		235,700			
	W		"výkop ve vjezdech"235,70		235,700			
	W		Mezisoučet		235,700			
	W		Součet		1 127,900			
	W		1127,90*0,15		169,185			
13	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	98,830	450,00	44 473,50	CS ÚRS 2021 01
	W		"obr.+V.P."0,70*0,30*(238,31+110,11+122,20)		98,830			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,000	292,00	78 256,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"odkopávky"169,20		169,200			
	W		"rýhy"98,80		98,800			
	W		Součet		268,000			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 072,000	21,00	22 512,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"na skládku do 14km"268,00*4		1 072,000			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	268,000	75,00	20 100,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	509,200	260,00	132 392,00	CS ÚRS 2021 01
	W		268,00*1,9		509,200			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	268,000	21,00	5 628,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	892,200	19,00	16 951,80	CS ÚRS 2021 01
	W		"dle sanace-chodníky a vjezdy"656,50+235,70		892,200			
	D	5	Komunikace pozemní				1 238 907,81	
20	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 00-63 mm tl 150 mm	m2	892,200	173,00	154 350,60	CS ÚRS 2021 01
	W		"dle sanace"892,20		892,200			
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 128,000	173,00	195 144,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"chodníky"656,60		656,600			
	W		"vjezdy"235,70*2		471,400			
	W		Součet		1 128,000			
22	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	141,210	344,00	48 576,24	CS ÚRS 2021 01
	W		"doplnění kraje vozovky"470,70*0,30		141,210			
23	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	376,560	35,00	13 179,60	CS ÚRS 2021 01
	W		"dle frézování"		235,350			
	W		"š.0,50m"235,35		141,210			
	W		"š.0,30m"141,21		376,560			
	W		Součet					
24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	376,560	603,00	227 065,68	CS ÚRS 2021 01
	W		"dle postřiku"376,56		376,560			
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	656,500	310,00	203 515,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"dle sanace"656,50		656,500			
26	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - červená	m2	4,635	575,00	2 665,13	CS ÚRS 2021 01
	W		(2,30+2,20)*1,03		4,635			
27	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová rovná 200x100x60mm přírodní	m2	16,995	305,00	5 183,48	CS ÚRS 2021 01
	W		(9,20+7,30)*1,03		16,995			
28	M	592450181	dlažba tvar obdélník betonová se zkosenými hranami 200x100x60mm přírodní	m2	654,565	295,00	193 096,68	
	W		(333,10+302,40)*1,03		654,565			
29	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	235,700	310,00	73 067,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"vjezdy vlevo+vpravo"(85,80+22,60)+(101,10+26,20)		235,700			
30	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná - červená	m2	50,264	610,00	30 661,04	CS ÚRS 2021 01
	W		"varovné pásy ve vjezdech"(22,60+26,20)*1,03		50,264			
31	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová s rovnými hranami 200x100x80mm barevná - antracit	m2	192,507	480,00	92 403,36	CS ÚRS 2021 01
	W		(85,80+101,10)*1,03		192,507			
	D	8	Trubní vedení				70 350,50	
32	K	871291101	Montáž chráničků inž. sítí z PVC	m	95,000	55,00	5 225,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"upřesní se během stavby - odhad"95,00		95,000			
33	M	56245115	žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m	kus	81,542	250,00	20 385,50	CS ÚRS 2021 01
	W		95,00/1,20*1,03		81,542			
34	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	980,00	6 860,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"výměna stávajících za nové"7		7,000			
35	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm vč. rámu	kus	7,000	3 200,00	22 400,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	1 720,00	15 480,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"upřesní se během stavby - odhad"		3,000			
	W		"vpusti"3		6,000			
	W		"poklopy kanal."6		9,000			
	W		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				899 956,88	
37	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000	350,00	5 950,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"znovu osazení stávajících značek"17		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	580,00	1 740,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		"8 stávajících sloupků se znovu osadí"					
	WV		"rezerva"3		3,000			
39	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	28,00	84,00	CS ÚRS 2021 01
41	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	32,000	95,00	3 040,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		16*2		32,000			
42	K	915491211	Osazení vodičoho proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	470,700	265,00	124 735,50	CS ÚRS 2021 01
	WV		"vlevo"238,30		238,300			
	WV		"vpravo"110,20+122,20		232,400			
	WV		Součet		470,700			
43	M	59218002	krajník betonový silniční bílý 500x250x100mm	m	494,517	195,00	96 430,82	CS ÚRS 2021 01
	WV		470,70*1,03		484,821			
	WV		484,821*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		494,517			
46	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	470,700	380,00	178 866,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		"dle vodičích proužků"470,70		470,700			
44	M	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	21,115	2 990,00	63 133,85	CS ÚRS 2021 01
	WV		"vlevo R=6" 10,00		10,000			
	WV		"vpravo R=7" 10,50		10,500			
	WV		Mezisoučet		20,500			
	WV		20,50*1,03		21,115			
45	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	154,569	1 420,00	219 487,98	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 125 kg/bm					
	WV		"1/3 z 450,20 stávajících se nahradí novými, výměra bude upřesněna dle skladových zásob investora"					
	WV		(470,70-20,50)/3*1,03		154,569			
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,475	3 150,00	51 896,25	CS ÚRS 2021 01
	WV		"kam.obruba OP3 + vodičí proužek"0,70*0,05*470,70		16,475			
48	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	470,700	75,00	35 302,50	CS ÚRS 2021 01
49	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	470,700	110,00	51 777,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	470,700	95,00	44 716,50	CS ÚRS 2021 01
51	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	16,000	85,00	1 360,00	CS ÚRS 2021 01
52	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních ležatých OP3	m	450,200	38,00	17 107,60	CS ÚRS 2021 01
	WV		"dle vytrhání obrub vlevo + vpravo"470,70-20,50		450,200			
53	M	R1	Palety pro uložení očištěných obrub	kus	3,488	510,00	1 778,88	
	WV		450,20-150,07		300,130			
	WV		"na paletě 86,00m obrub"300/86		3,488			
	D	997	Přesun sutě				230 623,93	
54	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	319,310	92,00	29 376,52	CS ÚRS 2021 01
	WV		"kostky"7,36+0,85		8,210			
	WV		"beton"7,92		7,920			
	WV		"kamenivo"256,65		256,650			
	WV		Mezisoučet		272,780			
	WV		"živice"3,23		3,230			
	WV		"frézing"43,30		43,300			
	WV		Mezisoučet		46,530			
	WV		Součet		319,310			
55	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3 481,400	12,50	43 517,50	CS ÚRS 2021 01
	WV		"na skládku do 14 km bez živice frézování a dlažebních kostek"					
	WV		"kamenivo"256,65*13		3 336,450			
	WV		"beton"7,92*13		102,960			
	WV		"živice"3,23*13		41,990			
	WV		Součet		3 481,400			
56	K	9972115191	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	32,840	12,50	410,50	
	WV		"na skládku města do 5 km"					
	WV		"živice frézování"43,30*4		173,200			
	WV		"dlažební kostky"8,21*4		32,840			
57	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	305,507	92,00	28 106,64	CS ÚRS 2021 01
	WV		"dlaždice"191,76		191,760			
	WV		"zám.dlažba"20,02		20,020			
	WV		"obruby"263,78/3+5,80		93,727			
	WV		Součet		305,507			
58	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	374,920	32,00	11 997,44	CS ÚRS 2021 01
	WV		"na skládku města do 5 km"					
	WV		"dlaždice"191,76*4		767,040			
	WV		"zám.dlažba"20,02*4		80,080			
	WV		"obruby"93,73*4		374,920			
59	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	319,310	75,00	23 948,25	CS ÚRS 2021 01
60	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	305,510	78,00	23 829,78	CS ÚRS 2021 01
61	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,920	240,00	1 900,80	CS ÚRS 2021 01
	WV		"beton"7,92		7,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	256,650	260,00	66 729,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"kamenivo"256,65			256,650			
63	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,230	250,00	807,50	CS ÚRS 2021 01
VV		"živice"3,23			3,230			
D		998	Přesun hmot					69 293,24
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	419,959	165,00	69 293,24	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt:

SO 101b - CHODNÍKY - NEUZNATELNÉ POLOŽKY

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VDI PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

172 436,18

DPH základní
snížená

Základ daně
172 436,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 211,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

208 647,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt: SO 101b - CHODNÍKY - NEUZNATELNÉ POLOŽKY

Místo: Přelouč

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 436,18

HSV - Práce a dodávky HSV

163 436,18

1 - Zemní práce	2 356,11
5 - Komunikace pozemní	47 989,08
8 - Trubní vedení	30 913,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 587,76
998 - Přesun hmot	589,38
PSV - Práce a dodávky PSV	9 000,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PŘELOUČ

Objekt: SO 101b - CHODNÍKY - NEUZNATELNÉ POLOŽKY

Místo: Přelouč

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

172 436,18

D HSV Práce a dodávky HSV

163 436,18

D 1 Zemní práce 2 356,11

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,898	148,00	280,90	CS ÚRS 2021 01
	W		"sanace vjezdů za lícem chodníků"					
	W		"vlevo"0,60+0,65		1,250			
	W		"vpravo"2,00+1,40+1,70+3,45+1,05+1,80		11,400			
	W		Mezisoučet		12,650			
	W		12,65*0,15		1,898			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,898	292,00	554,22	CS ÚRS 2021 01
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,600	21,00	159,60	CS ÚRS 2021 01
	W		"skládka do 14 km"1,90*4		7,600			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,900	75,00	142,50	CS ÚRS 2021 01
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,610	260,00	938,60	CS ÚRS 2021 01
	W		1,90*1,9		3,610			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,900	21,02	39,94	CS ÚRS 2021 01
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	12,650	19,00	240,35	CS ÚRS 2021 01
	W		"dle sanace"12,65		12,650			

D 5 Komunikace pozemní 47 989,08

8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 00-63 mm tl 150 mm	m2	12,650	173,00	2 188,45	CS ÚRS 2021 01
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	25,300	173,00	4 376,90	CS ÚRS 2021 01
	W		12,65*2		25,300			
10	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,650	1,00	12,65	CS ÚRS 2021 01
	W		"vjezd za chodníkem"12,65		12,650			
11	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová rovná 200x100x80mm barevná - antracit	m2	13,421	480,00	6 442,08	CS ÚRS 2021 01
	W		12,65*1,03		13,030			
	W		13,03*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		13,421			
12	K	R1	Provedení novopové izolace u domů - kompletní práce vč. materiálu	m	344,100	90,00	30 969,00	
	W		"u domů vlevo"18,80+25,10+17,20+18,00+16,60+13,60+10,6+14,00+11,90+26,40		172,200			
	W		"vpravo"18,40+12,10+16,30+15,90+17,20+13,70+8,60+15,60+19,70+22,00+12,40		171,900			
	W		Součet		344,100			
13	K	R2	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí	kus	10,000	400,00	4 000,00	
	W		"odhad"10		10,000			

D 8 Trubní vedení 30 913,85

20	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	55,000	89,30	4 911,50	CS ÚRS 2021 01
	W		"odhad 5,50m na přípojku lapače splavenin"10*5,50		55,000			
21	M	28611192	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN10	m	56,650	459,00	26 002,35	CS ÚRS 2021 01
	W		55,00*1,03		56,650			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 587,76

14	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	495,500	38,00	18 829,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"silniční obruba"28,30		28,300			
	W		"vodící proužek"467,20		467,200			
	W		Součet		495,500			
15	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	752,000	31,88	23 973,76	CS ÚRS 2021 01
	W		"dlaždice-dle rozebrání"752,00		752,000			
16	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	77,000	85,10	6 552,70	CS ÚRS 2021 01
	W		"dle rozebrání"77,00		77,000			
17	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopecích ing sítí	m2	23,700	65,00	1 540,50	CS ÚRS 2021 01
	W		"dvoulinka na ZÚ"2*3,50*0,10		0,700			
	W		"vjezd"23,00		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet			23,700			
18	M	R3	Palety pro uložení vybouraných hmot	kus	60,180	510,00	30 691,80	
W		"dlaždice- na paletě cca 16,50m2"752/16,50			45,576			
W		"zám.dlažba-na paletě10,80m2"77,00/10,80			7,130			
W		"obr. bet. -na paletě 86,00m"28,00/86,00			0,326			
W		"poškozené-obr. kamenná"147,47/86,00			1,715			
W		"vodící proužek"467,20/86,00			5,433			
W		Součet			60,180			
D		998	Přesun hmot				589,38	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,572	165,00	589,38	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 000,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 000,00	
22	K	721249102	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
23	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin DN 125	kus	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PŘELOUČ
Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:	Přelouč	CC-CZ:	7. 10. 2021
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Srba		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Srba		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		556 421,15
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	556 421,15 0,00	21,00% 15,00% 116 848,44 0,00
Cena s DPH		673 269,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
PŘELOUČ

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Ing. Srba

Uchazeč:

Ing. Srba

Datum: 7. 10. 2021

Projektant:

Ing. Srba

Zpracovatel:

Ing. Srba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

556 421,15

M21 - Elektromontáže

347 071,20

M46 - Zemní práce při montážích

148 955,95

000 - Vedlejší a ostatní náklady

54 889,00

VN - Vedlejší náklady

5 505,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO V ULICI SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PŘELOUČ

Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Datum: 7. 10. 2021

Místo: Přelouč

Projektant: Ing. Srba

Zpracovatel: Ing. Srba

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
556 421,15								
347 071,20								

Náklady soupisu celkem

D M21 Elektromontáže								
1	K	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na stožár/výložník, mont.	kus	6,000	17 510,85	105 065,10	
2	K	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb, mont.	kus	6,000	3 412,50	20 475,00	
3	K	0000000.02	Stožár třístupňový, nadz. v. 5m, větknutí 0,8m, 133/89/60, žárově zinkovaný, dod.	kus	6,000	5 932,50	35 595,00	
4	K	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru, mont.	kus	8,000	399,00	3 192,00	
5	K	000000.4	Stož. svorkovnice na DIN, průchozí, 2x poj. vývod, např. SR482-VL, Z/Cu, vč. poj. 2x6A, dod.	kus	5,000	588,00	2 940,00	
6	K	000000.5	Stož. svorkovnice na DIN, odbočná, 2x poj. vývod, např. SR482-VL, Z/Cu, vč. poj. 2x6A, dod.	kus	3,000	609,00	1 827,00	
7	K	222301421R00	Svodič přepětí, mont.	kus	6,000	472,50	2 835,00	
8	K	000000.6	Svodič přepětí pro veřejné osvětlení, T2+T3, 10kV, 5kA, dod.	kus	6,000	1 312,50	7 875,00	
9	K	210810005RT1	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2, včetně dodávky kabelu	m	50,000	36,75	1 837,50	
10	K	210810014RT1	Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	340,000	260,40	88 536,00	
11	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm	m	340,000	94,50	32 130,00	
12	K	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	32,000	31,50	1 008,00	
13	K	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1	kus	8,000	30,45	243,60	
14	K	212100109R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	kus	40,000	52,50	2 100,00	
15	K	210205310R00	Osazení manžety na stožár, mont.	kus	6,000	157,50	945,00	
16	K	0000000.18	Ochranná manžeta stožáru, dod.	kus	6,000	787,50	4 725,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	56288051.A	Štítek označovací na stožár, vč. osazení	kus	6,000	52,50	315,00	
18	K	212100108R00	Opatření vodiče smršťovací bužírkou, mont.	m	6,000	68,25	409,50	
19	K	56288999.1007	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž. dod.	kus	6,000	36,75	220,50	
20	K	56288050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení	kus	14,000	21,00	294,00	
21	K	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	50,000	52,50	2 625,00	
22	K	210100001R00	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	kus	42,000	1,00	42,00	
23	K	000-0000.19	Stožárové pouzdro plast 250/950, včetně dodávky pouzdra	kus	6,000	1 522,50	9 135,00	
24	K	000-0000.21	Tuhá elinst. trubka - vysoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky trubky	m	6,000	47,25	283,50	
25	K	000-0000.23	Demont. stávajících paticových stožárů VO, vč. odvozu, výška stož. do 6m	ks	6,000	2 625,00	15 750,00	
26	K	000-0000.24	Demontáž LED svítidel VO ze stáv. stožárů	ks	6,000	472,50	2 835,00	
27	K	000-0000.25	Demontáž stávajících zemních kabelů VO	m	100,000	21,00	2 100,00	
28	K	000-0000.26	Demontáž stávajících dopravních značek, vč. opětovné montáže	m	4,000	262,50	1 050,00	
29	K	000-0000.26.1	Demontáž stáv. zař. veř. rozhlasu, vč. opětovné montáže	m	1,000	682,50	682,50	

D M46 Zemní práce při montážích

148 955,95

30	K	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	70,000	215,25	15 067,50	
31	K	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	100,000	215,25	21 525,00	
32	K	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	170,000	42,00	7 140,00	
33	K	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	20,000	215,25	4 305,00	
34	K	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	50,000	215,25	10 762,50	
35	K	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	70,000	42,00	2 940,00	
36	K	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu, betonové konstrukce	m3	12,000	157,50	1 890,00	
37	K	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	5,000	273,00	1 365,00	
38	K	460200303RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	15,000	273,00	4 095,00	
39	K	460570303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	20,000	89,25	1 785,00	
40	K	58152180	Písek kopaný ZPM	T	25,000	220,50	5 512,50	
41	K	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	250,000	26,25	6 562,50	
42	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	300,000	15,75	4 725,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	460050712RT1	Jáma do 2m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor. 3	m3	6,000	735,00	4 410,00	
44	K	460100003RT1	Pouzdrový základ pro stožár VO výšky 6m, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	6,000	3 129,00	18 774,00	
45	K	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	15,000	126,00	1 890,00	
46	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	30,000	173,25	5 197,50	
47	K	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	5,000	1 260,00	6 300,00	
48	K	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 110	m	90,000	57,75	5 197,50	
49	K	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 63	m	50,000	26,25	1 312,50	
50	K	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	90,000	26,25	2 362,50	
51	K	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	50,000	21,00	1 050,00	
52	K	460010024RT4	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy nad 1000 m	km	0,300	136,50	40,95	
53	K	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.	m2	14,000	720,00	10 080,00	
54	K	578100010RA0	Chodník z litého asfaltu	m2	2,000	500,00	1 000,00	
55	K	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	2,000	52,50	105,00	
56	K	460030031RT1	Vytrhání kostek velkých, lože písek, nezalitě spáry, z plochy do 5 m2	m2	4,000	90,25	361,00	
57	K	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	4,000	700,00	2 800,00	
58	K	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	4,000	100,00	400,00	

54 889,00

D 000 Vedlejší a ostatní náklady

59	K	100R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
60	K	101R00	Nákladní auto 5t	hod	24,000	735,00	17 640,00	
61	K	102R00	Pomocné práce	hod	16,000	420,00	6 720,00	
62	K	103R00	Vytýčení inženýrských sítí	hod	8,000	525,00	4 200,00	
63	K	104R00	Rozměření světelných bodů	ks	6,000	26,25	157,50	
64	K	105R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	3,000	1,00	3,00	
65	K	106R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu	hod	6,000	420,00	2 520,00	
66	K	107R00	Dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	3,000	262,50	787,50	
67	K	108R00	Úklid stavby	hod	16,000	157,50	2 520,00	
68	K	109R00	Dopravně bezpečnostní opatření	soubor	1,000	1,00	1,00	
69	K	110R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	4,000	162,50	650,00	
70	K	111R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	8,000	105,00	840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	112R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	8,000	105,00	840,00	
72	K	113R00	Koordinace s provozovateli ostatních sítí	hod	8,000	105,00	840,00	
73	K	114R00	Montážní pološina MP10 do 10m výšky, vč přesunu	hod	8,000	650,00	5 200,00	
74	K	115R00	Geodetické zaměření skutečné trasy a polohy stož.	soubor	1,000	9 345,00	9 345,00	

D		VN	Vedlejší náklady					
75			POLOŽKA VYPUŠTĚNA		0,000		0,00	
76	K	VRN2	Komplexní zkoušky	Kč	1,000	1,00	1,00	
77	K	VRN3	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže	Kč	1,000	1,00	1,00	
78	K	VRN4	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce	Kč	1,000	1,00	1,00	
79	K	VRN5	Přirážka za podružný materiál	Kč	1,000	1,00	1,00	
80	K	VRN6	Přirážka za prořez kabelů	Kč	1,000	1,00	1,00	
81	K	VRN7	Revize	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 62-17
Stavba: MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE PŘEMYSLOVA, PŘELOUČ

KSO: Přelouč
Místo: 13. 2. 2018

Zadavatel:
IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj
IČ: DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 470 956,77
--------------	--------------

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 470 956,77 0,00	Výše daně 308 900,92 0,00
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH	V	CZK	1 779 857,69
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 62-17

Stavba: MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE PŘEMYSLOVA, PŘELOUČ

Datum: 13. 2. 2018

Místo: Přelouč

Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	KOMUNIKACE	1 470 956,77	1 779 857,69	STA
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 420 956,77	1 719 357,69	STA
		50 000,00	60 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE PŘEMYSLOVA, PŘELOUČ
Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přelouč	Datum:	13. 2. 2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 420 956,77
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 420 956,77 0,00	21,00% 15,00% 298 400,92 0,00
Cena s DPH		1 719 357,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE PŘEMYSLOVA, PŘELOUČ

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE

Místo: Přelouč

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 13. 2. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 420 956,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 420 956,77

1 - Zemní práce	410 704,50
2 - Zakládání	43 041,60
5 - Komunikace pozemní	586 537,27
8 - Trubní vedení	22 368,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	193 623,53
997 - Přesun sutě	137 761,93
998 - Přesun hmot	26 919,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE PŘEMYSLOVA, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 13. 2. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 420 956,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 420 956,77

D 1

Zemní práce

410 704,50

1	K	111211132	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	180,000	69,70	12 546,00	CS ÚRS 2018 01

"v místě prodloužení komunikace"180

3	K	112151016	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	112201116	Odstranění pařezy v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezy na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	154,000	85,00	13 090,00	CS ÚRS 2018 01

"stávající

chodníky"3,5+8,7+10,5+1+8,8+26+0,6+0,5+8,3+40,2+0,8+0,4+39,3+3,5+0,5+0,4+3,5

154,000

6	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	154,000	45,00	6 930,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

"stávající chodníky"154

154,000

7	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	141,000	55,00	7 755,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

"vozovka"141

141,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	141,000	85,00	11 985,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"stávající vozovka"141		141,000			
9	K	113154114	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	6,250	137,00	856,25	CS ÚRS 2018 01
	W		"na ZÚ pro napojení na vozovku ul.Přemyslova"12,5*0,5		6,250			
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	12,500	120,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"vodící proužky na ZÚ"12,5		12,500			
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	99,000	64,00	6 336,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"stávající obruby vlevo a vpravo"49+50		99,000			
12	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	118,100	49,00	5 786,90	CS ÚRS 2018 01
	W		5,6+3,5+2*13,6+8,8+2*20,5+2*16		118,100			
13	K	120001101	Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	17,968	85,00	1 527,28	CS ÚRS 2018 01
	W		"dle potřeby stavby-odhad"(14+33+5+2*23+14,3)*0,4*0,4		17,968			
14	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	117,375	148,00	17 371,50	CS ÚRS 2018 01
	W		0,6*6,5		3,900			
	W		"sanace vozovky"0,3*(290,1+2,5+9,4+2,4)		91,320			
	W		"chodníky"0,15*(8,8+3,5+13+8,3+27,8+42,1+44,2)		22,155			
	W		Součet		117,375			
15	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 3	m3	117,375	24,50	2 875,69	CS ÚRS 2018 01
16	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	45,790	450,00	20 605,50	CS ÚRS 2018 01
	W		"podélná drenáž"73,5*0,5*0,4		14,700			
	W		"sil.obr.+v.P."0,6*11,5*0,3		2,070			
	W		"sil.obr. vlevo"0,35*0,3*(83,5+78)		16,958			
	W		"záhon.obr."0,3*0,3*(3,3+2*1)		0,477			
	W		0,3*0,3*(5,4+11+2,25+2,4+11,3+8,8+17,5+2,3+2,6+18,4+4,7+11,9+1,8+1,7+18)		10,805			
	W		"palisáda"0,4*0,3*6,5		0,780			
	W		Součet		45,790			
17	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 3	m3	45,790	480,00	21 979,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	45,790	32,00	1 465,28	CS ÚRS 2018 01
	W		"rýhy" 45,79		45,790			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	147,420	292,00	43 046,64	CS ÚRS 2018 01
	W		"odkopávky" 117,38		117,380			
	W		"rýhy" 45,79		45,790			
	W		Mezisoučet		163,170			
	W		"je třeba" -0,3*52,5		-15,750			
	W		Součet		147,420			
20	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	589,680	16,50	9 729,72	CS ÚRS 2018 01
	W		"na skládku do 14 km" 147,42*4		589,680			
21	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	147,420	75,00	11 056,50	CS ÚRS 2018 01
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	147,420	21,00	3 095,82	CS ÚRS 2018 01
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	280,098	260,00	72 825,48	CS ÚRS 2018 01
	W		147,42*1,9		280,098			
24	K	180404111	Založení hrňstového trávniku výsevem na vrstvě ornice	m2	110,200	35,00	3 857,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"vlevo" 10*41,6		51,600			
	W		"vpravo" 6,8*26,3+20,5*5		58,600			
	W		Součet		110,200			
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,405	110,00	374,55	CS ÚRS 2018 01
	W		0,01102*300*1,03		3,405			
26	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	598,390	21,00	12 566,19	CS ÚRS 2018 01
	W		"chodníky" 8,8*3,5+13+8,3+27,8+42,1+44,2		147,700			
	W		"varovné pásy u chodníků" 3*0,4*2		2,400			
	W		"vozovka" 290,1+9,4		299,500			
	W		"varovné pásy vozovka" 2,5+2,4		4,900			
	W		"silniční obruba+V.P." 0,6*11,5		6,900			
	W		"sil. obr. vlevo" 0,35*83,5		29,225			
	W		"vpravo" 0,35*78		27,300			
	W		"záhon. obr. vlevo" 0,3* (3,3+2*1,1+11)		4,950			
	W		"vpravo" 0,3* (5,4+11+2,25+2,4+11,3+8,8+17,5+2,3+2,6+18,4+4,7+11,9+1,8+1,7+18,5)		36,165			
	W		"drenáž" 73,5*0,5		36,750			
	W		"patisáda" 0,4*6,5		2,600			
	W		Součet		598,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	18111111	Plášťová úprava terénu v zemině tl. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,200	55,00	6 061,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"dle zeleně"110,2		110,200			
28	M	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	39,407	2 100,00	82 754,70	CS ÚRS 2018 01
	W		"pro zeleně"110,2*0,15*1,9		31,407			
	W		"pro výsadbu zeleně za koncem úpravy"1*1*8		8,000			
	W		Součet		39,407			
29	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	10,000	533,00	5 330,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"dřeviny za koncem úpravy v zeleně"10		10,000			
30	M	R1	Tis červený	kus	10,000	967,00	9 670,00	
31	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,500	25,00	162,50	CS ÚRS 2018 01
	W		6,5*1		6,500			
32	M	69311080	geotextilie netkaná PES 200 g/m2	m2	6,500	28,00	182,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,500	41,20	267,80	CS ÚRS 2018 01
34	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,650	900,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
	W		6,311*0,103 Přepočtené koeficientem množství		0,650			
35	K	R2	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inž.sítí vč.zasypání	kus	12,000	550,00	6 600,00	
	W		"odhad"12		12,000			
D	2		Zakládání				43 041,60	
36	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zařízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	73,500	330,00	24 255,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	294,000	28,90	8 496,60	CS ÚRS 2018 01
	W		73,5*2*2		294,000			
38	M	69311143	geotextilie netkaná PP 210g/m2	m2	294,000	35,00	10 290,00	CS ÚRS 2018 01
D	5		Komunikace pozemní				586 537,27	
39	K	564751111	Podklad nebo kryt z kaménka hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	758,900	173,00	131 289,70	CS ÚRS 2018 01
	W		"chodníky"8,8+3,5+13+8,3+27,8+42,1+44,2		147,700			
	W		"varovné pásy chodníků"3*0,4*2		2,400			
	W		Mezisoučet		150,100			
	W		"vozovka" (290,1+9,4)*2		599,000			
	W		"varovné pásy vozovka" (2,5+2,4)*2		9,800			
	W		Mezisoučet		608,800			
	W		Součet		758,900			
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	454,500	173,00	78 628,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"chodníky+var.pásy"147,7+2,4		150,100			
W			"vozovka+var.pásy"299,5+4,9		304,400			
W			Součet		454,500			
41	K	56486111	Podklad ze štrkodrti 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	313,075	228,00	71 381,10	CS ÚRS 2018 01
W			"vozovka"299,5+4,9		304,400			
W			"rozšíření"173,5*0,05		8,675			
W			Součet		313,075			
42	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	12,500	35,00	437,50	CS ÚRS 2018 01
W			"vyfrezovaný pás na ZÚ- 2 vrstvy"12,5*0,5*2		12,500			
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	12,500	512,00	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
W			6,25*2		12,500			
44	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	150,100	310,00	46 531,00	CS ÚRS 2018 01
W			"chodníky vlevo"8,8+3,5		12,300			
W			"vpravo"13+27,8+8,3+42,1+44,2		135,400			
W			"varovné pásy"3*0,4*2		2,400			
W			Součet		150,100			
45	M	59245008	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	8,888	450,00	3 999,60	CS ÚRS 2018 01
W			"chodník na ZÚ vlevo"8,8*1,01		8,888			
46	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	140,289	305,00	42 788,15	CS ÚRS 2018 01
W			(150,1-8,8-2,4)*1,01		140,289			
47	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,424	575,00	1 393,80	CS ÚRS 2018 01
W			"varovné pásy"2,4*1,01		2,424			
48	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	304,400	310,00	94 364,00	CS ÚRS 2018 01
W			"vozovka+var.pásy"299,5+4,9		304,400			
49	M	592450061	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,949	575,00	2 845,68	
W			(2,5+2,4)*1,01		4,949			
50	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	302,495	352,00	106 478,24	CS ÚRS 2018 01
W			"vozovka"299,5*1,01		302,495			
D	8		Trubní vedení				22 368,69	
51	K	8712511011	Montáž chráničů inženýrských sítí D 110 x 4,2 mm	m	79,000	38,00	3 002,00	
W			"upřesnění se během stavby-odhad"					
W			"V.O., el.nn., tel.kabel"79		79,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
52	M	56245120	Žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m	kus	11,783	195,00	2 297,69	CS ÚRS 2018 01
	W		"plynové potrubí" 14/1,2*1,01		11,783			
53	M	R3	Kabelový žlab půlený DN 110	m	65,650	260,00	17 069,00	
	W		"pro kabely el. a tel." 65*1,01		65,650			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				193 623,53	
54	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
55	M	40445477	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tří 1 FeZn protis 500x500mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2018 01
57	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	12,500	265,00	3 312,50	CS ÚRS 2018 01
	W		12,5		12,500			
59	M	59218002	krajník silniční betonový 50x25x10cm	m	25,250	195,00	4 923,75	CS ÚRS 2018 01
	W		12,5*2*1,01		25,250			
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	169,800	310,00	52 638,00	CS ÚRS 2018 01
	W		8,3+83,5+78		169,800			
61	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	28,280	155,00	4 383,40	CS ÚRS 2018 01
	W		"na ZÚ "5+8+5		18,000			
	W		"vlevo u kotelny" 4		4,000			
	W		"vpravo" 3*2		6,000			
	W		Mezisoučet		28,000			
	W		28*1,01		28,280			
62	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	12,120	447,00	5 417,64	CS ÚRS 2018 01
	W		12*1,01		12,120			
63	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	131,098	158,00	20 713,48	CS ÚRS 2018 01
	W		169,8-(28+12)		129,800			
	W		129,8*1,01		131,098			
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	138,400	275,00	38 060,00	CS ÚRS 2018 01
	W		3,3+2*1+5,5+11+2,2+11,3+2,4+8,8+17,5+2,3+18,4+2,6+5,1+12+1,8+18,5+1,7+12		138,400			
65	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	m	127,664	143,00	18 255,95	CS ÚRS 2018 01
	W		126,4*1,01		127,664			
66	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	12,120	148,00	1 793,76	CS ÚRS 2018 01
	W		"u obratiště řígol" 12*1,01		12,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	9162312131	Osazení palisády do lože z betonu prostého	m	6,500	1 250,00	8 125,00	
68	M	R5	Palisáda 20/17,5/80	kus	37,514	350,00	13 129,90	
	W		650/17,5*1,01		37,514			
69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5,181	3 150,00	16 320,15	CS ÚRS 2018 01
	W		"sl.obruba"0,35*0,05*170		2,975			
	W		"záhonová obr."0,3*0,05*138,4		2,076			
	W		"palisáda"0,4*0,05*6,5		0,130			
	W		Součet		5,181			
70	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	12,500	75,00	937,50	CS ÚRS 2018 01
71	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	12,500	110,00	1 375,00	CS ÚRS 2018 01
72	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,500	95,00	1 187,50	CS ÚRS 2018 01
73	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"sloupek Z 11g na ZÚ"1		1,000			
D 997 Přesun sutě						137 761,93		
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	139,320	53,00	7 383,96	CS ÚRS 2018 01
	W		"kamenivo"44,66+62,04		106,700			
	W		"živice"31,02+1,6		32,620			
	W		Součet		139,320			
75	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 811,160	23,00	41 656,68	CS ÚRS 2018 01
	W		"odvoz na skládku do 14km"139,32*13		1 811,160			
76	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	67,920	58,00	3 939,36	CS ÚRS 2018 01
	W		"dlaždice"39,27		39,270			
	W		"obruby"3,63+20,3+4,72		28,650			
	W		Součet		67,920			
77	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	882,960	19,30	17 041,13	CS ÚRS 2018 01
	W		"na skládku do 14 km"67,92*13		882,960			
78	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	139,320	75,00	10 449,00	CS ÚRS 2018 01
	W		139,32		139,320			
79	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	67,920	75,00	5 094,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	67,920	240,00	16 300,80	CS ÚRS 2018 01
	W		"dlaždice" 39,27		39,270			
	W		"obruby" 3,63+20,3+4,72		28,650			
	W		Součet		67,920			
81	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	32,620	250,00	8 155,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"živice" 31,02+1,6		32,620			
82	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	106,700	260,00	27 742,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"kamenivo" 44,66+62,04		106,700			
	D	998	Přesun hmot				26 919,25	
83	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	215,354	125,00	26 919,25	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE PŘEMYSLOVA, PŘELOUČ
Objekt:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY

KSO:	Přelouč	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 2. 2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		50 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	50 000,00 0,00	21,00% 15,00% 10 500,00 0,00
Cena s DPH		60 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE PŘEMYSLOVA, PŘELOUČ

Objekt:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 13. 2. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

29 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE PŘEMYSLOVA, PŘELOUČ

Objekt:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 13. 2. 2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytyčení stavby	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke koleaudaci stavby	KČ	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x tištěná, 1x na CD	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště

29 000,00

4	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasných dopr. značení vč. opatření pro zajištění dopravy - zřízení a odstranění, manipulace, pronájem vč. projektu zajištění dopr. imženýrského rozhodnutí	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	034403001	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	

W "přístupu k nemovitostem (např. lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů apod.)"

1,000

8	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

5 000,00

9			POLOŽKA VYPUŠTĚNA		0,000	0,00	0,00	
---	--	--	-------------------	--	-------	------	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10			POLOŽKA VYPUŠTĚNA		0,000	0,00	0,00	
11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - provedení zkoušek dle KZP v souladu s TP, TKP a ČSN - (8 statických zatěžovacích zkoušek)	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

22037 - Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč a Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč

25.7.2022 - 6.11.2023

Kód položky	Popis	Začátek	Konec	Množství	2023											
					Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě
22037	Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Sv...	25.07.2022	06.11.2023													
1	Místní komunikace ulice Přemyslova, P...	25.07.2022	04.11.2022													
SO 000	VEDLEJŠÍ a OSTATNÍ NÁKLADY	25.07.2022	04.11.2022													
SO 101	KOMUNIKACE	15.08.2022	29.09.2022													
2	Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Sv...	25.07.2022	06.11.2023													
SO 001a	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNA...	25.07.2022	04.11.2022													
SO 001b	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZ...	25.07.2022	04.11.2022													
SO 101a	CHODNÍKY - UZNATELNÉ POLOŽKY	12.09.2022	06.11.2023													
SO 101b	CHODNÍKY - NEUZNATELNÉ POLOŽKY	15.08.2022	04.11.2022													
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	25.07.2022	11.11.2022													
M46	Zemní práce při montážích	25.07.2022	25.08.2022													
M21	Elektromontáže	24.10.2022	11.11.2022													
000	Vedlejší a ostatní náklady	25.07.2022	11.11.2022													
VN	Vedlejší náklady	25.07.2022	11.11.2022													

[Handwritten signature]

