


LEGENDA



Nově doplňované a nastavované prvky krovu v příslušné délce

Krov objektu č.p. 25:
Mezi plné vazby budou vloženy vaznice 160/200mm, které budou podepřeny svislými sloupky 160/160mm. Mezi svislé sloupky a vaznice budou začepovány pásy 140/140mm.
Mezi střední vaznice budou vloženy hambálky 160/160mm – na rybinu, které budou ztuženy podélným trámem 160/160mm (svorníkem Ø16mm). Nastavení krokví a vazných trámů bude zajištěno svorníky Ø16mm – viz detail.
Spoje dřevo–dřevo budou provedeny tesařsky.
Nově bude ukládány latě 70/50mm na které budou uloženy cembrit šablony – česká šablona.
Bude použito dřevo třídy pevnosti C22, hoblováno se sraženými hranami. Dřevo bude ošetřeno proti dřevokazným houbám a škůdcům.

Pozn. Součástí výkresové dokumentace je technická zpráva D.1.1.a. kde jsou popsány všechny postupy prací.

<div>INVESTOR</div> <div></div> <div>Město Přelouč</div> <div>Československé armády 1665, 535 33 Přelouč</div> <div>IČ:00274101</div> <div>DIČ: CZ 00274101</div>	<div>SCHVÁLIL, DATUM</div>	<div>PROJEKTANT TÉTO ČÁSTI</div> <div>Fapal s.r.o.</div> <div>Dlouhá 131, 411 55 Terežín</div> <div>tel.:+420 721 335 478</div> <div>e-mail.: info@fapal.cz</div> <div>IČ: 060 83 927</div>	<div>HIP</div> <div>Ing. Jan VINAŘ (ČKAIT 0000769)</div>		
			<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</div> <div>Ing. Pavel VEVERKA</div>		
			<div>VYPRACOVAL</div> <div>Ing. Pavel VEVERKA</div>		
			<div>DATUM</div> <div>6/2017</div>	<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:60</div>	
<div>NÁZEV AKCE</div> <div>OPRAVA STROPU A KROVU OBJEKTU č.p. 25 a č.p. 26</div> <div>Masarykovo náměstí, Přelouč</div>			<div>ČÁST.DOK.</div> <div>D.1.1.b</div>	<div>INDEX</div> <div>R02</div>	<div>PARÉ</div>
			<div>STUPEŇ</div> <div>DSP</div>	<div>ČÍSLO ZAKÁZKY</div> <div>013-2017</div>	
<div>NÁZEV</div> <div>ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV</div>			<div>REVIZE</div> <div>-</div>		