



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy: 5 262 02

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel : jméno: **STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.**
sídlo: Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
zastoupený : Ing. Vratislav Luňák – jednatel společnosti
Roman Luňák – jednatel společnosti
IČO : 47473053
DIČ : CZ47473053
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 3949014349/0800
tel. : 466 953 471 *dále jen zhotovitel*
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 5 262 02 ze dne 11.6.2021 na akci „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ takto:

V.

Cena díla

Mění se část odstavce 1. ve znění:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Cena bez DPH	4.120.380,46 Kč
DPH 21 %	865.279,90 Kč
Cena vč. DPH	4.985.660,36 Kč

Uplatnění DPH 21%

Stávající nemovitost č.p. 877, která bude pouze z části upravena na sociální byty, je v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro administrativu. Z toho vyplývá, že nesplňuje podmínku pro aplikaci snížené sazby DPH, tzn. nejedná se o stavbu pro bydlení či o stavbu pro sociální bydlení.

A nahrazuje se tímto textem:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	4.120.380,46 Kč
DPH 15 %	300.641,41 Kč
DPH 21 %	444.381,92 Kč
Cena vč. DPH	4.865.403,79 Kč

Sazby DPH


První snížená sazba daně se dle § 49 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.

U položek, které nesouvisí s výstavbou sociálních bytů, bude uplatněna základní sazba DPH, tedy 21 %.

Použití základní nebo snížené sazby DPH je uvedeno v příloze č. 1 Položkové rozpočty

Další ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dní od uzavření tohoto dodatku tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ve znění dodatku 1 nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 98/11/2022 ze dne 13.6.2022.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Za objednatele:

V Přelouči dne 14. 6. 2022

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 22. 6. 2022

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471 (2)

Ing. Vratislav Luňák
jednatel společnosti

Roman Luňák
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč UN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč UN		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2020-05	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč UN		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			593 749,68
PSV			1 133 938,50
MON			276 587,88
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			2 004 276,06
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		2 004 276,06 CZK
DPH	15 %		300 641,41 CZK
Základ pro DPH	21 %		0,00 CZK
DPH	21 %		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 304 917,47 CZK

Popis :

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101, DIČ: CZ00274101

- 16 -

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661/535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471

②

Digitálny systém
pre správu projektov
a dokumentáciu
stavieb

Stavba :	2020-05 Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč	Rozpočet :	1,00
Objekt :	1 Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč UN	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč UN	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			171 831,05
4	Vodorovné konstrukce	HSV			102 881,87
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			133 976,09
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			102,60
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			42 132,17
64	Výplně otvorů	HSV			48 986,06
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 969,36
96	Bourání konstrukcí	HSV			70 102,05
97	Prorážení otvorů	HSV			5 207,26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 561,17
711	Izolace proti vodě	PSV			6 446,47
721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace a zařizovací předměty	PSV			166 452,97
722	Vnitřní vodovod	PSV			119 757,21
723	Vnitřní plynovod	PSV			42 299,00
725	Zařizovací předměty	PSV			26 934,89
731	Kotelny	PSV			310 159,12
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 517,95
766	Konstrukce truhlářské	PSV			156 472,22
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 722,15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			99 093,06
776	Podlahy povlakové	PSV			79 063,62
781	Obklady keramické	PSV			49 579,53
784	Malby	PSV			41 440,31
M21	Elektromontáže	MON			222 309,13
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			4 157,26
M46	Zemní práce při montážích	MON			10 875,28
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			39 246,22
	CELKEM OBJEKT				2 004 276,08

Položkový rozpočet

S:	2020-05	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč UN
O:	1	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč UN
R:	1	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				171 831,05
4		Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi 1.NP, okno : 2*1,8*0,45 dveře : (0,9*2*2+0,7*2)*0,45	m3	3,87000 1,62000 2,25000	5 673,44	21 956,21
2		Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm 1.NP, okno a dveře : 3+3	kus	6,00000 6,00000	582,88	3 497,28
3		Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm 1.NP okno : 3	kus	3,00000 3,00000	675,59	2 026,77
4		Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm 1.NP : 2	kus	2,00000 2,00000	679,94	1 359,88
5		Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm 1.NP : 9	kus	9,00000 9,00000	989,43	8 904,87
6		Příčka z tvárníc porobetonových tl. 100 mm 1.NP : 1,91*3*2-0,8*2*2	m2	8,26000 8,26000	631,15	5 213,30
7		Příčka z tvárníc porobetonových tl. 150 mm 1.NP : (3,31+3,31+3,3+3,7+6,965+3,7+2,93+4,55+1,605+1,475+2,61+4,515+3,35+3,61+2,85+1,4)*3,09 dveře : -(0,9*2*6+0,8*2*3)	m2	148,72620 164,32620 -15,60000	866,51	128 872,74
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				102 881,87
8		Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm 1.NP : 34,8+9,1+9+5,2+17,2+10,2+7,5+11,8+10,3+7,1+19,8+11,9	m2	153,90000 153,90000	604,43	93 021,78
9		Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm 1.NP, koupelny : 5,2+5,3+4,7	m2	15,20000 15,20000	648,69	9 860,09
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				133 976,09
10		Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm 1.NP příčky : 8,26*2+148,73*2 oprava 1.NP : 2,1*1,8	m2	317,76000 313,98000 3,78000	129,38	41 111,79
11		Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm 1.NP nová okna : 1,8*2+1,2+0,9*2+0,6	m	7,20000 7,20000	40,90	294,48
12		Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi stávající stěny : 12*3,09*2+3,61*3,09*2+10*3,09+41*3,09 -3,78*5	m2	235,15980 254,05980 -18,90000	79,87	18 782,21
13		Omítky stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na beton a vápenopískové zdivo oprava 1.NP po oknech : 2,1*1,8	m2	3,78000 3,78000	227,14	858,59
14		Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 1.NP příčky : 8,26*2+148,73*2 oprava 1.NP po oknech : 2,1*1,8	m2	317,76000 313,98000 3,78000	228,83	72 713,02
15		Začišťovací okenní lišta APU 1.NP nová okna : 1,8*2+1,2+0,9*2+0,6	m	7,20000 7,20000	30,00	216,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				102,60
16		Fólie na okna, páska	m	18,00000	5,70	102,60

Díl:	63	1.NP nová okna : 1,8*4+1,2*4+0,9*4+0,6*4		18,00000		
		Podlahy a podlahové konstrukce				42 132,17
17		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,60000	5 790,37	3 474,22
18		1.NP doplnění po vybouraných příčkách : 0,6		0,60000		
		Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.7 mm, samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa	m2	169,10000	228,61	38 657,95
		vyrovnání podlah 1.NP :		169,10000		
		34,8+9,1+9+5,2+5,2+17,2+10,2+7,5+5,3+11,8+10,3+7,1+4,7+19,8+11,9				
Díl:	64	Výplně otvorů				48 986,06
19		Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 200 x 70 - 19 buk	kus	3,00000	3 918,89	11 756,67
		1.NP, L/5,P/6 : 2+1		3,00000		
20		Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně200 x 80 - 19 buk	kus	6,00000	3 918,89	23 513,34
		L/2,P/3,L/4,L/4 : 1+2+2+1		6,00000		
21		Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně200 x 90 - 35 buk	kus	3,00000	3 918,89	11 756,67
		P/1,P/1 : 1+2		3,00000		
22		Osazení parapet,desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	2,75000	712,50	1 959,38
		okno podesta : 0,95		0,95000		
		1,2+0,6		1,80000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				9 969,36
23		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	168,08905	59,31	9 969,36
		38+36+44+4,8*1,7+4,35*5,455+6*1,545+3,63*2,46		168,08910		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				70 102,05
24		Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	183,36190	115,27	21 136,13
		1.NP :		183,36190		
		(3,31*4+1,2*2+4,6*2+1,649+3,66+1,6*2+9,215+3,705+12,88)*3,1				
25		Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,88000	747,56	2 152,97
		1.NP rozšíření otvoru pro dveře : 0,2*2*0,45		0,18000		
		1.NP okna : 1,2*1,8+0,6*0,9		2,70000		
26		Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	74,50305	77,01	5 737,48
		1.NP : 3,72+3,87+3,28+7,59+2,25+1,2*1,2/2		21,43000		
		6,965*1,6+4,35*5,455+6*1,545+2,46*3,63		53,07310		
27		Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	17,66	17,66
		Venkovní dveře : 1		1,00000		
28		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	14,00000	404,47	5 662,58
		1.NP : 14		14,00000		
29		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	14,00000	404,47	5 662,58
		1.NP : 14		14,00000		
30		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00000	309,28	309,28
		1.NP : 1		1,00000		
31		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00000	309,28	309,28
		1.NP : 1		1,00000		
32		Bourání železobetonového schodiště	m	3,00000	407,92	1 223,76
33		Vyvěšení, zavěšení křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00000	38,77	38,77
		1.NP : 1		1,00000		
34		Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2	kus	14,00000	21,54	301,56
		1.NP : 14		14,00000		
35		Dveře vnější částečně prosklené 900/2100 mm	kus	1,00000	27 550,00	27 550,00
		Vstupní : 1		1,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 207,26
36		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,22000	167,99	2 724,80
		1.NP sociálky : 3,31*2+2,4*2*2		16,22000		
37		Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.45 cm, MVC	m3	0,09720	7 408,09	720,07
		pro překlady : 0,9*0,45*0,24		0,09720		
38		Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.45 cm, MVC	m3	1,13400	1 554,14	1 762,39

		1.NP : 1,2*1,8*0,45 překlady : 1,5*0,45*0,24		0,97200 0,16200		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 561,17
39		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	34,38360	248,99	8 561,17
Díl:	711	Izolace proti vodě				6 446,47
40		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, ,proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	15,00000	426,66	6 399,90
41		pod vaničky a kolem vaniček : 1*2*2*3+1*3		15,00000		
Díl:	721	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05520	843,62	46,57
		Zdravotechnika vnitřní kanalizace				166 452,97
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				40 777,92

24	002	Stavební výpomoci ZT	soubo r	20 000,000	0,21	4 200,00
28	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	8,000	198,45	1 587,60
38	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	4,500	198,45	893,03
39	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	6,000	408,45	2 450,70
40	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	4,000	408,45	1 633,80
42	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	14,500	408,45	5 922,53
43	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160	m	9,000	687,75	6 189,75
41	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	16,500	408,75	6 744,38
54	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková DN 40	kus	1,000	828,45	828,45
51	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	6,000	207,90	1 247,40
44	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	1 317,75	1 317,75
30	721274103.HLE	Přívzdušňovací ventil HL 900N venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	3,000	1 492,05	4 476,15
31	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	37,000	42,00	1 554,00
32	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	26,000	46,20	1 201,20
45	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	421,580	1,26	531,19
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				125 675,06

34	001	Stavební výpomoci ZT		5 000,000	0,11	550,00
49	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubo r	1,000	4 153,80	4 153,80
50	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubo r	2,000	4 153,80	8 307,60
46	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubo r	3,000	2 061,15	6 183,45
52	725241313	Vanička sprchová plechová smaltovaná čtvercová 900x900 mm	soubo r	3,000	6 867,00	20 601,00
48	725244523	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm	soubo r	3,000	13 095,60	39 286,80
62	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo r	3,000	2 577,75	7 733,25
67	725532213	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný 80 l / 2 kW	soubo r	3,000	12 869,85	38 609,55
53	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1 313,719	0,19	249,61
		Celkem zdravotnická vnitřní kanalizace				166 452,97

Díl:	722	Vnitřní vodovod				119 757,21
------	-----	-----------------	--	--	--	------------

PSV		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				97 627,15
66	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	8,000	231,00	1 848,00
65	722173104	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm	m	56,000	254,10	14 229,60
64	722173105	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m	31,000	408,45	12 661,95
75	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	8,000	52,50	420,00
76	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	87,000	57,75	5 024,25

62	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	6,000	383,25	2 299,50
70	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závitů	kus	14,000	594,30	8 320,20
71	722230113	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závitů	kus	3,000	594,30	1 782,90
72	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitěm	kus	3,000	3 824,10	11 472,30
73	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitěm	kus	3,000	917,70	2 753,10
74	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitěm	kus	3,000	443,10	1 329,30
69	722263207	Vodoměr závitový jednovtokový do 100°C G 1 x 130 mm Qn 1,5 m3/h	kus	6,000	2 997,75	17 986,50
63	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 6/4	r	1,000	7 192,50	7 192,50
42	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	95,000	10,50	997,50
43	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	95,000	10,50	997,50
67	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1 012,682	0,95	962,05
45	M004	Montáž konzol upevněných do zdi včetně konzol	r	35,000	210,00	7 350,00

725

Zdravotechnika - zařízení předměty

22 130,06

81	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	9,000	105,00	945,00
82	55141002	ventil kulový rohový 1/2" s celokovovým kulatým designem	kus	9,000	149,10	1 341,90
59	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	3,000	2 462,25	7 386,75
47	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	3,000	1 734,60	5 203,80
60	725841321	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm	soubor	3,000	2 064,30	6 192,90
61	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	%	2 207,730	0,48	1 059,71

Celkem zdravotnická vnitřní vodovod

119 757,21

Díl:	723	Vnitřní plynovod				42 299,00
31	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	1,000	246,75	246,75
32	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	12,000	446,25	5 355,00
4	723150341	Redukce zhotovená kování DN DN 25/15	kus	1,000	131,25	131,25
5	723150366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	1,000	157,50	157,50
35	723160204	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	2 247,00	2 247,00
34	38822272	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 250	kus	1,000	3 114,30	3 114,30
16	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,000	199,50	199,50
17	723170115	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm	m	1,000	92,40	92,40
22	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	4,000	920,85	3 683,40
23	723220214	Šroubení přechodové G 1 F x D 32	kus	1,000	199,50	199,50
36	723230104	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitěm	kus	2,000	1 737,75	3 475,50
28	723234312	Regulátor tlaku plynu sřídottlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod ZP	soubor	1,000	7 197,75	7 197,75
29	723234351	Skříňka pro regulátor plynu	kus	1,000	2 205,00	2 205,00
40	55343513	dvířka na hlavní uzavěr plynu nerez HUP	kus	1,000	2 251,00	2 251,00
37	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,071	2 720,46	193,15
9	M001	Revize, tlaková zkouška potrubí	soubor	1,000	4 725,00	4 725,00
10	M002	Nátěr potrubí včetně barvy	soubor	1,000	1 260,00	1 260,00
11	M003	Ojímky na uchycení potrubí	soubor	10,000	63,00	630,00
12	M004	Montáž objímek, uchycení potrubí	hod	1,000	525,00	525,00

13	M005	Stavební výpomoci plynovod	soubo r	1,000	3 150,00	3 150,00
39	55324612	panel sendvičový stěnový oboustranně profilovaný izolace PUR II 60mm	m2	1,000	1 260,00	1 260,00
Celkem zdravotnicka vnitřní plynovod					42 299,00	
Díl:	725	Zařizovací předměty			26 934,89	
45		Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	236,05	708,15
		1.NP : 3		3,00000		
46		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	155,93	467,79
		1.NP : 3		3,00000		
47		Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	298,51	298,51
		1.NP : 1		1,00000		
48		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	200,30	200,30
		1.NP : 1		1,00000		
49		Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	3,00000	49,11	147,33
		1.NP : 3		3,00000		
50		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00000	175,31	175,31
		1.NP : 1		1,00000		
51		Montáž sporáků	kus	3,00000	1 187,50	3 562,50
52		Sporák	ks	3,00000	7 125,00	21 375,00
Díl:	731	Kotelny			310 159,12	
M0006 Měřič tepla s dálkovým odečtem					71 400,00	
56	M0006	Měřič tepla s dálkovým odečtem	soubo r	34,000	2 100,00	71 400,00
731 Ústřední vytápění - kotelny					137 040,39	
21	731100811	Demontáž kotle litinového	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
26	731244115	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění	soubo r	1,000	88 725,00	88 725,00
27	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,000	57,75	577,50
24	731391822	Vypuštění vody z kotle čerpadlem plocha kotle do 10 m2	kus	2,000	525,00	1 050,00
28	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubo r	10,000	2 625,00	26 250,00
22	731890802	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	t	1,180	1 039,50	1 226,61
29	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	14 200,784	0,10	1 420,08
53	M006	Prostorový modulační regulátor k použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty vytápěcího zařízení podle venkovní teploty, nebo jako prostorový regulátor. S čidlem venkovní teploty včetně montáže	kus	1,000	9 391,20	9 391,20
54	M010	Odvod kondenzátu do kanalizace včetně montáže a materiálu	soubo r	1,000	4 200,00	4 200,00
732 Ústřední vytápění - strojovny					2 594,43	
42	732331616	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubo r	1,000	2 566,20	2 566,20
47	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	26,884	1,05	28,23
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					26 123,06	
30	733110806	Demontáž potrubí do DN 32	m	20,000	21,00	420,00
31	733110808	Demontáž potrubí do DN 50	m	5,000	31,50	157,50
10	733221202	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 15x1	m	25,000	233,10	5 827,50
11	733221203	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 18x1	m	4,000	301,35	1 205,40
14	733223207	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	5,000	1 039,50	5 197,50
12	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	14,000	420,00	5 880,00
13	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	2,000	420,00	840,00
15	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5	kus	2,000	1 470,00	2 940,00

17	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,000	23,10	2 310,00
16	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	20,000	23,10	462,00
18	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	264,418	3,34	883,16
734		Ústřední vytápění - armatury				9 285,15
37	734111411	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	2,000	338,10	676,20
36	734111413	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	2,000	917,70	1 835,40
45	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	1,000	128,10	128,10
46	55118610	oddělovač potrubní závitový PN 10 T 65 °C mosaz 1/2"	kus	1,000	105,00	105,00
43	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	8,000	68,25	546,00
32	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	68,25	136,50
20	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	4,000	513,45	2 053,80
33	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	472,50	472,50
34	734251133	Ventil pojistný G 1/2 do 200°C	kus	1,000	275,10	275,10
38	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	3,000	131,25	393,75
44	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	246,75	246,75
35	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	484,05	484,05
40	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,000	330,75	661,50
41	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,000	500,85	1 001,70
39	734494213	Návarek s trubkovým závitěm G 1/2	kus	8,000	33,60	268,80
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				55 316,10
9	735151252	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm	kus	3,000	1 294,65	3 883,95
6	735151559	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon	kus	1,000	5 121,90	5 121,90
1	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	3,000	472,50	1 417,50
7	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	3,000	472,50	1 417,50
8	54153039	těleso trubkové 1820x750mm včetně HM armatury integrované	kus	3,000	5 234,25	15 702,75
50	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	25,000	945,00	23 625,00
51	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	34,000	31,50	1 071,00
49	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	25,000	21,00	525,00
3	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	6,000	210,00	1 260,00
4	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	25,000	10,50	262,50
5	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	1 029,00	1 029,00
VRN4		Inženýrská činnost				8 400,00
55	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	8 400,00	8 400,00
		Celkem kotelný				310 159,12
Díl:	764	Konstrukce klempířské				14 517,95
54		Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm parapety : 0,6+1,2+0,9	m	2,70000	669,21	1 806,87
55		Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm parapety : 11	m	11,00000	1 142,63	12 568,93
56		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,06683	2 127,15	142,16
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				156 472,22
57		Montáž kuchyňských linek	kus	3,00000	5 776,00	17 328,00

58	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 90 cm 3+3+1+3	kus	10,00000 10,00000	777,50	7 775,00
59	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x200 lak A L/5,P/6 : 2+1	kus	3,00000 3,00000	3 325,00	9 975,00
60	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x200 lak A L/4,L/4 : 2+1	kus	3,00000 3,00000	3 325,00	9 975,00
61	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 1/2sklo 80x200 lak A L/2,P/3 : 1+2	kus	3,00000 3,00000	3 705,00	11 115,00
62	Linka kuchyňská	soubor	3,00000	33 250,00	99 750,00
63	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,50400	1 099,64	554,22
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				21 722,15
64	Demontáž podhledů - kazet 1.NP : 38+36+44+4,8*1,7+4,35*5,455+6*1,545+3,63*2,46	m2	168,08905 168,08910	129,23	21 722,15
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				99 093,06
65	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 1.NP : 5,455+3,7+4,35+6,965*2-1,8+6+3+2,46*2+3,63*2-0,8 3,3*2+1,56*2-0,9*2-0,8+3,35*2+2,8*2-0,9*3-0,8 2,8*2+2,93*2-0,9*3-0,8	m	69,89500 46,01500 15,92000 7,96000	204,25	14 276,05
66	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 1.NP : 34,8+9,1+9+5,2+5,2+7,5+5,3+7,1+4,7	m2	87,90000 87,90000	551,00	48 432,90
67	Dlažba matná 300x300x9 mm, Rio Negro 1.NP : (34,8+9,1+9+5,2+5,2+7,5+5,3+7,1+4,7)*1,1 1.NP sokly : 8,7	m2	105,39000 96,69000 8,70000	332,50	35 042,18
68	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,28064	588,40	1 341,93
Díl: 776	Podlahy povlakové				79 063,62
69	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 5,205*2+3,31*2-0,9*2+3,085*2+3,31*2-0,9 3,61*2+2,85*2-0,9+4,515*2+2,61*2-0,9 3,7*2+5,36*2-0,9+4,55*2+2,61*2-0,9	m	83,13000 27,12000 25,37000 30,64000	92,40	7 681,21
70	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 2,46*3,63+3,706*6,914+9,215*2,66+3,66*4,6+3,8*3,31+5,39*3,31	m2	106,31988 106,31990	108,64	11 550,59
71	Lepení povlak.podlah z pásů PVC 17,2+10,2+11,8+10,3+19,8+11,9	m2	81,20000 81,20000	176,40	14 323,68
72	Lišta soklová PVC pro vinyl 83,13*1,1	m	91,44300 91,44300	71,40	6 529,03
73	Podlahovina PVC 1,7 mm homogenní 81,2*1,1	m2	89,32000 89,32000	420,00	37 514,40
74	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,27931	5 244,00	1 464,70
Díl: 781	Obklady keramické				49 579,53
75	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm 1.NP, byt 1 : (3,3*2+1,6*2)*2-0,7*2 byt 2 : (3,35*2+1,6*2)*2-0,7*2 byt 3 : (2,98*2+1,6*2)*2-0,7*2	m2	53,52000 18,20000 18,40000 16,92000	551,00	29 489,52
76	Obkládačka 25x33 světle šedá mat 1.NP, byt 1 : 18,2*1,1 byt 2 : 18,4*1,1 byt 3 : 16,92*1,1	m2	58,87200 20,02000 20,24000 18,61200	332,50	19 574,94
77	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,95961	536,75	515,07
Díl: 784	Malby				41 440,31
78	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 1.NP stávající : 235,1598	m2	235,15980 235,15980	31,91	7 503,95
79	Penetrace podkladu univerzální 1x 1.NP původní stěny : 235,1598	m2	235,15980 235,15980	17,56	4 129,41
80	Malba bílá, bez penetrace, 2 x 1.NP příčky : 8,26*2+148,73*2 1.NP původní stěny : 235,1598	m2	718,23980 313,98000 235,15980	41,50	29 806,95

		podhledy sdk 1.NP : 153,9+15,2		169,10000		
Díl:	M21	Elektromontáže				222 309,13
		ER - elektroměrový rozvaděč				
		skříň pro elektroměrový rozvaděč, provedení OCEP				
		osazení 9 odběrných míst, IP 30	ks	0,5	687,75	343,88
		jistič LPN 20B/3	ks	3	1139,25	3 417,75
		drobný montážní a spojovací materiál				
		kabel CYKY 4 B x 25	m	15	472,5	7 087,50
		vodič CY 25 mm2 zel. žl.	m	16	99,54	1 592,64
		krabice KO 125 s ekvipotenciální svork. - PHP - HOP	ks	0,5	691,95	345,98
		kabel CYKY 4 B x 10	m	50	173,25	8 662,50
		kabel CYKY 5 C x 1,5	m	39	53,03	2 068,17
		vodič CY 6 mm2 zel. žl.	m	50	40,95	2 047,50
		OCEP rozvodnice, 36 modulů, pro zap. montáž, IP 30	ks	3	2360,4	7 081,20
		vypínač ASN 32/3, 32 A	ks	3	937,65	2 812,95
		proudový chránič OFI 40/4/030	ks	4	3452,4	13 809,60
		jistič LTN 16 B/3	ks	3	1736,79	5 210,37
		jistič LTN 16 B/1	ks	18	492,45	8 864,10
		jistič LTN 10 B/1	ks	4	498,75	1 995,00
		drobný montážní a spojovací materiál			0	0,00
		kabel CYKY 5 C x 6	m	30	31,65	949,50
		vodič CY 4 mm2 zel. žl.	m	115	29,72	3 417,80
		vypínač pro zap. montáž, 25 A, s kontrolkou, sporák	ks	3	1176	3 528,00
		zásuvka 230 V/16, pro zapuštěnou montáž	ks	53	278,25	14 747,25
		spínač jednopólový, 250 V, 10 A, řazení 1	ks	3	225,75	677,25
		přepínač střídavý, 250 V, 10 A, řazení 6	ks	8	220,5	1 764,00
		přepínač křížový, 250 V, 10 A, řazení 7	ks	4	278,25	1 113,00
		přepínač seriový, 250 V, 10 A, řazení 5	ks	6	220,5	1 323,00
		krabice přístrojová KP 68	ks	80	26,25	2 100,00
		krabice odbočná KO 68 s víčkem	ks	50	42	2 100,00
		svorka WAGO 3 x 2,5 mm2	ks	110	31,5	3 465,00
		svorka WAGO 4 x 2,5 mm2	ks	110	33,6	3 696,00
		svorka WAGO 5 x 2,5 mm2	ks	110	34,65	3 811,50
		prostorový termostat programovatelný	ks	3	2341,5	7 024,50
		svítidlo interierové, přisazené, stropní	ks	25	1732,5	43 312,50
		svítidlo interierové, přisazené, nástěnné	ks	0	1207,5	0,00
		svítidlo pro osvětlení prac. - kuchyňská linka	ks	3	1984,5	5 953,50
		zásuvka televizní	ks	3	651	1 953,00
		kabel CYKY 5 C x 2,5	m	60	81,9	4 914,00
		kabel CYKY 3 C x 2,5	m	290	57,23	16 596,70
		kabel CYKY 3 C x 1,5	m	400	40,95	16 380,00
		kabel CYKY 5 C x 1,5	m	110	53,03	5 833,30
		kabel CYKY - O - 2 x 1,5	m	70	33,6	2 352,00
		kabel CYKY - O - 3 x 1,5	m	50	39,9	1 995,00
		trubka elektroinstalační ohebná pr. 16 mm	m	95	29,4	2 793,00
		Drobný montážní a spojovací materiál			1670,2	1 670,20
		Materiál celkem				218 809,13

		Montážní práce				
		Demontážní práce				
		Revize výchozí				3 500,00
		Elektromontáže celkem				222 309,13
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				4 157,26
82		Demontáž OK a skla	m2	29,69680	139,99	4 157,26
		skleněná příčka : 3,706*2,8+6,9*2,8		29,69680		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				10 875,28
		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	53,60000	202,90	10 875,28
		přípojka vody : 18,8		18,80000		
		přípojka kanalizace : 17*2+0,8		34,80000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				39 246,22
83		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,10000	154,60	8 054,66
84		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	521,00000	6,89	3 589,69
85		Poplatek za skládku stavební suti	t	47,38000	332,50	15 753,85
86		Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	4,72000	1 881,00	8 878,32
87		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	52,10000	57,00	2 969,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč NN	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
1		Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč NN	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	
2020-06		Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč NN	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			814 890,21
PSV			331 771,76
MON			969 442,42
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			2 116 104,40
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		2 116 104,40 CZK
DPH	21 %		444 381,92 CZK
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			2 560 486,32 CZK

Popis :

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel. 466 953 471 ②

0000000000
0000000000
0000000000

Stavba :	2020-06 Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč	Rozpočet :	1,00
Objekt :	1 Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč NN	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč NN	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			29 494,52
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			31 112,82
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			417 609,34
4	Vodorovné konstrukce	HSV			50 614,28
5	Komunikace	HSV			43 165,23
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			24 569,46
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			146 515,04
64	Výplně otvorů	HSV			3 960,36
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 987,54
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 018,85
97	Prorážení otvorů	HSV			1 800,17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 143,12
711	Izolace proti vodě	PSV			20 607,44
712	Povlakové krytiny	PSV			14 439,43
713	Izolace tepelné	PSV			8 473,98
721	Vnitřní kanalizace	PSV			128 980,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			43 020,98
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 500,11
764	Konstrukce klempířské	PSV			23 184,38
766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 173,95
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 187,50
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 091,59
784	Malby	PSV			4 112,41
M21	Elektromontáže	MON			84 193,38
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			877 795,06
M46	Zemní práce při montážích	MON			7 453,98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 899,49
	CELKEM OBJEKT				2 116 104,40

Položkový rozpočet

S:	2020-06	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč NN
O:	1	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč NN
R:	1	Stavební úprava nebytových prostor - Choceňská čp. 877, Přelouč NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				29 494,52
1		Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	50,23300	140,81	7 073,31
		výtah : 2,7*4,8		12,96000		
		rampa : 2,16*2,3+2,044*1,875+1,65*4,65		16,47300		
		přípojka vody : 9*0,8		7,20000		
		přípojka kanalizace : 17*0,8		13,60000		
2		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,99888	383,06	2 680,99
		výťahová šachta : 4,7*2,52*0,52		6,15890		
		pod rampou : 4,2*2*0,1		0,84000		
3		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,77296	552,56	1 532,23
		základ rampy : (5,854+4,35+1,35)*0,3*0,8		2,77300		
4		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	10,39000	573,12	5 954,72
		základ výtahu : 2,52*1*0,5*3+1*1*0,5+0,7*1*0,5		4,63000		
		přípojka vody : 9*0,8*0,8		5,76000		
5		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,74236	162,83	2 563,33
		kolem výtahu : (2,525+3,9+2,525)*0,4*0,5		1,79000		
		prostor v základech (výťah) : 1,5*1,7*1,07		2,72850		
		pod rampou :		5,46390		
		1,95*2,16*0,6+2,044*1,725*0,45+1,5*1,5*0,3+3*1,5*0,15				
		přípojka vody : 9*0,8*0,8		5,76000		
6		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	11,84400	12,88	152,55
		hutnění terénu pasy : 2,52*1*3+1*1+0,7*1		9,26000		
		pod deskou : 1,52*1+0,7*1,52		2,58400		
7		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, hutněno	m2	32,42580	294,13	9 537,40
		po vrstvách				
		prostor v základech (výťah) : 1,5*1,7*4		10,20000		
		pod rampou :		22,22580		
		1,95*2,16*2+2,044*1,725*2+1,5*1,5*1+3*1,5*1				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				31 112,82
8		Montáž geotextilie	m2	15,15400	36,46	552,51
		S1 : 4,1*2,3		9,43000		
		u rampy : 2,1*1,4		2,94000		
		okapový chodník : 2,784		2,78400		
9		Železobeton základových desek C 20/25	m3	2,58100	2 227,63	5 749,51
		podkladní beton tl.100mm, výťahová šachta : 2,3*4,1*0,1		0,94300		
		dno výtahu : 3,9*2,1*0,2		1,63800		
10		Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	0,21500	35 229,83	7 574,41
		základová deska : 0,215		0,21500		
11		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr	t	0,02736	29 941,13	819,19
		drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20				
		podkladní beton výtahu : (2,2*4,1)/6*18,2/1000		0,02740		
12		Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,63000	2 126,88	9 847,45
		výtah : 2,52*1*3*0,5+1*1*0,5+0,7*1*0,5		4,63000		
13		Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,73696	2 227,63	6 096,93
		rampa : (5,854+4,35+1,2)*0,3*0,8		2,73700		
14		Textilie netk.vpich. 300g/m2 do š.250cm	m2	15,15400	31,20	472,80
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				417 609,34
15		Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s	m3	1,70100	5 673,44	9 650,52
		použitím suché maltové směsi				
		2.NP okno : 2,1*1,8*0,45		1,70100		
16		Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	19,28018	3 595,82	69 328,06

17		výtahová šachta stěny :				
		základy : $(1,7*3+3,9*2)*0,2*1,07$		2,76060		
		1.NP : $(1,7*3+3,9*2)*0,2*3,365$		8,68170		
		$-(1,18*2,24+0,98*2,24+0,9*2,24)*0,2$		-1,37090		
		2.NP : $(1,7*3+3,9*2)*0,2*3,7$		9,54600		
		$-(1,18*2,24+0,95*1,45+0,9*2,24)*0,2$		-1,20730		
		atika : $(2,1*2+3,5)*0,2*0,565$		0,87010		
		Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	184,86160	1 069,92	197 787,12
		rampa :		13,30020		
		$(2,16*0,81+2,1*0,66+1,5*0,66+1,5*0,66+4,65*0,33)*2$				
		výtahová šachta :				
		základy :		23,00500		
		$(2,1+3,9+2,1)*1,07+(1,8*2+1,7*2+1,5*2+1,7*2)*1,07$				
		1.NP stěny :		72,34750		
		$(2,1+3,9+2,1)*3,365+(1,7*2+1,8*2+1,5*2+1,7*2)*3,365$				
		$-(1,18*2,24+0,98*2,24+0,9*2,24)$		-6,85440		
		2.NP stěny :		80,62500		
		$(2,1+3,9+2,1)*3,75+(1,7*2+1,8*2+1,5*2+1,7*2)*3,75$				
		$-(1,18*2,24+0,95*1,45+0,9*2,24)$		-6,03670		
		atika : $(2,1+3,9+2,1+1,7*2+3,5)*0,565$		8,47500		
18		Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	184,86160	151,74	28 050,90
		rampa :		13,30020		
		$(2,16*0,81+2,1*0,66+1,5*0,66+1,5*0,66+4,65*0,33)*2$				
		výtahová šachta :				
		základy :		23,00500		
		$(2,1+3,9+2,1)*1,07+(1,8*2+1,7*2+1,5*2+1,7*2)*1,07$				
		1.NP stěny :		72,34750		
		$(2,1+3,9+2,1)*3,365+(1,7*2+1,8*2+1,5*2+1,7*2)*3,365$				
		$-(1,18*2,24+0,98*2,24+0,9*2,24)$		-6,85440		
		2.NP stěny :		80,62500		
		$(2,1+3,9+2,1)*3,75+(1,7*2+1,8*2+1,5*2+1,7*2)*3,75$				
		$-(1,18*2,24+0,95*1,45+0,9*2,24)$		-6,03670		
		atika : $(2,1+3,9+2,1+1,7*2+3,5)*0,565$		8,47500		
		Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	2,96811	35 141,35	104 303,39
		monolitické stěny výtahu : 2,9464		2,94640		
		trny do zákl pasu, rampa, a150mm :		0,02170		
		$((4,65+5,854)/0,15)*0,5*0,62/1000$				
		Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie	m2	3,22400	1 183,81	3 816,60
		základ výtahové šachty : $(2,2+4)*0,52$		3,22400		
		Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášť., RB 12,5mm	m2	6,17720	756,45	4 672,74
		2.NP : 2,59*3,08-0,9*2		6,17720		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				50 614,28
22		Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	2,27940	3 943,05	8 987,79
		"podlaha" : $1,7*1,9*0,1$		0,32300		
		strop nad 1.NP : $1,7*1,9*0,2$		0,64600		
		strop nad 2.NP : $3,9*2,1*0,16$		1,31040		
		Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení,	m2	14,28000	923,86	13 192,72
		systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm				
		nad základem pomocný : $1,8*1,7$		3,06000		
		nad 1.NP : $1,5*1,7+1,8*1,7$		5,61000		
		nad 2.NP : $1,5*1,7+1,8*1,7$		5,61000		
24		Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	14,28000	156,09	2 228,97
25		Bednění čel stropních desek, zřízení	m	6,10000	569,42	3 473,46
		nad základem výtahu : $2,1+1,9+2,1$		6,10000		
		Bednění čel stropních desek, odstranění	m	6,10000	112,19	684,36
		nad základem výtahu : $2,1+1,9+2,1$		6,10000		
		Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,51020	43 212,43	22 046,98
27		stropy u výtahu : 0,5102		0,51020		

Díl:	5	Komunikace			43 165,23
28		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm rampa : 2,16*1,95+2,044*1,75+1,5*1,5+3*1,5	m2	14,53900 14,53900	70,23 1 021,07
29		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm rampa : 2,16*1,95+2,044*1,725+1,5*1,5+3*1,5	m2	14,48790 14,48790	366,17 5 305,03
30		Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý, vč. obetonování	m	8,08000	230,93 1 865,91
31		okapový chodník u výtahu : 2,66+5,02+0,4 Podklad ze štěrkodrti tloušťky 10 cm okapový chodník : 2,66*0,4+4,3*0,4	m2	8,08000 2,78400 2,78400	157,24 437,76
32		KSC podkladní vrstva rampa : (1,95*2,16+1,725*2,044+1,5*1,5+1,5*3)*0,1	m3	1,44879 1,44880	1 827,08 2 647,06
33		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 14,5 Makadam hrubý s asfalt. postříkem a posypem, 9 cm přípojka vody : 9*0,8 přípojka kanalizace : 17*0,8	m2	14,50000 14,50000 20,80000 7,20000 13,60000	223,20 3 236,40 1 377,50 28 652,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			24 569,46
34		Omítka stropů jádrová ručně, tloušťka vrstvy 10 mm podesty před výtahem : 1,5*1,7*2	m2	5,10000 5,10000	313,50 1 598,85
35		Štuková omítka stropů, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm podesty před výtahem : 1,5*1,7*2	m2	5,10000 5,10000	166,02 846,70
36		Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm před výtahem : 49,0249	m2	49,02490 49,02490	129,38 6 342,84
37		Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm oprava 2.NP po oknech : 2,7*0,45*2+1,4*0,45+2,1*2,7	m2	8,73000 8,73000	129,38 1 129,49
38		Zakrývání výplní vnitřních otvorů okno podesta : 1,45*0,95	m2	1,37750 1,37750	5,86 8,07
39		Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm okno podesta : 1,45*2+0,95 dveře podesta : 2,24*2+0,98	m	9,31000 3,85000 5,46000	40,90 380,78
40		Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na beton a vápenopískové zdivo před výtahem : (1,5*2+1,7*2)*3,24+(2,24*6+1,18+0,98+0,9)*0,2 -1,18*2,24-0,98*2,24-0,9*2,24 (1,5*2+1,7*2)*3,6+(2,24*4+1,18+0,9+1,45*2+0,9) -1,18*2,24-0,9*2,24-0,95*1,45	m2	49,02490 24,03600 -6,85440 37,88000 -6,03670	227,14 11 135,52
41		Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na beton a vápenopískové zdivo oprava 2.NP po oknech : 2,7*0,45*2+1,4*0,45+2,1*2,7	m2	8,73000 8,73000	227,14 1 982,93
42		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit oprava 2.NP po oknech : 2,1*1,8	m2	3,78000 3,78000	228,83 864,98
43		Začišťovací okenní lišta APU okno podesta : 1,45*2+0,95 dveře podesta : 2,24*2+0,98	m	9,31000 3,85000 5,46000	30,00 279,30
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější			146 515,04
44		Omítka stěn tenkovrstvá pas silikát, zatíraná, zrnitost 2,0 mm výtahová šachta : 68,8036 (2,24+0,98+2,24)*0,16+(1,45+0,65+1,45)*0,16 oprava 1.NP po oknu : 2,1*1,8 oprava 2.NP po oknu : 2,1*1,8	m2	77,80520 68,80360 1,44160 3,78000 3,78000	291,00 22 641,31
45		Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky penetrace před fasádou : 70,2452	m2	70,24520 70,24520	42,44 2 981,21
46		Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okno podesta : 1,45*0,95	m2	1,37750 1,37750	37,20 51,24

47		Zatepl.syst.,fasáda, min.vlna KV, tl.100, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou zateplení atiky : (1,9+3,5+1,9)*0,3+(2,26+3,5+2,26)*0,36	m2	5,07720 5,07720	1 098,18	5 575,68
48		Zatepl.syst.,fasáda, min.vlna KV, tl.160, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou výťahová šachta : 2,26*8,68+4,22*8,325+2,26*7,8 -(0,98*2,24+0,95*1,45) zateplení atiky : 4,22*0,56	m2	71,16680 72,37630 -3,57270 2,36320	1 271,20	90 467,24
49		Dilatační profil KZS rohový V dilatace výťahové šachty od stávajícího objektu : 8,68+7,8	m	16,48000 16,48000	154,80	2 551,10
50		Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 30 mm mezi stávajícím objektem a výtáhem : 3,9*7,3	m2	28,47000 28,47000	643,22	18 312,47
51		Penetrace stěn vnější výťahová šachta beton : 68,8036+4,22*0,56*2	m2	73,53000 73,53000	51,77	3 806,65
52		Fólie na okna, páska okno podesta výťahu : 1,45*4+0,95*4 dveře podesta výťahu : 2,24*4+0,98*4	m	22,48000 9,60000 12,88000	5,70	128,14
Díl:	64	Výplně otvorů				3 960,36
53		Osazení zárubně do sádkrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100 2.NP příčka : 1	kus	1,00000 1,00000	3 960,36	3 960,36
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				17 987,54
54		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m vnější, výťah : (3,5+3,9+3,5)*8,6	m2	93,74000 93,74000	64,45	6 041,54
55		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 93,74*2	m2	187,48000 187,48000	42,75	8 014,77
56		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 93,74	m2	93,74000 93,74000	39,47	3 699,92
57		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,3*1,5*2	m2	3,90000 3,90000	59,31	231,31
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 018,85
58		Bourání zdiva z cihel pálených na MVC oplocení : 1,7*2*0,3 2.NP parapet : 2,1*0,9*0,45	m3	1,87050 1,02000 0,85050	1 870,54	3 498,85
59		Vybourání plastových oken do 4 m2 1.NP západ : 2,1*1,8 2.NP : 2,1*1,8+1,4*1,8	m2	10,08000 3,78000 6,30000	276,93	2 791,45
60		Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 1.NP západ : 3	m2	3,00000 3,00000	242,85	728,55
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 800,17
61		Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.45 cm, MVC 1.NP : 0,6*0,9*0,45	m3	0,24300 0,24300	7 408,09	1 800,17
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				25 143,12
62		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	127,90924	196,57	25 143,12
Díl:	711	Izolace proti vodě				20 607,44
63		Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena dno výťahové šachty : 4,1*2,3 střecha výťahové šachty : 3,5*1,9	m2	16,08000 9,43000 6,65000	10,22	164,34
64		Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena dno výťahu : (3,9+2,1)*0,7+2,1*1,6+3,9*1,6 atika výťahu : (3,5+1,9+1,9)*0,56 přilehající k rampě : 2,16*0,93+2,044*0,83+3*0,4	m2	22,79332 13,80000 4,08800 4,90530	23,01	524,47
65		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením dno výťahu : 4,1*2,3*2 střecha výťahu parozábrana : 3,5*1,9	m2	25,51000 18,86000 6,65000	102,71	2 620,13
66		Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením dno výťahu : ((3,9+2,1)*0,7+2,1*1,6)*2+3,9*1,6*2 atika výťahu parozábrana : (3,5+1,9+1,9)*0,56	m2	36,59332 27,60000 4,08800	118,91	4 351,31

67		přilehající k rampě : 2,16*0,93+2,044*0,83+3*0,4 Příplatek za plochu do 10 m2, pásy vodorovná : 25,51 svislá : 31,688	m2	4,90530 57,19800 25,51000 31,68800		31,96	1 828,05
68		Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie u rampy : 2,1*1,4	m2	7,84532 2,94000		74,95	588,01
69		přilehající k rampě : 2,16*0,93+2,044*0,83+3*0,4 Lak asfaltový izolační	t	4,90530 0,01397		62 784,00	877,09
70		vodorovný : 16,08*0,33/1000 svislý : 22,79332*0,38/1000 Pás asfaltovaný těžký mineral vodorovná dno výtahu, střecha : 25,51*1,1 svislá dno výtahu, střecha : 31,688*1,1 přilehající k rampě : (2,16*0,93+2,044*0,83+3*0,4)*1,1	m2	0,00530 0,00870 68,31365 28,06100 34,85680 5,39590		136,80	9 345,31
71		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,36596		843,62	308,73
Díl:	712	Povlakové krytiny					14 439,43
72		Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně, 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	17,68000		611,57	10 812,56
73		střecha výtahu : (1,9*3,5+(1,9+3,5+1,9)*0,3)*2 Fólie tl. 2,0, š.1200 mm střešní šedá	m2	17,68000 17,68000		202,80	3 585,50
74		střecha výtahu : 17,68 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,04544		910,29	41,36
Díl:	713	Izolace tepelné					8 473,98
75		Izolace podlah balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva, vč. dodávky spádových klínů tl. 40mm	m2	6,65000		511,29	3 400,08
76		střecha výtahu : 6,65 Izolace tepelná střech do tl.200 mm,kotvy	m2	6,65000 6,65000		94,30	627,10
77		střecha výtahu : 3,5*1,9 Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200	m3	1,33000		3 300,00	4 389,00
78		střecha výtahu : 3,5*1,9*0,2 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,33000 0,06623		872,80	57,81
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					128 980,00
1		Zemní práce					65 722,75
37	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	25,500		1 177,44	30 024,72
3	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	2,000		629,30	1 258,60
55	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33,000		441,86	14 581,38
56	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	33,000		54,32	1 792,56
4	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,500		113,38	850,35
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,000		133,19	266,38
57	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,000		136,50	273,00
60	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,000		285,00	1 140,00
61	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,000		13,50	27,00
6	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	25,500		308,96	7 878,48
8	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,500		230,05	1 265,28
9	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	10,000		275,50	2 755,00
10	58344171	Štěrkodrt frakce 0/32	t	10,000		361,00	3 610,00
3		Svislé a kompletní konstrukce					15 750,00
63	359901111	Vyčištění stok	m	10,000		1 575,00	15 750,00
8		Trubní vedení					47 507,25

64	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	5,000	126,00	630,00
11	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	17,000	687,75	11 691,75
66	890111812	Bourání prostupů ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	2 100,00	2 100,00
65	890211811	Bourání prostupů prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,500	2 625,00	3 937,50
14	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	7 161,00	7 161,00
18	59224006	dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9cm	kus	1,000	7 336,35	7 336,35
19	59224073	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x9cm	kus	3,000	2 247,00	6 741,00
20	WVN.MF720055W	TEGRA 1000 NG - ŽEBŘÍK L=1,63 vč.příslušenství	kus	1,000	3 417,75	3 417,75

Systém plastových kanalizačních šachet - VŠ O1000 - ŽEBŘÍK
L=1,63 vč.příslušenství

21	55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	1,000	4 491,90	4 491,90
----	----------	--	-----	-------	----------	----------

Celkem vnitřní kanalizace

128 980,00

Díl:	722	Vnitřní vodovod				43 020,98
------	-----	-----------------	--	--	--	-----------

1

Zemní práce

21 007,73

55	133112012	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2, plocha výkopu do 20 m2 ručně	m3	7,200	1 477,24	10 636,13
78	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,880	441,86	1 272,56
79	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	2,880	108,64	312,88
80	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,880	226,77	653,10
6	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,200	308,96	2 224,51
56	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,880	779,58	2 245,19
9	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	5,760	275,00	1 584,00
10	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,760	361,00	2 079,36

8

Trubní vedení

22 013,25

49	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	9,000	256,20	2 305,80
50	28613172	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 50x4,6mm	m	9,000	102,90	926,10
51	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	1,000	3 627,75	3 627,75
77	890111812	Bourání prostupů ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	2 100,00	2 100,00
68	890211811	Bourání prostupů z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	2 625,00	2 625,00
52	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	938,70	938,70
53	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dle PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	7 194,60	7 194,60
54	42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m	kus	1,000	1 936,20	1 936,20
27	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	9,000	14,70	132,30
28	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	9,000	25,20	226,80

Celkem vnitřní vodovod

43 020,98

Díl:	723	Vnitřní plynovod				0,00
------	-----	------------------	--	--	--	------

81

Plynovod - viz.samostatný rozpočet

soubor

1,00000

0,00

0,00

Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 500,11
------	-----	---------------------	--	--	--	----------

82

Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m

m

3,75000

365,54

1 370,78

stávající krov : 0,75*5

3,75000

83		Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod úprava u výtahové šachty : 5	m	5,00000 5,00000	417,37	2 086,85
84		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,03620	1 173,54	42,48
Díl: 764		Konstrukce klempířské				23 184,38
85		Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° doplnění po úpravě stávající střechy : 4,5*0,5	m2	2,25000 2,25000	1 704,55	3 835,24
86		Žlab podokapní půlkulatý rš. 250 mm 3,9	m	3,90000 3,90000	409,43	1 596,78
87		Kotlík závěsný půlkulatý, 250/80 mm	kus	1,00000	514,83	514,83
88		Svod , kruhový, D 80 mm	m	7,40000	629,74	4 660,08
89		Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° stávající plechová krytina : 1,5*4,5	m2	6,75000 6,75000	306,76	2 070,63
90		Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° původní střecha : 4	m	4,00000 4,00000	161,04	644,16
91		Oplechování zdí z Cu plechu, rš do 800 mm úžlabí střech : 4,5	m	4,50000 4,50000	2 152,66	9 686,97
92		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,08260	2 127,15	175,70
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				76 173,95
93		Montáž oken a dveří s vypěněním podesta výtahu : 2 24*240 08*241 45*240 05*241 2*241 8*2	m	17,24000 17,24000	1 076,25	18 554,55
94		Dveře plastové 1křídlové 90x224 cm OS, L/8	kus	1,00000	29 925,00	29 925,00
95		Okno plastové 1křídlové 95x145 cm OS 1	kus	1,00000 1,00000	9 402,75	9 402,75
96		Okno plastové 2křídlové 120x180 cm O/OS 1	kus	1,00000 1,00000	14 742,00	14 742,00
97		Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x200 lak A 2.NP příčka L/7 : 1	kus	1,00000 1,00000	3 325,00	3 325,00
98		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,18484	1 215,40	224,65
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 187,50
99		Demontáž markýzy	ks	1,00000	1 187,50	1 187,50
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 091,59
100		Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm podesty výtahu : 1,7*2+1,5*2-1,18-0,98-0,9+0,2*6 1,7*2+1,5*2-1,18-0,9+0,2*4	m	9,66000 4,54000 5,12000	204,25	1 973,06
101		Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm podesty výtahu : 1,5*1,7+(1,18+0,98+0,9)*0,2 1,5*1,7+(1,18+0,9)*0,2	m2	6,12800 3,16200 2,96600	551,00	3 376,53
102		Dlažba matná 300x300x9 mm, Rio Negro podesty výtahu : 6,128*1,1+1,2	m2	7,94080 7,94080	332,50	2 640,32
103		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,17283	588,40	101,69
Díl: 784		Malby				4 112,41
104		Penetrace podkladu univerzální 1x podesty před výtahy : 54,1249	m2	54,12490 54,12490	17,71	958,55
105		Penetrace podkladu univerzální 1x příčka 2.NP sdek : 6,18 oprava 2.NP po oknech : 2,7*0,45*2+1,4*0,45+2,1*2,7	m2	14,91000 6,18000 8,73000	17,71	264,06
106		Malba bílá, bez penetrace, 2 x příčka 2.NP sdek : 6,18	m2	6,18000 6,18000	41,86	258,69
107		Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	62,85490	41,86	2 631,11

		na podestách před výtahy : 54,1249		54,12490	
		oprava 2.NP po oknech : 2,7*0,45*2+1,4*0,45+2,1*2,7		8,73000	
Díl:	M21	Elektromontáže			84 193,38
		ER - elektroměrový rozvaděč			
		skříň pro elektroměrový rozvaděč, provedení OCEP			
		osazení 9 odběrných míst, IP 30	ks	0,5	687,75
		jistič LPN 20B/3	ks	1	1139,25
		drobný montážní a spojovací materiál			3675
					3 675,00
		kabel CYKY 4 B x 25	m	15	472,5
		vodič CY 25 mm2 zel. žl.	m	14	99,54
		krabice KO 125 s ekvipotenciální svork. - PHP - HOP	ks	0,5	691,95
					345,98
		kabel CYKY 4 B x 10	m	20	173,25
		kabel CYKY 5 C x 1,5	m	26	53,03
		vodič CY 6 mm2 zel. žl.	m	20	40,95
					819,00
		OCEP rozvodnice, 36 modulů, pro zap. montáž, IP 30	ks	1	2360,4
		vypínač ASN 32/3, 32 A	ks	1	937,65
		proudový chránič OFI 40/4/030	ks	3	3452,4
		jistič LTN 16 B/3	ks	1	1736,79
		jistič LTN 16 B/1	ks	6	492,45
		jistič LTN 10 B/1	ks	3	498,75
		drobný montážní a spojovací materiál			3675
					3 675,00
		kabel CYKY 5 C x 6	m	10	31,65
		vodič CY 4 mm2 zel. žl.	m	25	29,72
					743,00
		vypínač pro zap. montáž, 25 A, s kontrolkou, sporák	ks	0	1176
		zásuvka 230 V/16, pro zapuštěnou montáž	ks	15	278,25
		spínač jednopólový, 250 V, 10 A, řazení 1	ks	0	225,75
		přepínač střídavý, 250 V, 10 A, řazení 6	ks	4	220,5
		přepínač křížový, 250 V, 10 A, řazení 7	ks	2	278,25
		přepínač seriový, 250 V, 10 A, řazení 5	ks	3	220,5
					661,50
		krabice přístrojová KP 68	ks	30	26,25
		krabice odbočná KO 68 s víčkem	ks	20	42
		svorka WAGO 3 x 2,5 mm2	ks	40	31,5
		svorka WAGO 4 x 2,5 mm2	ks	40	33,6
		svorka WAGO 5 x 2,5 mm2	ks	40	34,65
					1 386,00
		prostorový termostat programovatelný	ks	0	2341,5
		svítidlo interierové, přisazené, stropní	ks	3	1732,5
		svítidlo interierové, přisazené, nástěnné	ks	3	1207,5
		svítidlo pro osvětlení pracovní desky - kuchyňská linka	ks	0	1984,5
		zásuvka televizní	ks	0	651
		kabel CYKY 5 C x 2,5	m	20	81,9
		kabel CYKY 3 C x 2,5	m	100	57,23
		kabel CYKY 3 C x 1,5	m	110	40,95
		kabel CYKY 5 C x 1,5	m	40	53,03
		kabel CYKY - O - 2 x 1,5	m	10	33,6
		kabel CYKY - O - 3 x 1,5	m	10	39,9
		trubka elektroinstalační ohebná pr. 16 mm	m	25	29,4
		Drobný montážní a spojovací materiál			300
					300,00
		Materiál celkem	0		80 693,38

		Montážní práce	0			
		Demontážní práce	0			
		Revize výchozí				3 500,00
		CELKEM elektroinstalace				84 193,38
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				877 795,06
109		D + M výtahu	kus	1,00000	858 165,00	858 165,00
110		OK trubkové, pozink zábradlí : 1,05*9*1,59+(1,47+1,47+1,45+1,665+1,876+1,974)*1,59 (0,21+1,47+1,47+1,45+0,1+1,665+1,876+1,974)*2*2,46	kg	81,03225 30,77450 50,25780	242,25	19 630,06
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				7 453,98
111		Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu výtah : 2,52+4,7 rampa : 5,9+4,65+1,65	m	19,42000 7,22000 12,20000	383,83	7 453,98
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				15 899,49
112		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,21000	154,60	1 733,07
113		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,10000	6,89	772,37
114		Poplatek za skládku stavební suti	t	5,38000	332,50	1 788,85
115		Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	5,83000	1 881,00	10 966,23
116		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,21000	57,00	638,97