



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 377 07

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102 *dále jen objednatel*
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel: jméno: **PWB stavby s.r.o.**
sídlo: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
zastoupený: Václavem Práškem
IČ: 01434837
DIČ: CZ01434837
bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 2271116610/8040
tel.: 731 442 405 *dále jen zhotovitel*
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení - dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem smlouvy je vestavba dvou učeben do volného půdního prostoru nacházejícího se nad 3. nadzemním podlažím v levé části objektu při pohledu z Masarykova náměstí. Součástí vestavby bude i technická místnost sloužící zároveň jako úklidová komora.



Součástí půdní vestavby jsou i stavební práce tím vyvolané, nacházející se ve stávajících prostorách – chodbě před vstupem do půdního prostoru.

3. Zpracovatel projektové dokumentace:

Generální projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil

Projektční kancelář, Bratraců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice

reg. číslo ČKAIT 0701073

IČO: 131 79 527

Seznam projektantů jednotlivých částí

Ing. Vítězslav Vomočil, ČKAIT 0701073 - Pozemní stavby

Ing. Zima Václav, ČKAIT 0700162 - Statika a dynamika staveb

Ing. Věra Štefanidesová, ČKAIT 0700872 - Požární bezpečnost staveb

Ing. Radek Čapský, ČKAIT 0700928 - Technika prostředí staveb, technická zařízení

Petr Slezák, ČKAIT 0701035 - Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

6. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
- zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a v datové podobě na datovém nosiči,
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
- průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
- uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Martin Šmíd, starosta města Přelouče



b) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

- Štěpán Bartoš tel.: 466 094 184, 732 691 460
e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz

- Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128
e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz

- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

- Václav Prášek
- tel.: 731 442 405
- e-mail: prasek@pwb.cz

b) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

- Václav Prášek
- tel.: 731 442 405
- e-mail: prasek@pwb.cz

c) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):

- Ing. Milan Vacek
- tel.: 728 224 841
- e-mail: vacek@pwb.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště v termínu dle následujícího odstavce, nebude-li dohodnuto jinak.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
Předpokládaný termín zahájení plnění: 2.5.2023
- *zahájením plnění se rozumí předání staveniště*
Požadovaný termín ukončení plnění: 31.7.2023
- *ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli*
3. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.



4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů – viz. čl. XIII. této smlouvy.
7. Na prodloužení či posunutí doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení či posunutí doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
8. **Místem plnění díla** je objekt ZŠ, Masarykovo náměstí č.p.1, Písek, st. 171, st. 172/1, katastrální území Písek.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	5 646 630,79 Kč
DPH 21 %	1 185 792,47 Kč
Cena vč. DPH	6 832 423,26 Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha nebo RTS Brno.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.



2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace fakturovaných prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Dílčí měsíční faktura bude považována za řádně doručenou v případě jejího doručení objednateli prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou na adresu sídla objednatele (podatelna), osobně v podatelně v sídle objednatele, nebo prostřednictvím datové schránky.
7. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla.
8. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
9. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
10. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
11. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
12. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
13. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
14. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se



zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že v částech školy, které nejsou přímo dotčeny stavbou, bude v měsících květnu a červnu probíhat výuka. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje, že bude práce a činnosti generující vyšší hlukové zatížení (jako např. bourací práce apod.) provádět mimo čas výuky.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že



- bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
9. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
 10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
 11. Technický dozor (dále jen TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
 12. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
 13. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
 14. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
 15. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
 16. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
 17. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
 18. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
 19. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
 20. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
 21. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.



22. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
23. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
24. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
25. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla dle článku II. a IV. této smlouvy sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 20 mil.Kč.
26. Stavebně-montážní pojištění – zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla dle článku II. a IV. této smlouvy sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to minimálně ve výši rovnající se ceně díla, včetně DPH.
27. Doklady o pojištění dle předchozích dvou odstavců předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
28. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., a vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.



3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a v datové podobě na datovém nosiči,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamací podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou



jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
 - e) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Vyhrazené změny závazku ze smlouvy

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) vyhrazuje možnost změny závazku z této smlouvy, týkající se ceny stavebních prací či termínu pro dokončení díla.
2. Objednatel si vyhrazuje možnost dobu plnění díla po vzájemné dohodě přiměřeně prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, na základě zřetelných důvodů, např.:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele. V takovém případě se doba plnění díla prodlouží, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunou o stejnou dobu, po kterou nebylo možné práce provádět,



- b) v průběhu plnění díla nastane situace, kdy u jednoho či více ze stěžejních materiálů či výrobků, obsažených ve výkazu výměr, nastane jeho/jejich nedostatek na trhu a zároveň není možné tento materiál či výrobek nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, dostupným na trhu. Zhotovitel v písemné žádosti doloží výpadek či nedostatek materiálu/ů nebo výrobku/ů, uvedených ve výkazu výměr, na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů nedostatkových materiálů či výrobků, uvedených ve výkazu výměr. Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi dokumenty, z nichž musí být patrná specifikace/název osloveného dodavatele nedostatkového materiálu či výrobku, kontakt na tuto osobu a datum obdržení odpovědi poptávaného dodavatele včetně informace, že daný materiál či výrobek není na trhu dostupný. Termín realizace díla může být prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. Podmínkou pro schválení prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nedostupnosti materiálu či výrobku je písemné schválení TDS a písemné potvrzení autorského dozoru projektanta, že nedostatkový materiál či výrobek nelze nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, aniž by to nemělo dopad na kvalitu a záruční trvanlivost prováděného díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě pochybností či nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující doklady, ověřit si zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. Objednatel není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, nepřekvapivé nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem,
- c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelům uznaných důvodů.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoli sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany souhlasí s právem poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s



účelově poskytnutými finančními prostředky, a to u zhotovitele i objednatele.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné zakázky. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné zakázky poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva, bude-li uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.
12. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
14. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
15. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím



registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.

16. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního tajemství.
17. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
18. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 11/2/2023-I. ze dne 6.3.2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči

V Praze

.....
Martin Šmíd
starosta města

.....
Václav Prášek
jednatel PWB stavby s.r.o.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-034
Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
A. Vojtěch

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku.
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace.

Cena bez DPH			5 646 630,79
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 646 630,79	1 185 792,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 832 423,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:22-034

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

Datum:

25. 7. 2022

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil
Pardubice

Zpracovatel:

A. Vojtěch

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		5 646 630,79	6 832 423,26	
00	Vedlejší a ostatní náklady	202 500,00	245 025,00	VON
01	Půdní vestavba učeben	5 444 130,79	6 587 398,26	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

A. Vojtěch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 500,00	21,00%	42 525,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

245 025,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč
Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Přelouč	Datum:	25. 7. 2022
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	A. Vojtěch

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	202 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	202 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	145 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN5 - Finanční náklady	12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč
Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přelouč Datum: 25. 7. 2022
Zadavatel: Město Přelouč Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: A. Vojtěch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 202 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 202 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 145 000,00

1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	celek	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	celek	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezikládky materiálu.

3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	celek	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:
Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-----------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Koordínace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

D VRN5 Finanční náklady 12 500,00

7	K	051002000	Pojištění stavby	celek	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 35 000,00

8	K	071103000	Provoz investora	celek	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Stavba prováděná za provozu školy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

01 - Půdní vestavba učeben

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

A. Vojtěch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 444 130,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 444 130,79	21,00%	1 143 267,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 587 398,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč

Objekt:

01 - Půdní vestavba učeben

Místo: Přelouč

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav
Vomočil Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 444 130,79

HSV - Práce a dodávky HSV	845 279,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	186 978,78
4 - Vodorovné konstrukce	39 676,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	101 868,80
61 - Úprava povrchů vnitřních	72 228,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 026,00
94 - Lešení a stavební výtahy	79 661,49
96 - Bourání konstrukcí	92 780,54
997 - Přesun sutě	170 997,01
998 - Přesun hmot	68 061,84
PSV - Práce a dodávky PSV	4 598 851,67
713 - Izolace tepelné	161 764,44
721 - Zdravotechnika	90 078,72
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	40 759,91
731 - Ústřední vytápění	272 272,65
741 - Elektroinstalace - silnoproud	424 620,02
742 - Elektroinstalace - slaboproud	761 152,60
762 - Konstrukce tesařské	333 131,65
763 - Konstrukce suché výstavby	554 018,83
764 - Konstrukce klempířské	1 059,32
765 - Krytina skládaná	32 246,89
766 - Konstrukce truhlářské	528 773,79
766-1 - Truhlářské výrobky - vybavení nábytkem	277 489,00
767 - Konstrukce zámečnické	574 517,48
771 - Podlahy z dlaždic	24 336,41
776 - Podlahy povlakové	147 981,05
781 - Dokončovací práce - obklady	15 078,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 208,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	56 874,90
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	275 487,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč
Objekt: 01 - Půdní vestavba učeben

Místo: Přelouč Datum: 25. 7. 2022
Zadavatel: Město Přelouč Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: A. Vojtěch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 444 130,79

D HSV Práce a dodávky HSV 845 279,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 186 978,78

1	K	310237241	Zazdívkav otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	56,000	456,00	25 536,00	CS ÚRS 2022 02
VV "kapsy pro nosníky" 14+10+22+10					56,000			
2	K	310237251	Zazdívkav otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	10,000	731,00	7 310,00	CS ÚRS 2022 02
VV "pro schodiště" 10					10,000			
3	K	310238211	Zazdívkav otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,900	7 560,00	6 804,00	CS ÚRS 2022 02
VV "po vybouraném schodišti" 0,9					0,900			
4	K	310239211	Zazdívkav otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,709	7 150,00	5 069,35	CS ÚRS 2022 02
VV 0,7*2,25*0,45					0,709			
5	K	311236231	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 s maltovanými kapsami tl 300 mm	m2	22,400	3 280,00	73 472,00	CS ÚRS 2022 02
VV (7,8+5,0)/2*3,5					22,400			
6	K	311238660	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na zdící pěnu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm	m2	16,500	2 990,00	49 335,00	CS ÚRS 2022 02
VV (8,2+5,0)/2*2,5					16,500			
7	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	4,000	568,00	2 272,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,153	86 400,00	13 219,20	CS ÚRS 2022 02
VV "IČ.140" 0,153					0,153			
9	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,230	851,00	1 046,73	CS ÚRS 2022 02
VV (1,2+1,4+1,5)*2*0,15					1,230			
10	K	349231811	Přizdívkav ostění z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	2,010	1 450,00	2 914,50	CS ÚRS 2022 02
VV "mč.405,406" 2,65*2,4-0,7*2,1-1,2*2,4					2,010			

D 4 Vodorovné konstrukce 39 676,50

11	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	56,000	679,00	38 024,00	CS ÚRS 2022 02
VV "podbetonování nosníků" 56					56,000			
12	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,025	66 100,00	1 652,50	CS ÚRS 2022 02
VV "podbetonování nosníků" 0,023*1,1					0,025			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 868,80

13	K	612315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním	m2	125,000	433,00	54 125,00	CS ÚRS 2022 02
VV "oprava po vybouraném schodišti + část chodby" 110,0+15,0					125,000			
14	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	11,300	635,00	7 175,50	CS ÚRS 2022 02
VV "v místě bourání schodiště" 11,3					11,300			
15	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	16,250	742,50	12 065,63	CS ÚRS 2022 02
VV (8,2+4,8)/2*2,5					16,250			
16	M	28375939	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm	m2	17,063	217,00	3 702,67	CS ÚRS 2022 02
VV 16,25*1,05					17,063			
17	K	6222520.1	Příplatek za montáž systémových lišt kontaktního zateplení /zakládacích, rohových, dilatačních, začistiřovacích apod./	m2	16,250	120,00	1 950,00	
18	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,714	4 900,00	3 498,60	CS ÚRS 2022 02
VV "P4,P5" 11,9*0,06					0,714			
VV Součet					0,714			
19	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,714	356,00	254,18	CS ÚRS 2022 02
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,042	66 100,00	2 776,20	CS ÚRS 2022 02
VV "P4,P5" 11,9*0,0031*1,15					0,042			
VV Součet					0,042			
21	K	635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2	m3	0,318	1 890,00	601,02	CS ÚRS 2022 02
VV "P4a+P5a" (0,5+0,7)*2,65*0,1					0,318			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ozn.39/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.41/P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
23	M	553315621	zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové protipožární dveře š 700 - 900 mm L/P včetně finálního nátěru	kus	2,000	2 860,00	5 720,00	
	VV		"ozn.39/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.41/P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D		61	Úprava povrchů vnitřních				72 228,16	
24	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	105,600	89,80	9 482,88	CS ÚRS 2022 02
	VV		(7,8+5,0)/2*3,5*2		44,800			
	VV		(8,2+5,0)/2*2,5+11,4		27,900			
	VV		"stávající zed" 32,9		32,900			
	VV		Součet		105,600			
25	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	105,600	425,00	44 880,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	194,200	78,40	15 225,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		105,6		105,600			
	VV		(11,4+32,9)*2		88,600			
	VV		Součet		194,200			
27	K	6191430.1	Příplatek k vnitřní omítce za podomítkové a rohové lišty systémové lišty	m2	105,600	25,00	2 640,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 026,00	
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	215,000	112,00	24 080,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"v místě stavebního zásahu" 25,1+41,8+49,7+8,3+18,8+11,3		155,000			
	VV		"chodby" 60,0		60,000			
	VV		Součet		215,000			
29	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	200,000	24,30	4 860,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"stávající krov" (10,4*1,3+10,4*4,4/2)*5+18,0		200,000			
30	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	193,00	386,00	CS ÚRS 2022 02
31	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 (21A)	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2022 02
D		94	Lešení a stavební výtahy				79 661,49	
32	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	125,750	78,90	9 921,68	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Lešení pro demontáž komínů					
	VV		(1,0+1,7+1,0)*1,0*(6,5-1,5)		18,500			
	VV		(1,0+2,3+1,0+1,0+1,9+1,0)*(6,5-1,0)		45,100			
	VV		Demontáž komínů		63,600			
	VV		11,3*5,5		62,150			
	VV		V prostoru schodiště		62,150			
	VV		Součet		125,750			
33	K	943221119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	63,600	3,48	221,33	CS ÚRS 2022 02
34	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	2 182,500	1,99	4 343,18	CS ÚRS 2022 02
	VV		63,6*5		318,000			
	VV		Demontáž komínů		318,000			
	VV		62,15*30		1 864,500			
	VV		V prostoru schodiště		1 864,500			
	VV		Součet		2 182,500			
35	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	125,750	40,40	5 080,30	CS ÚRS 2022 02
36	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	116,720	62,50	7 295,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(12,0+41,8+49,7+8,3+18,8+11,3+4,0)*0,8		116,720			
	VV		Součet		116,720			
37	K	9854211.1	Jefáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 35 t dosah 30 m	hod	24,000	2 200,00	52 800,00	
	P		Poznámka k položce: Pro přesun ocelových nosníků					
	VV		8*3		24,000			
D		96	Bourání konstrukcí				92 780,54	
38	K	962032631	Bourání zdvia komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	19,110	1 050,00	20 065,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,65*0,56*6,5		6,006			
	VV		(2,26+1,34)*0,56*6,5		13,104			
	VV		Součet		19,110			
39	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných jednostranně	m2	10,500	1 450,00	15 225,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,0*7,5*1,4		10,500			
40	K	9630540.1	Bourání ŽB schodišťových ramen - příplatek za postupné odřezávání	m2	10,500	250,00	2 625,00	
41	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,086	5 780,00	497,08	CS ÚRS 2022 02
	VV		"lč.200-3,3 m" 3,3*0,0262		0,086			
42	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m	t	0,377	4 270,00	1 609,79	CS ÚRS 2022 02
	VV		"lč.200-7,2 m" 7,2*0,0262*2		0,377			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	0,324	708,00	229,39	CS ÚRS 2022 02
	VV		(0,5+0,7)*2,7*0,1		0,324			
44	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	10,600	281,00	2 978,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		"pro lč. 140" 1,2*2+1,4*3+1,5*2+1,0		10,600			
45	K	975063331	Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených točitých v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m2	10,500	1 730,00	18 165,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"při bourání schodiště" 10,5		10,500			
46	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	11,300	145,00	1 638,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		"P1,P1a" 11,3		11,300			
47	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,848	3 590,00	3 044,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		"P1,P1a - mazanina vč. lože pod dlažbu" 11,3*0,075		0,848			
48	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,400	242,00	338,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,8*1,75		1,400			
49	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,720	169,00	1 135,68	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Včetně vybourání zárubní. (1,2+1,0+0,6)*2,4		6,720			
50	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,520	1 420,00	738,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,55*2,1*0,45		0,520			
51	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,084	4 820,00	404,88	CS ÚRS 2022 02
	VV		"nika pro rozvaděč" 0,7*0,6*0,2		0,084			
52	K	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	10,000	327,00	3 270,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"pro schodiště" 10		10,000			
53	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	44,300	102,00	4 518,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		11,4+32,9		44,300			
54	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	56,000	291,00	16 296,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"kapsy pro nosníky" 14+10+22+10		56,000			
D 997 Přesun sutě							170 997,01	
55	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	53,526	1 990,00	106 516,74	CS ÚRS 2022 02
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	53,526	324,00	17 342,42	CS ÚRS 2022 02
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	481,734	14,20	6 840,62	CS ÚRS 2022 02
	VV		53,526*9		481,734			
58	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,607	1 450,00	21 180,15	CS ÚRS 2022 02
	VV		(53,526-4,837)*0,3		14,607			
59	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,837	1 620,00	7 835,94	CS ÚRS 2022 02
60	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	34,082	331,00	11 281,14	CS ÚRS 2022 02
	VV		(53,526-4,837)*0,7		34,082			
D 998 Přesun hmot							68 061,84	
61	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	39,116	1 740,00	68 061,84	CS ÚRS 2022 02
D PSV Práce a dodávky PSV							4 598 851,67	
D 713 Izolace tepelné							161 764,44	
62	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	113,400	122,00	13 834,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		"S4" (3,2+1,0)*13,5*2		113,400			
	VV		Součet		113,400			
63	M	63148106	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm	m2	115,668	220,80	25 539,49	CS ÚRS 2022 02
	VV		113,4*1,02		115,668			
64	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	118,600	47,60	5 645,36	CS ÚRS 2022 02
	VV		"P3" 8,3+18,8+41,8+49,7		118,600			
65	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	124,530	48,00	5 977,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		118,6*1,05		124,530			
66	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	243,000	70,80	17 204,40	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Ozn. S3					
	VV		(5,0+4,0)*13,5*2		243,000			
67	M	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm	m2	123,930	189,60	23 497,13	CS ÚRS 2022 02
	VV		(5,0+4,0)*13,5*1,02		123,930			
68	M	63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	123,930	252,00	31 230,36	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	170,000	63,80	10 846,00	CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce: Ozn. S3, S4 (4,5+0,8+3,2+3,8)*13,5+3,95					
VV					170,000			
70	M	63148102	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	173,400	94,80	16 438,32	CS ÚRS 2022 02
VV					170,0*1,02			
VV					173,400			
71	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	130,500	13,40	1 748,70	CS ÚRS 2022 02
VV					"P3" 8,3+18,8+41,8+49,7			
VV					"P4,P5" 11,9			
VV					Součet			
VV					130,500			
72	M	283292761	fólie separační 100% polyethylen, plošná hmotnost 160g/m2	m2	150,075	35,60	5 342,67	
VV					130,5*1,15			
VV					150,075			
73	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,249	1 320,00	2 968,68	CS ÚRS 2022 02
74	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	2,249	663,00	1 491,09	CS ÚRS 2022 02
D			721 Zdravotechnika					90 078,72
75	K	721000010	Zdravotechnické instalace /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	90 078,72	90 078,72	
D			723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod					40 759,91
76	K	723000010	Vnitřní plynovod /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	40 759,91	40 759,91	
D			731 Ústřední vytápění					272 272,65
77	K	731000010	Vytápění /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	272 272,65	272 272,65	
D			741 Elektroinstalace - silnoproud					424 620,02
78	K	741000010	Silnoproudé rozvody a osvětlení /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	424 620,02	424 620,02	
D			742 Elektroinstalace - slaboproud					761 152,60
79	K	742000010	ICT - informační a komunikační technologie /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	516 522,90	516 522,90	
80	K	742000020	Rozhlas, vyzvánění, jednotný čas /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	63 669,70	63 669,70	
81	K	742000030	EZS - elektronický zabezpečovací systém /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	180 960,00	180 960,00	
D			762 Konstrukce tesařské					333 131,65
82	K	762341913	Výřezání části laťování střeš průřezu latí do 25 cm2 pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	54,540	71,20	3 883,25	CS ÚRS 2022 02
VV					"v místě nových oken" 1,4*1,8*17+1,3*1,8*5			
VV					54,540			
83	K	762341932	Výřezání části bednění střeš z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	139,800	134,00	18 733,20	CS ÚRS 2022 02
VV					V místě nových oken			
VV					(1,4+1,8)*2*17			
VV					(1,3+1,8)*2*5			
VV					Součet			
VV					108,800			
VV					31,000			
VV					139,800			
84	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	118,600	1 210,00	143 506,00	CS ÚRS 2022 02
VV					"P3" 8,3+18,8+41,8+49,7			
VV					118,600			
85	K	762511897	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	138,800	203,00	28 176,40	CS ÚRS 2022 02
86	K	762512255	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových kotvením	m2	138,800	278,00	38 586,40	CS ÚRS 2022 02
VV					"P3" 138,8			
VV					138,800			
87	M	607262501	deska dřevoštěpková OSB 4 P+D tl 25mm	m2	149,904	329,00	49 318,42	
VV					138,8*1,08			
VV					149,904			
88	K	762812934	Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 (materiál v ceně)	m2	6,360	612,00	3 892,32	CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce: Záklop z překládaných prken tl. 2x30 mm					
VV					"P4a+P5a" (0,5+0,7)*2,65*2			
VV					6,360			
89	K	762815811	Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých prken tl do 32 mm	m2	6,480	206,00	1 334,88	CS ÚRS 2022 02
VV					"P1a - překládaný záklop" (0,5+0,7)*2,7*2			
VV					6,480			
90	K	762342914	Montáž zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	5,000	89,40	447,00	CS ÚRS 2022 02
VV					"po vybouraných komínech" 5,0			
VV					5,000			
91	K	762342924	Montáž zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,50 m pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	5,000	68,10	340,50	CS ÚRS 2022 02
VV					"kontralát" 5,0			
VV					5,000			
92	M	605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,135	12 300,00	1 660,50	CS ÚRS 2022 02
VV					0,06*0,04*5,0*6,8*1,1			
VV					0,06*0,04*5,0*3,4*1,1			
VV					Součet			
VV					0,135			
93	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	5,000	530,00	2 650,00	CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce: Materiál v ceně					
VV					"po vybouraných komínech" 5,0			
VV					5,000			
94	K	7623439.1	Vyspravení bednění střešy a laťování v místě nových střešních oken	kus	22,000	98,50	2 167,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Materiál v ceně					
95	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	31,500	319,00	10 048,50	CS ÚRS 2022 02
VV			"ozn.1 - kleštiny" 6,3*5		31,500			
96	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,554	11 700,00	6 481,80	CS ÚRS 2022 02
VV			0,1*0,16*31,5*1,1		0,554			
97	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,585	2 170,00	16 459,45	CS ÚRS 2022 02
98	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	7,585	718,00	5 446,03	CS ÚRS 2022 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				554 018,83	
99	K	7631114.1	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 s izolací 100 mm EI 60 Rw do 56 dB	m2	12,900	1 259,00	16 241,10	
P			Poznámka k položce: Ozn.S5					
VV			4,3*3,0		12,900			
100	K	7631115.1	SDK příčka tl 155 mm profil 2xCW+2xUW 50 desky 2xA 12,5 s izolací 2x50 mm EI 60 Rw do 56 dB	m2	45,015	2 102,00	94 621,53	
P			Poznámka k položce: Ozn.S2					
VV			13,5*3,0		40,500			
VV			(3,0+1,3)/2*2,1		4,515			
VV			Součet		45,015			
101	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	57,915	72,10	4 175,67	CS ÚRS 2022 02
VV			12,9+45,015		57,915			
102	K	7631215.1	SDK stěna přesazená tl 200 mm profil 2xCW+2xUW 100 deska 1xA 15 mm s izolací 2x100 mm a parozábranou	m2	42,715	1 859,00	79 407,19	
P			Poznámka k položce: Ozn.S1					
VV			(6,0+7,15)*1,6		21,040			
VV			13,2*1,3		17,160			
VV			(3,0+1,3)/2*2,1		4,515			
VV			Součet		42,715			
103	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	97,515	36,10	3 520,29	CS ÚRS 2022 02
VV			"předstěna" 42,715		42,715			
VV			"obklad trámů" 68,5*0,8		54,800			
VV			Součet		97,515			
104	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,600	1 210,00	6 776,00	CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce: Ozn.S6					
VV			"mč.405" 5,6		5,600			
105	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	182,000	48,30	8 790,60	CS ÚRS 2022 02
VV			"pro S6" 7,0		7,000			
VV			"pro S3,S4" 175,0		175,000			
VV			Součet		182,000			
106	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	200,200	60,02	12 016,00	CS ÚRS 2022 02
VV			182,0*1,1		200,200			
107	M	28355324	páska lepicí AL folie 5cm x 50m pro tepelně izolační pásy	m	400,000	2,05	820,00	CS ÚRS 2022 02
108	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	13,000	47,20	613,60	CS ÚRS 2022 02
VV			"pro S6" 6,5*2		13,000			
109	M	63148106	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm	m2	13,260	220,80	2 927,81	CS ÚRS 2022 02
VV			13,0*1,02		13,260			
110	K	763161710.1	SDK podkroví deska 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	145,200	1 052,00	152 750,40	
P			Poznámka k položce: Ozn.S3, S4					
VV			(3,6+0,8+3,2+3,4)*(6,0+7,2)		145,200			
111	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	6,000	580,00	3 480,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"pro ozn.29" 6		6,000			
112	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm	kus	6,000	371,00	2 226,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"ozn.29" 6		6,000			
113	M	590307.29	ozn.29 - dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 300x300 mm, zateplená	kus	6,000	1 380,00	8 280,00	
114	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	3,000	663,00	1 989,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"ozn.40/P" 1		1,000			
VV			"ozn.42/P" 2		2,000			
VV			Součet		3,000			
115	M	553315951	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky pro jednokřídlové dveře š 700 - 900 mm L/P včetně finálního nátěru	kus	3,000	2 325,00	6 975,00	
VV			"ozn.40/P" 1		1,000			
VV			"ozn.42/P" 2		2,000			
VV			Součet		3,000			
116	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	131,000	502,50	65 827,50	CS ÚRS 2022 02
VV			(0,8+2,2)*2*17		102,000			
VV			(0,7+2,2)*2*5		29,000			
VV			Součet		131,000			
117	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	150,800	40,40	6 092,32	CS ÚRS 2022 02
VV			5,6+145,2		150,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	763164712	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 15	m	68,500	908,56	62 236,36	CS ÚRS 2022 02
	VV		"pásy krovu" 1,5*10		15,000			
	VV		"kleštiny" 5,5*7		38,500			
	VV		"sloupky" 3,0*5		15,000			
	VV		Součet		68,500			
119	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,565	1 280,00	9 683,20	CS ÚRS 2022 02
120	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	7,565	604,00	4 569,26	CS ÚRS 2022 02
D 764			Konstrukce klempířské					1 059,32
121	K	764002823	Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2022 02
122	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Osazení zdemontovaného střešního výlezu					
	VV		"ozn.30" 1		1,000			
123	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,012	2 350,00	28,20	CS ÚRS 2022 02
124	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	1 260,00	15,12	CS ÚRS 2022 02
D 765			Krytina skládaná					32 246,89
125	K	765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	54,540	162,00	8 835,48	CS ÚRS 2022 02
	VV		"v místě nových oken" 1,4*1,8*17+1,3*1,8*5		54,540			
126	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	54,540	36,10	1 968,89	CS ÚRS 2022 02
127	K	765112901	Čištění krytiny keramické, vláknocementové kladené na sucho	m2	54,540	59,20	3 228,77	CS ÚRS 2022 02
128	K	765131051	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablón počtu do 10 ks/m2	m2	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Bude použita stávající krytina z otvorů pro střešní okna.					
	VV		"doplnění krytiny v místě vybouraných komínů" 5,0		5,000			
129	K	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na laťování	m2	5,000	20,60	103,00	CS ÚRS 2022 02
130	K	7651319.1	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny v místě nových střešních oken původní střešní krytinou s napojením na stávající krytinu	kus	22,000	59,80	1 315,60	
	VV		17+5		22,000			
131	K	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenačů s větracím pásem	m	3,000	1 340,00	4 020,00	CS ÚRS 2022 02
132	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	220,000	43,30	9 526,00	CS ÚRS 2022 02
133	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,533	1 470,00	783,51	CS ÚRS 2022 02
134	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,533	686,00	365,64	CS ÚRS 2022 02
D 766			Konstrukce truhlářské					528 773,79
135	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	25,000	66,80	1 670,00	CS ÚRS 2022 02
136	M	605561021	dřevěný dubový hranol rozm.95x95 mm	m3	0,248	33 100,00	8 208,80	
	P		Poznámka k položce: Výztuha do sdk stěn.					
	VV		0,095*0,095*25*1,1		0,248			
137	K	766611.21	Ozn.21 - Půdní dvířka, oboustr. bílé dveřní křídlo s tl. 6,6 cm, vyplněné termoizol. materiálem, vstup do neobytného podkrovní, PO EI 145 – požární kvalifikace dle EN 13501, s hodnotou U= 0,64 W/m2.K rozm.600x1100 mm se samozavíračem, dodávka a montáž	kus	1,000	7 958,00	7 958,00	
138	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	797,00	797,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ozn.20/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	M	61120-20P	ozn.20/P - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plně, provedení lamino rozm.700x1970 mm, zámek s vložkou	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	
140	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	865,00	1 730,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ozn.22/P" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
141	M	61120-22P	ozn.22/P - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plně, provedení lamino rozm.900x1970 mm, zámek s vložkou	kus	2,000	3 660,00	7 320,00	
142	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ozn.18/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.19/P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
143	M	61120-18P	ozn.18/P - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plně, požární odolností EW 30-C DP3 rozm.800x1970 mm, zámek s vložkou	kus	1,000	5 990,00	5 990,00	
144	M	61120-19P	ozn.19/P - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plně, požární odolností EW 30 DP3 rozm.700x1970 mm, zámek s vložkou	kus	1,000	5 990,00	5 990,00	
145	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	263,00	263,00	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Samozavírač je součástí ceny dodávky dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	76660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000	112,00	560,00	
147	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
148	K	766671002	Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm	kus	5,000	2 890,00	14 450,00	CS ÚRS 2022 02
VV		"ozn.24" 5			5,000			
149	M	61124-24.1	ozn.24 - elektrické dřevěné střešní okno bezúdržbové rozm.660x1180 mm	kus	5,000	14 520,00	72 600,00	
P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz.PD - Tabulka truhlářských výrobků.						
150	M	61124-24.2	lemování střešních oken 660x1180 mm z Al	kus	5,000	2 460,00	12 300,00	
151	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	17,000	2 890,00	49 130,00	CS ÚRS 2022 02
VV		"ozn.23" 17			17,000			
152	M	61124-23.1	ozn.23 - elektrické dřevěné střešní okno bezúdržbové rozm.780x1180 mm	kus	17,000	14 780,00	251 260,00	
P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz.PD - Tabulka truhlářských výrobků.						
153	M	61124-23.2	lemování střešních oken 780x1180 mm z Al	kus	17,000	2 592,00	44 064,00	
154	K	7666715.1	Montáž elektrického pohonu střešního okna	kus	22,000	1 590,00	34 980,00	
P		Poznámka k položce: Cena ele. pohonu je součástí ceny střešního okna.						
VV		"ozn.23" 17			17,000			
VV		"ozn.24" 5			5,000			
VV		Součet			22,000			
155	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,156	1 260,00	1 456,56	CS ÚRS 2022 02
156	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,156	663,00	766,43	CS ÚRS 2022 02
D		766-1	Truhlářské výrobky - vybavení nábytkem				277 489,00	
157	K	766100-60	ozn.60 - Lavice jednomístná výškově nastavitelná s košem, pracovní deska LTD 18 mm s ABS hranou rozměr 700x500 mm, žlutá - dodávka a montáž	kus	3,000	3 432,00	10 296,00	
P		Poznámka k položce: Cena byla konzultována s výrobcí kancelářského nábytku. (platí pro veškeré vybavení nábytkem)						
158	K	766100-61	ozn.61 - Lavice dvoumístná výškově nastavitelná s košem, pracovní deska LTD 18 mm s ABS hranou rozměr 1300x500 mm, žlutá - dodávka a montáž	kus	17,000	2 804,00	47 668,00	
159	K	766100-62	ozn.62 - Židle žakovská, výškově nastavitelná, velký sedák a opěrák, žlutá - dodávka a montáž	kus	37,000	1 555,00	57 535,00	
160	K	766100-63	ozn.63 - Školní katedra se zásuvkou a skříňkou rozměr 1300x582x760 mm, žlutá - dodávka a montáž	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	
161	K	766100-64	ozn.64 - Učitelská židle čalouněná, výškově nastavitelná žlutá - dodávka a montáž	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	
162	K	766100-65	ozn.65 - Tabule pro popis křídou, zelená rozm.1800x1200 mm - dodávka a montáž	kus	2,000	4 895,00	9 790,00	
163	K	766100-67	ozn.67 - Pásový schodolez s nosností do 130 kg, vlastní váha 39 kg, rozložitelný na dvě části, použitelný do sklonu schodiště 35 st., dodávka a montáž	kus	1,000	121 000,00	121 000,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				574 517,48	
164	K	767211311	Montáž kovového schodiště rovného kotveného do zdiva	m	9,000	3 100,00	27 900,00	CS ÚRS 2022 02
VV		"ozn.43" 9,0			9,000			
165	M	553010.43	ozn.43 - ocelové schodiště žárově zinkováno	kg	781,000	136,00	106 216,00	
P		Poznámka k položce: viz. výkres D.1.1.13						
166	M	553010.44	ozn.44 - podesta a mezipodesta ze svařovaných profilů SP 34/38-30/2, žárově zinkováno	m2	2,100	3 000,00	6 300,00	
P		Poznámka k položce: viz. výkres D.1.1.13						
167	M	553010.45	ozn.45 - schodišťové stupně ze svařovaných profilů SP 34/38-30/2, žárově zinkováno - 600x240 mm (24 kusů)	m2	3,456	6 400,00	22 118,40	
P		Poznámka k položce: viz. výkres D.1.1.13						
VV		0,6*0,24*24			3,456			
168	K	767220110	Montáž zábradlí schodišťového hm do 15 kg z trubek do zdi	m	8,200	283,00	2 320,60	CS ÚRS 2022 02
VV		"ozn.46" 8,2			8,200			
169	M	553010.46	ozn.46 - ocelové zábradlí schodiště žárově zinkováno	kg	99,400	169,80	16 878,12	
P		Poznámka k položce: viz. výkres D.1.1.14						
170	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 500 kg	kg	3 893,000	42,50	165 452,50	CS ÚRS 2022 02
VV		"nosníky pro doplnění stropu" 3893,0			3 893,000			
171	M	553412111	ocelové nosníky pro konstrukci stropů vč. nátěrů (základní nátěr + vrchní nátěr polyuretanovou barvou)	kg	3 893,000	53,25	207 302,25	
172	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,149	3 254,00	16 754,85	CS ÚRS 2022 02
173	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	5,149	636,00	3 274,76	CS ÚRS 2022 02
D		771	Podlahy z dlaždic				24 336,41	
174	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	11,400	15,30	174,42	CS ÚRS 2022 02
VV		"P4" 5,6			5,600			
VV		"P5" 5,8			5,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		11,400			
175	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,400	59,30	676,02	CS ÚRS 2022 02
176	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	21,250	165,00	3 506,25	CS ÚRS 2022 02
VV			"mč.405" (5,0+1,0)*2-1,0-1,2		9,800			
VV			"mč.406" (4,3+1,4)*2-0,7		10,700			
VV			"chodba" 2,65-0,7-1,2		0,750			
VV			Součet		21,250			
177	M	597612711	sokl keramický - dle typu dlažby	m	23,375	110,00	2 571,25	
VV			21,25*1,1		23,375			
178	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,400	895,60	10 209,84	CS ÚRS 2022 02
VV			"P4" 5,6		5,600			
VV			"P5" 5,8		5,800			
VV			Součet		11,400			
179	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	12,540	400,00	5 016,00	CS ÚRS 2022 02
VV			11,4*1,1		12,540			
180	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	11,400	58,60	668,04	CS ÚRS 2022 02
181	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	25,000	43,90	1 097,50	CS ÚRS 2022 02
182	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,338	713,00	240,99	CS ÚRS 2022 02
183	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,338	521,00	176,10	CS ÚRS 2022 02
D 776			Podlahy povlakové				147 981,05	
184	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	118,600	15,30	1 814,58	CS ÚRS 2022 02
VV			"P3" 8,3+18,8+41,8+49,7		118,600			
185	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	118,600	188,00	22 296,80	CS ÚRS 2022 02
186	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2	118,600	246,00	29 175,60	CS ÚRS 2022 02
187	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	118,600	265,90	31 535,74	CS ÚRS 2022 02
188	M	284122851	krytina podlahová PVC tl 2mm zátěžová do školních prostor s požární odolností Cfl- výběr dle investora	m2	124,530	384,00	47 819,52	
VV			118,6*1,05		124,530			
189	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	82,300	111,00	9 135,30	CS ÚRS 2022 02
VV			"mč.401" (6,0+7,0)*2-0,9		25,100			
VV			"mč.402" (7,15+7,0)*2-0,9		27,400			
VV			"mč.403" (3,95+2,1)*2-0,7		11,400			
VV			"mč.404" (8,8+2,1)*2-0,9*3-0,7		18,400			
VV			Součet		82,300			
190	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	90,530	57,00	5 160,21	CS ÚRS 2022 02
VV			82,3*1,1		90,530			
191	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,009	577,00	582,19	CS ÚRS 2022 02
192	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,009	457,00	461,11	CS ÚRS 2022 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				15 078,31	
193	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	9,000	7,04	63,36	CS ÚRS 2022 02
VV			"ozn.401" 1,5*1,5		2,250			
VV			"ozn.402" 1,5*1,5		2,250			
VV			"ozn.403" 3,0*1,5		4,500			
VV			Součet		9,000			
194	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	9,000	59,30	533,70	CS ÚRS 2022 02
195	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,000	854,40	7 689,60	CS ÚRS 2022 02
196	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
197	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	9,000	82,70	744,30	CS ÚRS 2022 02
198	K	7814941.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za rohové, ukončující, vanové a dilatační profily lepené flexibilním lepidlem	m2	9,000	120,00	1 080,00	
199	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	15,000	49,60	744,00	CS ÚRS 2022 02
200	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,181	713,00	129,05	CS ÚRS 2022 02
201	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,181	521,00	94,30	CS ÚRS 2022 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				27 208,22	
202	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	293,000	4,74	1 388,82	CS ÚRS 2022 02
VV			93,0+200,0		293,000			
203	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	93,000	65,80	6 119,40	CS ÚRS 2022 02
VV			"kleštiny" (0,1+0,16)*2*31,5*1,1		18,018			
VV			"ostatní doplněné řezivo" 74,982		74,982			
VV			Součet		93,000			
204	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	200,000	98,50	19 700,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"stávající krov" (10,4*1,3+10,4*4,4/2)*5+18,0		200,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				56 874,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	510,000	5,69	2 901,90	CS ÚRS 2022 02
	VV		"mč.401" (1,5+3,6+0,8+3,1+0,5+3,0)*6,0+7,0*3,2*2		119,800			
	VV		"mč.402" (1,5+3,6+0,8+3,1+0,5+3,0)*7,15+7,0*3,2*2		134,175			
	VV		"mč.403" (3,0+2,7+1,25)*3,95+4,5*2		36,453			
	VV		"mč.404" (3,0+2,7+1,25)*8,8+4,5*2		70,160			
	VV		"mč.405" (4,9+1,0)*2*3,0+5,6		41,000			
	VV		"mč.406" (4,3+1,4)*2*8,0+5,8		97,000			
	VV		"chodba" 2,65*3,0+3,462		11,412			
	VV		Součet		510,000			
206	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	510,000	29,80	15 198,00	CS ÚRS 2022 02
207	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	185,000	75,30	13 930,50	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Omyvatelná barva.					
	VV		"mč.401" (6,0+7,0)*2*1,5-0,6		38,400			
	VV		"mč.402" (7,15+7,0)*2*1,5-0,7		41,750			
	VV		"mč.403" (2,1+3,95)*2*1,5-1,4		16,750			
	VV		"mč.404" (2,1+8,8)*2*1,5-3,1		29,600			
	VV		"mč.405" (4,9+1,0)*2*1,5		17,700			
	VV		"mč.406" (4,3+1,4)*2*1,5*2		34,200			
	VV		"chodba" 2,65*1,5+2,625		6,600			
	VV		Součet		185,000			
208	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	185,000	40,80	7 548,00	CS ÚRS 2022 02
209	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	325,000	42,00	13 650,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		510,0-185,0		325,000			
210	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	195,000	18,70	3 646,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		325,0*0,6		195,000			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				275 487,48	
211	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus	18,000	1 980,00	35 640,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ozn.25" 14		14,000			
	VV		"ozn.26" 4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
212	M	63121-25	ozn.25 - zastíňovací roleta s vodíci mi boční mi lištami, ovládaná na ele. pohon, na střešní okno vel. 780x1180 mm	kus	14,000	4 880,00	68 320,00	
213	M	63121-26	ozn.26 - zastíňovací roleta s vodíci mi boční mi lištami, ovládaná na ele. pohon, na střešní okno vel. 660x1180 mm	kus	4,000	4 999,00	19 996,00	
214	K	7866150.1	Montáž venkovní markýzy střešních oken ovládané motorem	kus	18,000	1 000,00	18 000,00	
	VV		"ozn.27" 14		14,000			
	VV		"ozn.28" 4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
215	M	61140-27	ozn.27 - venkovní markýza ke střešním oknům 780x1180 mm na ele. pohon	kus	14,000	7 450,00	104 300,00	
216	M	61140-28	ozn.28 - venkovní markýza ke střešním oknům 660x1180 mm na ele. pohon	kus	4,000	7 210,00	28 840,00	
217	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,234	1 120,00	262,08	CS ÚRS 2022 02
218	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,234	553,00	129,40	CS ÚRS 2022 02

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Masarykovo nám. č.p. 1, Přelouč, Půdní vestavba učeben

Misto Masarykovo nám. č.p. 1, 535 01 Přelouč

Objednatel: Město Přelouč IČ: 00274101
Československé armády 1665 DIČ: CZ00274101
53501 Přelouč

Zhotovitel: Ing. Radek Čapský IČ: 69856311
8 DIČ: CZ6902013327
53332 Čepí

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	5 759,48	6 370,88	0,00
PSV	45 491,39	27 956,97	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	4 500,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	55 750,87	34 327,85	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v Čepí dne 07.03.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	5 285,76	2 432,32	
97	Prorážení otvorů	HSV	473,72	3 938,56	
721	Vnitřní kanalizace	PSV	15 916,83	13 012,05	
722	Vnitřní vodovod	PSV	6 235,01	10 709,14	
725	Zařizovací předměty	PSV	16 752,64	3 364,28	
726	Instalační prefabrikáty	PSV	6 586,91	871,50	
VN	Vedlejší náklady	VN	4 500,00	0,00	
Cena celkem			55 750,87	34 327,85	90 078,72

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Masarykovo nám. č.p. 1, Přelouč, Půdní vestavba učeben
O:	Masarykovo nám. č.p. 1, 535 01 Přelouč

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	61		Upravy povrchů vnitřní				7 718,08		5 285,76		2 432,32		0,45835		0
	1	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	19,00000	250,00	4 750,00	180,00	3 420,00	70,00	1 330,00	0,00849	0,16131	0	0
	2	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS, zdicí maltou	m	8,00000	371,01	2 968,08	233,22	1 865,76	137,79	1 102,32	0,03713	0,29704	0	0
Díl:	97		Prorážení otvorů				4 412,28		473,72		3 938,56		0,01323		0,491
	3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	19,00000	111,99	2 127,81	14,36	272,84	97,63	1 854,97	0,00049	0,00931	0,009	0,171
	4	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	8,00000	271,49	2 171,92	14,36	114,88	257,13	2 057,04	0,00049	0,00392	0,04	0,32
	5	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,01323	762,01	10,08	0,00	0,00	762,01	10,08	0	0	0	0
	6	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,02646	363,99	9,63	0,00	0,00	363,99	9,63	0	0	0	0
	7	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,01323	6 500,00	86,00	6 500,00	86,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01323	357,50	4,73	0,00	0,00	357,50	4,73	0	0	0	0
	9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,05300	39,81	2,11	0,00	0,00	39,81	2,11	0	0	0	0
Díl:	721		Vnitřní kanalizace				28 928,88		15 916,83		13 012,05		0,03845		0,07524
	10	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací, DN 110, průtok vzduchu max. 37 l/s	kus	2,00000	1 543,00	3 086,00	1 478,20	2 956,40	64,80	129,60	0,00049	0,00098	0	0
	11	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00000	316,00	316,00	145,99	145,99	170,01	170,01	0,00034	0,00034	0	0
	12	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00000	285,50	571,00	115,49	230,98	170,01	340,02	0,00038	0,00076	0	0
	13	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	320,00	640,00	129,26	258,52	190,74	381,48	0,00047	0,00094	0	0
	14	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	8,00000	425,00	3 400,00	184,85	1 478,80	240,15	1 921,20	0,0007	0,0056	0	0
	15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	833,00	1 666,00	410,15	820,30	422,85	845,70	0,00131	0,00262	0	0
	16	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm, zajištěná hrdla	m	4,00000	628,00	2 512,00	395,18	1 580,72	232,82	931,28	0,00136	0,00544	0	0
	17	721176135R00	Potrubí HT (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	14,00000	923,01	12 922,14	500,30	7 004,20	422,71	5 917,94	0,00137	0,01918	0	0
	18	28615441.AR	Kus čistící HTRE D 50 mm PP	kus	1,00000	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00011	0,00011	0	0
	19	28615442.AR	Kus čistící HTRE D 75 mm PP	kus	1,00000	173,50	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00	0,0002	0,0002	0	0
	20	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	6,00000	186,00	1 116,00	186,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00038	0,00228	0	0
	21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	33,00000	26,30	867,90	0,74	24,42	25,56	843,48	0	0	0	0
	22	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03845	815,00	31,34	0,00	0,00	815,00	31,34	0	0	0	0
	23	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	38,00000	34,90	1 326,20	0,00	0,00	34,90	1 326,20	0	0	0,00198	0,07524
	24	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,07524	2 310,00	173,80	0,00	0,00	2 310,00	173,80	0	0	0	0
Díl:	722		Vnitřní vodovod				16 944,15		6 235,01		10 709,14		0,12301		0
	25	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15, PN 10, +90°C	kus	1,00000	227,00	227,00	182,90	182,90	44,10	44,10	0	0	0	0
	26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí vodovodu do DN 50	m	22,00000	56,10	1 234,20	17,89	393,58	38,21	840,62	0,00018	0,00396	0	0
	27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50	m	22,00000	34,90	767,80	1,87	41,14	33,03	726,66	0,00001	0,00022	0	0

28	722220111R00	Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,00000	249,50	748,50	124,09	372,27	125,41	376,23	0,00063	0,00189	0	0
29	722235214R00	Kohout vod.kul,vnitř.-vnitř.z., DN 20, PN30,+120°C	kus	2,00000	443,00	886,00	333,02	666,04	109,98	219,96	0,00028	0,00056	0	0
30	722172332R00	Potrubí z PP-RCT, D 25x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	22,00000	477,51	10 505,22	157,99	3 475,78	319,52	7 029,44	0,00522	0,11484	0	0
31	722181214RT8	Izolace nálevková z pěněního PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	22,00000	113,00	2 486,00	50,15	1 103,30	62,85	1 382,70	0,00007	0,00154	0	0
32	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,12301	726,99	89,43	0,00	0,00	726,99	89,43	0	0	0	0
Díl: 725		Zařizovací předměty				20 116,92		16 752,64		3 364,28		0,04724		0
33	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	2,00000	2 025,01	4 050,02	1 340,85	2 681,70	684,16	1 368,32	0,01401	0,02802	0	0
34	725019103R00	Multiset výlevka závěsná s plastovou mřížkou, bílá, 55x45x20 cm, zadní stěna, odkládací plocha	soubor	1,00000	6 080,00	6 080,00	5 360,76	5 360,76	719,24	719,24	0,0109	0,0109	0	0
35	55149021R	Dávkovač tek. mýdla, plastový, obsah 0,3 l	kus	3,00000	827,00	2 481,00	827,00	2 481,00	0,00	0,00	0,0007	0,0021	0	0
36	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 200 mm	kus	1,00000	337,50	337,50	140,92	140,92	196,58	196,58	0,0007	0,0007	0	0
37	55145013R	Baterie dřezová směš. nástěnná, přípoj. rozteč 150, výtokové ramínko 240 mm	kus	1,00000	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,0011	0,0011	0	0
38	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	323,50	323,50	70,21	70,21	253,29	253,29	0,00012	0,00012	0	0
39	5514500702R	Baterie umyvadlová stojánková na studenou vodu, chrom	kus	2,00000	1 377,00	2 754,00	1 377,00	2 754,00	0,00	0,00	0,0012	0,0024	0	0
40	725819301R00	Montáž baterie stojanové	soubor	2,00000	74,29	148,58	8,34	16,68	65,95	131,90	0,00004	0,00008	0	0
41	725814105R00	Ventil rohový s filtrem, DN 15 x DN 10	soubor	2,00000	449,99	899,98	384,12	768,24	65,87	131,74	0,00024	0,00048	0	0
42	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40, vč. odpadního ventilu	kus	2,00000	267,00	534,00	136,30	272,60	130,70	261,40	0,00041	0,00082	0	0
43	725860202R00	Sifon dřezový, D 50 mm, vč. odpadního ventilu	kus	1,00000	450,00	450,00	319,30	319,30	130,70	130,70	0,00022	0,00022	0	0
44	551620265R	Nálevka s kuličkou pro odkapávající kondenzát, s držákem hadiček	kus	1,00000	203,50	203,50	203,50	203,50	0,00	0,00	0,00016	0,00016	0	0
45	725869203R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 32	kus	1,00000	179,50	179,50	48,73	48,73	130,77	130,77	0,00014	0,00014	0	0
46	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,04724	854,00	40,34	0,00	0,00	854,00	40,34	0	0	0	0
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				7 458,41		6 586,91		871,50		0,009		0
47	726212367R00	Montážní rám pro závěsnou výlevku a nást. baterii, h=1300 mm	soubor	1,00000	7 450,00	7 450,00	6 586,91	6 586,91	863,09	863,09	0,009	0,009	0	0
48	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,00900	934,00	8,41	0,00	0,00	934,00	8,41	0	0	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 500,00		4 500,00		0,00		0		0
49	1	Vedlejší rozpočtové náklady	-	1,00000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Masarykovo nám. č.p. 1, Přelouč, Půdní vestavba učeben

Misto Masarykovo nám. č.p. 1, 535 01 Přelouč

Objednatel: Město Přelouč IČ: 00274101
Československé armády 1665 DIČ: CZ00274101
53501 Přelouč

Zhotovitel: Ing. Radek Čapský IČ: 69856311
8 DIČ: CZ6902013327
53332 Čepí

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	58,07	375,43	0,00
PSV	25 259,70	9 566,71	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	5 500,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	30 817,77	9 942,14	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v Čepí dne 07.03.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	38,62	237,38	
97	Prorážení otvorů	HSV	19,45	138,05	
723	Vnitřní plynovod	PSV	25 259,70	9 566,71	
VN	Vedlejší náklady	VN	5 500,00	0,00	
Cena celkem			30 817,77	9 942,14	40 759,91

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Masarykovo nám. č.p. 1, Přelouč, Půdní vestavba učeben
O:	Masarykovo nám. č.p. 1, 535 01 Přelouč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotno st / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnos t / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				276,00		38,62		237,38		0,00916		0
1	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	2,00000	138,00	276,00	19,31	38,62	118,69	237,38	0,00458	0,00916	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				157,50		19,45		138,05		0,00067		0,002
2	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	1,00000	157,50	157,50	19,45	19,45	138,05	138,05	0,00067	0,00067	0,002	0,002
Díl:	723	Vnitřní plynovod				34 826,41		25 259,70		9 566,71		0,05618		0
3	723163105R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm	m	33,00000	932,00	30 756,00	729,94	24 088,02	202,06	6 667,98	0,00166	0,05478	0	0
4	28614050R	Chráníčka plynová PP, d 40 mm	m	1,00000	21,70	21,70	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00035	0,00035	0	0
5	723235214R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z., DN 20, PN5, +60°C, motýl	kus	1,00000	530,00	530,00	410,30	410,30	119,70	119,70	0,0003	0,0003	0	0
6	723235215R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z., DN 25, PN5, +60°C, páka	kus	1,00000	800,00	800,00	668,06	668,06	131,94	131,94	0,0005	0,0005	0	0
7	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00000	37,20	37,20	0,00	0,00	37,20	37,20	0	0	0	0
8	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	63,00000	33,00	2 079,00	0,00	0,00	33,00	2 079,00	0	0	0	0
9	723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	1,00000	281,00	281,00	71,62	71,62	209,38	209,38	0,00025	0,00025	0	0
10	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	280,50	280,50	0,00	0,00	280,50	280,50	0	0	0	0
11	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,05618	729,99	41,01	0,00	0,00	729,99	41,01	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 500,00		5 500,00		0,00		0		0
12	005231010R	Revize plynovodu	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13	1	Vedlejší rozpočtové náklady	-	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Masarykovo nám. č.p. 1, Přelouč, Půdní vestavba učeben

Misto Masarykovo nám. č.p. 1, 535 01 Přelouč

Objednatel: Město Přelouč IČ: 00274101
Československé armády 1665 DIČ: CZ00274101
53501 Přelouč

Zhotovitel: Ing. Radek Čapský IČ: 69856311
8 DIČ: CZ6902013327
53332 Čepí

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	25 492,40	0,00
PSV	209 264,08	29 516,17	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	8 000,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	217 264,08	55 008,57	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v Čepí dne 07.03.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
90	Přípočty	HSV	0,00	25 392,00	
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	100,40	
731	Kotelny	PSV	48 124,39	6 196,40	
732	Strojovny	PSV	3 100,02	134,87	
733	Rozvod potrubí	PSV	34 954,49	14 311,89	
734	Armatury	PSV	18 998,73	2 273,86	
735	Otopná tělesa	PSV	104 086,45	6 599,15	
VN	Vedlejší náklady	VN	8 000,00	0,00	
Cena celkem			217 264,08	55 008,57	0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Masarykovo nám. č.p. 1, Přelouč, Půdní vestavba učeben
O:	Masarykovo nám. č.p. 1, 535 01 Přelouč

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	90		Přípočty				25 392,00		0,00		25 392,00		0		0
	1	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	48,00000	529,00	25 392,00	0,00	0,00	529,00	25 392,00	0	0	0	0
Díl:	97		Prorážení otvorů				100,40		0,00		100,40		0		0,0008
	2	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	2,00000	50,20	100,40	0,00	0,00	50,20	100,40	0	0	0,0004	0,0008
Díl:	731		Kotelny				54 320,79		48 124,39		6 196,40		0,03598		0
	3	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00000	5 495,00	5 495,00	282,76	282,76	5 212,24	5 212,24	0,00074	0,00074	0	0
	4	48417311002R	Kotel plyn. závěsný kondenzační, kombinovaný, 4,3-23,8 kW pro UT a 4,3-29,3 kW pro TeV	kus	1,00000	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,0345	0,0345	0	0
	5	48481810R	Přísl. kotle - venkovní teplotní čidlo	kus	1,00000	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	6	48481812R	Přísl. kotle, prostorový přístroj, týdenní program	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	7	731412111R00	Koax. svíslé 60/100 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	1,00000	3 285,00	3 285,00	2 828,05	2 828,05	456,95	456,95	0	0	0	0
	8	731412169R00	Revizní T-kus, 60/100 mm PP	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00	1 686,34	1 686,34	125,66	125,66	0	0	0	0
	9	731412171R00	Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem	kus	1,00000	1 477,00	1 477,00	1 305,64	1 305,64	171,36	171,36	0	0	0	0
	10	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	2,00000	95,90	191,80	80,80	161,60	15,10	30,20	0,00037	0,00074	0	0
	11	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,03524	5 675,01	199,99	0,00	0,00	5 675,01	199,99	0	0	0	0
Díl:	732		Strojovny				3 234,89		3 100,02		134,87		0,00373		0
	12	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb., 12 l, 4 bar	soubor	1,00000	1 377,00	1 377,00	1 250,02	1 250,02	126,98	126,98	0,00373	0,00373	0	0
	13	732119421R00	Konzola s páskou pro nádoby do 25 l	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	14	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,00373	2 115,00	7,89	0,00	0,00	2 115,00	7,89	0	0	0	0
Díl:	733		Rozvod potrubí				49 266,38		34 954,49		14 311,89		0,08792		0
	15	42274530R	Mosazná komp. vsuvka, nerez. měch, pro pájení, D 18 mm, PN 10, +130°C	kus	2,00000	989,00	1 978,00	989,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00058	0,00116	0	0
	16	42274531R	Mosazná komp. vsuvka, nerez. měch, pro pájení, D 22 mm, PN 10, +130°C	kus	2,00000	1 034,00	2 068,00	1 034,00	2 068,00	0,00	0,00	0,0009	0,0018	0	0
	17	733139101R00	Montáž kompenzátorů pájených osových G1/2	kus	2,00000	545,00	1 090,00	276,69	553,38	268,31	536,62	0,0005	0,001	0	0
	18	733139102R00	Montáž kompenzátorů pájených osových G3/4	kus	2,00000	612,00	1 224,00	305,45	610,90	306,55	613,10	0,00059	0,00118	0	0
	19	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	31,00000	433,00	13 423,00	263,91	8 181,21	169,09	5 241,79	0,00076	0,02356	0	0
	20	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	10,00000	509,00	5 090,00	334,16	3 341,60	174,84	1 748,40	0,00088	0,0088	0	0
	21	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	28,00000	575,00	16 100,00	394,40	11 043,20	180,60	5 056,80	0,00101	0,02828	0	0
	22	34572190R	Lišta krycí plastová, 44x97 mm, bílá, délka 4 m	m	30,00000	225,00	6 750,00	225,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00073	0,0219	0	0
	23	345717550R	Univerzální držák trubek a krycí lišty, výřez pro kabel	kus	60,00000	3,25	195,00	3,25	195,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	24	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	69,00000	9,81	676,89	0,23	15,87	9,58	661,02	0	0	0	0
	25	722181214RT6	Izolace náleková z pěněního PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	1,00000	106,51	106,51	40,73	40,73	65,78	65,78	0,00004	0,00004	0	0

26	722181214RT7	Izolace nápleková z pěněného PE, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,00000	107,00	428,00	44,15	176,60	62,85	251,40	0,00005	0,0002	0	0
27	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	t	0,08792	1 558,00	136,98	0,00	0,00	1 558,00	136,98	0	0	0	0
Díl: 734		Armatury				21 272,59		18 998,73		2 273,86		0,00679		0
28	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z., DN 20, PN40,+120°C	kus	3,00000	354,00	1 062,00	244,02	732,06	109,98	329,94	0,0002	0,0006	0	0
29	5512001900R	Odlučovač nečistot s magnetem, DN 20, PN3,+90°C, pro vertikální montáž	kus	1,00000	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,0015	0,0015	0	0
30	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	1,00000	115,00	115,00	5,22	5,22	109,78	109,78	0	0	0	0
31	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, PN10,+90°C	kus	1,00000	227,00	227,00	182,90	182,90	44,10	44,10	0	0	0	0
32	734293512R00	Kohout kul.se zajištěním, DN 20, pro exp. Nádobu	kus	1,00000	1 252,00	1 252,00	1 142,02	1 142,02	109,98	109,98	0,00037	0,00037	0	0
33	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-4 bar, axiální, D 63 mm, manometr. kohout	kus	1,00000	2 465,00	2 465,00	2 234,95	2 234,95	230,05	230,05	0,00297	0,00297	0	0
34	11316011T	Profesionální přípravek, inhibitor koroze - 1%; 1l	kus	1,00000	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0	0	0	0
35	734263221R00	Šroubení regulační dvoutrub. přímé, EKx3/4"F, PN 10, +120°C	kus	8,00000	656,00	5 248,00	557,18	4 457,44	98,82	790,56	0	0	0	0
36	551200150R	Adaptér pro VEKOLUX 1/2" x EK	kus	16,00000	55,10	881,60	55,10	881,60	0,00	0,00	0	0	0	0
37	55137306.AR	Hlavice termostatická,+6,5až+28°C, M 30x1,5 mm, bílá	kus	6,00000	416,50	2 499,00	416,50	2 499,00	0,00	0,00	0,00014	0,00084	0	0
38	551211464R	Hlavice ručního ovládání, bílá, M30 x 1,5 mm	kus	3,00000	44,00	132,00	44,00	132,00	0,00	0,00	0,00017	0,00051	0	0
39	734263772R00	Šroubení svěrné na měď, D 15x1 mm	kus	16,00000	110,50	1 768,00	75,96	1 215,36	34,54	552,64	0	0	0	0
40	734263313R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 20, PN 25,+110°C	kus	2,00000	270,00	540,00	220,59	441,18	49,41	98,82	0	0	0	0
41	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00679	1 176,00	7,99	0,00	0,00	1 176,00	7,99	0	0	0	0
Díl: 735		Otopná tělesa				110 685,60		104 086,45		6 599,15		0,39383		0
42	735157260R00	Otopná těl.panel.typ Ventil Kompakt 11 600/ 400, PN 10, +110°C, Kv=0,05-0,75 m3/h	kus	1,00000	5 575,00	5 575,00	5 197,85	5 197,85	377,15	377,15	0,00864	0,00864	0	0
43	735157566R00	Otopná těl.panel.typ Ventil Kompakt 21 600/1000, PN 10, +110°C, Kv=0,05-0,75 m3/h	kus	1,00000	9 265,00	9 265,00	8 836,69	8 836,69	428,31	428,31	0,0305	0,0305	0	0
44	735157686R00	Otopná těl.panel.typ Ventil Kompakt 22 900/1000, PN 10, +110°C, Kv=0,05-0,75 m3/h	kus	3,00000	13 630,00	40 890,00	13 182,69	39 548,07	447,31	1 341,93	0,0563	0,1689	0	0
45	735157687R00	Otopná těl.panel.typ Ventil Kompakt 22 900/1100, PN 10, +110°C, Kv=0,05-0,75 m3/h	kus	3,00000	14 399,99	43 199,97	13 949,28	41 847,84	450,71	1 352,13	0,06193	0,18579	0	0
46	48441522R	Konzola stojánková vnitřní universal	sada	16,00000	541,00	8 656,00	541,00	8 656,00	0,00	0,00	0	0	0	0
47	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	84,00000	15,10	1 268,40	0,00	0,00	15,10	1 268,40	0	0	0	0
48	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	8,00000	30,20	241,60	0,00	0,00	30,20	241,60	0	0	0	0
49	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	6,00000	142,50	855,00	0,00	0,00	142,50	855,00	0	0	0	0
50	735000911R00	Vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	3,00000	71,20	213,60	0,00	0,00	71,20	213,60	0	0	0	0
51	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,39383	1 322,99	521,03	0,00	0,00	1 322,99	521,03	0	0	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 000,00		8 000,00		0,00		0		0
52	1	Vedlejší rozpočtové náklady	-	1,00000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	ZS MASARYKOVO NÁMĚSTÍ C.P. 1, PŘELOUČE - - PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN	
Projekt	SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VČETNE OCHRANY PŘED BLESKEM	
Investor	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	
Z. č.	2022/14	
A. č.	687	
Smlouva		
Vypracoval	Petr Slezák	
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel	Petr Slezák - projekty elektro	
CÚ	04/2022	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	3,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,046274	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	1,00	
Kompletační činnost - k2	1,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	15 000,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	540,00		
Montáž - materiál	241 391,68		
Montáž - práce	124 608,34		
Mezisoučet 1	381 540,02		
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce	10 980,00		
Nátěry	0,00		
Zemní a stavební práce	0,00		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací	0,00		
Mezisoučet 2	10 980,00		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2	4 500,00		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	2 500,00		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1	100,00		
Základní náklady celkem	399 620,02		
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2	12 000,00		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	5 000,00		
Vedlejší náklady celkem	17 000,00		
Kompletační činnost	8 000,00		
Náklady celkem	424 620,02		
Základ a hodnota DPH 21%			
Základ a hodnota DPH 15%			
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč R5.1	40 697,07	11 219,00	
Dodávky	15 000,00		
Elektromontáže			
Úprava rozvaděče RS5	2 351,00	2 289,00	
Elektroinstalace 4.NP	198 343,61	80 175,99	
Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.		13 825,00	
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.		11 090,00	
Pomocné stavební práce - pouze mimo rozsah HSV, ostatní viz PPV		6 009,35	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R5.1								
Řadová svorka bílá 2.5mm2	ks	31,00	13,29	411,99	12,00	372,00	25,29	783,99
Řadová svorka bílá 6mm2	ks	3,00	17,36	52,08	12,00	36,00	29,36	88,08
16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	4,00	1 470,00	5 880,00	300,00	1 200,00	1 770,00	7 080,00
16B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	7,00	1 542,00	10 794,00	300,00	2 100,00	1 842,00	12 894,00
Svodič přepětí typ C třípólový	Ks	3,00	1 935,00	5 805,00	300,00	900,00	2 235,00	6 705,00
10B-1 Jistič	Ks	5,00	170,00	850,00	200,00	1 000,00	370,00	1 850,00
6B-1N Jistič	Ks	3,00	410,00	1 230,00	200,00	600,00	610,00	1 830,00
10B-1N Jistič	Ks	1,00	397,00	397,00	200,00	200,00	597,00	597,00
25-4-300AC Proudový chránič	Ks	1,00	2 198,00	2 198,00	359,00	359,00	2 557,00	2 557,00
32-3 Vypínač	Ks	1,00	340,00	340,00	200,00	200,00	540,00	540,00
16-1N-3M Spoušť obloukové ochrany	Ks	1,00	4 239,00	4 239,00	752,00	752,00	4 991,00	4 991,00
OCEP. SKŘÍŇ - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ								
PA6/5/2 š. 680, v. 520, h. 200, 60M, zapuštěná	ks	1,00	8 500,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00	12 000,00	12 000,00
Rozvaděč R5.1 - celkem				40 697,07		11 219,00		
Dodávky								
Rozvaděč R5.1	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dodávky - celkem								
Elektromontáže								
Úprava rozvaděče RS5								
JISTIČ TROJPÓLOVÝ AC CHAR. B, 10kA								
20B-3 20A	ks	1,00	749,00	749,00	259,00	259,00	1 008,00	1 008,00
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.								
do 5kg	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-U 6 , drátování	m	2,00	21,00	42,00	25,00	50,00	46,00	92,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 6 mm2	ks	12,00	5,00	60,00	40,00	480,00	45,00	540,00
Úprava rozvaděče RS5 - celkem				2 351,00		2 289,00		

Elektroinstalace 4.NP								
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE								
Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, 10A	ks	1,00	156,00	156,00	125,00	125,00	281,00	281,00
Přístroj přepínače sériového; řazení 5, 10A	ks	3,00	189,00	567,00	125,00	375,00	314,00	942,00
KRYT SPÍNAČE								
bezšroubových přístrojů)	ks	4,00	105,00	420,00	100,00	400,00	205,00	820,00
při použití bezšroubových přístrojů)	ks	3,00	116,00	348,00	100,00	300,00	216,00	648,00
svorkami)								
podkladů B až E)	ks	1,00	250,00	250,00	125,00	125,00	375,00	375,00
RÁMEČEK								
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	11,00	198,00	2 178,00	50,00	550,00	248,00	2 728,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP44 (plast)								
10A	ks	1,00	156,00	156,00	125,00	125,00	281,00	281,00
svorkami)								
Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So), 10A	ks	3,00	135,00	405,00	125,00	375,00	260,00	780,00
KRYT SPÍNAČE								
použití bezšroubových přístrojů)	ks	10,00	85,60	856,00	50,00	500,00	135,60	1 356,00
při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,00	95,20	95,20	50,00	50,00	145,20	145,20
RÁMEČEK								
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. šedá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	6,00	32,50	195,00	50,00	300,00	82,50	495,00
svorkami)								
(do hořl. podkladů B až E), 10A	ks	2,00	105,00	210,00	125,00	250,00	230,00	460,00
hořl. podkladů B až E), 10A	ks	3,00	108,00	324,00	125,00	375,00	233,00	699,00
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá, 16A	ks	4,00	524,00	2 096,00	125,00	500,00	649,00	2 596,00
ZÁSUVKA NN								
natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá (do hořl. podkladů B až E), 16A	ks	6,00	258,00	1 548,00	125,00	750,00	383,00	2 298,00
natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. šedá (do hořl. podkladů B až E), 16A	ks	7,00	258,00	1 806,00	125,00	875,00	383,00	2 681,00
ZÁSUVKA NN, PROFIL 45								

9010), 16A	ks	2,00	102,00	204,00	125,00	250,00	227,00	454,00
přepětím, s optickou signalizací poruchy; řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010), 16A	ks	2,00	1 006,00	2 012,00	125,00	250,00	1 131,00	2 262,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, OCHRANNÝ VODIČ								
CYKY-J 5x6 , pevně	m	16,59	118,00	1 957,62	56,00	929,04	174,00	2 886,66
PLAMENE - NESTÍNĚNÝ								
1-CXKE-R-J 3x1.5 , pevně	m	289,75	36,50	10 575,88	48,00	13 908,00	84,50	24 483,88
1-CXKE-R-J 3x2.5 , pevně	m	279,73	48,13	13 463,40	49,50	13 846,64	97,63	27 310,04
1-CXKE-R-J 4x1.5 , pevně	m	3,39	45,00	152,55	48,00	162,72	93,00	315,27
1-CXKE-R-J 5x1.5 , pevně	m	21,97	59,80	1 313,81	52,00	1 142,44	111,80	2 456,25
NESTÍNĚNÝ								
1-CXKE-R-O 2x1.5 , pevně	m	13,73	29,80	409,15	35,00	480,55	64,80	889,70
1-CXKE-R-O 3x1.5 , pevně	m	56,59	35,00	1 980,65	35,00	1 980,65	70,00	3 961,30
1-CXKE-R-O 4x1.5 , pevně	m	20,70	50,00	1 035,00	35,00	724,50	85,00	1 759,50
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
přístrojová 73/30	ks	17,00	20,00	340,00	55,00	935,00	75,00	1 275,00
rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42	ks	15,00	198,50	2 977,50	125,00	1 875,00	323,50	4 852,50
KRABICE DO DUTÝCH PŘÍČEK HOŘLAVOSTI A-C2								
přístrojová	ks	13,00	45,00	585,00	89,00	1 157,00	134,00	1 742,00
rozvodka se svorkovnicí S-66	ks	27,00	185,60	5 011,20	198,00	5 346,00	383,60	10 357,20
TRUBKA OHEBNÁ PVC (750N)								
1216E D 16 mm, pevně	m	38,81	15,00	582,15	45,00	1 746,45	60,00	2 328,60
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE IP55/66								
1,5-2,5 mm ² Cu, 5pol. svork., 7xM20/M25, 104x104x70mm	ks	5,00	198,50	992,50	489,00	2 445,00	687,50	3 437,50
SVÍTIDLO LED								
LED svítidlo kancelářské závěsné 28W/3000 K, CRI>80, 3539lm	ks	24,00	2 856,00	68 544,00	450,00	10 800,00	3 306,00	79 344,00
čtyřbodový závěs, délka 1m	ks	24,00	489,00	11 736,00	10,00	240,00	499,00	11 976,00
proudový svod třípólový, délka 1m	ks	24,00	198,50	4 764,00	20,00	480,00	218,50	5 244,00
SVÍTIDLO LED PRO BYTOVÉ A KANCELÁŘSKÉ PROSTORY								
přisazené, 21W/2600lm, 610x146x58mm, IP20	ks	2,00	2 598,00	5 196,00	450,00	900,00	3 048,00	6 096,00
IP44	ks	3,00	1 986,00	5 958,00	450,00	1 350,00	2 436,00	7 308,00
SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ LED IP40								
LED svítidlo asymetrické závěsné pro osvětlení tabule, 4118lm, 48W	ks	4,00	3 150,00	12 600,00	450,00	1 800,00	3 600,00	14 400,00

lankový závěs	ks	16,00	158,00	2 528,00	10,00	160,00	168,00	2 688,00
Proudový svod 3x0.75 mm ² včetně svorkové krabice	ks	4,00	198,00	792,00	20,00	80,00	218,00	872,00
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ LED IP66								
LED svítidlo s vyšším krytím	ks	10,00	1 986,00	19 860,00	450,00	4 500,00	2 436,00	24 360,00
SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ								
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	ks	2,00	1 250,00	2 500,00	450,00	900,00	1 700,00	3 400,00
PODLAHOVÁ KRABICE								
rám podlahový hl. 57 mm	ks	2,00	450,00	900,00	5,00	10,00	455,00	910,00
krabice univerzální podlahová	ks	2,00	2 200,00	4 400,00	1 250,00	2 500,00	3 450,00	6 900,00
záslepka volného místa	ks	6,00	20,00	120,00	10,00	60,00	30,00	180,00
sada nivelační	ks	2,00	120,00	240,00	15,00	30,00	135,00	270,00
PODLAHOVÝ KANÁL S INTEGROVANOU SPOJKOU								
28x150x2000 mm, 2 komory	m	3,00	1 001,00	3 003,00	120,00	360,00	1 121,00	3 363,00
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00
Elektroinstalace 4.NP - celkem				198 343,61		80 175,99		
Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.								
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Zkušební provoz	hod	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
Zabezpečení pracoviště	hod	6,00	0,00	0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
Demontáž stávajících rozvodů - nespecifické práce	hod	17,00	0,00	0,00	350,00	5 950,00	350,00	5 950,00
Úprava stávajícího hromosvodu po demolici komínů	hod	8,50	0,00	0,00	350,00	2 975,00	350,00	2 975,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem hl. I.-II.						13 825,00		
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.								
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	17,00	0,00	0,00	450,00	7 650,00	450,00	7 650,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00	0,00	0,00	430,00	3 440,00	430,00	3 440,00
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI. - celkem						11 090,00		
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								

ostatní viz PPV								
PROVIZORNÍ OPRAVA MALBY								
ve stěnách a stropech	m2	2,30	0,00	0,00	250,00	575,00	250,00	575,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE								
do 100x100x50 mm	ks	3,00	0,00	0,00	350,00	1 050,00	350,00	1 050,00
OMÍTKA PLOCH VE STĚNÁCH MALTOU								
Do 9 dm2	ks	3,00	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm								
Šíře do 150 mm	m	9,33	0,00	0,00	125,50	1 170,92	125,50	1 170,92
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm								
Šíře do 70 mm	m	12,40	0,00	0,00	102,20	1 267,28	102,20	1 267,28
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU								
Jakékoliv šíře	m2	2,30	0,00	0,00	459,12	1 055,98	459,12	1 055,98
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU								
Šíře do 150 mm	m2	2,30	0,00	0,00	256,60	590,18	256,60	590,18
Pomocné stavební práce - celkem						6 009,35		

ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN

D.1.4.5 Elektronické komunikace a další

D.1.4.5.4 SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)

Schválil:	Ing. Vomočil	Zhotovitel:	Libor Tůma Projektování elektrických zařízení, IČO: 04498674 Vyšehněvice 83 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 603 919 096 e-mail: libor.tuma@centrum.cz	
Odpovědný projektant:	Libor Tůma	Projektant:	Libor Tůma	
Číslo SPP:	-			
Místo stavby:	PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1			
Investor:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	Č. zakázky:	2022032	
Název stavby:	ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN			Č. paré:
Část:	D.1.4.5 Elektronické komunikace a další	Datum:	11/2022	
© Návrh řešení ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zák.		Stupeň PD:	DPS	

SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)

Stavba: ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ - PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN

Objekt: ZŠ PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1
D.1.4.5 Elektronické komunikace a další

Místo: PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1

Datum: 21.11.2022

Zadavatel: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ

Projektant: Libor Tůma

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSV			Práce a dodávky PSV	516 522,90				
			ICT	516 522,90				
1	M	1.1	Svařovaný rozvaděč 15U, IP20, nosnost 30 kg,nastavitelné vertikální lišty 19", vylamovací záslepky, rozměr 770x600x395mm	ks	1,000	6 585,00	6 585,00	
2	M	1.2	Police s perforací 1U, hloubka 250mm Příbal Šroub M6 x 10 (rozměr 150 a 250 mm - 4x) 8x Plastová podložka (rozměr 150 a 250 mm - 4x) 8x Plovoucí matice M6 (rozměr 150 a 250 mm - 4x) 8x	ks	2,000	560,00	1 120,00	
3	M	1.3	Základní sada prvků pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu. Obsahuje 50 x plovoucí matici, 50 x šroub a 50 x plastovou podložku.	ks	1,000	200,00	200,00	
4	M	1.4	Kovové vyvazovací háčky 40x80mm Příbal Šroub M6 x 10 2x Plastová podložka 2x Plovoucí matice M6 2x	ks	8,000	35,00	280,00	
5	M	1.5	19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení Příbal: Šroub M6 x 10 4x Plastová podložka 4x Plovoucí matice M6 4x	ks	2,000	420,00	840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	1.6	19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005 Přibal Šroub M6 x 16 s podložkou 2x Plovoucí matice M6 2x	ks	2,000	1 256,00	2 512,00	
7	M	1.7	19" Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvaz.lištou černý 0,5U	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
8	M	2.0	PC pro učitele Minimální požadavky: - Výkon procesoru minimálně 10 000 bodů dle https://www.cpubenchmark.net - 8GB RAM (DDR4) - Pevný disk 256GB SSD - GLAN - HDMI, DisplayPort (podpora zobrazení na monitoru a projektoru současně) - mechanika DVD±RW - minimálně 4 ks USB (z toho minimálně 2ks 3.1 Gen 2) - USB klávesnice a myš - monitor připojitelný k danému PC (minimálně 22", rozlišení fullHD) - OS Windows 10 Pro - Kancelářský balík Microsoft Office pro školy v nejnovější verzi (Word, Powerpoint, Excel) *Alternativně lze dodat i Allinone provedení splňující dané parametry	ks	2,000	25 650,00	51 300,00	
9	M	2.1	Záložní zdroj Back-UPS 1400VA / 230VAC	ks	1,000	6 250,00	6 250,00	
10	M	2.2	Bezdrátový dual-band router, 802.11ac/a/b/g/n, max. 800 + 1734Mb/s pro pásmo AC, 2x WAN, 8x GLAN, 2x USB 3.0, 1x M.2 SSD slot, 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 PSK/Enterprise, WPS, DoS, SPI NAT firewall, QoS, WMM (Wireless Multi-Media)	ks	1,000	2 859,00	2 859,00	
11	M	2.3	Switch 19" - 48 portů s rychlostí 10 / 100 / 1000 Mbps - SFP sloty pro spojení na dlouhé vzdálenosti - Nástroj Network Utility pro přehlednou správu více síťových prvků - Jednoduché nastavení včetně VLAN, VLAN pro hosty a QoS	ks	1,000	15 450,00	15 450,00	
12	M	2.4	Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE, včetně síťového adaptéru	ks	1,000	2 985,00	2 985,00	
13	M	2.5	- Interaktivní tabule (formát 4:3 šíře tabule cca 170 cm, 4 dotyky, automatické přepínání mezi psaním a ovládáním, tabule sama rozpozná psaní perem, ovládání prstem, mazání dlaní, políčka s přepínáním barev, záruka 60 měsíců) - Software pro ovládání - 1 licence/ tj. 4 aktivity - Projektor (LCD, svítivost 3500 ANSI lm, ultrakrátká projekce - projektor svítí z cca 40 cm a výrazně eliminuje stín uživatele, rozlišení 1024x768, formát 4:3, životnost lampy 6000 hodin v režimu plného výkonu/10000 hodin v režimu sníženého výkonu, záruka 60 měsíců stroj a 60 měsíců lampa) - Ozvučení (2x25W, ovladač hlasitosti, montáž na tabuli, či na zeď)	kpl	2,000	123 598,00	247 196,00	
14	M	3.1	Síťový kabel dlouhý 5 m, kategorie CAT6, FTP, RJ-45, šedá barva	ks	12,000	150,00	1 800,00	
15	M	3.2	Síťový kabel dlouhý 0,5 m, kategorie CAT6, FTP, RJ-45, šedá barva	ks	24,000	72,00	1 728,00	
16	M	3.3	Kvalitní stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Dca s2 d2 a1, bezhalogen.	m	700,000	39,50	27 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	3.4	Propojovací HDMI 2.0 kabel, pro spojení dvou audio/video zařízení, maximální rozlišení Ultra HD 4K×2K@60Hz, kabel obsahuje v jednom z konektorů integrovaný zesilovač, třívrstvé, vysoce kvalitní stínění, přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu, 100% měděné vodiče, pozlacené konektory, barva černá, délka kabelu 10 m.	ks	2,000	956,00	1 912,00	
18	M	3.5	Propojovací HDMI 2.0 kabel, Třívrstvé, vysoce kvalitní stínění, podpora až 4K rozlišení (3840 × 2160 bodů), pozlacené konektory, obsahuje kanál pro přenos vysokorychlostního Ethernetu, maximální datový přenos je 18 Gb/s, délka 15 m	ks	2,000	1 458,00	2 916,00	
19	M	3.6	USB 3.0 a 2.0 prodlužovací kabel USB aktivní, USB zesilovač je integrován v rozšířeném konektoru kabelu, zesilovač nepotřebuje externí napájení, je napájen přímo z USB funguje jako transparentní HUB 5Gbps / 1.5Mbps / 12Mbps / 480Mbps přenosová rychlost - délka 10m	ks	2,000	596,00	1 192,00	
20	M	3.7	Datová zásuvka do instalační krabice 68mm včetně 1x RJ45 Keystone cat.6, rámečku a krytky	ks	4,000	198,50	794,00	
21	M	3.8	Zásuvkový modul 22,5x45mm s konektorem RJ45 cat.6, barva bílá, do podlahové krabice (nutná koordinace s částí elektro)	ks	4,000	2 985,00	11 940,00	
22	M	3.9	Zásuvkový modul 22,5x45mm - záslepka	ks	4,000	156,00	624,00	
23	M	4.1	Instalační lišta vkladací 70x40mm, barva bílá	m	30,000	25,60	768,00	
24	M	4.2	Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 32mm	m	200,000	19,36	3 872,00	
25	M	4.3	Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm	m	200,000	18,25	3 650,00	
26	M	4.4	Instalační krabice pod omítku KO 125	ks	4,000	98,60	394,40	
27	M	4.5	Krabice univerzální KO97	ks	4,000	122,00	488,00	
28	M	4.6	Krabice univerzální KU68	ks	10,000	105,25	1 052,50	
29	M	5.1	Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,4m2, včetně příslušenství	kpl	1,000	555,00	555,00	
30	M	5.2	Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmožiny, lepidla, tmely...)	kg	5,000	1 500,00	7 500,00	
31	M	6.1	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm	m	20,000	75,40	1 508,00	
32	K	6.2	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm	m	20,000	75,40	1 508,00	
33	M	6.3	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm	m	22,000	123,50	2 717,00	
34	K	6.4	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm	m	22,000	123,50	2 717,00	
35	M	6.5	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře	m	42,000	50,00	2 100,00	
36	K	6.6	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře	m	42,000	50,00	2 100,00	
37	M	6.7	Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm	m	10,000	65,50	655,00	
38	K	6.8	Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm	m	10,000	65,50	655,00	
39	K	6.9	Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	
40	K	6.10	Montáž periferií + přeložka stáv. Optického boxu	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
41	K	6.11	Instalace zařízení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
42	K	6.12	Likvidace odpadů vzniklých při realizaci	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
43	K	6.13	Drobné stavební přípomoce (vybourání průrazů, opětovné zapravení, atd..)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
44	K	7.1	Konfigurace a nastavení aktivních prvků v síti, žikovských a učitelských PC	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
45	K	7.2	Individuální zkoušky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
46	K	7.3	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
47	K	7.4	Proměření datové sítě vedené z RACK 103 včetně vystavení protokolu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
48	K	7.5	Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	8.1	Vedení projektu, inženýring	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
50	K	8.2	Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
51	K	8.3	Zpracování projektové dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
52	K	8.4	Zpracování návodů pro obsluhu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
53	K	8.5	Zpracování provozně-technické dokumentace (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, nastavovací protokoly, atp...)	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
54	K	8.6	Revize elektro	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
55	K	8.7	Odevzdání a převzetí díla	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ - pořadové číslo

Typ - práce (K), materiál (M)

Kód - dle zvolené cenové soustavy (ceníku)

Popis - dle cenové soustavy (ceníku)

MJ - měrná jednotka

Množství

J. cena - jednotková cena

Cena celkem

Cenová soustava - např. ÚRS 2/2016, RTS 2016, SELPO 2016 atd.

VV - výkaz výměr

SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)

Stavba: ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ - PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN

Objekt: ZŠ PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1
D.1.4.5 Elektronické komunikace a další

Místo: PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1

Datum: 17.08.2022

Zadavatel: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ
Uchazeč:

Projektant: Libor Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSV			Práce a dodávky PSV				63 669,70	
			ŠKOLNÍ ROZHLAS, VYZVÁNĚNÍ + JEDNOTNÝ ČAS				63 669,70	
1	M	1.1	Reproskříňka na zeď. Vhodná pro ozvučení tříd a kanceláří. Obsahuje transformátor pro 100V rozvody. Svorky pro zapojení 5W nebo 10W. Specifikace: Příkon RMS: 5 / 10 W Provedení: 100V Frekv. rozsah (Hz): 160-15000 Hz Citlivost (dB): 91 dB Průměr reproduktoru: 165 mm Venkovní rozměry: 260x180x130 mm Hmotnost: 1,5 kg	ks	2,000	3 258,00	6 516,00	
2	M	1.2	Zvonek školního vyzvánění - 75V/0,04A-, dvojitý, čtyři ozvučnice, bílý.	ks	1,000	1 542,00	1 542,00	
3	M	1.3	Podružné hodiny kulaté s rovným sklem, plastové pouzdro 40cm, jednostranné, závěs na stěnu, řízené ML24V	ks	1,000	2 210,00	2 210,00	
4	M	2.1	Instalační kabel 1-CXKE-R 2x1,5, bezhalogen.	m	60,000	48,61	2 916,60	
5	M	2.2	Instalační kabel 1-CSKH-V180 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R B2cas1d0 2x1,5	m	60,000	35,49	2 129,40	
6	M	2.3	Požárně odolná příchytka kabelu jednostarná pro kabel průměru 10mm, včetně spojovacího materiálu	ks	100,000	6,50	650,00	
7	M	3.1	Instalační lišta vkladací 40x20mm, barva bílá	m	30,000	22,30	669,00	
8	M	3.2	Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobená se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm	m	100,000	18,25	1 825,00	
9	M	3.3	Instalační krabice pod omítku KO 125	ks	2,000	98,60	197,20	
10	M	3.4	Krabice univerzální KO97	ks	2,000	122,00	244,00	
11	M	3.5	Krabice univerzální KU68	ks	10,000	105,25	1 052,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	4.1	Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,4m2, včetně příslušenství	kpl	1,000	555,00	555,00	
13	M	4.2	Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmožiny, lepidla, tmely...)	kg	5,000	1 000,00	5 000,00	
14	M	5.1	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm	m	10,000	75,40	754,00	
15	K	5.2	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm	m	10,000	75,40	754,00	
16	M	5.3	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm	m	0,000	123,50	0,00	
17	K	5.4	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm	m	0,000	123,50	0,00	
18	M	5.5	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře	m	10,000	50,00	500,00	
19	K	5.6	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře	m	10,000	50,00	500,00	
20	M	5.7	Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm	m	5,000	65,50	327,50	
21	K	5.8	Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm	m	5,000	65,50	327,50	
22	K	5.9	Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
23	K	5.10	Montáž periferií	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
24	K	5.11	Likvidace odpadů vzniklých při realizaci	kpl	1,000	500,00	500,00	
25	K	5.12	Drobné stavební přípomoce (vybourání průrazů, opětovné zapravení, atd..)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
26	K	5.13	Konfigurace a nastavení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
27	K	6.1	Dohledání napojovacích bodů, monitoring stávající kabeláže	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
28	K	6.2	Individuální zkoušky + Komplexní zkoušky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
29	K	6.3	Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
30	K	6.4	Vedení projektu, inženýring	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
31	K	7.1	Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	kpl	1,000	500,00	500,00	
32	K	7.2	Zpracování projektové dokumentace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
33	K	7.3	Zpracování návodů pro obsluhu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
34	K	7.4	Revize elektro	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
35	K	7.5	Odevzdání a převzetí díla	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ - pořadové číslo

Typ - práce (K), materiál (M)

Kód - dle zvolené cenové soustavy (ceníku)

Popis - dle cenové soustavy (ceníku)

MJ - měrná jednotka

Množství

J. cena - jednotková cena

Cena celkem

Cenová soustava - např. ÚRS 2/2016, RTS 2016, SELPO 2016 atd.

VV - výkaz výměr

SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET)

Stavba: ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.1, PŘELOUČ - PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN

Objekt: ZŠ PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1
D.1.4.5 Elektronické komunikace a další

Místo: PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1

Datum: 17.08.2022

Zadavatel: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ
Uchazeč:

Projektant: Libor Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSV			Práce a dodávky PSV				180 960,00	
			EZS				180 960,00	
1	M	1.1	Ústředna s vestav. GSM / GPRS komunikátorem ž 50 bezdrátových nebo sběrníkových zón až 50 uživatelských kódů až 6 sekcí až 8 programovatelných výstupů PG 20 vzájemně nezávislých kalendářů SMS reporty ze systému až 8 uživatelům 5 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty 4 nastavitelné PCO 5 volitelných protokolů pro PCO	ks	1,000	11 288,00	11 288,00	
2	M	1.2	Obousměrně komunikující drátový přístupový modul s LCD displejem, klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 segmenty přístupových modulů	ks	2,000	2 905,00	5 810,00	
3	M	1.3	Transformátor 130VA v krytu, 230V/16V, EN 61558-2-6	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	
4	M	1.4	Bezúdržbový akumulátor 18 Ah/12V s okem pro šroub, životností až 10 let.	ks	1,000	1 540,00	1 540,00	
5	M	1.5	Vnitřní sběrníková sířena	ks	1,000	820,00	820,00	
6	M	1.6	Sběrníkový PIR detektor pohybu osob a tříštění skla	ks	32,000	1 611,00	51 552,00	
7	M	1.7	Venkovní sířena s bílým krytem a záložním akumulátorem	ks	1,000	2 502,00	2 502,00	
8	M	1.8	Sběrníkový magnetický detektor otevření mini	ks	8,000	473,00	3 784,00	
9	M	1.9	13V/6A/18Ah - zálohovaný zdroj v boxu	ks	3,000	2 001,00	6 003,00	
10	M	1.10	Vícepoziční rozbočovač sběrnice	ks	3,000	430,00	1 290,00	
11	M	1.11	Montážní krabice na povrch, 12 svorek + 2 tamper kontakty. Rozměry 65 x 65 x 18mm	ks	10,000	234,00	2 340,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	2.1	Signální kabel 4x0,22+2x0,5, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů	m	800,000	22,00	17 600,00	
13	M	3.1	Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm	m	100,000	18,25	1 825,00	
14	M	3.2	Instalační lišta vkladací 40x20mm, barva bílá	m	10,000	22,30	223,00	
15	M	3.3	Krabice univerzální KU68	ks	4,000	122,00	488,00	
16	M	3.4	Krabice univerzální KO97	ks	0,000	105,25	0,00	
17	M	4.1	Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,1m2, včetně příslušenství	kpl	1,000	450,00	450,00	
18	M	4.2	Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmožiny, lepidla, tmely...)	kg	1,000	2 500,00	2 500,00	
19	M	5.1	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm	m	50,000	75,40	3 770,00	
20	K	5.2	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm	m	50,000	75,40	3 770,00	
21	M	5.3	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm	m	0,000	123,50	0,00	
22	K	5.4	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm	m	0,000	123,50	0,00	
23	M	5.5	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře	m	50,000	50,00	2 500,00	
24	K	5.6	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře	m	50,000	50,00	2 500,00	
25	M	5.7	Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm	m	5,000	65,50	327,50	
26	K	5.8	Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm	m	5,000	65,50	327,50	
27	K	5.9	Montáž periferií	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
28	K	5.10	Likvidace odpadů vzniklých při realizaci	kpl	1,000	500,00	500,00	
29	K	5.11	Konfigurace a nastavení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
30	K	6.1	Dohledání napojovacích bodů, monitoring stávající kabeláže	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
31	K	6.2	Individuální zkoušky + Komplexní zkoušky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
32	K	6.3	Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
33	K	6.4	Vedení projektu, inženýring	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
34	K	7.1	Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	kpl	1,000	500,00	500,00	
35	K	7.2	Zpracování projektové dokumentace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
36	K	7.3	Zpracování návodů pro obsluhu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
37	K	7.4	Revize elektro	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
38	K	7.5	Odevzdání a převzetí díla	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ - pořadové číslo

Typ - práce (K), materiál (M)

Kód - dle zvolené cenové soustavy (ceníku)

Popis - dle cenové soustavy (ceníku)

MJ - měrná jednotka

Množství

J. cena - jednotková cena

Cena celkem

Cenová soustava - např. ÚRS 2/2016, RTS 2016, SELPO 2016 atd.

VV - výkaz výměr

[illegible]