

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 204 40

Číslo zhotovitele: 01/23/13/01/SoD

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094

181, 603 184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466

094 184, 732 691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: KB Přelouč

číslo účtu: 1425561/0100

a

Zhotovitel:

MDS solution s.r.o.

Sídlo: Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jan Bursa, jednatel a Ing. Adam Trunec, jednatel

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jan Machek

E-mail/telefon: machek@mdssolution.cz/ 774 491 447

IČO: 07674856

DIČ: CZ07674856

Bank. spojení: KB

číslo účtu: 115-8411520277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 2.6.2023, na akci „**Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava**“ (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	11.177.480,02 Kč
DPH 21 %	2.347.270,80 Kč
Cena vč. DPH	13.524.750,82 Kč

Změnový listy ZL 1:

Obsahem jsou změny vyvolané novým technickým řešením zdvihání lávky, které zhotovitel zvolil. To by mělo zohledňovat termín realizace v podzimních měsících a být odolnější vůči předpokládaným zvýšeným průtokům v řece Labi. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH:	- 2.968,33 Kč
---------------------------	----------------------

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	11.174.511,69 Kč
DPH 21 %	2.346.647,45 Kč
Cena vč. DPH	13.521.159,14 Kč

III.

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 16.10.2023, usnesením č. 26/5/2023-I.

V Přelouči dne:

Ve Vysokém Mýtě dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
MDS solution s.r.o.

Ing. Veronika Zumrová

ekonomka

(na základě plné moci)

Přílohy

1. Změnový list ZL 1

Změnový list č. 1

Předkladatel: MDS solution, s. r. o., Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 07674856

Název zakázky: Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava
Číslo SOD: 5 204 40
01/23/13/01/SoD

Název změny: Změny na základě úpravy přístupů a změny zajištění nosné konstrukce

Forma předložení změny: Položkový rozpočet

Vliv na termín realizace: Ne

Odpočet: 2 024 818,33 Kč bez DPH (2 450 030,18 Kč vč. DPH)

Přípočet: 2 021 850,00 Kč bez DPH (2 446 438,50 Kč vč. DPH)

Celkem změna: - 2 968,33 Kč bez DPH

Změnu realizuje: Zhotovitel

Vliv na záruku: Ne

Přílohy: Položkový rozpočet

Vypracoval a za zhotovitele předal: Ing. Jan Machek
Vedoucí přípravy

Datum:
Podpis:



Vyjádření AD: Ing. František Doubravský
Projektant

Datum:
Podpis:




MDS
PROJEKT

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ27487938

Vyjádření TDI: Štěpán Bartoš
Technický dozor investora

Datum:
Podpis:



Technický popis - zdůvodnění:

V rámci projednávání v přípravě stavby byli zjištěny skutečnosti, jež si vyžádali úpravu přístupu na staveniště a změnu statického zajištění nosné konstrukce po dobu výstavby. Nový přístup na staveniště je nyní po zemědělských pozemcích projednaných zhotovitelem. Pro minimalizaci zásahu do koryta Labe bylo nahrazeno spodní podepření nosné konstrukce horním vyvěšením. Změny jsou zapracované v rozdílovém rozpočtu jež je přílohou tohoto změnového listu.



Firma: Firma

Rekapitulace ceny

Stavba: 2555-21-3 - Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava (DUSP+PDPS)

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH:	11 177 480,02	11 174 511,69	-2 968,33
Celková cena s DPH:	13 524 750,82	13 521 159,14	-3 591,68

Objekt	Popis	SOD Cena bez DPH	RDS Cena bez DPH	Rozdíl Cena bez DPH
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	1 614 500,00	776 500,00	-838 000,00
SO 001	DEMOLICE SPODNÍ STAVBY LÁVKY	2 162 247,00	3 084 653,67	922 406,67
SO 201	LÁVKA EV. Č. L-001	7 400 733,02	7 313 358,02	-87 375,00

celkem vícepráce 2 021 850,00

celkem méněpráce -2 024 818,33

-2 968,33



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2555-21-3 Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava (DUSP+PDPS)

Rozpočet: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

SO 000	1 614 500,00	776 500,00	-838 000,00
--------	--------------	------------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství RDS	ROZDÍL RDS- PDPS	Jednotková cena			
								Jednotková	Celkem PDPS	Celkem RDS	Celkem rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0			Všeobecné konstrukce a práce						1 614 500,00	252 500,00	-1 362 000,00
2	02710	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,000	-1,000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	-1 240 000,00
			Položka společná pro celou stavbu. Soubor všech nutných opatření pro vybudování/provoznění/provozování/zrušení provizorních a přístupových komunikací do prostoru staveniště a také přístupových svážnic do prostoru koryta v.t. ke spodní stavbě lávky, a to z prostoru stávajících náběžných komunikací (levobřežní popř. pravobřežní). Položka včetně nutných opatření pro zajištění sjízdnosti přístupových komunikací a také svážnic při zhoršených klimatických podmínkách (např. panelové rovnániny apod.) včetně nutné manipulace v případě povodňových průtoků v korytě v.t. apod. Položka obsahuje i uvedení dotčených ploch do původního či do předem dohodnutého stavu. Položka včetně vypracování nutné dokumentace a projednání s vlastníkem pozemků. Součástí položky nájemné za užívání potřebných pozemků nad rámec této PD. Komplet 1=1,000 [A]								
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000	32 000,00	32 000,00	0,00	-32 000,00
			Položka společná pro celou stavbu. Soubor nutných přípravných prací potřebných k vytvoření provizorních ochranných konstrukcí na předmostích kolem stávající tras I.S. Projednání opatření se správcem, nutná projektová dokumentace apod. Komplet 1=1,000 [A]								
14	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	0,000	-1,000	90 000,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
			Soubor opatření pro zřízení a zajištění staveniště. Položka zahrnuje i soubor činností nutných pro zřízení/provozování/odstranění provizorních ploch na předmostích a pod mostem. Součástí položky i uvedení dotčených ploch do původního či do předem dohodnutého stavu. Komplet 1=1,000 [A]								
			zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení								
XXX			Nové položky					0,00	524 000,00	524 000,00	
101	02710	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	1,000	1,000	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
			Položka společná pro celou stavbu. Soubor všech nutných opatření pro vybudování/provoznění/provozování/zrušení provizorních a přístupových komunikací do prostoru staveniště a také přístupových svážnic do prostoru koryta v.t. ke spodní stavbě lávky, a to z prostoru stávajících náběžných komunikací (levobřežní popř. pravobřežní). Položka včetně nutných opatření pro zajištění sjízdnosti přístupových komunikací a také svážnic při zhoršených klimatických podmínkách (např. panelové rovnániny apod.) včetně nutné manipulace v případě povodňových průtoků v korytě v.t. apod. Položka obsahuje i uvedení dotčených ploch do původního či do předem dohodnutého stavu. Položka včetně vypracování nutné dokumentace a projednání s vlastníkem pozemků. Součástí položky nájemné za užívání potřebných pozemků nad rámec této PD. Komplet 1=1,000 [A]								
102	03100	2	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	0,000	1,000	1,000	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00

<i>Soubor opatření pro zřízení a zajištění staveniště. Položka zahrnuje i soubor činností nutných pro zřízení/provozování/odstranění provizorních ploch na předmostích a pod mostem. Součástí položky i uvedení dotčených ploch do původního či do předem dohodnutého stavu.</i>
<i>Komplet 1=1,000 [A]</i>
<i>zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>

vícepráce	524 000,00
méněpráce	-1 362 000,00
	-838 000,00



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2555-21-3 Lávk a ev. č. L-001 Přelouč – oprava (DUSP+PDPS)

Rozpočet: SO 001 DEMOLICE SPODNÍ STAVBY LÁVKY

SO 001	2 162 247,00	3 084 653,67	922 406,67
--------	--------------	--------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství RDS	ROZDÍL RDS- PDPS	Jednotková cena			
								Jednotková	Celkem PDPS	Celkem RDS	Celkem rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0			Všeobecné konstrukce a práce						183 131,51	183 131,51	0,00
1			Zemní práce						78 725,61	78 725,61	0,00
2			Základy						265 943,25	265 943,25	0,00
4			Vodorovné konstrukce						32 400,00	32 400,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce						1 602 046,63	1 062 603,30	-539 443,33
11	94890	1	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	254,000	140,310	-113,690	2 757,00	700 278,00	386 834,67	-313 443,33
			<i>Provizorní podpěrné konstrukce pro provizorní zajištění stávající nosné konstrukce po dobu výstavby/obnovy spodní stavby. Položka zahrnuje i nutná opatření pro zajištění stability konstrukce v době povodňových průtoků v korytě v.t. Provizorní ochranné konstrukce na návodní straně podpěr součástí položky 94490.2.</i> <i>Položka komplet zahrnuje nutné zemní práce, přípravy únosného podkladu (např. panelové rovnaniny), dovoz konstrukce, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, nutné opravy, odvoz, uvedení dotčených ploch do původního/požadovaného stavu.</i> <i>Jednotková cena položky navýšena o příplatek za provádění prací v náročných podmínkách v korytě v.t.</i> <i>Fáze 1 (podpěrná věž u OP1 + P4) - Celkem 3,00*2,50*4,00+5,50*2,50*4,00=85,000 [A]</i> <i>Fáze 2 (podpěrná věž u P2 + OP5) - Celkem 5,50*2,50*4,00+3,00*2,50*4,00=85,000 [B]</i> <i>Fáze 3 (podpěrná věž u P3) - Celkem 6,00*3,50*4,00=84,000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=254,000 [D]</i> <i>Věže zajišťující polohu lávky</i> <i>4*1,50*1,50*8,00</i> <i>Horní příhradový nosník zajišťující polohu lávky</i> <i>1,20*1,65*0,5*69,00</i> Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.		140,310						
12	94490	1	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	2,000	0,000	-2,000	21 000,00	42 000,00	0,00	-42 000,00
			<i>Výstavba ochranných konstrukcí na předmostích OP1+OP5 kolem tras stávajících sítí včetně souboru nutných opatření/prací, která zajistí spolehlivou ochranu a prostorovou stabilizaci stávajících tras inženýrských sítí a také ochranu proti poškození v průběhu výstavby (tlaková kanalizace; vodovodní potrubí). Položka zahrnuje i nutná opatření v případě povodňových průtoků v korytě v.t.</i> <i>Komplet nutné zemní práce, pomocné konstrukce, doprava materiálu, montáž, údržba, nájemné, demontáž, uvedení území do původního/do předem dohodnutého stavu apod.</i> <i>Prostor u OP1 - Komplet 1=1,000 [A]</i> <i>Prostor u OP5 - Komplet 1=1,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,000 [C]</i> Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.								
13	94490	2	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	1,000	0,000	-1,000	184 000,00	184 000,00	0,00	-184 000,00

		Vytvoření provizorních ochranných konstrukcí na návodní straně provizorních podpěrných konstrukcí (skrůží) v korytě v.t. jako ochrana před povodňovými průtoky a před splavím v případě povodňových průtoků v korytě v.t. pro všechny fáze výstavby. Komplet nutné projektové práce, zemní práce, pomocné konstrukce, doprava materiálu, montáž, údržba, nájemné, demontáž, uvedení území do původního/do předem dohodnutého stavu apod. Položka společná pro všechny fáze výstavby. Komplet 1=1,000 [A]									
		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.									
XXX		Nové položky						0,00		1 461 850,00	
101	425311	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M		KUS	0,000	2,000	2,000	286 950,00	0,00	573 900,00	573 900,00
		Pro zajištění krajních dvou polí šířky 15,6 m									
		Cenová úroveň 75% ceniku OTSKP									
102	425411	SYNCHR ZVED MOST POLE S PŘES 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M		KUS	0,000	2,000	2,000	330 975,00	0,00	661 950,00	661 950,00
		Pro zajištění vnitřních dvou polí šířky 19,96 m									
		Cenová úroveň 75% ceniku OTSKP									
103	94490R1	10	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL	0,000	2,000	2,000	21 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		Výstavba ochranných konstrukcí na předmostích OP1+OP5 kolem tras stávajících sítí včetně souboru nutných opatření/prací, která zajišťí spolehlivou ochranu a prostorovou stabilizaci stávajících tras inženýrských sítí a také ochranu proti poškození v průběhu výstavby (tlaková kanalizace; vodovodní potrubí). Položka zahrnuje i nutná opatření v případě povodňových průtoků v korytě v.t.									
		Komplet nutné zemní práce, pomocné konstrukce, doprava materiálu, montáž, údržba, nájemné, demontáž, uvedení území do původního/do předem dohodnutého stavu apod.									
		Prostor u OP1 - Komplet 1=1,000 [A]									
		Prostor u OP5 - Komplet 1=1,000 [B]									
		Celkem: A+B=2,000 [C]									
		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.									
104	94490R2	20	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL	0,000	1,000	1,000	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00
		Vytvoření provizorních ochranných konstrukcí na návodní straně provizorních podpěrných konstrukcí (skrůží) v korytě v.t. jako ochrana před povodňovými průtoky a před splavím v případě povodňových průtoků v korytě v.t. pro všechny fáze výstavby. Komplet nutné projektové práce, zemní práce, pomocné konstrukce, doprava materiálu, montáž, údržba, nájemné, demontáž, uvedení území do původního/do předem dohodnutého stavu apod. Položka společná pro všechny fáze výstavby. Komplet 1=1,000 [A]									
		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.									

vícepráce

méněpráce

1 461 850,00

-539 443,33

922 406,67



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2555-21-3 Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava (DUSP+PDPS)

Rozpočet: SO 201 LÁVKA EV. Č. L-001

SO 201	7 400 733,02	7 313 358,02	-87 375,00
--------	--------------	--------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství RDS	ROZDÍL RDS- PDPS	Cena			
								Jednotková	Celkem PDPS	Celkem RDS	Celkem rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0			Všeobecné konstrukce a práce						616 549,42	616 549,42	0,00
1			Zemní práce						837 699,64	714 324,64	-123 375,00
27	18472	1	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KPL	1,000	0,000	-1,000	34 000,00	34 000,00	0,00	-34 000,00
			Komplet - Ošetření a účinné zajištění KÖRENOVÝCH PARTIÍ STROMŮ zasahujících do prostoru staveniště a pod provizorní přístupovou komunikací před jejím uvedením do provozu dle podmínek vlastníka. Ošetření kořenů v průběhu realizace provizorní komunikace dle ČSN 83 9061. Ošetření provede osoba s oprávněním „Certifikovaný evropský arborista“. Komplet 1=1,000 [A] <i>na základě jednání s „Certifikovaným evropským arboristou“ není možné provést.</i> odplevelení s nakypřením, vypleti, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením								
28	18472	2	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	1,000	0,000	-1,000	36 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00
			"Ošetření a účinné zajištění NADZEMNÍCH ČÁSTÍ STROMŮ zasahujících do prostoru staveniště a do průjezdního profilu provizorních přístupových komunikací před jejím uvedením do provozu dle podmínek vlastníka (odstranění, vyvázání větví apod.). Ošetření provede osoba s oprávněním „Certifikovaný evropský arborista“. Komplet vč. všech potřebných projednání s dotčenými úřady a vlastníkem." Komplet 1=1,000 [A] odplevelení s nakypřením, vypleti, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením								
29	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	225,000	100,000	-125,000	427,00	96 075,00	42 700,00	-53 375,00
			Ochrana stromů proti poškození dřevěným bedněním (dle ČSN 83 9061) na předmostích a v prostoru staveniště po celou dobu výstavby. Komplet (10+5)*(2,5*1,5)*4=225,000 [A] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením								
2			Základy						2 202 017,05	2 202 017,05	0,00
3			Svislé konstrukce						1 096 089,31	1 096 089,31	0,00
4			Vodorovné konstrukce						2 044 199,41	2 044 199,41	0,00
5			Komunikace						100 159,50	100 159,50	0,00
7			Přidružená stavební výroba						31 673,69	31 673,69	0,00
8			Potrubi						37 635,50	37 635,50	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce						434 709,50	434 709,50	0,00
XXX			Nové položky						0,00	36 000,00	36 000,00
28	18472R		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KPL	0,000	1,000	1,000	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			"Ošetření a účinné zajištění NADZEMNÍCH ČÁSTÍ STROMŮ zasahujících do prostoru staveniště a do průjezdního profilu provizorních přístupových komunikací před jejím uvedením do provozu dle podmínek vlastníka (odstranění, vyvázání větví apod.). Ošetření provede osoba s oprávněním „Certifikovaný evropský arborista“. Komplet vč. všech potřebných projednání s dotčenými úřady a vlastníkem." Celkem 20 stromů								

vícepráce	36 000,00
méněpráce	-123 375,00
	-87 375,00