



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 203 05

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel : jméno: **ERMO spol. s r. o.**
sídlo: Na Stězině 694/1, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Milanem Kasenčákem, jednatelem
IČ: 15062201
DIČ: CZ15062201
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 334369/0300
tel.: 603 437 568
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o výměnu stávajících výbojkových svítidel na vybraných komunikacích města Přelouče za svítidla s LED světelným zdrojem. Nová svítidla budou osazena na stávajících stožárech, kabeláž mezi jednotlivými světlenými body zůstane rovněž stávající. Ve stožárech bude provedena údržba stožárových výzbrojí a výměna vnitřních kabelů mezi svítidlem a stožárovou svorkovnicí.



3. Zpracovatel projektové dokumentace:
DABONA s. r. o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
6. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči v počtu,
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - provedení měření na vybraných úsecích, dokládající splnění platných norem (před předáním díla) – Protokol měření osvětlení pozemních komunikací,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Martin Šmíd, starosta města Přelouče
 - b) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel
 - tel.: 466 094 181, 603 184 569
 - e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Štěpán Bartoš
 - tel.: 466 094 184, 732 691 460
 - e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz

- Miroslav Beránek
- tel.: 466 094 186, 739 246 128
- e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz

- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnícká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

- Milan Kasenčák
- tel.: 603 437 568
- e-mail: kasencak@ermo.cz

b) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

- Milan Kasenčák
- tel.: 603 437 568
- e-mail: kasencak@ermo.cz

c) Odpovědný stavbyvedoucí:

- Petr Šimon
- tel.: 603 178 265
- e-mail: ermo@ermo.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelům požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
Předpokládaný termín zahájení plnění: 04/2024
(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)
Požadovaný termín ukončení plnění: do 6 týdnů ode dne předání staveniště
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)
3. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů – viz. čl. XIII. této smlouvy.
4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
6. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

7. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
8. **Místem plnění díla** je katastrální území Přelouč, Lohenice u Přelouče, Štěpánov u Přelouče.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH 6.060.336,30 Kč

DPH 21 % 1.272.670,62 Kč

Cena vč. DPH 7.333.006,92 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.



VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného

technickým dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace fakturovaných prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána.

4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Každá faktura bude opatřena názvem a číslem dotace („Město Přelouč – Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“, číslo dotace: 2182000629).
7. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
8. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
9. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
10. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
11. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
12. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
13. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
14. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do



3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Vyskytne-li se při realizaci díla v jakékoli jeho části možnost ohrožení některé z inženýrských sítí, zabezpečí zhotovitel před zahájením prací na vlastní náklady vytyčení a označení této inženýrské sítě. Provoz této sítě bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejímu poškození.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
10. Technický dozor (dále jen TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním


propojená. TD zajistí objednatel.

11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
14. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
15. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
16. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
17. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
20. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
21. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatel, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.



3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., a vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápisu o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamacie) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
 - e) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Vyhrazené změny závazku ze smlouvy

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) vyhrazuje možnost změny závazku z této smlouvy, týkající se ceny prací či termínu pro dokončení díla.
2. Objednatel si vyhrazuje možnost dobu plnění díla po vzájemné dohodě přiměřeně prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele. V takovém případě se doba plnění díla prodlouží, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunou o stejnou dobu, po kterou nebylo možné práce provádět,
 - b) projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, program: Národní plán obnovy
 - v případě pozdějšího přidělení dotace, než je objednatelem předpokládáný termín zahájení plnění veřejné zakázky, bude staveniště předáno do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k předání a převzetí staveniště zhotoviteli,
 - v případě, že dotace objednateli přiznána nebude, objednatel může, nerozhodne-li jinak, zadávací řízení zrušit, případně i odstoupit od již oboustranně podepsané smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky,
 - c) v průběhu plnění díla nastane situace, kdy u jednoho či více ze stěžejních materiálů či výrobků, obsažených ve výkazu výměr, nastane jeho/jejich nedostatek na trhu a zároveň není možné tento materiál či výrobek nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, dostupným na trhu. Zhotovitel v písemné žádosti doloží výpadek či nedostatek materiálu/ů nebo výrobku/ů, uvedených ve výkazu výměr, na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů nedostatkových materiálů či výrobků, uvedených ve výkazu výměr. Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi dokumenty, z nichž musí být patrná specifikace/název osloveného dodavatele nedostatkového materiálu či výrobku, kontakt na tuto osobu a datum obdržení odpovědi poptávaného dodavatele včetně informace, že daný materiál či výrobek není na trhu dostupný. Termín realizace díla může být prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. Podmínkou pro schválení prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nedostupnosti materiálu či výrobku je písemné schválení TDS a písemné potvrzení autorského dozoru projektanta, že nedostatkový materiál či výrobek nelze nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, aniž by to nemělo dopad na kvalitu a záruční trvanlivost prováděného díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě pochybností či nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující doklady, ověřit si zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. Objednatel není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem,

d) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelům uznaných důvodů.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z programu Národní plán obnovy, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku o předsmělné odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.
2. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XV.

Uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých relevantních právních předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho podzhotovitelem.
2. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování férové platební morálky vůči jeho podzhotovitelům a v případě zjištění narušení platební morálky ze strany zhotovitele vůči podzhotovitelům přistoupí objednatel v souladu se smlouvou o dílo k realizaci adekvátních opatření (viz čl. VI., odst. 13 této smlouvy o dílo).

XVI.

Závěrečná ujednání

1. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, program: Národní plán obnovy. Smluvní strany souhlasí s právem poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky, a to u zhotovitele i objednatele.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu

včetně účetních dokladů minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné zakázky. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné zakázky poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Bude-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.
12. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
13. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního

tajemství.

14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
15. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
16. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
17. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
18. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 31/9/2023-I ze dne 18.12.2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne: 20.12.2023

V Hradci Králové dne: 20.12.2023

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -



Martin Šmíd
starosta města

ERMO Na Střežíně 694/1
Hradec Králové
spol. s r.o. CZ - 500 03
zápis OR u KS Hr.Kr. oddíl C, vložka 3/3
IČO: 15062201 DIČ: CZ15062201
www.ermo.cz 00420 495 545 889

Milan Kasenčák
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

Číslo účtu	Typ položky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Způsobilé výdaje	Nezpůsobilé výdaje
VO1 - Veřejné osvětlení - uznatelné náklady - původní část									
D M Práce a dodávky M									
D 21-M Elektromontáže									
1	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	194,000	85,00	16 490,00	16 490,00	x
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		161,000				
VV			161		33,000				
VV			33		194,000				
VV			Součet						
2	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	33,000	600,00	19 800,00	19 800,00	x
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
VV			3+1		4,000				
VV			Mezisoučet 8		4,000				
VV			1		1,000				
VV			Mezisoučet 10		1,000				
VV			6		6,000				
VV			Mezisoučet 11		6,000				
VV			2+17+2+1		22,000				
VV			Mezisoučet 12		22,000				
VV			Součet		33,000				
3	M	34834115 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "g" dle soupisu svítidel	kus	4,000	11 611,00	46 444,00	46 444,00	x
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
VV			3+1		4,000				
VV			Mezisoučet 8		4,000				
4	M	34834116 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "10" dle soupisu svítidel	kus	1,000	11 611,00	11 611,00	11 611,00	x
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
VV			1		1,000				
VV			Mezisoučet 10		1,000				

5	M	34834117 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "11" dle soupisu svítidel	kus	6,000	11 769,00	70 614,00	70 614,00	x
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	W		6		6,000				
	W		Mezisoučet 11		6,000				
6	M	34834118 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "12" dle soupisu svítidel	kus	22,000	11 769,00	258 918,00	258 918,00	x
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	W		2+17+2+1		22,000				
	W		Mezisoučet 12		22,000				
7	K	210202016	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	163,000	600,00	97 800,00	97 800,00	x
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	W		4+1+10+2+2		19,000				
	W		Mezisoučet 1		19,000				
	W		3+1+3+3		10,000				
	W		Mezisoučet 2		10,000				
	W		4+4+8+3+5+10+5+1		40,000				
	W		Mezisoučet 3		40,000				
	W		3+3+3		9,000				
	W		Mezisoučet 4		9,000				
	W		3+2		5,000				
	W		Mezisoučet 5		5,000				
	W		4+7+3+7+4+4+7		36,000				
	W		Mezisoučet 6		36,000				
	W		6+1		7,000				
	W		Mezisoučet 7		7,000				
	W		7+2+6		15,000				
	W		Mezisoučet 8		15,000				
	W		10		10,000				
	W		Mezisoučet 9		10,000				
	W		4+4+4		12,000				
	W		Mezisoučet 13		12,000				
	W		Součet		163,000				

8	M	34834105 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "1" dle soupisu svítidel	kus	19,000	11 611,00	220 609,00	220 609,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		19,000				
	VV		4+1+10+2+2		19,000				
	VV		Mezisoučet 1						
9	M	34834106 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "2" dle soupisu svítidel	kus	10,000	11 611,00	116 110,00	116 110,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		10,000				
	VV		3+1+3+3		10,000				
	VV		Mezisoučet 2						
10	M	34834107 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "3" dle soupisu svítidel	kus	40,000	11 416,00	456 640,00	456 640,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		40,000				
	VV		4+4+8+3+5+10+5+1		40,000				
	VV		Mezisoučet 3						
11	M	34834108 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "4" dle soupisu svítidel	kus	9,000	11 611,00	104 499,00	104 499,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		9,000				
	VV		3+3+3		9,000				
	VV		Mezisoučet 4						
12	M	34834109 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "5" dle soupisu svítidel	kus	5,000	11 611,00	58 055,00	58 055,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		5,000				
	VV		3+2		5,000				
	VV		Mezisoučet 5						
13	M	34834110 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "6" dle soupisu svítidel	kus	36,000	11 611,00	417 996,00	417 996,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		36,000				
	VV		4+7+3+7+4+4+7		36,000				
	VV		Mezisoučet 6						
14	M	34834111 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "7" dle soupisu svítidel	kus	7,000	11 611,00	81 277,00	81 277,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						

VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"					
VV	6+1					
VV	Mezisoučet 7					
15	M	34834112 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "8" dle soupisu svítidel	kus	15,000	11 611,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"					
VV	7+2+6					
VV	Mezisoučet 8					
16	M	34834113 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "9" dle soupisu svítidel	kus	10,000	11 611,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"					
VV	10					
VV	Mezisoučet 9					
17	M	34834114 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "13" dle soupisu svítidel	kus	12,000	11 796,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"					
VV	4+4+4					
VV	Mezisoučet 13					
18	K	210203404R-D	Ekologická likvidace demontovaných svítidel	kus	196,000	100,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"					
VV	163					
VV	33					
VV	Součet					
19	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	5,000	650,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"					
VV	2+2+1					
20	M	34844461R	výložník osvětlovacích stožárů dvojité pravouhlý 2x0,5 m, prodloužení 0,5 m	kus	5,000	3 250,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"					
VV	2+2+1					
21	K	210204125R	Montáž prodloužení sadového stožáru	kus	60,000	650,00
					39 000,00	39 000,00
						x

W	"viz. technická zpráva D.EL.01"												
W	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
W	4+14+6+6+7+2+1										40,000		
W	Mezisoučet prodloužení 0,5 m										40,000		
W	3+6+11										20,000		
W	Mezisoučet prodloužení 1										20,000		
W	Součet										60,000		
22	M	34844463R	prodloužení sadového stožáru l = 0,5 m							kus	2 150,00	86 000,00	X
W	"viz. technická zpráva D.EL.01"												
W	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
W	4+14+6+6+7+2+1										40,000		
W	Mezisoučet prodloužení 0,5 m										40,000		
23	M	34844464R	prodloužení sadového stožáru l = 1,0 m							kus	2 650,00	53 000,00	X
W	"viz. technická zpráva D.EL.01"												
W	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
W	3+6+11										20,000		
W	Mezisoučet prodloužení 1										20,000		
24	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy							kus	500,00	2 500,00	X
W	"viz. technická zpráva D.EL.01"												
W	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
W	2+2+1										5,000		
25	M	1004654	VÝZBROJ STOŽAROVA SV-A 6.16.4/2							kus	560,00	2 800,00	X
W	"viz. technická zpráva D.EL.01"												
W	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
W	2+2+1										5,000		
26	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč							kus	1 000	10 250,00	X
W	"viz. technická zpráva D.EL.01"												
W	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
W	1										1,000		
27	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč							kus	1 000,00	6 000,00	X
W	"viz. technická zpráva D.EL.01"												
W	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
W	6										6,000		

28	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženího volně nebo v liště	m	1 069,000	20,00	21 380,00	21 380,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	VV		161*5		805,000				
	VV		33*8		264,000				
	VV		Součet		1 069,000				
29	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 229,350	18,00	22 128,30	22 128,30	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	VV		161*5		805,000				
	VV		33*8		264,000				
	VV		Součet		1 069,000				
	VV		1069*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 229,350				
30	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní z výložníku	kus	33,000	190,00	6 270,00	6 270,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	VV		2+25+3+3		33,000				
31	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní ze sloupku parkového	kus	163,000	190,00	30 970,00	30 970,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	VV		3+3+3+1+6+4+6+9+11+3+3+9+4+14+6+10+23+3+3+11+9+12+8+2		163,000				
32	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	200,00	1 000,00	1 000,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	VV		2+2+1		5,000				
33	K	218902011	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uloženího volně	m	1 069,000	5,00	5 345,00	5 345,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	VV		161*5		805,000				
	VV		33*8		264,000				
	VV		Součet		1 069,000				

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby							
34	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	120,00	450,00	54 000,00	54 000,00		x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"							
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
	VV		"údržba a vyčištění stožárových výzbrojí"100		100,000					
	VV		"rezerva nepředpokládané práce"20		20,000					
	VV		Součet		120,000					
35	K	HZS4122R	Hodinová zúčtovací sazba pronájem montážní plošiny	hod	120,00	600,00	72 000,00	72 000,00		x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"							
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
	VV		120		120,000					
	VV		Součet		120,000					
36	K	HZS4126R	Pronájem, montáž a přesuny mobilního dopravního značení	hod	120,00	150,00	18 000,00	18 000,00		x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"							
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
	VV		120		120,000					
	VV		Součet		120,000					
37	K	HZS4212R	Měření osvětlenosti pozemní komunikace	sou	1,000	60 000,00	60 000,00	60 000,00		x
	P		Poznámka k položce: min. 15 referenčních uskoku, měřené usky by měly posílnout všechny realizované třídy osvětlení dle ČSN EN 13201							
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"							
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
	VV		1		1,000					
	VV		Součet		1,000					
VO2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - původní část										
1	K	210100173	Ukončení kabelů smřšřovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	27,000	85,00	2 295,00	x		2 295,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"							
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
	VV		27		27,000					
	VV		Součet		27,000					
2	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	27,000	600,00	16 200,00	x		16 200,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"							

VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"					
VV	4			4,000		
VV	Mezisoučet 1					
VV	1			4,000		
VV	Mezisoučet 2					
VV	11+1+3+1			1,000		
VV	Mezisoučet 3					
VV	1			1,000		
VV	Mezisoučet 5					
VV	3+2			16,000		
VV	Mezisoučet 6					
VV				16,000		
VV				1,000		
VV				1,000		
VV				5,000		
VV				5,000		
VV				27,000		
3	M	34834105 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "1" dle soupisu svítidel	kus	4,000	11 611,00
VV			svítidlo s LED zdrojem - typ "1" dle soupisu svítidel		46 444,00	x
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"			
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"			
VV	4			4,000		
VV	Mezisoučet 1					
VV				4,000		
4	M	34834106 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "2" dle soupisu svítidel	kus	1,000	11 611,00
VV			svítidlo s LED zdrojem - typ "2" dle soupisu svítidel		11 611,00	x
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"			
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"			
VV	1			1,000		
VV	Mezisoučet 2					
VV				1,000		
5	M	34834107 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "3" dle soupisu svítidel	kus	16,000	11 416,00
VV			svítidlo s LED zdrojem - typ "3" dle soupisu svítidel		182 656,00	x
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"			
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"			
VV	11+1+3+1			16,000		
VV	Mezisoučet 3					
VV				16,000		
6	M	34834109 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "5" dle soupisu svítidel	kus	1,000	11 611,00
VV			svítidlo s LED zdrojem - typ "5" dle soupisu svítidel		11 611,00	x
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"			
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"			
VV	1			1,000		
VV	Mezisoučet 5					
VV				1,000		
7	M	34834110 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "6" dle soupisu svítidel	kus	5,000	11 611,00
			svítidlo s LED zdrojem - typ "6" dle soupisu svítidel		58 055,00	x
						58 055,00

[illegible]

VV	1	1,000							
15	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	x	2 500,00
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
VV		1			1,000				
16	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	135,000	20,00	2 700,00	x	2 700,00
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		135,000				
VV		27*5			135,000				
VV			Součet						
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	155,250	18,00	2 794,50	x	2 794,50
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		135,000				
VV		27*5			135,000				
VV			Součet		155,250				
VV			135*1,15 / Přepočtené koeficientem množství						
18	K	218202016	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní ze sloupku parkového	kus	27,000	190,00	5 130,00	x	5 130,00
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
VV			1+4+4+1+2+2+10+3		27,000				
19	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	250,00	250,00	x	250,00
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
VV		1			1,000				
20	K	218902011	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	135,000	10,00	1 350,00	x	1 350,00
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
VV			(1+4+4+1+2+2+10+3)*5		135,000				

D		Hodinové zúčtovací sazby											
21	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	25,000	450,00	11 250,00	x				11 250,00	
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"										
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"										
	VV		"údržba a vyčištění stožárových výzbrojí"15		15,000								
	VV		"rezerva nepředpokládané práce"10		10,000								
	VV		Součet		25,000								
22	K	HZS4122R	Hodinová zúčtovací sazba pronájem montážní plošiny	hod	15,000	600,00	9 000,00	x				9 000,00	
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"										
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"										
	VV		15		15,000								
	VV		Součet		15,000								
23	K	HZS4126R	Pronájem, montáž a přesuny mobilního dopravního značení	hod	15,000	150,00	2 250,00	x				2 250,00	
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"										
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"										
	VV		15		15,000								
	VV		Součet		15,000								
VO3 - Veřejné osvětlení - uznatelné náklady - nově řešené lokality													
1	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací zálopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	147,000	85,00	12 495,00	12 495,00				x	
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"										
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"										
	VV		126		126,000								
	VV		21		21,000								
	VV		Součet		147,000								
2	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	21,000	600,00	12 600,00	12 600,00				x	
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"										
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"										
	VV		11		11,000								
	VV		Mezisoučet 28		11,000								
	VV		3+3		6,000								
	VV		Mezisoučet 29		6,000								
	VV		4		4,000								
	VV		Mezisoučet 34		4,000								

W		Součet					21,000					
3	M	34834458 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "28" dle soupisu svítidel	kus	11,000	11 446,00	125 906,00		125 906,00			x
"viz. technická zpráva D.EL.01"												
"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
11					11,000							
Mezisoučet 28					11,000							
4	M	34834459 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "29" dle soupisu svítidel	kus	6,000	11 446,00	68 676,00		68 676,00			x
"viz. technická zpráva D.EL.01"												
"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
3+3					6,000							
Mezisoučet 29					6,000							
5	M	34834464 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "34" dle soupisu svítidel	kus	4,000	11 611,00	46 444,00		46 444,00			x
"viz. technická zpráva D.EL.01"												
"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
4					4,000							
Mezisoučet 34					4,000							
6	K	210202016	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	123,000	600,00	73 800,00		73 800,00			x
"viz. technická zpráva D.EL.01"												
"viz. výkresy D.EL.02 - 05"												
16+1+4+4+3					28,000							
Mezisoučet 21					28,000							
15+5+2					22,000							
Mezisoučet 22					22,000							
1+1					2,000							
Mezisoučet 23					2,000							
3+2+9					14,000							
Mezisoučet 24					14,000							
2+2					4,000							
Mezisoučet 25					4,000							
14					14,000							
Mezisoučet 26					14,000							
4+2+2+6+3					17,000							
Mezisoučet 27					17,000							
1+6					7,000							

VV	Mezisoučet 30				7,000		
VV	7				7,000		
VV	Mezisoučet 31				7,000		
VV	1				1,000		
VV	Mezisoučet 32				1,000		
VV	4+3				7,000		
VV	Mezisoučet 33				7,000		
VV	Součet				123,000		
7	M	34834451 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "21" dle soupisu svítidel	kus	28,000	11 611,00	325 108,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"				28,000		
VV	16+1+4+4+3				28,000		
VV	Mezisoučet 21						
8	M	34834452 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "22" dle soupisu svítidel	kus	22,000	18 902,00	415 844,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"				22,000		
VV	15+5+2				22,000		
VV	Mezisoučet 22						
9	M	34834453 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "23" dle soupisu svítidel	kus	2,000	11 611,00	23 222,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"				2,000		
VV	1+1				2,000		
VV	Mezisoučet 23						
10	M	34834454 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "24" dle soupisu svítidel	kus	14,000	11 762,00	164 668,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"				14,000		
VV	3+2+9				14,000		
VV	Mezisoučet 24						
11	M	34834455 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "25" dle soupisu svítidel	kus	4,000	11 765,00	47 060,00
VV	"viz. technická zpráva D.EL.01"						
VV	"viz. výkresy D.EL.02 - 05"				4,000		
VV	2+2				4,000		
VV	Mezisoučet 25				4,000		

12	M	34834456 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "26" dle soupisu svítidel	kus	14,000	11 611,00	162 554,00	162 554,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		14,000				
	VV		14		14,000				
	VV		Mezisoučet 26						
13	M	34834457 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "27" dle soupisu svítidel	kus	17,000	11 611,00	197 387,00	197 387,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		17,000				
	VV		4+2+2+6+3		17,000				
	VV		Mezisoučet 27						
14	M	34834460 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "30" dle soupisu svítidel	kus	7,000	11 442,00	80 094,00	80 094,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		7,000				
	VV		1+6		7,000				
	VV		Mezisoučet 30						
15	M	34834461 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "31" dle soupisu svítidel	kus	7,000	11 611,00	81 277,00	81 277,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		7,000				
	VV		7		7,000				
	VV		Mezisoučet 31						
16	M	34834462 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "32" dle soupisu svítidel	kus	1,000	11 622,00	11 622,00	11 622,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		1,000				
	VV		1		1,000				
	VV		Mezisoučet 32						
17	M	34834463 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "33" dle soupisu svítidel	kus	7,000	11 611,00	81 277,00	81 277,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		7,000				
	VV		4+3		7,000				
	VV		Mezisoučet 33						
18	K	210203404R-D	Ekologická likvidace demontovaných svítidel	kus	147,000	100,00	14 700,00	14 700,00	x
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						

[illegible]

VV	32+8+17+4+7+17+7+19+12+3						126,000			
25	K	218902011	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žil 4x16 mm ² (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	798,000	10,00	7 980,00	7 980,00	x	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"							
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
VV			126*5		630,000					
VV			21*8		168,000					
VV			Součet		798,000					
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby								
26	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	95,000	450,00	42 750,00	42 750,00	x	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"							
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
VV			"údržba a vyčištění stožárových výzbrojí"75		75,000					
VV			"rezerva nepředpokládané práce"20		20,000					
VV			Součet		95,000					
27	K	HZS4122R	Hodinová zúčtovací sazba pronájem montážní plošiny	hod	75,000	600,00	45 000,00	45 000,00	x	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"							
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
VV			75		75,000					
VV			Součet		75,000					
28	K	HZS4126R	Pronájem, montáž a přesuny mobilního dopravního značení	hod	75,000	150,00	11 250,00	11 250,00	x	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"							
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
VV			75		75,000					
VV			Součet		75,000					
29	K	HZS4212R	Měření osvětlenosti pozemní komunikace	sou	1,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
P			Poznámka k položce: min. 15 referenčních úseku, měřené úseky by měly postihnout všechny realizované třídy osvětlení dle ČSN EN 13201							
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"							
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"							
VV			1		1,000					
VV			Součet		1,000					

VO4 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - nově řešené lokality

1	K	210100173	Ukončení kabelů smřřovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	32,000	85,00	2 720,00	x	2 720,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		32,000				
	VV		32		32,000				
	VV		Součet			600,00	19 200,00	x	19 200,00
2	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	32,000				
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		2+14		16,000				
	VV		Mezisoučet 21		16,000				
	VV		15+1		16,000				
	VV		Mezisoučet 27		16,000				
	VV		Součet		32,000				
3	M	34834451 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "21" dle soupisu svítidel	kus	16,000	11 611,00	185 776,00	x	185 776,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		16,000				
	VV		2+14		16,000				
	VV		Mezisoučet 21						
4	M	34834457 R	svítidlo s LED zdrojem - typ "27" dle soupisu svítidel	kus	16,000	11 611,00	185 776,00	x	185 776,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		16,000				
	VV		15+1		16,000				
	VV		Mezisoučet 27		16,000				
5	K	210203404R-D	Ekologická likvidace demontovaných svítidel	kus	32,000	100,00	3 200,00	x	3 200,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		32,000				
	VV		15+2+15		32,000				
	VV		Součet		32,000				
6	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	x	1 500,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"						
	VV		1		1,000				

7	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	160,000	20,00	3 200,00	x	3 200,00
			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		160,000				
			32*5		160,000				
			Součet						
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	184,000	18,00	3 312,00	x	3 312,00
			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		160,000				
			32*5		160,000				
			Součet		184,000				
			160*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"						
9	K	218202016	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní ze sloupku parkového	kus	32,000	190,00	6 080,00	x	6 080,00
			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		32,000				
			15+2+15						
10	K	218902011	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	160,000	10,00	1 600,00	x	1 600,00
			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		160,000				
			32*5		160,000				
			Součet						
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby						
11	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	25,000	450,00	11 250,00	x	11 250,00
			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		15,000				
			"údržba a vyčištění stožárových výzbrojí"15		10,000				
			"rezerva nepředpokládané práce"10		25,000				
			Součet						
12	K	HZS4122R	Hodinová zúčtovací sazba pronájem montážní plošiny	hod	15,000	600,00	9 000,00	x	9 000,00
			"viz. technická zpráva D.EL.01"						
			"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		15,000				
			15		15,000				
			Součet						

13	K	HZS4126R	Pronájem, montáž a přesuny mobilního dopravního značení	hod	15,000	150,00	2 250,00	x	2 250,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.02 - 05"		15,000				
	VV	15			15,000				
	VV		Součet						
1	K	210040206R	Montáž ochranné trubky na stožár NN	m	3,000	120,00	360,00	x	360,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.05"						
	VV		"ochrana přírodního kabelu"		3,000				
	VV	3			3,000				
	VV		Součet						
2	M	34571112	trubka elektroinstalací pancéřová pevná z PH D 55,4/63mm	m	3,000	350,00	1 050,00	x	1 050,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.05"						
	VV		"ochrana přírodního kabelu"		3,000				
	VV	3			3,000				
	VV		Součet						
3	K	210100251	Ukončení kabelů smřšřovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2	kus	2,000	150,00	300,00	x	300,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.05"		2,000				
	VV	2			2,000				
	VV		Součet						
4	K	210100252	Ukončení kabelů smřšřovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	2,000	150,00	300,00	x	300,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.05"						
	VV		"přepojení stávajících vývodů VO"		2,000				
	VV	2			2,000				
	VV		Součet						
5	K	210191543R	Montáž rozvaděče RVO v kompaktním plíři	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	x	4 500,00
	VV		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
	VV		"viz. výkresy D.EL.05"						

W		1	1,000					
W		Součet	1,000					
6	M	35711651R		kus	42 499,90	42 499,90	x	42 499,90
		rozvaděč RVO v plastovém plášti, sestava s měřením, hl. jistič 25A, astrohodiny, 3x kabelový vývod, 3x stykač, počítadlo provozních hodin						
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
W		"viz. výkresy D.EL.05"						
W		1	1,000					
W		Součet	1,000					
7	K	210192633R-D		m2	2 500,00	2 500,00	x	2 500,00
		Demontáž stávajícího rozvaděče RVO 011 osazeného na sloupu NN						
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
W		"viz. výkresy D.EL.05"						
W		1	1,000					
W		Součet	1,000					
8	K	210280001		kus	4 500,00	4 500,00	x	4 500,00
		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč						
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
W		"viz. výkresy D.EL.05"						
W		1	1,000					
9	K	210812033		m	50,00	300,00	x	300,00
		Montáž kabel Cu piný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)						
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
W		"viz. výkresy D.EL.05"						
W		6	6,000					
W		Součet	6,000					
10	M	34111076		m	125,00	750,00	x	750,00
		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2						
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
W		"viz. výkresy D.EL.05"						
W		6	6,000					
W		Součet	6,000					
D	HZS							
11	K	HZS2222		hod	450,00	7 200,00	x	7 200,00
		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný						
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"						
W		"viz. výkresy D.EL.05"						
W		"pomocné práce při výměně rozvaděče RVO"16	16,000					
W		Součet	16,000					

VO6 - Veřejné osvětlení - vedlejší náklady

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	x	
Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby. DSPS bude předána v 6ti tištěných vyhotoveních potvrzených zhotovitelem a v 1 elektronickém vyhotovení ve formátech *.pdf i ve formátech zpracování (*.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls, apod.).									
2	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	x	
Poznámka k položce: Příprava a předání kompletní soubory dokladu stavby zahrnující fotodokumentaci stavby, doklady o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených zkouškách a revizích, technické listy, apod.									
D VRN4 Inženýrská činnost									
3	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00
4	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00
D VRN6 Územní vlivy									
5	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	x	1 500,00
D VRN7 Provozní vlivy									
6	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	x	1 500,00
CELKEM bez DPH									
							5 154 055,90		906 280,40
DPH 21 %							1 082 351,74		190 318,88
CELKEM vč. DPH							6 236 407,64		1 096 599,28

CELKOVÉ ZV a NV výdaje vč. DPH	7 333 006,92
--------------------------------	--------------

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

ERMO Spol. s r. o.

Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Stavební objekt	Název	TÝDNŮ OD:	2024					
			1	2	3	4	5	6
V01	Veřejné osvětlení - uznatelné náklady - původní část	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ						
V02	Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - původní část							
V03	Veřejné osvětlení - uznatelné náklady - nově řešené lokality							
V04	Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - nově řešené lokality							
V05	Veřejné osvětlení - rozvaděč RVO 011							
V06	Veřejné osvětlení - vedlejší náklady							

Termín realizace: 6 týdnů od předání staveniště

V Hradci Králové, dne 18. 12. 2023

Milan Kasenčák, jednatel

ERMO
spol. s r.o.
Na Sítězině 694/1
Hradec Králové
ČZ - 500 03
zápis OR u KS H.Kr. oddíl C, wložka 373
IČO: 15062201 DIČ: CZ15062201
www.ermo.cz 00420 495 545 889

