



#### POZNÁMKA :

- HORNÍ HRANA ZÁCHODOVÉ MÍSY VČETNĚ SEDÁTKA = 460 MM NAD ČISTOU PODLAHOU, DÉLKA 700 MM
- KAŽDÉ MADLO U MÍSY MUSÍ UNĚST UŽITNÉ ZATÍŽENÍ MIN. 150 KG
- VEDLE ZÁCHODOVÉ MÍSY MUSÍ BÝT UMÍSTĚN OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU, NOUZOVÉ VOLÁNÍ VE VÝŠCE 1200 MM NAD PODLAHOU, PŘED DVEŘMI VE VÝŠCE 150 MM NAD PODLAHOU
- TLAČÍTKO BUDE OPATŘENO POPISKOU NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM VVEZEN NAD DVEŘE IMOBILNÍHO WC A NAD VSTUPNÍ DVEŘE DO VEŘEJNÉHO WC
- ZASOBNIK NA PAPIROVÉ RUCNÍKY A MECHANICKÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA UMÍSTIT SPODNÍ HRANOU MAX. 1200 MM NAD ČISTOU PODLAHOU
- KERAMICKÁ DLAŽBA A KERAMICKÉ OBLADY MUSÍ BÝT KONTRASTNÍ OPROTI ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM
- VŠECHNY DVEŘE MUSÍ BÝT PROVEDENY V KONTRASTNÍ BARVĚ VŮČI VÝMALBĚ

VEDOUcí PROJEKTANT:	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/01
ING. V. VOMOČIL	STUPEŇ: DPS

INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ  
OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340

STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLICSTVÍ + PŘÍSTAVBA  
MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ

DETAIL WC IMOBILNÍ

DATUM : 11. 2025  
MĚŘÍTKO: 1 : 25

D.1.1.3.22

ING. Vítězslav VOMOČIL  
IČO 13179527  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
P A R D U B I C E