

Smlouva o dílo a obchodní podmínky

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

1. Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

tel.: 466 094 111
e-mail: epodatelna@mestoprelouc.cz
ID datové schránky: b4hbqav
IČ: 00274101

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425561/0100

Zastoupený: Martin Šmíd, starosta města

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Miroslav Manžel

ve věcech technických: Miroslav Beránek

2. Zhotovitel: Společnost Štěpánov
KAVE Bau s.r.o. (Správce společnosti)

tel.: 466 610 149
e-mail: info@kavebau.cz
ID datové schránky: kyy4jtu
IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658
Zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 39441
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 277430396/0300

Zastoupený: Petr Veselý, jednatel

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Petr Veselý, tel.: 739 643 951, e-mail: vesely@kavebau.cz

ve věcech technických: Václav Kuchta, tel.: 739 572 180, e-mail: kuchta@kavebau.cz

a

VPK Suchý s.r.o. (Společník)

tel.: 321 797 689
e-mail: suchym1@vpksuchy.cz

ID datové schránky: k5pbaia
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 95134
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 277430396/0300

Zastoupený: Ladislav Suchý, jednatel

Obsah

Smlouva o dílo a obchodní podmínky	1
1 Účel smlouvy	5
2 Předmět smlouvy.....	5
3 Povinnosti zhotovitele.....	5
4 Povinnosti objednatele	5
5 Předmět plnění	5
6 Termíny plnění	9
7 Cena.....	10
8 Změna ceny.....	12
9 Platební podmínky.....	14
10 Sankce	16
11 Staveniště.....	19
12 Stavební deník	21
13 Provádění díla a bezpečnost práce	23
14 Poddodavatelé	26
15 Kontroly, zkoušky a revize	26
16 Předání a převzetí díla	27
17 Užívání díla	30
18 Záruka za jakost díla	31
19 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle.....	33
20 Pojištění díla.....	34
21 Bankovní záruka za řádné provedení díla	34
22 Zádržné	35
23 Bankovní záruka za řádné dodržení záručních podmínek.....	35

24	Změna smlouvy	36
25	Technický dozor stavebníka (TDS)	37
26	Odstoupení od smlouvy	37
27	Podmínky plynoucí ze způsobu financování	38
28	Práva duševního vlastnictví	39
29	Závěrečná ustanovení	39
30	Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo	41

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu následujícího znění:

1 Účel smlouvy

- 1.1 Objednatel je investorem projektu „Splašková kanalizace Štěpánov“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení („zákon o zadávání veřejných zakázek“) tuto smlouvu.
- 1.2 Objednatel prohlašuje, že Projekt je zamýšlen ke spolufinancování z dotačních zdrojů. Konkrétní volba dotačního titulu bude známa s přihlédnutím k aktuálním podmínkám jednotlivých výzev.

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele ve smlouvě určené dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené dílo Zhotoviteli cenu.

3 Povinnosti zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

4 Povinnosti objednatel

- 4.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5 Předmět plnění

- 5.1 Rozsah předmětu smlouvy (specifikace díla):

- a) Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla (stavby). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření, zkušební provoz apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- b) Rozsah předmětu stavby je vymezen dokumentací pro provedení stavby předanou Objednatelem Zhotoviteli. Dokumentace pro provedení stavby (projektová dokumentace) byla zpracována projektovou kanceláří IKKO Hradec Králové s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782.
- c) Součástí dodávky díla je i
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla;
 - geodetické zaměření dokončeného díla.

- 5.2 Mimo všechny definované činnosti jsou součástí dodávky díla i následující práce a činnosti:

- a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

- k řádnému provedení díla,
- d) koordinaci vstupu na zemědělské pozemky s jejich majiteli, popř. nájemci s ohledem na pěstované plodiny a zajištění včasného informování (min. 2 měsíce předem) o termínu vstupu,
 - e) koordinaci případných oprav dešťových kanalizací jejich majiteli tak, aby nedocházelo k zásahům do již opravených povrchů komunikací,
 - f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - g) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a ostatních veřejných ploch a případné povolení uzavírky komunikací a objízdných tras, zajištění odpovědnosti za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic, tratí, tras a cest ke spokojenosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), vlastníka, správce komunikace a příslušných úřadů včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, vypracování projektu dopravního značení a projednání se všemi dotčenými stranami,
 - i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění (včetně příslušných souhlasů dotčených orgánů), údržba dopravního značení po dobu výstavby souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích
 - j) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, zajištění náležitého oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště (ohrazení výkopů, osvětlení, bezpečný přechod či přejezd přes otevřený výkop, zajištění bezpečného přístupu na zastávky hromadné dopravy a pohotovostní přístup ke všem nemovitostem), dodržování platných předpisů,
 - k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak,
 - m) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - n) doklad o kamerových zkouškách gravitační a/nebo tlakové kanalizace, doklad o těsnosti šachet a potrubí,
 - o) zřízení a odstranění zařízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
 - p) odvoz a uložení vybouraných hmot, zeminy, a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. – o odpadech, s tím že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujícími materiály uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

- q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, zemědělské pozemky apod.) a to včetně odstranění všech kamenů na povrchu v šíři, kde byly prováděny práce nebo se zde pohybovala technika zhotovitele. Objednatel výslovně upozorňuje, že toto odstraňování požaduje dle potřeby po celou záruční dobu,
 - r) nebude-li s Objednatelem dohodnuto jinak, provedení opatření při realizaci díla tak, že komunikace a plochy v okolí místa provádění nebudou využívány jako skládky materiálům, prostor místa provádění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele,
 - s) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
 - t) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
 - u) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - v) zpracování dílenské a výrobní dokumentace nezbytné pro řádné zhotovení díla
 - w) odstranění příp. náhrada veškerých škod způsobených třetím osobám v rámci zhotovení díla,
 - x) veškeré jiné výslovně neuvedené práce a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné zhotovení díla.
- 5.3 Předmětem smlouvy je dále zpracování a projednání Provozního řádu kanalizace a ČOV pro zkušební provoz, včetně řádného zaškolení obsluhy, zajištění likvidace veškerých odpadů dle zákona o odpadech na své náklady, účast Zhotovitele na řízeních při uvedení stavby do zkušebního a případně i trvalého provozu. Po ukončení zkušebního provozu provede Zhotovitel písemné vyhodnocení zkušebního provozu.
- 5.4 Dále je povinností Zhotovitele předat Objednateli kompletní dokumentaci prokazující technickou způsobilost použitých výrobků (dle platných právních předpisů) a kompletní dokumentaci k povolení zkušebního provozu.
- 5.5 Je-li relevantní, musí zhotovitel spolupracovat s provozovatelem na zachování funkčnosti stávající ČOV a kanalizace, v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnosti, při ochraně majetku i životního prostředí.
- 5.6 Před započítím stavebních prací si zhotovitel provede podrobnou pasportizaci objektů, které by mohly být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem.
- Podrobná pasportizace technického stavu se použije:
- jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,
 - jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků stavby
 - jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu,
 - jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů zatížení dotčených objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich částí

- 5.7 Jakékoliv poškození majetku Objednatele nebo jiných osob podléhá odpovědnosti zhotovitele.
- 5.8 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- a) Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby (díla).
 - b) Dokumentace skutečného provedení stavby (díla) bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v digitální formě, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.9 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad
- a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby (díla) všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - b) Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - e) Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 5.10 Geodetické zaměření díla
- a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
 - b) Součástí tohoto zaměření jsou:
 - Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - Geometrický plán pro případný vklad do katastru nemovitostí.
 - Doklady o vytýčení stavby.
 - c) V technické zprávě budou uvedeny délky kanalizace po jednotlivých stokách a celková délka kanalizačních přípojek s rozdělením na délku veřejné a soukromé části (je-li relevantní).
- 5.11 Níže uvedené dokumenty se budou vykládat v následujícím pořadí priority:
- a) Smlouva o dílo a obchodní podmínky;
 - b) Oceněný výkaz výměr;
 - c) Dokumentace pro provedení stavby (projektová dokumentace stavby);
 - d) Časový harmonogram plnění;
 - e) Související dokumenty nabídky.

6 Termíny plnění

6.1 Termín zahájení

- a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Staveniště je Zhotovitel povinen převzít nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele.
- b) Pokud Zhotovitel nepřevzme staveniště ani do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele nebo pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.2 Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 12 měsíců ode dne převzetí staveniště.
- b) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel požaduje provést výstavbu kmenových stok, výtlačku do Klenovky a kanalizačních přípojek do 30.11.2025. Zbývající doba plnění smlouvy je určena pro komplekci a zprovoznění PSOV. Zhotovitel je povinen tomu uzpůsobit harmonogram prací. Objednatel nebude z důvodu případné zimní přestávky prodlužovat lhůtu výstavby.
- c) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla.
- d) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku, pokud neposkytnutí součinností Objednatele nemohlo být nahrazeno jinak a pokud neposkytnutí součinností Objednatele mělo vliv na prodloužení Termínu dokončení. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností, pokud neposkytnutí součinností Objednatele nemohlo být nahrazeno jinak a pokud neposkytnutí součinností Objednatele mělo vliv na prodloužení Termínu dokončení.
- e) Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Termín předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.
- b) Zhotovitel je oprávněn po předchozím souhlasu předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla.
- c) Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

6.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- a) Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5 Harmonogram postupu výstavby

- a) Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na jednotlivé týdny, ze kterého bude patrné časové i finanční plnění stavby. Pokud dojde k předání Staveniště později, než bylo předpokládáno, upraví Zhotovitel harmonogram před převzetím Staveniště dle aktuálního předpokladu. V případě, kdy

Zhotovitel není schopen z objektivních důvodů (klimatické podmínky) započít realizaci díla, zhotovitel aktualizuje harmonogram, kde zohlední dobu trvání překážek k realizaci (klimatické podmínky) díla.

- b) Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7 Cena

Sjednaná cena díla činí:

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")	34 549 541,48 Kč
DPH	7 255 403,71 Kč
Cena vč. DPH (Celková cena díla)	41 804 945,19 Kč

Pro účely výpočtů (např. zádržné, sankce) dle této smlouvy se celkovou cenou díla míní cena vč. DPH, resp. cena vč. DPH platná dle posledního platného dodatku této smlouvy v době výpočtu.

- 7.1 Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace stavby předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace stavby. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy a její nedílnou součástí.
- 7.2 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
 - d) umístění identifikační tabule na staveništi dle českých stavebních standardů;
 - e) opatření k ochraně životního prostředí;
 - f) organizační a koordinační činnost;
 - g) poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství;
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření, značení;
 - i) pojištění stavby, pojištění osob, pojištění odpovědnosti, pojištění za případné škody či nároky třetích osob vzniklých při zhotovení díla a dalších nutných pojištění;
 - j) daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků;
 - k) likvidaci odpadu;
 - l) náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla;
 - m) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek;
 - n) náklady se zajištěním zkušebního provozu;
 - o) nároky Objednatele v rámci záruky za jakost;
 - p) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke

- zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
- q) náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné,
 - r) náklady na dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně projednání s dotčenými orgány.
 - s) jakékoliv další související náklady potřebné k provedení díla bez vad a nedodělků.

7.3 Změna závazku

- a) V případě zjištění potřeby změny závazků ze smlouvy ve významu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „variace“), nutnosti změny zadání stavby, potřeby dodatečných prací, či nových prací apod. se postupuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
- b) Překročí-li míra indexu spotřebitelských cen ČSÚ meziročně minimálně 5 %, může být cena navýšena o ½ rozdílu indexu oproti předcházejícímu období.
- c) Pokud základ pro výpočet jednotkové ceny, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny vzroste o více jak 10 %, může být výše jednotkové ceny, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny navýšena o ½ růstu základu pro výpočet jednotkové ceny.
- d) Zadavatel si vyhrazuje, že prodloužení lhůty výstavby u skutečností, které jsou uvedeny v písm. e) tohoto bodu, nezpůsobuje změnu zadání stavby.
- e) Zadavatel si vyhrazuje, že v tomto odstavci popsané skutečnosti způsobují variaci, tedy změnu určení ceny díla, nezpůsobují však změnu zadání stavby. Cena bude nově určena obdobně dle pravidel uvedených v ust. 8.2 této smlouvy. Změna smlouvy bude provedena v případě, že by se variací nově určená cena příslušné práce (položky) změnila o více než 10 % vzhledem k předpokladu uvedenému v soupisu prací. K variacím dojde, bude-li ve skutečnosti oproti předpokladům obsaženým v soupisu pracím, zjištěn kterýkoliv z následujících případů:
 - opravy komunikací nad rámec rozpočtu v případech, když jejich skutečný stav bude horší, než projekt předpokládal,
 - přeložky sítí vyvolané kolizí s trasou kanalizace,
 - horší/lepší geologické podmínky,
 - posuny trasy stok,
 - skutečnosti uvedené v odst. 8.1 písm. c) a d) této smlouvy.

7.4 Vyskytne-li se při provádění díla nezbytnost provedení víceprací nebo méněprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude změnový list, předložit objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k němu vyjádřit. Tyto práce budou ohodnoceny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. K finálnímu schvalování víceprací ve vztahu k uznatelnosti nákladů dojde až po odsouhlasení poskytovatelem dotace. Zhotovitel není oprávněn realizovat vícepráce nebo neprovést méněpráce do doby, než o nich dojde k dohodě s Objednatelem. Při provedení víceprací bez dohody s Objednatelem platí, že tyto provedl Zhotovitel na své náklady a bez nároku na jejich zaplacení.

7.5 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je

zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 7.6 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 7.7 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 7.8 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí sjednané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 7.9 Doklady určující cenu
- a) Cena díla je doložena položkovým rozpočtem. Zhotovitel odpovídá za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předaným Objednatелеm Zhotoviteli. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, že se v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatelů díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své požadavky na Objednatelů uplatnil v této smlouvě.

8 Změna ceny

8.1 Podmínky pro změnu ceny

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě se cena díla změní podle změny sazby DPH. V tomto případě jsou smluvní strany povinny sepsat dodatek ke smlouvě a změnu ceny v něm stvrdit;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace stavby nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; povinnost zadavatele postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tímto není dotčena.
- c) v případě nesouladu projektové dokumentace stavby či výkazu výměr se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, který objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době před uzavřením smlouvy o dílo, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem

ve výkazu výměr. Provedení takových dodatečných prací či dodávek však musí být předem dohodnuto smluvními stranami, jinak platí, že tyto práce a dodávky provedl Zhotovitel na své náklady a bez nároku na jejich zaplacení;

- d) Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či z důvodů jiných okolností smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změn předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele. Tyto práce provedené na základě písemného pokynu Objednatele budou považovány za dohodnuté, a v takovém případě je Objednatel povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 8.2. této smlouvy.

8.2 Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění (změnový list) a tento soupis (změnový list) předložit Objednateli k odsouhlasení.
- b) Vícepráce budou oceněny takto:
- Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny, resp. jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použije dle bodu 7.3 písm. c) této smlouvy. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, platného pro aktuální rok realizace předmětu díla. Vynásobením těchto jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně.
 - Má-li provedení víceprací prokazatelně vliv na objem prací, které jsou předmětem vedlejších rozpočtových nákladů, dojde k úpravě cen příslušných položek vedlejších rozpočtových nákladů v závislosti na jejich poměru k celkové ceně (nedohodnou-li se smluvní strany jinak);
- c) Méněpráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
 - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - má-li neprovedení méněprací prokazatelně vliv na objem prací, které jsou předmětem vedlejších rozpočtových nákladů, dojde k úpravě cen příslušných položek vedlejších rozpočtových nákladů v závislosti na jejich poměru k celkové ceně (nedohodnou-li se smluvní strany jinak);
- d) Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být

vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymežit podle jednotkových cen dle bodu 8.2 písm. b), lze použít po dohodě a odsouhlasení s objednatelem dohodnutých hodinových sazeb.

- e) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- f) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

9 Platební podmínky

9.1 Zálohy

- a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

9.2 Postup plateb

- a) Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem ve třech kopiích dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů formou odpočtu položek od celkového sestavení nabídkového rozpočtu stavby. Písemnou podobu zjišťovacího protokolu předloží formou vzoru TDS a zhotovitel ji bude akceptovat. Zjišťovací protokol bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace. Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy předložení dokladů o nakládání s odpady a přebytečnou zeminou, provedení tlakových zkoušek potrubí a šachet a geometrické zaměření provedené části díla oprávněným geodetem. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované části díla. Termíny předkládání zjišťovacích protokolů a ostatních dokladů bude dohodnuta s objednatelem, resp. TDS.
- b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do desátého dne příslušného měsíce.
- c) Přílohou a nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nevzniká splatnost části díla dle vystavené faktury.
- d) Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce, které byly skutečně provedeny. Méněpráce zůstávají nedočerpané v rozpočtu dle smlouvy. Fakturace neprovedených prací a jejich zpětný odpočet je porušením smluvních podmínek.
- e) Je-li uplatňováno zádržné, uhradí Objednatel faktury až do výše 95 % celkové ceny díla. Zádržné bude uvolněno v souladu s ustanovením čl. 22.

9.3 Sporné situace

- a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani

- úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany jednou polovinou.
- 9.4 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 9.5 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 9.6 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu a zajistit, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý kalendářní den následujícího měsíce.
- 9.7 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.
- 9.8 Platby za vícepráce
- a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 9.9 Objednatel je při přijetí stavebních a montážních prací plátce daně z přidané hodnoty, který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZDPH“), a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad v souladu s § 26 a násl. ZDPH.
- 9.11 Při provádění díla Zhotovitel v souladu s § 21 odst. 8 ZDPH uskutečňuje dílčí plnění, kdy za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly stavební práce provedeny.
- 9.12 Náležitosti daňových dokladů (faktur).
- a) Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ
 - název a číslo projektu: Splašková kanalizace Štěpánov, reg. č.: 1240700066
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně
 - sazbu daně

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- razítko Zhotovitele a podpis odpovědné osoby výstavce dokladu
- přílohu - oceněný soupis provedených plnění, z nichž se platba skládá včetně zjišťovacího protokolu.

9.13 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktury nebudou obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

9.14 Termín splnění povinnosti zaplatit

- a) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- b) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu zhotovitele.

9.15 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.

9.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém projekt obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

10 Sankce

10.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- a) V případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací (se zahájením plnění) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení.
- b) Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla nebo nepředal bankovní záruku za řádné dodržení záručních podmínek, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla, vč. DPH za každý den prodlení.
- c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu provádění prací.

10.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzatí díla

- d) Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

- e) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

10.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- c) Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Zhotovitel se zavazuje takovou vadu odstranit do 24 hodin od okamžiku nahlášení vady.

10.4 Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nevyšší však 0,5 % z celkové ceny díla.

10.5 Sankce za neprovedení úklidu Staveniště

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v souvislosti s úklidem staveniště. Úklidem staveniště se rozumí takový úklid, který zajistí bezpečné používání objektů, které jsou předmětem smlouvy, a které jsou stavbou dotčeny, přičemž při řádném úklidu mohou být běžně užívány. Úklid staveniště musí probíhat na denní bázi.

10.6 Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne

- a) V případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému úkolu dle protokolu z kontrolního dne zvlášť.

10.7 Sankce za porušení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisů požární ochrany

Poruší-li Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu:

- ve výši 10.000,- Kč, za každé zastavení provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);

- ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
- ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
- ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

10.8 Sankce za porušení ostatních ustanovení smlouvy

Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé další (tj. jiné než vyjmenované v bodě 10.1 až 10.7) porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

10.9 Sankce za realizaci díla v rozporu se zadávacími podmínkami

Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností realizace díla v rozporu se zadávacími podmínkami.

10.10 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou.

- b) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.11 Způsob vyúčtování sankcí

- a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

10.12 Lhůta splatnosti sankcí

- a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 10 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- b) Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- c) Neuhradí-li strana povinná sankci, je druhá smluvní strana oprávněna provést zápočet pohledávek.

10.13 Omezení celkové výše sankcí

- a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla.
- b) Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

11 Staveniště

11.1 Předání a převzetí Staveniště

- a) Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k převzetí až po podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory.
- b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

11.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

- a) pravomocné stavební povolení (jednotlivá stavební povolení k realizaci díla tak, jak specifikovány dokumentací k provedení stavby)
- b) doklady o provedených průzkumech
- c) vytyčovací schéma Staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)

Objednatel není povinen předat doklady uvedené shora v případě, že byly součástí projektové dokumentace stavby zveřejněné společně se zadávací dokumentací a jsou-li totožné se zveřejněnou verzí.

11.3 Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- a) Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště si vyžádá Zhotovitel od objednatele doklady o existenci stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny na základě stavebního povolení. Zhotovitel je povinen si zajistit vytyčení inženýrských sítí před zahájením realizace díla viz bod 5.2 této smlouvy.
- b) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

11.4 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky za škody vzniklé jejich nedodržením.

11.5 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel, včetně případných škod, pokut apod.

11.6 Vybudování zařízení Staveniště

- a) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu

se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla;

- b) Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel;
- c) Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel;
- d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit;
- e) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

11.7 Užívání Staveniště

- a) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy;
- b) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmačení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí;
- c) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení;
- d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat;
- e) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob;
- f) Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel na sebe bere povinnosti k dodržení pravidel publicity dle závazných pokynů poskytovatele dotace a objednatel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při plnění této povinnosti;

11.8 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- a) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- b) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

- 11.9 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 11.10 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 11.11 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - b) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
 - c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
 - d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 11.12 Vyklizení Staveniště
- a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - b) Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

12 Stavební deník

12.1 Povinnost vést stavební deník

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- b) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- c) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- d) První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- e) Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel i Zhotovitel.

12.2 Obsah stavebního deníku

- a) Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
 - název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za

- Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby, včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- b) Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- c) Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- d) Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- e) V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

12.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- a) Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - koordinátor BOZP
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- b) Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

12.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů.

12.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- a) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

12.6 Deník víceprací a změn díla

- a) Objednatel a Zhotovitel se mohou dohodnout, že za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, bude veden pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla.
- b) Do Deníku víceprací a změn díla zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a změn díla uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce mohou vzniknout a z jakého důvodu.

12.7 Kontrolní dny

- a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- b) Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele, včetně osob vykonávajících funkci TDS, Koordinátora BOZP a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- c) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel, resp. jeho jménem je vede TDS.
- d) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- e) Objednatel/TDS pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- f) Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

13 Provádění díla a bezpečnost práce

- 13.1 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje vždy technickou část projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla (stavby). V případě, že Zhotovitel zjistí vady či nedostatky, upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na takto zjištěné zjevné vady a nedostatky.

13.2 Pokyny Objednatele

- a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- b) Objednatel si vyhrazuje právo navrhnout změny díla, které znamenají jeho optimalizaci (zejména z důvodů provozních). Zhotovitel je povinen takovéto návrhy akceptovat, neprokáže-li jejich nevhodnost.
- c) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

13.3 Dodržování podmínek stanovených zadávací dokumentací

- a) Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dodržovat podmínky stanovené zadávací dokumentací k veřejné zakázce, vyjma jiného k části plnění, které má být realizováno přímo Zhotovitelem či uvedenými poddodavateli.
- b) V případě, že Objednatel v rámci kontroly zjistí, že Zhotovitel porušil podmínky stanovené zadávací dokumentací, není Zhotovitel oprávněn v dané části realizovat dílo do doby nápravy, resp. prokázání nápravy stavu. Prodlení s plněním jde na vrub Zhotovitele.

13.4 Použité materiály a výrobky

- a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- b) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- c) Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

13.5 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či poddodavatele a jejich zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů a jejich zaměstnanců.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- f) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- g) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- h) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.6 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- a) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.7 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- a) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- b) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

13.8 Kontrola provádění prací

- a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- c) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

13.9 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé a jejich zaměstnanci mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

13.10 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- d) V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost vést pasportizaci (fotodokumentaci zhotovení díla) má se za to, že stav odpovídá pasportizaci, kterou v průběhu zhotovování díla bude vedena Objednatel.

13.11 Archeologické nálezy

- a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14 Poddodavatelé

14.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- a) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení poddodavatelů. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí a dalších pozic, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení nového člena realizačního týmu, ovšem pouze osobu se stejnou nebo vyšší kvalifikací a odborným vzděláním. Změnou osoby nesmí dojít k porušení kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách.
- b) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam bude pravidelně předkládat objednateli a objednatel je oprávněn se k němu vyjádřit, případně neodsouhlasit některého z poddodavatelů. Realizovat stavební práce nesmí neodsouhlasený poddodavatel.
- c) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), a to v části díla a v rozsahu uvedeném v nabídce Zhotovitele na veřejnou zakázku. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- d) Zhotovitel nesmí plnit prostřednictvím poddodavatele práce specifikované v zadávacích podmínkách.
- e) Hodlá-li Zhotovitel změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace, je oprávněn tak učinit pouze se souhlasem objednatel, který bude vydán na základě předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace nového poddodavatele. Změnou poddodavatele nesmí dojít k porušení kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávacích podmínkách
- f) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

15 Kontroly, zkoušky a revize

1.2 Kontrolní a zkušební plán stavby

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

16 Předání a převzetí díla

16.1 Organizace předání díla

- a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- b) Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- d) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- e) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího provozovatele díla).
- f) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

16.2 Protokol o předání a převzetí díla

- a) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol), který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
- b) Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady, a to zejména:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli v rozsahu uvedeném v čl. 11.2 této smlouvy o dílo
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- c) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- d) Zhotovitel je povinen předložit a předat Objednateli při přejímacím řízení před předáním a převzetím díla bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek. Neplnění této povinnosti je důvodem pro odmítnutí převzetí díla.
- e) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3 Vady a nedodělky

- a) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla nebo řádnému užívání pozemků dotčených stavbou a pozemků k nim přilehlých.

- b) Objednatel nepřevzme dílo zejména s vadami a nedodělkami:
- které způsobují (nebo je důvodný předpoklad, že by mohly způsobit) neplnění limitů vypouštění,
 - které omezují množství dodávané pitné vody nebo jejich odstranění bude vyžadovat přerušení dodávky pitné vody na více než 6 hodin (v součtu),
 - které technicky znemožňují napojení některého z producentů odpadních vod, u kterého se s napojením počítalo nebo jejich odstraňování by po dobu více než 60 dnů bránilo napojení více než 25 % plánovaného počtu napojovaných osob,
 - které způsobují vyšší potřebu údržby nebo obsluhy nebo zvyšují provozní náklady,
 - které ohrožují (nebo při odstraňování budou ohrožovat) bezpečnost osob zajišťujících provoz díla,
 - které omezují pohyb obsluhy v provozních objektech nebo při odstraňování budou omezovat po dobu více než 10 pracovních dnů (v součtu),
 - nedokončené nebo vadné opravy komunikací ve vlastnictví jiných správců,
 - nedokončené nebo vadné opravy komunikací ve vlastnictví Objednatele v rozsahu větším než 10 % ploch nebo znemožňujících přístup osob k jejich nemovitostem nebo omezujících přístup po dobu více než 3 dny.
- c) V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- d) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělkami musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- e) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4 Neúspěšné předání a převzetí

- a) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu umožňujícím předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- b) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

16.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla jsou:

- a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném a jednom vyhotovení na CD v editovatelné podobě v AUTOCAD (soubory budou zpracovány s příponou: .dwg)
 - Změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TDS
 - Zápis a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení

- o shodě
 - Zápisy a výsledky předepsaných měření
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporyty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Protokoly o provedení jednotlivých tlakových zkoušek (kanalizace, kanalizačních šachet apod.)
 - Doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících
 - Zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporyty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách ČOV a revizní zprávy
 - Provozní řád pro zkušební provoz ČOV vč. návodu na hlášení poruch
 - Provozní řád kanalizace
 - Protokol o zaškolení obsluhy
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací a změn díla.
 - Veškeré další doklady požadované TDS ke kolaudaci stavby
 - Bankovní záruku za řádné dodržení záručních podmínek.
- b) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- c) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady
- Územní rozhodnutí
 - Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- d) Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- e) Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek. Objednatel je povinen zdůvodnit proč je požaduje a s uvést termín do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.6 Předávání a převímání díla po částech

- a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převímanou část díla všechna ustanovení obdobně, s výjimkou povinnosti předat bankovní záruku za řádné dodržení záručních podmínek, která je předávána až po dokončení celého díla. Záruční doba na převzatou část díla začíná běžet dnem jejího převzetí.

16.7 Kolaudace

- a) Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve věcně a místně příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

17 Užívání díla

17.1 Předčasné užívání

- a) Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla.
- b) Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

17.2 Neoprávněné užívání

- a) Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- b) Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

17.3 Zkušební provoz

- a) Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.

- b) Délka zkušebního provozu se stanovuje na 12 měsíců, pokud není příslušných vodoprávním úřadem stanoveno jinak.
- c) Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.
- d) V případě ČOV zajistí Zhotovitel minimálně jednou měsíčně odběry a vyhodnocení vzorků na přítoku i odtoku a průběžně provádí optimalizaci nastavení z hlediska účinnosti čištění i provozních nákladů.
- e) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- f) Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- g) Náplně nutné pro zahájení zkušebního provozu, vč. navezení aktivovaného kalu a zaškolení obsluhy Objednatele zajistí Zhotovitel.
- h) Energie a provozní náplně v průběhu Zkušebního provozu zajišťuje a hradí Objednatel.
- i) Zhotovitel provede vyhodnocení zkušebního provozu, včetně vypracování závěrečné zprávy dle požadavků poskytovatele dotace, popř. aktualizaci provozního řádu.
- j) Je-li součástí rozpočtu položka nákladů na zkušební provoz, je fakturována až po jeho ukončení.

18 Záruka za jakost díla

18.1 Odpovědnost za vady díla

- a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že záruka se vztahuje i na jakost předaných pozemků, které nejsou v majetku objednatel, ale byly na nich prováděny práce. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, pokud jejich odstranění na Objednateli požadují majitelé či nájemci těchto pozemků.
- d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

18.2 Délka záruční doby

- a) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání celého díla nebo příslušné části díla.
- b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,

za které zhotovitel odpovídá.

- c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

18.3 Výjimky ze záruky

- a) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

18.4 Způsob uplatnění reklamace

- a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- b) Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- c) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí nastoupit k odstranění vad(y) do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- c) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady jdou na vrub Zhotovitele, který je povinen tyto náklady uhradit. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady v plné výši na základě daňového dokladu / faktury Objednatele s délkou splatnosti 15 dnů ode dne jeho doručení.
- d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- e) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárii), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že vada, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- c) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

19.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením nebo jejich částem přejde na Objednatel bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na Objednatel. Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli.

19.3 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, materiálech a technologických zařízeních, a to od předání staveniště do doby vystavení protokolu o převzetí díla. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu Objednatel k provedení díla.

19.4 Jestliže dílo, vybavení, technologická zařízení, materiály utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, Zhotovitel na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví tak, aby dílo odpovídalo Smlouvě.

19.5 Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené jakýmkoliv svým krokem poté, co byl vystaven protokol o převzetí díla. Též bude odpovídat za veškeré ztráty nebo

poškození, které se objeví po vystavení protokolu o převzetí díla a které vznikly v důsledku předchozích činností, za něž byl Zhotovitel odpovědný.

- 19.6 Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů.

20 Pojištění díla

20.1 Pojištění zhotovitele

- a) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho provozní činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

20.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, zničení a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli, a to i opětovně.
- b) Zhotovitel je povinen dále zabezpečit
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Objednateli a třetím osobám v důsledku provozní činnosti Zhotovitele, Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

20.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21 Bankovní záruka za řádné provedení díla

- 21.1 Je-li nabídková cena (bez DPH) vyšší než 50 mil. Kč předloží Zhotovitel při předání a převzetí staveniště Objednateli originál bezpodmínečné, neodvolatelné bankovní záruky splatné na první výzvu bez zkoumání předmětného právního vztahu platné nejméně po dobu trvání realizace celého díla, a to za řádné dokončení díla dle této smlouvy. Tato bankovní záruka musí být vystavena ze strany prvotřídní banky z členského státu Evropské unie (dále jen „Banka“) ve prospěch Objednatele coby oprávněného z této bankovní záruky.

21.2 Objednatel požaduje bankovní záruku za řádné dokončení díla, která bude:

- a) vystavena na částku 5 % z nabídkové ceny díla bez DPH;
- b) vystavena ve prospěch Objednatele (oprávněného) za řádné dokončení díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou,
- c) platná po celou dobu trvání realizace celého díla.

- 21.3 Bankovní záruka musí také obsahovat následující údaje:
- a) název a sídlo banky,
 - b) identifikační údaje zhotovitele,
 - c) výši peněžní garance,
 - d) účel peněžní garance,
 - e) identifikační údaje oprávněného k čerpání přislíbené peněžní garance.
- 21.4 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z ustanovení této smlouvy v rámci realizace díla.

22 Zádržné

- 22.1 Je-li nabídková cena (bez DPH) nižší než 50 mil. Kč stanovuje Objednatel požadavek na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla formou zádržného ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 22.2 Zádržné bude uplatněno ve fakturaci před dokončením díla, a to ve výši 5 % celkové ceny díla, včetně DPH. Toto sjednané zádržné bude uvolněno Zhotoviteli do 15 dnů po předání díla bez vad a nedodělků, tzn. po jejich úplném odstranění. Je-li dílo předáno bez vad a nedodělků bude případné (již uplatněné) zádržné uvolněno nejpozději do 15 dnů od data uvedeného na protokolu o předání a převzetí díla.

23 Bankovní záruka za řádné dodržení záručních podmínek

- 23.1 Zhotovitel před předáním a převzetím díla předá Objednateli originál bezpodmínečné, neodvolatelné bankovní záruky splatné na první výzvu bez zkoumání předmětného právního vztahu platné nejméně po dobu trvání záruční doby celého díla, a to za řádné dodržení záručních podmínek dle této smlouvy. Tato bankovní záruka musí být vystavena ze strany prvotřídní banky z členského státu Evropské unie (dále jen „Banka“) ve prospěch Objednatele coby oprávněného z této bankovní záruky.
- 23.2 Objednatel požaduje bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek, která bude:
- a) vystavena na částku 5 % z nabídkové ceny díla bez DPH;
 - b) vystavena ve prospěch Objednatele (oprávněného) za řádné dodržení všech záručních podmínek zhotovitelem v souladu s touto smlouvou,
 - c) platná po celou záruční dobu na celé dílo.
- 23.3 Bankovní záruka musí také obsahovat následující údaje:
- a) název a sídlo banky,
 - b) identifikační údaje zhotovitele,
 - c) výši peněžní garance,
 - d) účel peněžní garance,
 - e) identifikační údaje oprávněného k čerpání přislíbené peněžní garance.

23.4 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající ze záručních podmínek díla podle této smlouvy.

24 Změna smlouvy

24.1 Forma změny smlouvy

- a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke změně rozsahu plnění této smlouvy (při splnění podmínek poskytovatele dotace) v případě, že by při zhotovení díla došlo k změně technického řešení díla, který je pro Objednatele výhodnější a které vzniklo v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a do zadávacího výkazu výměr tak nebyly zahrnuty, protože tyto nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy. Pro změnu ceny se užijí příslušná ustanovení této smlouvy (ocenění více/méně prací).
- b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- c) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

24.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- a) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti (včetně postoupení pohledávky z titulu nároku na úhradu ceny díla či jakéhokoli jiného titulu) z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- b) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

25 Technický dozor stavebníka (TDS)

- 25.1 Objednatel jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor stavebníka v rámci provádění díla. TDS bude vykonávat práva/nároky Objednatele, jakož i jeho povinnosti stanovené mu touto smlouvou, popř. v rozsahu písemných pokynů Objednatele.
- 25.2 TDS může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozměněné dokumenty, které jsou nutné pro realizaci díla a odstranění vad, vše v souladu se smlouvou.
- 25.3 Rozsah oprávnění TDS bude stanoven v samostatném písemném zmocnění, které bude předáno Zhotoviteli. V případě, že TDS plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc v rámci svého zmocnění, které náleží Objednateli dle této smlouvy, má se za to, že TDS zastupuje Objednatele.
- 25.4 TDS nemá pravomoc zbavit Zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti, vyplývajících ze smlouvy.
- 25.5 Objednatel může kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy TDS nahradit s tím, že vůči Zhotoviteli je toto nahrazení účinné dnem doručení oznámení o nahrazení TDS s uvedením jména a kontaktních údajů nového TDS.

26 Odstoupení od smlouvy

- 26.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
- a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
 - b) Objednatel si výslovně vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude udělena dotace nebo dotace bude krácena tak, že nebude schopen zajistit financování projektu.
- 26.2 Způsob odstoupení od smlouvy
- a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
 - b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 26.3 Den účinnosti odstoupení
- a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo důvodné písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 26.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
- a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a újmy jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

27 Podmínky plynoucí ze způsobu financování

- 27.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 27.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v souladu s pokyny poskytovatele dotace v této oblasti.
- 27.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp. Projektu, po dobu minimálně 10 let od obdržení protokolu o závěrečném vyhodnocení akce. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu.
- 27.4 Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace smlouvy za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 27.5 Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření, vycházející z podmínek dotace. Zhotovitel je povinen instalovat 1 informační panel a 1 pamětní desku dle vzoru, který mu předá Objednatel.
- 27.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování projektu plnili také případní partneři a poddodavatelé/dodavatelé podílející se na projektu.
- 27.7 Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost při plnění podmínek stanovených podmínkami dotace, včetně dodání veškeré dokumentace či podkladů v rámci realizace díla či případných změn díla dle podmínek dotačního programu či požadavku zmocněných orgánů.

28 Práva duševního vlastnictví

- 28.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům vyhotoveným objednatel (nebo v jeho zastoupení) anebo k dokumentům, které je oprávněn využít pro účel provedení díla na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.
- 28.2 V případě změn či zásahu do dokumentace (např. v rámci skutečného provedení díla) poskytuje zhotovitel bezúplatně objednateli nevypověditelné, převoditelné, výhradní a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a sdělování dokumentů vypracovaných zhotovitelem, včetně provádění změn takových dokumentů a jejich užívání, a to za účelem dokončení, provozování, údržby, změn, úprav a demolice díla. Toto právo uděluje Zhotovitel objednateli na dobu neurčitou (životnosti díla) a ani případným odstoupením od smlouvy o dílo toto právo Objednatele nezaniká. Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje svůj písemný neodvolatelný souhlas k postoupení výše uvedených práv na jakoukoliv třetí osobu, jež se v budoucnost stane zcela či zčásti vlastníkem či uživatelem díla.

29 Závěrečná ustanovení

- 29.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- 29.2 Smluvní strany doručují veškerá písemná sdělení do datové schránky, kde datum doručení se považuje za datum převzetí. Pokud technické okolnosti neumožní odeslání datovou zprávou, doručuje se poštou na poslední známou adresu, kterou druhá strana uvedla jako adresu pro doručování písemností. Pokud druhá strana odmítne zásilku převzít, nebo v případě, že doručení bude neúspěšné z jiného důvodu, je tato zásilka považována za doručenu 3. pracovní den po odeslání zásilky, není-li pro konkrétní případ výslovně písemně sjednáno jinak. V případě změny adresy pro doručování je druhá strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit. Nová adresa je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy budou nové údaje řádně oznámeny.
- 29.3 Objednatel prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy se zhotovitelem, jen bude-li mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy uvedených a/nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navržených. Dosažením shody o jen

některé náležitosti a/nebo o jen některých náležitostech není smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany nezavazují.

- 29.4 Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevykonatelným, všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a vykonatelná. Strany budou usilovat, aby v rámci obchodního práva našly nové, platné ustanovení, které by bylo svým obsahem co nejbližší ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno.
- 29.5 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran.
- 29.6 Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky.
- 29.7 Objednatel prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy.
- 29.8 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše nabídkové položkové ceny díla a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí.
- 29.9 Zhotovitel prohlašuje, že je finančně a ekonomicky způsobilý plnit předmět díla a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši dvojnásobku ceny díla uvedené v této smlouvě o dílo.
- 29.10 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků a dalších informací, údajů a dokumentů objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných právních předpisů ČR, zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 29.11 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
- 29.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 29.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

29.14 Smlouva se vyhotovuje v elektronickém originále.

29.15 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy.

29.16 Tuto smlouvu schválila Rada města Přelouče na své 63. schůzi konané dne 1.4.2025 usnesením č. 63/3/2025.

30 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo

1. Oceněný výkaz výměr – soupis prací
2. Časový harmonogram plnění
3. Finanční harmonogram plnění
4. Seznam poddodavatelů

V Přelouči

V Pardubicích

Objednatel
Město Přelouč
Martin Šmíd – starosta města

Zhotovitel
KAVE Bau s.r.o.
Petr Veselý - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stepanov_DPS
Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

KSO:
Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

CC-CZ:
Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:
Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:
DIČ: 00274101

Uchazeč:
KAVE Bau s.r.o.

IČ:
DIČ: 24135658
CZ24135658

Projektant:
IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK

IČ:
DIČ: 27482782
CZ27482782

Zpracovatel:
K. Hlaváčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			30 276 609,78
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 276 609,78	6 358 088,05
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	36 634 697,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Stepanov_DPS		
Stavba:	Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče		
Místo:	k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov	Datum:	29. 8. 2023
Zadavatel:	Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč	Projektant:	IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů
Uchazeč:	KAVE Bau s.r.o.	Zpracovatel:	K. Hlaváčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		30 276 609,78	36 634 697,83	
01	IO 01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí	7 909 379,41	9 570 349,09	ING
02	IO 02 - Splašková kanalizace - gravitace	7 300 387,88	8 833 469,33	ING
03	IO 03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS	8 444 388,37	10 217 709,93	ING
03a	Opravy komunikací	7 641 947,31	9 246 756,25	Soupis
03b	Zpevněné plochy u ČS	802 441,06	970 953,68	Soupis
04	IO 04 - Elektro Štěpánov	1 764 073,20	2 134 528,57	STA
05	IO 05 - Přečerpávací stanice - stavební část	1 858 426,92	2 248 696,57	ING
05a	Nadzemní část PSO V1	334 300,36	404 503,44	Soupis
05b	Podzemní části PSO V1, 2 a 3	1 524 126,56	1 844 193,14	Soupis
06	PS 01 - Přečerpávací stanice - strojní technologie	1 539 954,00	1 863 344,34	PRO
07	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 460 000,00	1 766 600,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt: 01 - IO 01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

KSO: Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

CC-CZ: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ: 00274101
DIČ:

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658

Projektant: IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK

IČ: 27482782
DIČ: CZ27482782

Zpracovatel: K. Hlaváčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 909 379,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 909 379,41	21,00%	1 660 969,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 9 570 349,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

01 - IO 01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

Místo:

k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Datum:

29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238,HK

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 909 379,41
HSV - HSV	7 697 450,29
1 - Zemní práce	4 116 092,84
2 - Zakládání	4 621,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	625 755,00
4 - Vodorovné konstrukce	144 905,29
8 - Trubní vedení	2 741 634,18
998 - Přesun hmot	64 441,30
PSV - Práce a dodávky PSV	211 929,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	60 343,45
767 - Konstrukce zámečnické	151 585,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

01 - IO 01 - Splašková kanalizace - výtlačná potrubí

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238,HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 909 379,41

D HSV HSV 7 697 450,29

D 1 Zemní práce 4 116 092,84

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	85,00	40 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	51,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	12,600	318,00	4 006,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405								
VV (2*1,1)+(9*0,8) "V1					9,400			
VV 2*0,8 "V2					1,600			
VV 2*0,8 "V3					1,600			
VV Součet					12,600			
4	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,100	596,00	655,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412								
VV 1*1,1 "V1					1,100			
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,200	306,00	979,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421								
VV 3*0,8 "V1					2,400			
VV 1*0,8 "V3					0,800			
VV Součet					3,200			
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	215,941	388,00	83 785,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101								
VV 0,20*(241,40+838,305)					215,941			
7	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	108,630	550,00	59 746,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151204								
VV 0,45*((2*2*1,9)+2*(2*2*1,45)+7*(2*2*1,5)+3*(2*2*1,75)+2*(2*2*2,2)+2*(2*2*3,9)+2*(3*3*2,2)+(3*3*2,25)+(3,5*3,5*3,0)) "V1					102,420			
VV 0,45*(3*2*2,3) "V3					6,210			
VV Součet					108,630			
8	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	84,490	650,00	54 918,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203								
VV 0,35*((2*2*1,9)+2*(2*2*1,45)+7*(2*2*1,5)+3*(2*2*1,75)+2*(2*2*2,2)+2*(2*2*3,9)+2*(3*3*2,2)+(3*3*2,25)+(3,5*3,5*3,0)) "V1					79,660			
VV 0,35*(3*2*2,3) "V3					4,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			84,490			
9	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	48,280	760,00	36 692,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351202						
VV		0,20*((2*2*1,9)+2*(2*2*1,45)+7*(2*2*1,5)+3*(2*2*1,75)+2*(2*2*2,2)+2*(2*2*3,9)+2*(3*3*2,2)+(3*3*2,25)+(3,5*3,5*3,0)) "V1			45,520			
VV		0,20*(3*2*2,3) "V3			2,760			
VV		Součet			48,280			
10	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	377,237	550,00	207 480,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154204						
VV		0,45*((55*1,2*1,75)+(20*1,1*1,35)+(17*1,1*1,75)+(8*1,1*1,85)+(24*1,1*2,65)+(37*1*0,8*1,2)) "V1			279,146			
VV		0,45*((24*1,1*1,3)+(139*0,8*1,0)+(16*0,8*1,45)) "V2			73,836			
VV		0,45*((56,5*0,8*1,15)+(1,5*0,8*1,6)) "V3			24,255			
VV		Součet			377,237			
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	293,407	650,00	190 714,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204						
VV		0,35*((55*1,2*1,75)+(20*1,1*1,35)+(17*1,1*1,75)+(8*1,1*1,85)+(24*1,1*2,65)+(37*1*0,8*1,2)) "V1			217,114			
VV		0,35*((24*1,1*1,3)+(139*0,8*1,0)+(16*0,8*1,45)) "V2			57,428			
VV		0,35*((56,5*0,8*1,15)+(1,5*0,8*1,6)) "V3			18,865			
VV		Součet			293,407			
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	167,661	760,00	127 422,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204						
VV		0,20*((55*1,2*1,75)+(20*1,1*1,35)+(17*1,1*1,75)+(8*1,1*1,85)+(24*1,1*2,65)+(37*1*0,8*1,2)) "V1			124,065			
VV		0,20*((24*1,1*1,3)+(139*0,8*1,0)+(16*0,8*1,45)) "V2			32,816			
VV		0,20*((56,5*0,8*1,15)+(1,5*0,8*1,6)) "V3			10,780			
VV		Součet			167,661			
13	K	141721215R	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	10,000	4 500,00	45 000,00	
VV		10,0 "protlak chráničky, V1, M 11,0 - 21,0			10,000			
VV		Součet - chránička PE D 200 mm			10,000			
14	K	141721251R	Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm	m	1 173,000	1 400,00	1 642 200,00	
VV		1163,0 "potrubí PE D 90mm, V1, M 42,0 - 1205,0			1 163,000			
VV		10,0 "potrubí PE D 75mm, V3, M 0,0 - 10,0			10,000			
VV		Součet			1 173,000			
15	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 143,200	18,00	20 577,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101						
VV		(2*37*1,75)+(37*1*1,65) "V1			741,650			
VV		(2*24*1,75)+(155*1,45) "V2			308,750			
VV		(58*1,6) "V3			92,800			
VV		Součet			1 143,200			
16	K	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	427,600	25,00	10 690,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201102						
VV		(2*55*2,2)+(2*8*2,3)+(2*24*3,1) "V1			427,600			
17	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 143,200	15,00	17 148,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111						
18	K	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	427,600	20,00	8 552,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201112						
19	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	207,200	55,00	11 396,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201						
VV		(2*2*2,35)+9*(2*2*1,9)+3*(2*2*2,2)+2*(2*2*2,6)+2*(2*3*2,6)+(2*3*2,7)+(2*3,5*3,0) "V1			193,400			
VV		(2*3*2,3) "V3			13,800			
VV		Součet			207,200			
20	K	151201202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	34,800	75,00	2 610,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201202						
VV		2*(2*2*4,35) "V1			34,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	207,200	20,00	4 144,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211					
22	K	151201212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	34,800	25,00	870,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201212					
23	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	210,200	55,00	11 561,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301					
24	K	151201302	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky přes 4 do 8 m	m3	31,200	75,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201302					
25	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	210,200	20,00	4 204,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311					
26	K	151201312	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky přes 4 do 8 m	m3	31,200	25,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201312					
27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 289,685	200,00	257 937,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV					65,353+4,808+254,777+2,7+(2,02+13,77+16,09+10,32)	369,838		
VV					-215,941 "zemina tř.4	-215,941		
VV					Mezisoučet - přebytečný výkopek	153,897		
VV					0,80*709,867 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp	567,894		
VV					567,894 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu	567,894		
VV					Součet	1 289,685		
28	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	215,941	230,00	49 666,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
29	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	567,894	85,00	48 270,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
VV					567,894 "zemina pro výměnu zásypu	567,894		
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	937,732	22,00	20 630,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201201					
VV					369,838 "přebytečný výkopek	369,838		
VV					567,894 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp	567,894		
VV					Součet	937,732		
31	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 687,918	210,00	354 462,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV					937,732*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	1 687,918		
32	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	709,867	157,00	111 449,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101					
VV					(241,40+838,305) "celkový objem hloubených vykopávek	1 079,705		
VV					-(65,353+4,808+254,777+2,7+(2,02+13,77+16,09+10,32))	-369,838		
VV					"přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+potrubí+objekty)	709,867		
VV					Součet	709,867		
33	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1 078,999	350,00	377 649,65	CS ÚRS 2023 02
VV			0,80*709,867 "80% objemu zeminy pro zásyp					
VV					567,894*1,9 "Přepočtené koeficientem množství	1 078,999		
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	254,777	310,00	78 980,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
VV					(55*1,2*0,55)+(69*1,1*0,39)+(371*0,8*0,39)-2,7 "uložení potrubí a objektů, V1	178,953		
VV					(24*1,1*0,39)+(155*0,8*0,39) "uložení potrubí, V2	58,656		
VV					(58*0,8*0,37) "uložení potrubí, V3	17,168		
VV					Součet	254,777		
35	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	509,554	445,00	226 751,53	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			254,777*2 'Přepočtené koeficientem množství		509,554			
D	2		Zakládání				4 621,68	
36	K	275234221	Zdivo základové z cihel pálených patek z cihel plných, dl. 290 mm P 15 M, na maltu MC-5 až MC-10	m3	0,786	5 880,00	4 621,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275234221					
	VV		(0,3*0,9*0,4) "V1, šachta s indukčním průtokoměrem		0,108			
	VV		(0,3*0,5*0,4)+2*(0,3*0,5*0,8) "V1, kalníkové šachty		0,300			
	VV		3*(0,3*0,7*0,6) "V1, vzdušňkové šachty		0,378			
	VV		Součet - zděný základ/podpora v AŠ		0,786			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				625 755,00	
37	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	55,000	45,00	2 475,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111					
	VV		55,0 "kanal.stoka DN 250 mm, V1		55,000			
38	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	55,000	40,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
	VV		55,0 "kanal.stoka DN 250 mm, V1		55,000			
39	K	R-39410028	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1000 mm v. 1,85/1,70m se vztakovou pojistkou + ZD pro D400 s 1 otvorem pro poklop + nabetonování dna + vodotěsné spojení mezi prefabrikáty	kus	2,000	44 248,00	88 496,00	
	P		Poznámka k položce: = kalníková šachta K2 a K3					
40	K	R-39410041	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1000 mm v. 1,95/1,80m se vztakovou pojistkou + nástavec v. 1,40 m+ nabetonování dna + vodotěsné spojení mezi prefabrikáty	kus	1,000	100 129,00	100 129,00	
	P		Poznámka k položce: = armaturní šachta na protlak					
41	K	R-39410042	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1000 mm v. 1,95/1,80m se vztakovou pojistkou + nástavec v. 1,65 m + ZD pro D400 s 1 otvorem pro poklop + nabetonování dna + vodotěsné spojení mezi prefabrikáty	kus	1,000	43 837,00	43 837,00	
	P		Poznámka k položce: = kalníková šachta K1					
42	K	R-39416042	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1600 mm v. 2,00/1,85 m se vztakovou pojistkou + ZD pro D400 s 1 otvorem pro poklop + nabetonování dna + vodotěsné spojení mezi prefabrikáty	kus	3,000	96 163,00	288 489,00	
	P		Poznámka k položce: = vzdušňkové šachty VZ1, VZ2 a VZ3					
43	K	R-39421013	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 2100 mm v. 2,20/2,05m se vztakovou pojistkou + ZD pro D400 s 1 otvorem pro poklop + nabetonování dna + vodotěsné spojení mezi prefabrikáty	kus	1,000	100 129,00	100 129,00	
	P		Poznámka k položce: = šachta s indukčním průtokoměrem					
D	4		Vodorovné konstrukce				144 905,29	
44	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	65,353	1 350,00	88 226,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		(55*1,2*0,1)+(2*2*0,05)+(69*1,1*0,1)+(371*0,8*0,1)+4*(1,6*1,6*0,05)+3*(2,2*2,2*0,05)+(2,7*2,7*0,05) "uložení potrubí a objektů, V1		45,673			
	VV		(24*1,1*0,1)+(155*0,8*0,1) "uložení potrubí, V2		15,040			
	VV		(56,5*0,8*0,1)+(1,5*0,8*0,1) "uložení potrubí, V3		4,640			
	VV		Součet		65,353			
45	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	12,000	910,00	10 920,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112					
	VV		6+6 "vyr.prstence 60+100, AŠ na protlak V1		12,000			
	VV		Součet		12,000			
46	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	6,000	327,00	1 962,00	CS ÚRS 2023 02
47	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	6,000	409,00	2 454,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,000	977,00	3 908,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112122					
	VV		2 "revizní šachta 29v		2,000			
	VV		2 "AŠ na protlak, V1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
49	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,000	485,00	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	452321162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	4,808	4 830,00	23 222,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321162					
	VV		4*(1,6*1,6*0,15)+3*(2,2*2,2*0,15)+(2,7*2,7*0,15) "V1, uložení AŠ, beton tř. C25/30-XA1		4,808			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K		452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	9,420	630,00	5 934,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
VV		4*(4*1,6*0,15)+3*(4*2,2*0,15)+(4*2,7*0,15) "V1, uložení AŠ				9,420			
52	K		452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,169	37 500,00	6 337,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
VV		0,00526*(4*(1,6*1,6)+3*(2,2*2,2)+(2,7*2,7)) "V1, uložení AŠ				0,169			
D	8	Trubní vedení					2 741 634,18		
53	K		852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 280,00	5 120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
VV		1+1+1+1				4,000			
54	M		850008030016	TVAROVKA FF KUS 80/300	kus	1,000	3 245,00	3 245,00	
55	M		850008040016	TVAROVKA FF KUS 80/400	kus	1,000	3 707,00	3 707,00	
56	M		850008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	kus	1,000	4 644,00	4 644,00	
57	M		850008060016	TVAROVKA FF KUS 80/600	kus	1,000	5 738,00	5 738,00	
58	K		857231141	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 75	kus	1,000	282,00	282,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857231141					
59	M		797406500016	MULTITOLERANČNÍ SPOJKA hrdlo/hrdlo DN 65mm (71-88) jištěná proti posunu	kus	1,000	7 235,00	7 235,00	
60	K		857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	11,000	1 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
61	M		853008000016	TVAROVKA PŘÍRUBOVÉ KOLENO Q-kus 90° DN 80	kus	8,000	2 993,00	23 944,00	
62	M		pc.801731	příruba DN 80 s koncovkou B/75 s bajonetovou koncovkou z kovaného hliníku - kalník - pro napojení tlakového vozu	kus	3,000	2 945,00	8 835,00	
63	K		857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 450,00	8 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122					
64	M		851008008016	TVAROVKA PŘÍRUBOVÝ T-kus DN 80-80	kus	6,000	4 020,00	24 120,00	
65	K		857251141	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 90	kus	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857251141					
66	M		797408000016	MULTITOLERANČNÍ SPOJKA hrdlo/hrdlo DN 80mm (85-105) jištěná proti posunu	kus	2,000	7 281,00	14 562,00	
67	K		871234201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm	m	68,000	240,00	16 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871234201					
VV		68,0 "V3				68,000			
68	M		28613854R	trubka kanalizační PE100 RC SDR11 D 75x6,8 mm se zvýšenou ochranou proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP (typ 3 dle PAS 1075); návin 100 m, integrovaný detekční vodič	m	69,020	384,00	26 503,68	
VV		68*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				69,020			
69	K		871254202	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	1 792,000	260,00	465 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871254202					
VV		1613,0 "V1				1 613,000			
VV		179,0 "V2				179,000			
VV		Součet				1 792,000			
70	M		28618178R	trubka kanalizační PE100 RC SDR11 D 90x8,2 mm se zvýšenou ochranou proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP (typ 3 dle PAS 1075); návin 100 m, integrovaný detekční vodič	m	1 818,880	530,00	964 006,40	
VV		1792*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				1 818,880			
71	K		871351221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 200 x 11,9 mm	m	10,000	501,00	5 010,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871351221					
VV		10,0 "protlak chráničky, V1, M 11,0 - 21,0				10,000			
72	M		28613581	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 200x11,9 dl 12m	m	10,150	874,00	8 871,10	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	10,150				
73	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	55,000	830,00	45 650,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121					
VV			55,0 "kanal.stoka DN 250 mm	55,000				
74	M	28611241	trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12	m	56,650	1 120,00	63 448,00	CS ÚRS 2023 02
VV			55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	56,650				
75	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	20,000	323,00	6 460,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
76	M	28612224R	elektrospojka s lehce vyrazitelným dorazem MB D 90 mm PE100 SDR11	kus	14,000	377,00	5 278,00	
77	M	28612571R	lemový nákrůžek dlouhé provedení BE D 90 mm PE100 SDR11, tvarovka na tupo	kus	14,000	327,00	4 578,00	
78	M	28612586R	profilovaná volná příruba BFL D 90/80 mm, tvárná litina poplastovaná PP vrstvou	kus	14,000	677,00	9 478,00	
79	M	28612281R	elektrokoleno 30°, W30° D 90 mm PE100 SDR11	kus	6,000	1 214,00	7 284,00	
80	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	7,000	305,00	2 135,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241110					
81	M	28612274R	elektrokoleno 45°, W45° D 90 mm PE100 SDR11	kus	7,000	922,00	6 454,00	
82	K	891242631	Montáž kanalizačních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80	kus	3,000	1 160,00	3 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891242631					
83	K	891212695	Montáž kanalizačních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových Příplatek k cenám ventilů za montáž v objektech DN od 50 do 200	kus	3,000	42,00	126,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891212695					
84	M	986408000016	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ NEREZ PRO ODPADNÍ VODU DN 80mm, SAMOČINNÝ	kus	3,000	129 951,00	389 853,00	
85	K	891242222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	8,000	1 160,00	9 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891242222					
86	M	360008000010	ŠOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO DN 80mm pro odpadní vodu	kus	8,000	19 493,00	155 944,00	
87	M	780008000000	KOLO RUČNÍ PRO ŠOUPĚ DN 65-80mm	kus	8,000	918,00	7 344,00	
88	K	891244121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 80	kus	1,000	864,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891244121					
89	M	801008000016	FLEXIBILNÍ TVAROVKA/MONTÁŽNÍ VLOŽKA KRÁTKÁ + SVORNÍKY DN 80mm (L=150-214)	kus	1,000	22 638,00	22 638,00	
90	K	891430080R	Indukční průtokoměr DN 80 mm, přírubové připojení, s převodníkem v odděleném provedení - dodávka a montáž	kus	1,000	80 325,00	80 325,00	
91	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	1 860,000	22,00	40 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
VV			1613,0 "V1	1 613,000				
VV			179,0 "V2	179,000				
VV			68,0 "V3	68,000				
VV			Součet	1 860,000				
92	K	892300200R	Napojení na stávající kanalizaci do stávající šachty, zatěsněný vstup v kci šachty	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
93	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	55,000	50,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111					
VV			55,0 "kanal.stoka DN 250 mm	55,000				
94	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410101					
95	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	1,000	11 983,00	11 983,00	CS ÚRS 2023 02
96	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	330,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
97	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	1 720,00	1 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410212					
98	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm PS	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	CS ÚRS 2023 02
99	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411					
VV			1 "revizní šachta 29v	1,000				
VV			1 "AŠ na protlaku, V1	1,000				
VV			Součet	2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	3 680,00	7 360,00	CS ÚRS 2023 02
101	K	89445001R	Příplatek za kompletní PP výstelku šachtového dna DN 1000 mm na potrubí DN 250	kus	1,000	12 474,00	12 474,00	
102	K	89445003R	Příplatek za kompletní PP výstelku šachtové skruže DN 1000 mm/ výška 500 mm	kus	1,000	10 395,00	10 395,00	
103	K	89445005R	Příplatek za kompletní PP výstelku šachtového konusu DN 1000-625/ 600 mm	kus	1,000	19 320,00	19 320,00	
104	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	4 100,00	36 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
VV			1 "revizní šachta 29v		1,000			
VV			8 "armaturní šachty, V1		8,000			
VV			Součet		9,000			
105	M	55241017R	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 mm, betonolitinový rám, bez ventilace, tř.zat. D400, v. 160mm	kus	9,000	4 146,00	37 314,00	
106	M	56230860R	bio pachový filtr k poklopu	kus	1,000	850,00	850,00	
107	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	8,000	323,00	2 584,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111					
108	M	14540101R	sloupek - ocelová trubka 5/4" dl. 2,30 m, včetně nátěru sloupku a betonové patky	kus	8,000	1 350,00	10 800,00	
109	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	677,000	16,00	10 832,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
VV			1613-(10+1163) "V1		440,000			
VV			179 "V2		179,000			
VV			68-10 "V3		58,000			
VV			Součet - potrubí mimo protlaký		677,000			
110	K	89991111R	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 36 mm vnějšího průměru potrubí přes 82 do 112 mm	kus	10,000	445,00	4 450,00	
P			Poznámka k položce: - 1 objímka = 3 segmenty - rozteč objímek uvažována 1,5 m					
VV			10 "protlak PE chráničky, protlak M 11,0 - 21,0 , V1		10,000			
111	K	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899913134					
VV			2 "uzavření chráničky PE, protlak M 11,0 - 21,0 , V1		2,000			
112	K	R-8999020	Zřízení prostupu pro potrubí D 90 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	16,000	5 150,00	82 400,00	
VV			8*2 "armaturní šachty		16,000			
D 998			Přesun hmot				64 441,30	
113	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	58,583	1 100,00	64 441,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				211 929,12	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				60 343,45	
114	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	102,100	394,00	40 227,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192201					
VV			2*8,0+14,8+15,2		46,000			
VV			3*12,8		38,400			
VV			17,7		17,700			
VV			Součet - ochrana vnějšího povrchu stěn AŠ proti mírně agresivní vodě		102,100			
115	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	153,150	130,00	19 909,50	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: spotřeba na 2 vrstvy 1,5 kg/m2					
VV			102,1*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		153,150			
116	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,153	1 350,00	206,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D 767			Konstrukce zámečnické				151 585,67	
117	K	767861001	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu	kus	6,000	2 525,00	15 150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861001					
118	M	44983160R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 1,60 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	3,000	12 218,00	36 654,00	
119	M	44983180R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 1,80 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	1,000	12 947,00	12 947,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	44983170R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 1,70 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	2,000	12 555,00	25 110,00	
121	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	2,000	3 375,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861011					
122	M	44983360R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 3,60 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	1,000	19 575,00	19 575,00	
123	M	44983350R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 3,50 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	1,000	19 170,00	19 170,00	
124	K	R-7675622	Pomocný kotvící a upevňovací materiál - kotvení potrubí a armatur - dodávka a montáž do stěny armaturní šachty	soubor	8,000	2 025,00	16 200,00	
125	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,013	2 282,00	29,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

02 - IO 02 - Splašková kanalizace - gravitace

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 300 387,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 300 387,88	21,00%	1 533 081,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 833 469,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

02 - IO 02 - Splašková kanalizace - gravitace

Místo:

k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Datum:

29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238,HK

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 300 387,88
HSV - HSV		7 300 387,88
1 - Zemní práce		3 872 609,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce		72 080,00
4 - Vodorovné konstrukce		193 515,25
8 - Trubní vedení		3 023 862,30
998 - Přesun hmot		138 320,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče							
Objekt:							
02 - IO 02 - Splašková kanalizace - gravitace							
Místo:		k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov			Datum:		
Zadavatel:		Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč			Projektant:		
Uchazeč:		KAVE Bau s.r.o.			Zpracovatel:		
					IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK		
					K. Hlaváčková		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 300 387,88

D HSV HSV

7 300 387,88

D 1 Zemní práce

3 872 609,73

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	85,00	40 800,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	51,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	22,500	318,00	7 155,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405

VV			(2*1,2)+(9*0,9) "stoka A		10,500			
VV			7*1,2 "stoka A1		8,400			
VV			2*0,9 "stoka B		1,800			
VV			2*0,9 "stoka C		1,800			
VV			Součet		22,500			

4	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,100	596,00	1 251,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412

VV			(1*1,2)+(1*0,9) "stoka A		2,100			
----	--	--	--------------------------	--	-------	--	--	--

5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,600	306,00	2 019,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421

VV			(5*0,9) "stoka A		4,500			
VV			1*1,2 "stoka A1		1,200			
VV			1*0,9 "stoka C		0,900			
VV			Součet		6,600			

6	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	2,700	172,00	464,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151101

VV			0,36+1,17+1,17 "pro výustní objekt		2,700			
----	--	--	------------------------------------	--	-------	--	--	--

7	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	347,457	388,00	134 813,32	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101

VV			0,20*(217,40+1519,883)		347,457			
----	--	--	------------------------	--	---------	--	--	--

8	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	97,830	550,00	53 806,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151203

VV			0,45*(10*(2*2*1,7)+(2*2*2,15)+6*(2*2*2,7)) "stoka A		63,630			
VV			0,45*(3*(2*2*1,6)+(2*2*1,8)) "stoka A1		11,880			
VV			0,45*(4*(2*2*1,75)+(2*2*2,1)) "stoka B		16,380			
VV			0,45*(2*(2*2*1,65)) "stoka C		5,940			
VV			Součet		97,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	76,090	650,00	49 458,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203					
	VV		0,35*(10*(2*2*1,7)+(2*2*2,15)+6*(2*2*2,7)) "stoka A		49,490			
	VV		0,35*(3*(2*2*1,6)+(2*2*1,8)) "stoka A1		9,240			
	VV		0,35*(4*(2*2*1,75)+(2*2*2,1)) "stoka B		12,740			
	VV		0,35*(2*(2*2*1,65)) "stoka C		4,620			
	VV		Součet		76,090			
10	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	43,480	760,00	33 044,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351202					
	VV		0,20*(10*(2*2*1,7)+(2*2*2,15)+6*(2*2*2,7)) "stoka A		28,280			
	VV		0,20*(3*(2*2*1,6)+(2*2*1,8)) "stoka A1		5,280			
	VV		0,20*(4*(2*2*1,75)+(2*2*2,1)) "stoka B		7,280			
	VV		0,20*(2*(2*2*1,65)) "stoka C		2,640			
	VV		Součet		43,480			
11	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	2,925	550,00	1 608,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151251					
	VV		(5*0,9*0,65) "přepad z PSOV1		2,925			
12	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	683,947	550,00	376 170,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154205					
	VV		0,45*((167,5*0,9*1,7)+(3,5*0,9*2,15)+(200*0,9*2,5)+(114*1,2*1,5)+(7*1,2*2,4)) "stoka A		422,283			
	VV		0,45*((131*1,2*1,55)+(7*1,2*1,5)) "stoka A1		115,317			
	VV		0,45*((140*0,9*1,7)+(5*0,9*2,15)+(10*0,9*2,5)) "stoka B		110,869			
	VV		0,45*((56,5*0,9*1,5)+(1,5*0,9*1,9)) "stoka C		35,478			
	VV		Součet		683,947			
13	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	531,959	650,00	345 773,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205					
	VV		0,35*((167,5*0,9*1,7)+(3,5*0,9*2,15)+(200*0,9*2,5)+(114*1,2*1,5)+(7*1,2*2,4)) "stoka A		328,443			
	VV		0,35*((131*1,2*1,55)+(7*1,2*1,5)) "stoka A1		89,691			
	VV		0,35*((140*0,9*1,7)+(5*0,9*2,15)+(10*0,9*2,5)) "stoka B		86,231			
	VV		0,35*((56,5*0,9*1,5)+(1,5*0,9*1,9)) "stoka C		27,594			
	VV		Součet		531,959			
14	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	303,977	760,00	231 022,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204					
	VV		0,20*((167,5*0,9*1,7)+(3,5*0,9*2,15)+(200*0,9*2,5)+(114*1,2*1,5)+(7*1,2*2,4)) "stoka A		187,682			
	VV		0,20*((131*1,2*1,55)+(7*1,2*1,5)) "stoka A1		51,252			
	VV		0,20*((140*0,9*1,7)+(5*0,9*2,15)+(10*0,9*2,5)) "stoka B		49,275			
	VV		0,20*((56,5*0,9*1,5)+(1,5*0,9*1,9)) "stoka C		15,768			
	VV		Součet		303,977			
15	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 093,000	18,00	19 674,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101					
	VV		(2*114*1,95) "stoka A		444,600			
	VV		(2*138*1,95) "stoka A1		538,200			
	VV		(58*1,9) "stoka C		110,200			
	VV		Součet		1 093,000			
16	K	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 328,000	25,00	33 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201102					
	VV		(171*2,15)+(200*2,95)+(2*7*2,4) "stoka A		991,250			
	VV		(145*2,15)+(10*2,5) "stoka B		336,750			
	VV		Součet		1 328,000			
17	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 093,000	15,00	16 395,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111					
18	K	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 328,000	20,00	26 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201112					
19	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	265,600	55,00	14 608,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201					
	VV		11*(2*2*2,15)+6*(2*2*3,15) "stoka A		170,200			
	VV		3*(2*2*2,05)+(2*2*2,25) "stoka A1		33,600			
	VV		4*(2*2*2,2)+(2*2*2,55) "stoka B		45,400			
	VV		2*(2*2*2,05) "stoka C		16,400			
	VV		Součet		265,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	265,600	20,00	5 312,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211					
21	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	217,400	55,00	11 957,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301					
22	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	217,400	20,00	4 348,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311					
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 073,821	200,00	414 764,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			89,69+420,73+41,54+(37,24+7,21+9,68+3,5)+2,7			612,290		
VV			-347,457 "zemina tř.4			-347,457		
VV			Mezisoučet - přebytečný výkopek			264,833		
VV			0,80*1130,618 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp			904,494		
VV			904,494 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu			904,494		
VV			Součet			2 073,821		
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	347,457	230,00	79 915,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
25	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	904,494	85,00	76 881,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
VV			904,494 "zemina pro výměnu zásypu			904,494		
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 516,784	22,00	33 369,25	
VV			612,290 "přebytečný výkopek			612,290		
VV			904,494 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp			904,494		
VV			Součet			1 516,784		
27	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 730,211	210,00	573 344,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			1516,784*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			2 730,211		
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 130,618	157,00	177 507,03	
VV			(217,4+2,925+1519,883+2,7) "celkový objem hloubených vykopávek			1 742,908		
VV			-(89,69+420,73+41,54+(37,24+7,21+9,68+3,5)+2,7)			-612,290		
VV			"přebytečný výkopek (lože+obsyp+potrubí+objekty+VO)					
VV			Součet			1 130,618		
29	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1 718,539	350,00	601 488,65	CS ÚRS 2023 02
VV			0,80*1130,618 "80% objemu zeminy pro zásyp			904,494		
VV			904,494*1,9 "Přepočtené koeficientem množství			1 718,539		
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	420,730	310,00	130 426,30	
VV			(5*0,9*0,5)-0,16 "přepad PSOVI			2,090		
VV			(371*0,9*0,55)+(121*1,2*0,55)-24,15 "stoka A			239,355		
VV			(138*1,2*0,55)-6,77 "stoka A1			84,310		
VV			(155*0,9*0,55)-7,61 "stoka B			69,115		
VV			(58*0,9*0,55)-2,85 "stoka C			25,860		
VV			Součet			420,730		
31	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	841,460	445,00	374 449,70	
VV			420,73*2 "Přepočtené koeficientem množství			841,460		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				72 080,00	
32	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	848,000	45,00	38 160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111					
VV			5,0 "přepad PSOVI			5,000		
VV			492,0 "stoka A			492,000		
VV			138,0 "stoka A1			138,000		
VV			155,0 "stoka B			155,000		
VV			58,0 "stoka C			58,000		
VV			Součet			848,000		
33	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	848,000	40,00	33 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
VV			5,0 "přepad PSOVI			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			492,0 "stoka A		492,000			
VV			138,0 "stoka A1		138,000			
VV			155,0 "stoka B		155,000			
VV			58,0 "stoka C		58,000			
VV			Součet		848,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				193 515,25	
34	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	3,900	153,00	596,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451571111					
VV			2,6*1,5 "výustní objekt		3,900			
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	89,690	1 350,00	121 081,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			(5*0,9*0,1) "přepad PSOV1		0,450			
VV			(37*1*0,9*0,1)+(121*1,2*0,1)+17*(2*2*0,05) "stoka A		51,310			
VV			(138*1,2*0,1)+4*(2*2*0,05) "stoka A1		17,360			
VV			(155*0,9*0,1)+5*(2*2*0,05) "stoka B		14,950			
VV			(58*0,9*0,1)+2*(2*2*0,05) "stoka C		5,620			
VV			Součet - uložení potrubí a šachet		89,690			
36	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	39,000	910,00	35 490,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112					
VV			1+0+0+0 "vyr.prstenec 40		1,000			
VV			5+1+2+0 "vyr.prstenec 60		8,000			
VV			1+0+1+0 "vyr.prstenec 80		2,000			
VV			12+7+6+3 "vyr.prstenec 100		28,000			
VV			Součet		39,000			
37	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2023 02
38	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	8,000	327,00	2 616,00	CS ÚRS 2023 02
39	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
40	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	28,000	409,00	11 452,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	6,000	977,00	5 862,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112122					
VV			5+0+0+1		6,000			
42	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	6,000	485,00	2 910,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	461211711	Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3	0,360	3 460,00	1 245,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/461211711					
VV			0,240*1,5 "výustní objekt		0,360			
44	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	1,170	3 700,00	4 329,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111					
VV			0,20*((1,6*1,5)+(2,3*1,5)) "výustní objekt		1,170			
45	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	5,850	197,00	1 152,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191					
VV			(1,6*1,5)+(2,3*1,5)		5,850			
46	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	3,900	1 480,00	5 772,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513127					
VV			2,6*1,5 "výustní objekt		3,900			
D 8			Trubní vedení				3 023 862,30	
47	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných tloušťky kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871353121					
VV			5,0 "přepad PSOV1		5,000			
48	M	28611240	trubka kanalizační PVC-U DN 200x5000mm SN12	m	5,150	650,00	3 347,50	CS ÚRS 2023 02
VV			5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150			
49	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	843,000	730,00	615 390,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121					
VV			492,0 "stoka A		492,000			
VV			138,0 "stoka A1		138,000			
VV			155,0 "stoka B		155,000			
VV			58,0 "stoka C		58,000			
VV			Součet		843,000			
50	M	28611241	trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12	m	868,290	1 120,00	972 484,80	CS ÚRS 2023 02
VV			843*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		868,290			
51	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	38,000	563,00	21 394,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877365221					
VV			18 "stoka A		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7 "stoka A1		7,000			
	VV		9 "stoka B		9,000			
	VV		4 "stoka C		4,000			
	VV		Součet		38,000			
52	M	28651034	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 250/160/45°	kus	38,000	4 552,00	172 976,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	5,000	28,00	140,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
	VV		5,0 "přepad PSOVI		5,000			
54	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	843,000	50,00	42 150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111					
	VV		492,0 "stoka A		492,000			
	VV		138,0 "stoka A1		138,000			
	VV		155,0 "stoka B		155,000			
	VV		58,0 "stoka C		58,000			
	VV		Součet		843,000			
55	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	28,000	3 680,00	103 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410101					
	VV		17+4+5+2		28,000			
56	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	28,000	11 983,00	335 524,00	CS ÚRS 2023 02
57	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	65,000	330,00	21 450,00	CS ÚRS 2023 02
58	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	16,000	1 050,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211					
	VV		7+3+4+2		16,000			
59	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	16,000	1 450,00	23 200,00	CS ÚRS 2023 02
60	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	15,000	1 720,00	25 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410212					
	VV		11+1+3+0		15,000			
61	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	15,000	2 390,00	35 850,00	CS ÚRS 2023 02
62	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	6,000	3 310,00	19 860,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213					
	VV		6+0+0+0		6,000			
63	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	6,000	3 044,00	18 264,00	CS ÚRS 2023 02
64	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	28,000	1 730,00	48 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232					
	VV		17+4+5+2		28,000			
65	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	28,000	3 030,00	84 840,00	CS ÚRS 2023 02
66	K	89445001R	Příplatek za kompletní PP výstelku šachtového dna DN 1000 mm na potrubí DN 250	kus	4,000	12 474,00	49 896,00	
67	K	89445002R	Příplatek za kompletní PP výstelku šachtové skruže DN 1000 mm/ výška 250 mm	kus	1,000	9 180,00	9 180,00	
68	K	89445003R	Příplatek za kompletní PP výstelku šachtové skruže DN 1000 mm/ výška 500 mm	kus	4,000	10 395,00	41 580,00	
69	K	89445004R	Příplatek za kompletní PP výstelku šachtové skruže DN 1000 mm/ výška 1000 mm	kus	2,000	16 261,00	32 522,00	
70	K	89445005R	Příplatek za kompletní PP výstelku šachtového konusu DN 1000-625/ 600 mm	kus	4,000	19 320,00	77 280,00	
71	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	28,000	4 100,00	114 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
	VV		17+4+5+2		28,000			
72	M	55241017R	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 mm, betonolitinový rám, bez ventilace, tř.zat. D400, v. 160mm	kus	28,000	4 146,00	116 088,00	
73	M	56230860R	bio pachový filtr k poklopu	kus	4,000	850,00	3 400,00	
74	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	848,000	17,00	14 416,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		5,0 "přepad PSOVI		5,000			
	VV		492,0 "stoka A		492,000			
	VV		138,0 "stoka A1		138,000			
	VV		155,0 "stoka B		155,000			
	VV		58,0 "stoka C		58,000			
	VV		Součet		848,000			
D	998		Přesun hmot				138 320,60	
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	125,746	1 100,00	138 320,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

03 - IO 03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

03a - Opravy komunikací

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

Zpracovatel:

J. Michlíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 641 947,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 641 947,31	21,00%	1 604 808,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 246 756,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

03 - IO 03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

03a - Opravy komunikací

Místo:	k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov	Datum:	29. 8. 2023
Zadavatel:	Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč	Projektant:	IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK
Uchazeč:	KAVE Bau s.r.o.	Zpracovatel:	J. Michlíková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	7 641 947,31
HSV - Práce a dodávky HSV	7 641 947,31
1 - Zemní práce	1 080 130,00
5 - Komunikace pozemní	4 998 452,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	219 737,40
997 - Přesun sutě	1 182 735,60
998 - Přesun hmot	160 891,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče				
Objekt:	03 - IO 03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS				
Soupis:	03a - Opravy komunikací				
Místo:	k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov		Datum:	29. 8. 2023	
Zadavatel:	Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč		Projektant:	IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK	
Uchazeč:	KAVE Bau s.r.o.		Zpracovatel:	J. Michlíková	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 641 947,31

D HSV Práce a dodávky HSV 7 641 947,31

D 1 Zemní práce 1 080 130,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	20,000	103,00	2 060,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
VV			20,0 "dlažba, chodník		20,000			
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106187					
VV			20 "dlažba, vjezdy		20,000			
3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	260,000	61,00	15 860,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107162					
VV			2*130 "účelová komunikace		260,000			
4	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2 175,000	44,00	95 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222					
VV			575 "podklad, místní asf.komunikace		575,000			
VV			1600 "podklad, asf.komunikace II/III.tř		1 600,000			
VV			Součet		2 175,000			
5	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 175,000	143,00	311 025,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107231					
VV			575 "podklad, místní asf.komunikace		575,000			
VV			1600 "podklad, asf.komunikace II/III.tř		1 600,000			
VV			Součet - v prostoru stok/výtlaků		2 175,000			
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	285,000	76,00	21 660,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322					
VV			45 "podklad, místní asf.komunikace v prostoru přípojek		45,000			
VV			240 "podklad, asf.komunikace III.tř. v prostoru přípojek		240,000			
VV			Součet		285,000			
7	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	115,000	113,00	12 995,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
VV			75 "vjezdy R-mat		75,000			
VV			20 "podklad, bet.dlažba vjezdy		20,000			
VV			20 "podklad, bet.dlažba chodníky		20,000			
VV			Součet		115,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K		113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	285,000	255,00	72 675,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331					
VV				45 "podklad, místní asf.komunikace					
VV				240 "podklad, asf.komunikace II/III.tř.					
VV				Součet - v prostoru přípojek					
9	K		113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	365,000	102,00	37 230,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154122					
VV				75 "kryt, místní asf.komunikace v prostoru přípojek					
VV				290 "kryt, asf.komunikace II/III.tř. v prostoru přípojek					
VV				Součet					
10	K		113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 040,000	95,00	98 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124					
VV				60 "podklad tl. 60 mm, místní asf.komunikace					
VV				265 "podklad tl. 70 mm, asf.komunikace II/III.tř.					
VV				Mezisoučet - - v prostoru přípojek					
VV				715 "podklad tl. 60 mm, místní asf.komunikace					
VV				Mezisoučet - v prostoru stok/výtlačů					
VV				Součet					
11	K		113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	855,000	65,00	55 575,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154232					
VV				855 "kryt, místní asf.komunikace v prostoru stok/výtlačů					
12	K		113154332	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2 155,000	55,00	118 525,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154332					
VV				2155 "kryt, asf.komunikace II/III.tř. v prostoru stok/výtlačů					
13	K		113154334	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 725,000	95,00	163 875,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154334					
VV				1725 "podklad tl. 70 mm, asf.komunikace II/III.tř.					
VV				Součet - v prostoru stok/výtlačů					
14	K		113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	40,000	73,00	2 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
VV				20,0 "obrubníky					
VV				20,0 "vodící proužky/krajníky					
VV				Součet					
15	K		181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 705,000	26,00	70 330,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
VV				1600+240 "komunikace II/III.tř.					
VV				575+45 "místní komunikace					
VV				130 "účelová komunikace					
VV				20+75 "vjezdy					
VV				20 "chodníky					
VV				Součet - zhutnění pláně ve zpevněných plochách					
D	5			Komunikace pozemní				4 998 452,40	
16	K		564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	130,000	239,00	31 070,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
VV				130 "účelová komunikace, R-mat					
VV				Součet - ŠD fr. 0-32					
17	K		564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	285,000	309,00	88 065,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
VV				240 "v prostoru přípojek					
VV				Mezisoučet - podklad, asf.komunikace II/III.tř					
VV				45 "v prostoru přípojek					
VV				Mezisoučet - podklad, místní asf.komunikace					
VV				Součet					
18	K		564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 305,000	274,00	631 570,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
VV				1600 "v prostoru stok/výtlačů					
VV				Mezisoučet - podklad, asf.komunikace II/III.tř - ŠD 0/3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet - podklad, místní asf.komunikace - ŠD 0/32mm		575,000			
			VV 130 "podklad, účelová komunikace - ŠD 0/63mm		130,000			
			VV Součet		2 305,000			
19	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	115,000	376,00	43 240,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
			VV 75 "vjezdy R-mat		75,000			
			VV 20 "vjezdy beton.dlažba		20,000			
			VV 20 "chodník beton.dlažba		20,000			
			VV Součet - ŠD fr. 0-32		115,000			
20	K	564910511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	205,000	78,00	15 990,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564910511					
			VV 130 "kryt účelové komunikace		130,000			
			VV 75 "kryt vjezdy		75,000			
			VV Součet - kryty		205,000			
21	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	775,000	510,00	395 250,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111					
			VV 715 "v prostoru stok/výtlaků		715,000			
			VV 60 "v prostoru přípojek		60,000			
			VV Součet - podklady, místní asf.komunikace		775,000			
22	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 990,000	595,00	1 184 050,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155111					
			VV 1725 "v prostoru stok/výtlaků		1 725,000			
			VV 265 "v prostoru přípojek		265,000			
			VV Součet - podklady, asf.komunikace II/III.tř		1 990,000			
23	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	2 460,000	450,00	1 107 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112					
			VV 1600 "v prostoru stok/výtlaků		1 600,000			
			VV 240 "v prostoru přípojek		240,000			
			VV Mezisoučet - podklad, asf.komunikace II/III.tř		1 840,000			
			VV 575 "v prostoru stok/výtlaků		575,000			
			VV 45 "v prostoru přípojek		45,000			
			VV Mezisoučet - podklad, místní asf.komunikace		620,000			
			VV Součet		2 460,000			
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 765,000	30,00	82 950,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
			VV 1725+265 "asf.komunikace III.tř		1 990,000			
			VV 715+60 "místní asf.komunikace		775,000			
			VV Součet		2 765,000			
25	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	3 375,000	25,00	84 375,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108					
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 375,000	390,00	1 316 250,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111					
			VV 2155 "v prostoru stok/výtlaků		2 155,000			
			VV 290 "v prostoru přípojek		290,000			
			VV Mezisoučet - kryt, asf.komunikace II/III.tř		2 445,000			
			VV 855 "v prostoru stok/výtlaků		855,000			
			VV 75 "v prostoru přípojek		75,000			
			VV Mezisoučet - kryt, místní asf.komunikace		930,000			
			VV Součet - kryty		3 375,000			
27	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	20,000	427,00	8 540,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
			VV 20,0 "chodníky		20,000			
28	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	4,120	390,00	1 606,80	CS ÚRS 2023 02
			VV 0,20*20 "dodávka 20% dlaždic		4,000			
			VV 4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,120			
29	K	596212353	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojné s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	20,000	334,00	6 680,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212353					
			VV 20,0 "vjezdy beton.dlažba		20,000			
30	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	4,080	445,00	1 815,60	CS ÚRS 2023 02
			VV 0,20*20 "dodávka 20% dlaždic		4,000			
			VV 4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				219 737,40	
31	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	20,000	190,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211								
32	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	20,400	210,00	4 284,00	CS ÚRS 2023 02
VV					20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			
					20,400			
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,000	387,00	7 740,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213								
34	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	4,080	230,00	938,40	CS ÚRS 2023 02
VV					4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			
					4,080			
35	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	1 265,000	90,00	113 850,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211								
VV					655+80 "kryt, asf.komunikace II/III.tř			
					735,000			
VV					480+50 "kryt, místní asf.komunikace			
					530,000			
VV					Součet			
					1 265,000			
36	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1 265,000	20,00	25 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111								
VV					655 "v prostoru stok/výtlačů			
					655,000			
VV					80 "v prostoru přípojek			
					80,000			
VV					Mezisoučet - kryt, asf.komunikace II/III.tř			
					735,000			
VV					480 "v prostoru stok/výtlačů			
					480,000			
VV					50 "v prostoru přípojek			
					50,000			
VV					Mezisoučet - kryt, místní asf.komunikace			
					530,000			
VV					Součet			
					1 265,000			
37	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	1 265,000	25,00	31 625,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112								
VV					655 "v prostoru stok/výtlačů			
					655,000			
VV					80 "v prostoru přípojek			
					80,000			
VV					Mezisoučet - podklad tl. 70mm, asf.komunikace II/III.tř			
					735,000			
VV					480 "v prostoru stok/výtlačů			
					480,000			
VV					50 "v prostoru přípojek			
					50,000			
VV					Mezisoučet - podklad tl. 60mm, místní asf.komunikace			
					530,000			
VV					Součet			
					1 265,000			
38	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždicového	m2	3 375,000	8,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411								
VV					2155+290 "komunikace II/III.tř.			
					2 445,000			
VV					855+75 "místní komunikace			
					930,000			
VV					Součet			
					3 375,000			
39	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	40,000	47,00	1 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443								
VV					20+20			
					40,000			
40	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	40,000	83,00	3 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451								
VV					20,0+20,0			
					40,000			
D 997			Přesun sutě				1 182 735,60	
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2 638,400	85,00	224 264,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571								
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	23 725,620	5,00	118 628,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579								
VV					9*(2638,40-0,20*(5,2+5,9))			
					23 725,620			
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	809,920	300,00	242 976,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861								
VV					706,875+92,625 "kryty a podklady zp.ploch			
					799,500			
VV					0,20*(5,2+5,9)+8,2 "odstraňovaná dlažba, obrubníky, krajníky			
					10,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		809,920				
44	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	873,150	250,00	218 287,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
VV		75,4+630,75+82,65+50,6+33,75 "kryty a podklady zp.ploch		873,150				
VV		Součet		873,150				
45	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	946,450	400,00	378 580,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
VV		33,58+239,2+78,66+198,26+396,75		946,450				
D 998		Přesun hmot		160 891,91				
46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 693,599	95,00	160 891,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

03 - IO 03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

03b - Zpevněné plochy u ČS

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

Zpracovatel:

J. Michlíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

802 441,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	802 441,06	21,00%	168 512,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

970 953,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

03 - IO 03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS

Soupis:

03b - Zpevněné plochy u ČS

Místo:	k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov	Datum:	29. 8. 2023
Zadavatel:	Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč	Projektant:	IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK
Uchazeč:	KAVE Bau s.r.o.	Zpracovatel:	J. Michlíková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	802 441,06
HSV - Práce a dodávky HSV	802 441,06
1 - Zemní práce	149 790,72
2 - Zakládání	116 530,73
4 - Vodorovné konstrukce	19 302,00
5 - Komunikace pozemní	270 388,20
8 - Trubní vedení	5 110,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	217 514,66
997 - Přesun sutě	1 127,20
998 - Přesun hmot	22 677,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče					
Objekt:		03 - IO 03 - Opravy komunikací a zpevněné plochy u ČS					
Soupis:		03b - Zpevněné plochy u ČS					
Místo:		k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov			Datum: 29. 8. 2023		
Zadavatel:		Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč			Projektant: IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK		
Uchazeč:		KAVE Bau s.r.o.			Zpracovatel: J. Michlíková		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

802 441,06

D HSV Práce a dodávky HSV

802 441,06

D 1 Zemní práce

149 790,72

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	20,000	59,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101			20,000			
VV		20,0 "PSOV1						
2	K	112151353	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	1,000	5 560,00	5 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151353			1,000			
VV		1 "PSOV1						
3	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201113						
4	K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	20,000	102,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154122						
VV		10,0 "PSOV1			10,000			
VV		10,0 "PSOV2			10,000			
VV		Součet			20,000			
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	145,000	62,00	8 990,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103						
VV		50,0 "PSOV1			50,000			
VV		95,0 "PSOV2			95,000			
VV		Součet			145,000			
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	136,000	181,00	24 616,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203						
VV		92,0+32,0 "pro zpevněné plochy PSOV1 a PSOV2			124,000			
VV		12,0 "propustek, PSOV2			12,000			
VV		Součet			136,000			
7	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201402						
8	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201412						
9	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	402,00	402,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422						
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	9,300	48,00	446,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
VV		0,15"(22+40)"ornice pro zpětné využití, mezikládká			9,300			
11	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	20,000	76,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	7,00	28,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301932 4*1 4,000					
13	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	14,00	56,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301952					
14	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	8,00	32,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301972					
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	141,200	200,00	28 240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 1,7+3,5 "přebytečná ornice, PSOVI + PSOVI2 5,200 92,0+(32,0+12,0) "celkový objem vykopávek, PSOVI + PSOVI2 136,000 Součet 141,200					
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,000	85,00	765,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 3,0+6,0 "ornice pro zpětné využití 9,000					
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	268,280	210,00	56 338,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 141,2*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 268,280					
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	141,200	22,00	3 106,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
19	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	62,000	93,00	5 766,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003 22,0 "PSOVI 22,000 40,0 "PSOVI2 40,000 Součet 62,000					
20	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,000	31,00	1 922,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411141					
21	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,240	113,00	140,12	CS ÚRS 2023 02
VV			62*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,240					
22	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	157,000	26,00	4 082,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 94,0+45,0 "PSOVI + PSOVI2, manipulační plocha 139,000 18,0 "oprava stáv. vjezdu, PSOVI 18,000 Součet 157,000					
D 2			Zakládání					116 530,73
23	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	139,000	24,00	3 336,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111 94,0 "PSOVI 94,000 45,0 "PSOVI2 45,000 Součet - úprava podloží - manipulační plocha 139,000					
24	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	164,646	29,00	4 774,73	CS ÚRS 2023 02
VV			139*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 164,646					
25	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné	m3	69,500	1 560,00	108 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213311151 0,50*94,0 "PSOVI 47,000 0,50*45,0 "PSOVI2 22,500 Součet - úprava podloží - ŠD fr. 0-63mm 69,500					
D 4			Vodorovné konstrukce					19 302,00
26	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	6,000	507,00	3 042,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451313511 6,0 "trubní propustek PSO2		6,000			
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 3,0 "štěrkopískové lože tl. 100 mm, trubní propustek PSO2		3,000			
28	K	45231851R	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,200	4 800,00	960,00	
VV			0,20 "trubní propustek PSO2,		0,200			
29	K	464541111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm	m3	9,000	1 290,00	11 610,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464541111 9,0 "trubní propustek PSO2		9,000			
D 5			Komunikace pozemní				270 388,20	
30	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	139,000	309,00	42 951,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
31	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	18,000	376,00	6 768,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011 18,0 "oprava stáv.vjezdu, PSO1		18,000			
32	K	564910511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18,000	78,00	1 404,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564910511					
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	139,000	510,00	70 890,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111 94,0+45,0 "manipulační plocha PSO1 + PSO2		139,000			
34	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	139,000	450,00	62 550,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112					
35	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	139,000	30,00	4 170,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
36	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	159,000	25,00	3 975,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108					
37	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	159,000	390,00	62 010,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111 94,0+45,0 "manipulační plocha PSO1 + PSO2 10,0+10,0 "obnova stáv.krytu PSO1 + PSO2 Součet		139,000 20,000 159,000			
38	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	6,000	723,00	4 338,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591141111 6,0 "trubní propustek PSO2		6,000			
39	M	58381018R	žulová kostka štipaná dlažební velká 120-160/120-160/120 mm	m2	6,060	1 870,00	11 332,20	
VV			6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		6,060			
D 8			Trubní vedení				5 110,00	
40	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	5 110,00	5 110,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111 1 "PSOV1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				217 514,66	
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 1+1 "PSOV2		2,000			
42	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2023 02
VV			1 "PSOV2, E13		1,000			
43	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2023 02
VV			1 "PSOV2, B29		1,000			
44	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112 1 "PSOV2		1,000			
45	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	695,00	695,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	916331118R	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm a s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3	m	53,000	235,00	12 455,00	
	VV		31,0 "PSOV1		31,000			
	VV		22,0 "PSOV2		22,000			
	VV		Součet		53,000			
47	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	54,060	189,00	10 217,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		53*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		54,060			
48	K	919112231	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 25 mm	m	41,000	113,00	4 633,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112231					
49	K	919121231	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 25 mm	m	41,000	275,00	11 275,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121231					
	P		Poznámka k položce: = závluka spáry modifikovaným plombovacím tmelem					
50	K	919411131	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	5,000	14 500,00	72 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919411131					
	VV		5,0 "propustek PSOV2, beton tř. C25/30-XC4, XD2, XF4, XA1		5,000			
51	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,000	5 870,00	58 700,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535556					
	VV		10,0 "propustek PSOV2, beton tř. C25/30-XC4, XD2, XF4, XA1		10,000			
52	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	22,500	196,00	4 410,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919551112					
53	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm	m	22,838	1 140,00	26 035,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		22,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		22,838			
54	K	91971610R	Ocelová výztuž čela propustku ze svařovaných sítí Kari	t	0,258	35 000,00	9 030,00	
	VV		1,10*0,01233*19,0 "PSOV2, kari síť 100/100/10		0,258			
55	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	41,000	37,00	1 517,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731121					
56	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	41,000	20,00	820,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111					
	VV		20,0 "PSOV1		20,000			
	VV		21,0 "PSOV2		21,000			
	VV		Součet		41,000			
57	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	20,000	8,00	160,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909331					
	VV		10,0+10,0 "PSOV1 + PSOV2		20,000			
	VV		Součet - obnova stáv. asfaltového krytu		20,000			
58	K	97721340R	Řezání plastových trub kruhových šikmý řez DN 400	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
	VV		2 "PSOV2, trubní propustek		2,000			
D 997 Přesun sutě							1 127,20	
59	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,240	85,00	190,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
60	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,160	5,00	100,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		9*2,240 "příplatek za 9 km		20,160			
61	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,400	250,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
62	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,840	400,00	736,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
D 998 Přesun hmot							22 677,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	238,711	95,00	22 677,55	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:
04 - IO 04 - Elektro Štěpánov

KSO:
Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

CC-CZ:
Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:
Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:
DIČ: 00274101

Uchazeč:
KAVE Bau s.r.o.

IČ:
DIČ: 24135658
CZ24135658

Projektant:
IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK

IČ:
DIČ: 27482782
CZ27482782

Zpracovatel:
L.Burianec

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 764 073,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 764 073,20	21,00%	370 455,37
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 134 528,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

04 - IO 04 - Elektro Štěpánov

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238,HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: L.Burianec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 764 073,20
21-M - Elektromontáže	1 764 073,20
21.1 - Přípojka NN - PSOV1	75 443,20
21.1.01 - Montážní materiál a práce	75 443,20
21.2 - Přípojka NN - PSOV2	242 694,20
21.2.01 - Montážní materiál a práce	242 694,20
21.3 - Přípojka NN - PSOV3	262 296,20
21.3.01 - Montážní materiál a práce	262 296,20
21.4 - Technologické elektro - PSOV1	456 905,20
21.4.01 - ROZVADĚČ Rčs1	263 425,00
21.4.011 - Řídící systémy PLC	82 553,00
21.4.012 - Zdroje	32 978,00
21.4.02 - Periferie PSOV1	58 914,00
21.4.021 - Kabely a trasy	15 198,00
21.4.03 - Ostatní elektromontáže PSOV1	100 159,20
21.4.04 - Bleskosvod - PSOV1	34 407,00
21.4.041 - Elektromontáže	18 575,00
21.4.042 - Materiál	4 758,00
21.4.043 - Práce v HZS	11 074,00
21.5 - Technologické elektro - PSOV2	363 637,20
21.5.01 - ROZVADĚČ Rčs2	202 496,00
21.5.011 - Řídící systémy PLC	82 553,00
21.5.012 - Zdroje	32 978,00
21.5.02 - Periferie PSOV2	57 642,00
21.5.021 - Kabely a trasy	13 926,00
21.5.03 - Ostatní elektromontáže PSOV2	103 499,20
21.6 - Technologické elektro - PSOV3	363 097,20
21.6.01 - ROZVADĚČ Rčs3	202 496,00
21.6.011 - Řídící systémy PLC	82 553,00
21.6.012 - Zdroje	32 978,00
21.6.02 - Periferie PSOV3	57 642,00
21.6.021 - Kabely a trasy	13 926,00
21.6.03 - Ostatní elektromontáže PSOV3	102 959,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

04 - IO 04 - Elektro Štěpánov

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238,HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: L.Burianec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 764 073,20

D 21-M Elektromontáže 1 764 073,20

D 21.1 Přípojka NN - PSO V1 75 443,20

D 21.1.01 Montážní materiál a práce 75 443,20

1	K	R21101001	Rozvaděč RE - elektroměrový rozvaděč; vestavné provedení; přímé měření + HDO;distributor ČEZ;40A;ER112;	ks	1,000	9 761,00	9 761,00	
2	K	R21101002	Kabel silový, izolace PVC, CYKY 4x10 mm2, pevně	m	40,000	378,00	15 120,00	
3	K	R21101003	Kabel silový, izolace PVC, CYKY 5x6 mm2, pevně	m	3,000	338,00	1 014,00	
4	K	R21101004	Jistič třípólový 32A charB 10kA	ks	1,000	716,00	716,00	
5	K	R21101005	Pojistka nožová PN00 63AgG	ks	3,000	101,00	303,00	
6	K	R21101006	Trubka ochranná, korugovaná, dvouplášťová; pr90;	m	37,000	277,00	10 249,00	
7	K	R21101007	Fólie výstražná 0,2m	m	37,000	20,00	740,00	
8	K	R21101008	Ochranná trubka bezhalogenová, pevná, pr50,délka 3 m, černá;	m	3,000	203,00	609,00	
9	K	R21101009	Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30*4 0,95kg/m	m	50,000	169,00	8 450,00	
10	K	R21101010	Drát ocelový pozinkovaný FeZn 10 0,62kg/m	m	3,000	142,00	426,00	
11	K	R21101011	Svorka SR 3b páska/drát	ks	3,000	162,00	486,00	
12	K	R21101012	Výkop jámy pro RE a RČS - zemina třídy 3-4, ručně	m3	1,000	1 912,00	1 912,00	
13	K	R21101013	Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	37,000	116,00	4 292,00	
14	K	R21101014	Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	37,000	122,00	4 514,00	
15	K	R21101015	Zához kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	37,000	59,00	2 183,00	
16	K	R21101016	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis.Kč	ks	1,000	6 075,00	6 075,00	
17	K	R21101017	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	608,00	6 080,00	
18	K	R21101018	Vytýčení trati - venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,200	2 441,00	488,20	
19	M	R21101019	podružný materiál	kpl	1,000	2 025,00	2 025,00	

D 21.2 Přípojka NN - PSO V2 242 694,20

D 21.2.01 Montážní materiál a práce 242 694,20

20	K	R21201001	Pilíř RČS - zděný cihlový pilíř v*š*h 1700*2100*600; vápenopískovcové cihly/plotové tvárnice	kpl	1,000	81 000,00	81 000,00	
21	K	R21201002	Železobetonová deska ;PZD;2100*300*90;	ks	2,000	4 725,00	9 450,00	
22	K	R21201003	Oplechování střehy;do 2*1m;	kpl	1,000	14 850,00	14 850,00	
23	K	R21201004	Betonový základ;1m*1m;	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	
24	K	R21201005	Nerezová dvířka; v*š 1300*1100mm;zámek visací;	ks	1,000	18 225,00	18 225,00	
25	K	R21201006	Rozvaděč RE - elektroměrový rozvaděč; vestavné provedení; přímé měření;distributor ČEZ;40A;ER112	ks	1,000	9 761,00	9 761,00	
26	K	R21201007	Kabel silový, izolace PVC, CYKY 4x10 mm2, pevně	m	66,000	378,00	24 948,00	
27	K	R21201008	Kabel silový, izolace PVC, CYKY 5x6 mm2, pevně	m	3,000	338,00	1 014,00	
28	K	R21201009	Jistič třípólový 20A charB 10kA	ks	1,000	648,00	648,00	
29	K	R21201010	Pojistka nožová PN00 32AgG	ks	3,000	88,00	264,00	
30	K	R21201011	Trubka ochranná, korugovaná, dvouplášťová; pr90;	m	63,000	277,00	17 451,00	
31	K	R21201012	Fólie výstražná 0,2m	m	63,000	20,00	1 260,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	R21201013	Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30*4 0,95kg/m	m	50,000	169,00	8 450,00	
33	K	R21201014	Drát ocelový pozinkovaný FeZn 10 0,62kg/m	m	3,000	142,00	426,00	
34	K	R21201015	Svorka SR 3b páska/drát	ks	3,000	162,00	486,00	
35	K	R21201016	Výkop jámy pro RE a RČS - zemina třídy 3-4, ručně	m3	1,000	1 912,00	1 912,00	
36	K	R21201017	Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	63,000	116,00	7 308,00	
37	K	R21201018	Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	63,000	122,00	7 686,00	
38	K	R21201019	Zához kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	63,000	59,00	3 717,00	
39	K	R21201020	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis.Kč	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
40	K	R21201021	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	743,00	7 430,00	
41	K	R21201022	Vytýčení trati - venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,200	2 441,00	488,20	
42	M	R21201023	podružný materiál	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	

D 21.3 Přípojka NN - PSOV3 262 296,20

D 21.3.01 Montážní materiál a práce 262 296,20

43	K	R21301001	Pilíř RČS - zděný cihlový pilíř v*š*h 1700*2100*600; vápenopískovcové cihly/plotové tvárnice	kpl	1,000	81 000,00	81 000,00	
44	K	R21301002	Železobetonová deska ;PZD;2100*300*90;	ks	2,000	4 725,00	9 450,00	
45	K	R21301003	Oplechování střechy;do 2*1m;	kpl	1,000	14 850,00	14 850,00	
46	K	R21301004	Betonový základ;1m*1m;	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	
47	K	R21301005	Nerezová dvířka; v*š 1300*1100mm;zámek visací;	ks	1,000	18 225,00	18 225,00	
48	K	R21301006	Rozvaděč RE - elektroměrový rozvaděč; vestavné provedení; přímé měření;distributor ČEZ;40A;ER112	ks	1,000	9 761,00	9 761,00	
49	K	R21301007	Kabel silový, izolace PVC, CYKY 4x10 mm2, pevně	m	88,000	378,00	33 264,00	
50	K	R21301008	Kabel silový, izolace PVC, CYKY 5x6 mm2, pevně	m	3,000	338,00	1 014,00	
51	K	R21301009	Jistič třípólový 20A charB 10kA	ks	1,000	648,00	648,00	
52	K	R21301010	Pojistka nožová PN00 32AgG	ks	3,000	88,00	264,00	
53	K	R21301011	Trubka ochranná, korugovaná, dvouplášťová; pr90;	m	84,000	277,00	23 268,00	
54	K	R21301012	Fólie výstražná 0,2m	m	84,000	20,00	1 680,00	
55	K	R21301013	Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30*4 0,95kg/m	m	50,000	169,00	8 450,00	
56	K	R21301014	Drát ocelový pozinkovaný FeZn 10 0,62kg/m	m	3,000	142,00	426,00	
57	K	R21301015	Svorka SR 3b páska/drát	ks	3,000	162,00	486,00	
58	K	R21301016	Výkop jámy pro RE a RČS - zemina třídy 3-4, ručně	m3	1,000	1 912,00	1 912,00	
59	K	R21301017	Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	80,000	116,00	9 280,00	
60	K	R21301018	Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	80,000	122,00	9 760,00	
61	K	R21301019	Zához kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	80,000	59,00	4 720,00	
62	K	R21301020	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis.Kč	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
63	K	R21301021	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	743,00	7 430,00	
64	K	R21301022	Vytýčení trati - venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,200	2 441,00	488,20	
65	M	R21301023	podružný materiál	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	

D 21.4 Technologické elektro - PSOV1 456 905,20

D 21.4.01 ROZVADĚČ Rčs1 263 425,00

66	K	R21401001	Kompaktní rozvodnice;plast+sklovlákna;plné dvře;1056*852*350mm;nástěnná montáž;kovový montážní panel;4 bod zámek s klikou;IP66;	ks	1,000	34 947,00	34 947,00	
67	K	R21401002	Přepínač sítě;SÍŤ-0-ZÁSKOK;modul ;4P/80A	ks	1,000	4 080,00	4 080,00	
68	K	R21401003	Proudový chránič-jistič 1+N/16A/0,03A	ks	2,000	1 755,00	3 510,00	
69	K	R21401004	Svodič bleskových proudů a přepětí; B+C MAXI/4V;typ1+2;230Vac;umax260Vac;25kA;IP20;DIN;	ks	1,000	10 461,00	10 461,00	
70	K	R21401005	Přepětiová ochrana s VF filtrem;typ3;230Vac;Umax275Vac;6kA;signalizace poruchy;IP20;DIN;	ks	1,000	7 031,00	7 031,00	
71	K	R21401006	Relé MT 3P/10A/24Vdc + led. sig; mech. ovládání;ochranná didoda;	ks	6,000	956,00	5 736,00	
72	K	R21401007	Patice pro relé MT 3P	ks	6,000	504,00	3 024,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	R21401008	Jistič 6A/1/B	ks	3,000	204,00	612,00	
74	K	R21401009	Jistič 6A/3/B	ks	1,000	670,00	670,00	
75	K	R21401010	Tepelná ochrana + zkratová spoušť;14,3A;GV2; DIN;+ pomocné kontakty NO+NC;	ks	2,000	996,00	1 992,00	
76	K	R21401011	Vodivostní relé; ochrana převod. skříně;230Vac;1 hladina;nastavitelná citlivost;;	ks	2,000	2 329,00	4 658,00	
77	K	R21401012	Hlídací napěťové relé; 3fáze + N;1xkontakt;	ks	1,000	1 739,00	1 739,00	
78	K	R21401013	Elektronický softstartér pro asynchronní motor;spouštění napěťovou rampou;ovl. napětí integrované;síť napětí 400Vac;dle ČSN EN 60947-4-2 ed.3 AC-53B ;7,5kW;32A;	ks	2,000	34 717,00	69 434,00	

D 21.4.011			Řídící systémy PLC				82 553,00	
79	K	R21401101	Řídící systém PLC-CPU CLICK 8xDI 24Vdc;6xDO relé;8k program; 16 data; 1x Ethernet 10/100; 1x RS485; 1x RS232; reálný čas; napájení 24Vdc;	ks	1,000	60 885,00	60 885,00	
80	K	R21401102	Blok 4x AI; 0-20mA; 13 bit převodník; napájení 24Vdc;	ks	1,000	3 915,00	3 915,00	
81	K	R21401103	Blok 8x DI12-24Vdc; vyjímatelné svorkovnice;napájení 24Vdc;	ks	1,000	11 543,00	11 543,00	
82	K	R21401104	Celulární průmyslový 4G router;LTE Cat.4,3,2;2xSIM;2xETH 10/100Mbps;1xRS232;1xRS485;128Mb RAM;napájení 24Vdc;ICR2431;DIN	ks	1,000	6 210,00	6 210,00	

D 21.4.012			Zdroje				32 978,00	
83	K	R21401201	Napájecí zdroj 24V, stabilizovaný 2,5A; s funkcí UPS; elektronická pojistka přetížení; ochrana přepólování;	ks	1,000	3 173,00	3 173,00	
84	M	R21401202	akumulátor Pb;12V;7,2Ah;	ks	2,000	953,00	1 906,00	
85	K	R21401203	Svorka řadová RSA 2,5	ks	45,000	34,00	1 530,00	
86	K	R21401204	Sběrnice PE12	ks	1,000	59,00	59,00	
87	K	R21401205	Svorkovnice HOP	ks	1,000	486,00	486,00	
88	K	R21401206	Svorka řadová RSA 16 bílá	ks	6,000	72,00	432,00	
89	K	R21401207	Svorka řadová RSA 16 sv. modrá	ks	2,000	72,00	144,00	
90	K	R21401208	Svorka řadová RSA 16 ZŽ	ks	4,000	72,00	288,00	
91	K	R21401209	Ovladač tlačítko do panelu černá;IP66;	ks	2,000	177,00	354,00	
92	K	R21401210	Ovladač přepínač 3pol. do panelu černáIP66;	ks	1,000	257,00	257,00	
93	K	R21401211	Spojovací díl tlačítko/jednotka	ks	3,000	54,00	162,00	
94	K	R21401212	Spínací jednotka ovladače	ks	4,000	153,00	612,00	
95	K	R21401213	Rozpínací jednotka ovladače	ks	1,000	153,00	153,00	
96	K	R21401214	Signálka žlutá blikající; 24Vdc;IP66;	ks	4,000	366,00	1 464,00	
97	K	R21401215	Signálka bílá; 24Vdc;IP66;	ks	2,000	366,00	732,00	
98	K	R21401216	Zásuvka 230V/16A/ DIN	ks	1,000	138,00	138,00	
99	K	R21401217	Termostat pro rozvaděče;0-60stC;DIN;	ks	1,000	3 362,00	3 362,00	
100	K	R21401218	Topení do rozvaděče;230V; 400W; 7H.12.8.230.1400;IP20;švh 85°90°111;s ventilátorem;DIN;	ks	1,000	981,00	981,00	
101	K	R21401219	Dveřní spínač do rozvaděče;COM-NO/NC;	ks	1,000	194,00	194,00	
102	K	R21401220	Vývodka plastová Pg32;IP66;+ matka;	ks	2,000	57,00	114,00	
103	K	R21401221	Vývodka plastová Pg25;IP66;+ matka;	ks	1,000	50,00	50,00	
104	K	R21401222	Vývodka plastová Pg13,5;IP66;+ matka;	ks	6,000	41,00	246,00	
105	K	R21401223	Vývodka plastová Pg11;IP66;+ matka;	ks	4,000	34,00	136,00	
106	K	R21401224	Vodiče, lišty, žlaby + ostatní materiál v DT	kpl	1,000	2 025,00	2 025,00	
107	K	R21401225	Ostatní montáž rozvaděče DT1	hod	15,000	932,00	13 980,00	

D 21.4.02			Periferie PSOV1				58 914,00	
108	K	R21402001	Ponorná tlaková sonda;odpadní vody;0-6m.v.s.;4-20mA;kabel 10m;	ks	1,000	19 197,00	19 197,00	
109	K	R21402002	Tlakový převodník; měřící rozsah: 0 - 10 bar, přesnost ? ± 0.5%FS (typ.), ± 1%FS (max.), výstupní signál: 4-20mA, konektor PG9, připojení DIN 16288 G1/4"	ks	1,000	15 120,00	15 120,00	
110	K	R21402003	Šroubení s integrovaným tlumičem rázů 061B4001 ; G1/4 - G1/4	ks	1,000	2 391,00	2 391,00	
111	K	R21402004	Redukce G1/4 // M20x1,5	ks	1,000	107,00	107,00	
112	K	R21402005	Manometrický ventil nerez M20x1,5 zkušební	ks	1,000	707,00	707,00	
113	K	R21402006	Plovákový spínač MAC 3; odpadní vody;neopren; 10m;	ks	2,000	2 375,00	4 750,00	
114	K	R21402007	Závaží pro plováky	ks	2,000	88,00	176,00	
115	K	R21402008	Ocelové nerez lanko;3mm;prameny;	m	5,000	162,00	810,00	
116	K	R21402009	Nerezová lanová svorka č.3	ks	2,000	65,00	130,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	R21402010	Vidlice 400V; 5P; 32A; IP44;na povrch;	ks	1,000	328,00	328,00	
D 21.4.021			Kabely a trasy				15 198,00	
118	K	R21402101	Kabel CY 6 mm2, pevně	m	20,000	347,00	6 940,00	
119	K	R21402102	Kabel JYTY 7D1	m	3,000	27,00	81,00	
120	K	R21402103	Kabel CYKY 3J1,5	m	3,000	47,00	141,00	
121	K	R21402104	Trubka korugovaná;dvouplášťová mechanická ochrana; D50	m	40,000	81,00	3 240,00	
122	K	R21402105	Fólie výstražná 0,2m	m	40,000	20,00	800,00	
123	K	R21402106	Svorkovnice MED Elpro	ks	1,000	486,00	486,00	
124	K	R21402107	Kontrolní měření smyčky na kabelu/žil	ks	5,000	351,00	1 755,00	
125	K	R21402108	Kontrolní měření izolačního stavu kabel/žil	ks	5,000	351,00	1 755,00	
D 21.4.03			Ostatní elektromontáže PSOVI				100 159,20	
126	K	R21403001	Komplexní zkoušky	h	12,000	743,00	8 916,00	
127	K	R21403002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
128	K	R21403003	Spolupráce při revizi elektro	h	6,000	675,00	4 050,00	
129	K	R21403004	Software pro PLC CPU	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
130	K	R21403005	Vizualizace-napojení na dispečerskou aplikaci	kpl	1,000	20 250,00	20 250,00	
131	K	R21403006	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	675,00	6 750,00	
132	K	R21403007	TIČR + odborné stanovisko	kpl	1,000	23 625,00	23 625,00	
133	K	R21403008	Vytýčení trati - venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,200	2 441,00	488,20	
134	M	R21403009	podružný materiál	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	
D 21.4.04			Bleskosvod - PSOVI				34 407,00	
D 21.4.041			Elektromontáže				18 575,00	
135	K	R21404101	Elektromontáže	h	25,000	743,00	18 575,00	
D 21.4.042			Materiál				4 758,00	
136	M	R21404201	vodič AlMgSi 8mm	m	14,000	88,00	1 232,00	
137	M	R21404202	podpěra do zdi 200mm	ks	4,000	46,00	184,00	
138	M	R21404203	podpěra na hřeben	ks	3,000	74,00	222,00	
139	M	R21404204	podpěra na svah	ks	4,000	224,00	896,00	
140	M	R21404205	ochranná trubka OT 1,7m Zinek	ks	2,000	219,00	438,00	
141	M	R21404206	držák DOt do zdíva	ks	4,000	81,00	324,00	
142	M	R21404207	svorka SS	ks	4,000	169,00	676,00	
143	M	R21404208	svorka SZ	ks	3,000	74,00	222,00	
144	M	R21404209	označovací štítek PVC	ks	2,000	282,00	564,00	
D 21.4.043			Práce v HZS				11 074,00	
145	K	R21404301	Úklid pracoviště	h	2,000	608,00	1 216,00	
146	K	R21404302	Revize elektro	h	6,000	743,00	4 458,00	
147	K	R21404303	Pomocné a přípravné práce	h	8,000	675,00	5 400,00	
D 21.5			Technologické elektro - PSOVI2				363 637,20	
D 21.5.01			ROZVADĚČ Rčs2				202 496,00	
148	K	R21501001	Kompaktní rozvodnice;plast+sklovlákna;plné dvře;1056*852*350mm;nástěnná montáž;kovový montážní panel;4 bod zámek s klikou;IP66;	ks	1,000	34 947,00	34 947,00	
149	K	R21501002	Přepínač sítě;SÍŤ-0-ZÁSKOK;modul ;4P/80A	ks	1,000	4 080,00	4 080,00	
150	K	R21501003	Proudový chránič-jistič 1+N/16A/0,03A	ks	1,000	1 755,00	1 755,00	
151	K	R21501004	Svodič bleskových proudů a přepětí; B+C MAXI/4V;typ1+2;230Vac;umax260Vac;25kA;IP20;DIN;	ks	1,000	10 461,00	10 461,00	
152	K	R21501005	Přepětíová ochrana s VF filtrem;typ3;230Vac;Umax275Vac;6kA;signalizace poruchy;IP20;DIN;	ks	1,000	7 031,00	7 031,00	
153	K	R21501006	Relé MT 3P/10A/24Vdc + led. sig; mech. ovládání;ochranná didoda;	ks	6,000	956,00	5 736,00	
154	K	R21501007	Patice pro relé MT 3P	ks	6,000	504,00	3 024,00	
155	K	R21501008	Jistič 6A/1/B	ks	3,000	204,00	612,00	
156	K	R21501009	Jistič 6A/3/B	ks	1,000	670,00	670,00	
157	K	R21501010	Tepelná ochrana + zkratová spoušť;14,3A;GV2; DIN;+ pomocné kontakty NO+NC;	ks	2,000	996,00	1 992,00	
158	K	R21501011	Vodivostní relé ;ochrana převod. skříně;230Vac;1 hladina;nastavitelná citlivost;;	ks	2,000	2 329,00	4 658,00	
159	K	R21501012	Hlídací napětové relé; 3fáze + N;1xkontakt;	ks	1,000	1 739,00	1 739,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	R21501013	Motorový stykač 3P+2PK; typ zátěže AC3; ovládací napětí 24Vdc; zátěž 3kW;	ks	2,000	5 130,00	10 260,00	
<i>D 21.5.011</i>			<i>Řídicí systémy PLC</i>	<i>82 553,00</i>				
161	K	R21501101	Řídicí systém PLC-CPU CLICK 8xDI 24Vdc;6xDO relé;8k program; 16 data; 1x Ethernet 10/100; 1x RS485; 1x RS232; reálný čas; napájení 24Vdc;	ks	1,000	60 885,00	60 885,00	
162	K	R21501102	Blok 4x AI; 0-20mA; 13 bit převodník; napájení 24Vdc;	ks	1,000	3 915,00	3 915,00	
163	K	R21501103	Blok 8x DI12-24Vdc; vyjímatelné svorkovnice;napájení 24Vdc;	ks	1,000	11 543,00	11 543,00	
164	K	R21501104	Celulární průmyslový 4G router;LTE Cat.4,3,2;2xSIM;2xETH 10/100Mbps;1xRS232;1xRS485;128Mb RAM;napájení 24Vdc;ICR2431;DIN	ks	1,000	6 210,00	6 210,00	
<i>D 21.5.012</i>			<i>Zdroje</i>	<i>32 978,00</i>				
165	K	R21501201	Napájecí zdroj 24V, stabilizovaný 2,5A; s funkcí UPS; elektronická pojistka přetížení; ochrana přepólování	ks	1,000	3 173,00	3 173,00	
166	M	R21501202	akumulátor Pb;12V;7,2Ah;	ks	2,000	953,00	1 906,00	
167	K	R21501203	Svorka řadová RSA 2,5	ks	45,000	34,00	1 530,00	
168	K	R21501204	Sběrnice PE12	ks	1,000	59,00	59,00	
169	K	R21501205	Svorkovnice HOP	ks	1,000	486,00	486,00	
170	K	R21501206	Svorka řadová RSA 16 bílá	ks	6,000	72,00	432,00	
171	K	R21501207	Svorka řadová RSA 16 sv. modrá	ks	2,000	72,00	144,00	
172	K	R21501208	Svorka řadová RSA 16 ZŽ	ks	4,000	72,00	288,00	
173	K	R21501209	Ovladač tlačítko do panelu černá;IP66;	ks	2,000	177,00	354,00	
174	K	R21501210	Ovladač přepínač 3pol. do panelu černáIP66;	ks	1,000	257,00	257,00	
175	K	R21501211	Spojovací díl tlačítko/jednotka	ks	3,000	54,00	162,00	
176	K	R21501212	Spínací jednotka ovladače	ks	4,000	153,00	612,00	
177	K	R21501213	Rozpínací jednotka ovladače	ks	1,000	153,00	153,00	
178	K	R21501214	Signálka žlutá blikající; 24Vdc;IP66;	ks	4,000	366,00	1 464,00	
179	K	R21501215	Signálka bílá; 24Vdc;IP66;	ks	2,000	366,00	732,00	
180	K	R21501216	Zásuvka 230V/16A/ DIN	ks	1,000	138,00	138,00	
181	K	R21501217	Termostat pro rozvaděče;0-60stC;DIN;	ks	1,000	3 362,00	3 362,00	
182	K	R21501218	Topení do rozvaděče;230V; 400W; 7H.12.8.230.1400;IP20;švh 85°90°111;s ventilátorem;DIN;	ks	1,000	981,00	981,00	
183	K	R21501219	Dveřní spínač do rozvaděče;COM-NO/NC;	ks	1,000	194,00	194,00	
184	K	R21501220	Vývodka plastová Pg32;IP66;+ matka;	ks	2,000	57,00	114,00	
185	K	R21501221	Vývodka plastová Pg25;IP66;+ matka;	ks	1,000	50,00	50,00	
186	K	R21501222	Vývodka plastová Pg13,5;IP66;+ matka;	ks	6,000	41,00	246,00	
187	K	R21501223	Vývodka plastová Pg11;IP66;+ matka;	ks	4,000	34,00	136,00	
188	K	R21501224	Vodiče, lišty, žlaby + ostatní materiál v DT	kpl	1,000	2 025,00	2 025,00	
189	K	R21501225	Ostatní montáž rozvaděče DT1	hod	15,000	932,00	13 980,00	
<i>D 21.5.02</i>			<i>Periferie PSOV2</i>	<i>57 642,00</i>				
190	K	R21502001	Ponorná tlaková sonda;odpadní vody;0-6m.v.s.;4-20mA;kabel 10m;	ks	1,000	19 197,00	19 197,00	
191	K	R21502002	Tlakový převodník; měřicí rozsah: 0 - 10 bar, přesnost ? ± 0.5%FS (typ.), ± 1%FS (max.), výstupní signál: 4-20mA, konektor PG9, připojení DIN 16288 G1/4"	ks	1,000	15 120,00	15 120,00	
192	K	R21502003	Šroubení s integrovaným tlumičem rázů 061B4001 ; G1/4 - G1/4	ks	1,000	2 391,00	2 391,00	
193	K	R21502004	Redukce G1/4 // M20x1,5	ks	1,000	107,00	107,00	
194	K	R21502005	Manometrický ventil nerez M20x1,5 zkušební	ks	1,000	707,00	707,00	
195	K	R21502006	Plovákový spínač MAC 3; odpadní vody;neopren; 10m;	ks	2,000	2 375,00	4 750,00	
196	K	R21502007	Závaží pro plováky	ks	2,000	88,00	176,00	
197	K	R21502008	Ocelové nerez lanko;3mm;prameny;	m	5,000	162,00	810,00	
198	K	R21502009	Nerezová lanová svorka č.3	ks	2,000	65,00	130,00	
199	K	R21502010	Vidlice 400V; 5P; 32A; IP44;na povrch;	ks	1,000	328,00	328,00	
<i>D 21.5.021</i>			<i>Kabely a trasy</i>	<i>13 926,00</i>				
200	K	R21502101	Kabel CY 6 mm2, pevně	m	20,000	347,00	6 940,00	
201	K	R21502102	Trubka korugovaná;dvouplášťová mechanická ochrana; D50;	m	30,000	81,00	2 430,00	
202	K	R21502103	Fólie výstražná 0,2m	m	28,000	20,00	560,00	
203	K	R21502104	Svorkovnice MED Elpro	ks	1,000	486,00	486,00	
204	K	R21502105	Kontrolní měření smyčky na kabelu/žil	ks	5,000	351,00	1 755,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	R21502106	Kontrolní měření izolačního stavu kabel/žil	ks	5,000	351,00	1 755,00	
D 21.5.03			Ostatní elektromontáže PSOV2				103 499,20	
206	K	R21503001	Komplexní zkoušky	h	12,000	743,00	8 916,00	
207	K	R21503002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
208	K	R21503003	Spolupráce při revizi elektro	h	6,000	675,00	4 050,00	
209	K	R21503004	Software pro PLC CPU	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
210	K	R21503005	Vizualizace-napojení na dispečerskou aplikaci	kpl	1,000	20 250,00	20 250,00	
211	K	R21503006	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	675,00	6 750,00	
212	K	R21503007	TičR + odborné stanovisko	kpl	1,000	23 625,00	23 625,00	
213	K	R21503008	Vytýčení trati - venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,200	2 441,00	488,20	
214	M	R21503009	podružný materiál	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	
D 21.6			Technologické elektro - PSOV3				363 097,20	
D 21.6.01			ROZVADĚČ Rčs3				202 496,00	
215	K	R21601001	Kompaktní rozvodnice;plast+sklovlákna;plné dvře;1056*852*350mm;nástěnná montáž;kovový montážní panel;4 bod zámek s klikou;IP66;	ks	1,000	34 947,00	34 947,00	
216	K	R21601002	Přepínač sítě;SÍŤ-0-ZÁSKOK;modul ;4P/80A	ks	1,000	4 080,00	4 080,00	
217	K	R21601003	Proudový chránič-jistič 1+N/16A/0,03A	ks	1,000	1 755,00	1 755,00	
218	K	R21601004	Svodič bleskových proudů a přepětí; B+C MAXII/4V;typ1+2;230Vac;umax260Vac;25kA;IP20;DIN;	ks	1,000	10 461,00	10 461,00	
219	K	R21601005	Přepětíová ochrana s VF filtrem;typ3;230Vac;Umax275Vac;6kA;signalizace poruchy;IP20;DIN;	ks	1,000	7 031,00	7 031,00	
220	K	R21601006	Relé MT 3P/10A/24Vdc + led. sig; mech. ovládání;ochranná didoda;	ks	6,000	956,00	5 736,00	
221	K	R21601007	Patice pro relé MT 3P	ks	6,000	504,00	3 024,00	
222	K	R21601008	Jistič 6A/1/B	ks	3,000	204,00	612,00	
223	K	R21601009	Jistič 6A/3/B	ks	1,000	670,00	670,00	
224	K	R21601010	Tepelná ochrana + zkratová spoušť;14,3A;GV2; DIN;+ pomocné kontakty NO+NC;	ks	2,000	996,00	1 992,00	
225	K	R21601011	Vodivostní relé ;ochrana převod. skříně;230Vac;1 hladina;nastavitelná citlivost;;	ks	2,000	2 329,00	4 658,00	
226	K	R21601012	Hlídací napěťové relé; 3fáze + N;1xkontakt;	ks	1,000	1 739,00	1 739,00	
227	K	R21601013	Motorový stykač 3P+2PK; typ zátěže AC3; ovládací napětí 24Vdc; zátěž 3kW;	ks	2,000	5 130,00	10 260,00	
D 21.6.011			Řídicí systémy PLC				82 553,00	
228	K	R21601101	Řídicí systém PLC-CPU CLICK 8xDI 24Vdc;6xDO relé;8k program; 16 data; 1x Ethernet 10/100; 1x RS485; 1x RS232; reálný čas; napájení 24Vdc;	ks	1,000	60 885,00	60 885,00	
229	K	R21601102	Blok 4x AI; 0-20mA; 13 bit převodník; napájení 24Vdc;	ks	1,000	3 915,00	3 915,00	
230	K	R21601103	Blok 8x DI12-24Vdc; vyjímatelné svorkovnice;napájení 24Vdc;	ks	1,000	11 543,00	11 543,00	
231	K	R21601104	Celulární průmyslový 4G router;LTE Cat.4,3,2;2xSIM;2xETH 10/100Mbps;1xRS232;1xRS485;128Mb RAM;napájení 24Vdc;ICR2431;DIN	ks	1,000	6 210,00	6 210,00	
D 21.6.012			Zdroje				32 978,00	
232	K	R21601201	Napájecí zdroj 24V, stabilizovaný 2,5A; s funkcí UPS; elektronická pojistka přetížení; ochrana přepólování	ks	1,000	3 173,00	3 173,00	
233	M	R21601202	akumulátor Pb;12V;7,2Ah;	ks	2,000	953,00	1 906,00	
234	K	R21601203	Svorka řadová RSA 2,5	ks	45,000	34,00	1 530,00	
235	K	R21601204	Sběrnice PE12	ks	1,000	59,00	59,00	
236	K	R21601205	Svorkovnice HOP	ks	1,000	486,00	486,00	
237	K	R21601206	Svorka řadová RSA 16 bílá	ks	6,000	72,00	432,00	
238	K	R21601207	Svorka řadová RSA 16 sv. modrá	ks	2,000	72,00	144,00	
239	K	R21601208	Svorka řadová RSA 16 ZŽ	ks	4,000	72,00	288,00	
240	K	R21601209	Ovladač tlačítko do panelu černá;IP66;	ks	2,000	177,00	354,00	
241	K	R21601210	Ovladač přepínač 3pol. do panelu černáIP66;	ks	1,000	257,00	257,00	
242	K	R21601211	Spojovací díl tlačítko/jednotka	ks	3,000	54,00	162,00	
243	K	R21601212	Spínací jednotka ovladače	ks	4,000	153,00	612,00	
244	K	R21601213	Rozpínací jednotka ovladače	ks	1,000	153,00	153,00	
245	K	R21601214	Signálka žlutá blikající; 24Vdc;IP66;	ks	4,000	366,00	1 464,00	
246	K	R21601215	Signálka bílá; 24Vdc;IP66;	ks	2,000	366,00	732,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	R21601216	Zásuvka 230V/16A/ DIN	ks	1,000	138,00	138,00	
248	K	R21601217	Termostat pro rozvaděče;0-60stC;DIN;	ks	1,000	3 362,00	3 362,00	
249	K	R21601218	Topení do rozvaděče;230V; 400W; 7H.12.8.230.1400;IP20;švh 85*90*111;s ventilátorem;DIN;	ks	1,000	981,00	981,00	
250	K	R21601219	Dveřní spínač do rozvaděče;COM-NO/NC;	ks	1,000	194,00	194,00	
251	K	R21601220	Vývodka plastová Pg32;IP66;+ matka;	ks	2,000	57,00	114,00	
252	K	R21601221	Vývodka plastová Pg25;IP66;+ matka;	ks	1,000	50,00	50,00	
253	K	R21601222	Vývodka plastová Pg13,5;IP66;+ matka;	ks	6,000	41,00	246,00	
254	K	R21601223	Vývodka plastová Pg11;IP66;+ matka;	ks	4,000	34,00	136,00	
255	K	R21601224	Vodiče, lišty, žlaby + ostatní materiál v DT	kpl	1,000	2 025,00	2 025,00	
256	K	R21601225	Ostatní montáž rozvaděče DT1	hod	15,000	932,00	13 980,00	

D		21.6.02	Periferie PSOVS3	57 642,00				
257	K	R21602001	Ponorná tlaková sonda;odpadní vody;0-6m.v.s.;4- 20mA;kabel 10m;	ks	1,000	19 197,00	19 197,00	
258	K	R21602002	Tlakový převodník; měřící rozsah: 0 - 10 bar, přesnost ? ± 0.5%FS (typ.), ± 1%FS (max.), výstupní signál: 4- 20mA, konektor PG9, připojení DIN 16288 G1/4"	ks	1,000	15 120,00	15 120,00	
259	K	R21602003	Šroubení s integrovaným tlumičem rázů 061B4001 ; G1/4 - G1/4	ks	1,000	2 391,00	2 391,00	
260	K	R21602004	Redukce G1/4 // M20x1,5	ks	1,000	107,00	107,00	
261	K	R21602005	Manometrický ventil nerez M20x1,5 zkušební	ks	1,000	707,00	707,00	
262	K	R21602006	Plovákový spínač MAC 3; odpadní vody;neopren; 10m;	ks	2,000	2 375,00	4 750,00	
263	K	R21602007	Závaží pro plováky	ks	2,000	88,00	176,00	
264	K	R21602008	Ocelové nerez lanko;3mm;prameny;	m	5,000	162,00	810,00	
265	K	R21602009	Nerezová lanová svorka č.3	ks	2,000	65,00	130,00	
266	K	R21602010	Vidlice 400V; 5P; 32A; IP44;na povrch;	ks	1,000	328,00	328,00	

D		21.6.021	Kabely a trasy	13 926,00				
267	K	R21602101	Kabel CY 6 mm2, pevně	m	20,000	347,00	6 940,00	
268	K	R21602102	Trubka korugovaná;dvouplášťová mechanická ochrana; D50;	m	30,000	81,00	2 430,00	
269	K	R21602103	Fólie výstražná 0,2m	m	28,000	20,00	560,00	
270	K	R21602104	Svorkovnice MED Elpro	ks	1,000	486,00	486,00	
271	K	R21602105	Kontrolní měření smyčky na kabelu/žil	ks	5,000	351,00	1 755,00	
272	K	R21602106	Kontrolní měření izolačního stavu kabel/žil	ks	5,000	351,00	1 755,00	

D		21.6.03	Ostatní elektromontáže PSOVS3	102 959,20				
273	K	R21603001	Komplexní zkoušky	h	12,000	743,00	8 916,00	
274	K	R21603002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
275	K	R21603003	Spolupráce při revizi elektro	h	6,000	675,00	4 050,00	
276	K	R21603004	Software pro PLC CPU	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
277	K	R21603005	Vizualizace-napojení na dispečerskou aplikaci	kpl	1,000	20 250,00	20 250,00	
278	K	R21603006	Kordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	675,00	6 750,00	
279	K	R21603007	TIČR + odborné stanovisko	kpl	1,000	23 625,00	23 625,00	
280	K	R21603008	Vytýčení trati venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,200	2 441,00	488,20	
281	M	R21603009	podružný materiál	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

05 - IO 05 - Přečerpávací stanice - stavební část

Soupis:

05a - Nadzemní část PSOV1

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

Zpracovatel:

V. Lédl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

334 300,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	334 300,36	21,00%	70 203,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

404 503,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

05 - IO 05 - Přečerpávací stanice - stavební část

Soupis:

05a - Nadzemní část PSOVI

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IKKO Hradec
Projektant: Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238,HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: V. Lédl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

334 300,36

HSV - Práce a dodávky HSV	178 843,96
1 - Zemní práce	10 537,86
2 - Zakládání	30 446,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 196,67
4 - Vodorovné konstrukce	27 169,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 070,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 037,00
998 - Přesun hmot	10 385,15
PSV - Práce a dodávky PSV	149 956,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 722,03
713 - Izolace tepelné	3 240,15
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 266,00
762 - Konstrukce tesařské	32 455,07
763 - Konstrukce suché výstavby	3 186,73
764 - Konstrukce klempířské	25 754,20
765 - Krytina skládaná	3 970,84
766 - Konstrukce truhlářské	38 081,21
767 - Konstrukce zámečnické	31 259,86
771 - Podlahy z dlaždic	5 819,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 200,85
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

05 - IO 05 - Přečerpávací stanice - stavební část

Soupis:

05a - Nadzemní část PSOV1

Místo:

k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Datum:

29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238,HK

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel:

V. Lédl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

334 300,36

D HSV Práce a dodávky HSV

178 843,96

D 1 Zemní práce

10 537,86

1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	6,600	550,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151100					
VV			5,5*4,0*0,3		6,600			
VV			fig1		6,600			

2	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	3,552	550,00	1 953,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101					
VV			(3,6*2+1,3*3)*0,4*0,80		3,552			
VV			fig2		3,552			

3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	10,152	110,00	1 116,72	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
VV			fig1		6,600			
VV			fig2		3,552			
VV			Mezisoučet		10,152			

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,274	210,00	3 837,54	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			fig1*1,800		11,880			
VV			fig2*1,800		6,394			
VV			Mezisoučet		18,274			

D 2 Zakládání

30 446,93

5	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,125	2 640,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
VV			1,5*1,5*0,20		0,450			
VV			1,5*1,5*0,30		0,675			
VV			Mezisoučet		1,125			

6	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,400	4 455,00	1 782,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611					
VV			2,0*2,0*0,10		0,400			

7	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,800	737,00	589,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
VV			(2,0+2,0)*2*0,10		0,800			

8	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,800	153,00	122,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

9	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,331	4 455,00	10 384,61	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611					
VV			(3,6*2+1,3*3)*0,4*0,50*1,05		2,331			
VV			Mezisoučet		2,331			

10	K	279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	5,600	2 112,00	11 827,20	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113134					
VV			(3,5*2+1,4*3)*0,5		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,047	58 960,00	2 771,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821 VV (3,5*2+1,4*3)*0,5*(8+8)*0,40*0,001*1,30 "8 + 8 x R8" 0,047 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 196,67								
12	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	20,250	1 606,00	32 521,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235131 VV (3,5*2+1,5*2)*2,25 22,500 VV -1,0*2,25 -2,250 VV Mezisoučet 20,250								
13	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	0,012	51 370,00	616,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389361001 VV (3,5+2,0)*2*0,89*0,001*1,20 "2 x R12" 0,012 VV Mezisoučet "dobetonávka kolem PZD" 0,012								
14	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,106	9 988,00	1 058,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389381001 VV (3,5*2,0-1,8*0,3*11)*0,10 0,106 VV Mezisoučet "dobetonávka kolem PZD" 0,106								
D 4 Vodovodné konstrukce 27 169,67								
15	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	11,000	287,00	3 157,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121232 VV 11 11,000								
16	M	59341220	deska stropní plná PZD 1800x300x90mm	kus	11,000	673,00	7 403,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,719	5 104,00	3 669,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414 VV (3,5*2+1,5*3)*0,25*0,25 0,719								
18	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	6,375	812,00	5 176,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 VV (3,5*2+1,5*3)*2*0,25 5,750 VV (1,0+1,5)*0,25 "bednění spodem" 0,625 VV Mezisoučet 6,375								
19	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	6,375	156,00	994,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116								
20	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,061	61 490,00	3 750,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 VV (3,5*2+1,5*3)*4*0,89*0,001*1,20 "4 x R12" 0,049 VV (3,5*2+1,5*3)*4*1,0*0,22*0,001*1,20 "4 x R6" 0,012 VV Mezisoučet 0,061								
21	K	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	1,000	718,00	718,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434121426 VV 1,0 1,000								
22	M	593737511	schodišťový stupeň (úhlový podkosený)obkladový teracový do délky 240, do šíře 38, do výše 18cm, šedý	m	1,000	2 300,00	2 300,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 070,68								
23	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	14,200	112,00	1 590,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101 VV (1,5+1,5)*2*2,5 "101" 15,000 VV -1,0*2,1*1 -2,100 VV (1,0+2*2,1)*0,25*1 1,300 VV fig12 Mezisoučet 14,200								
24	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	14,200	314,00	4 458,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001 VV fig12 14,200								
25	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	14,200	411,00	5 836,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141 VV fig12 14,200								
26	K	621131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně podhledů	m2	2,250	106,00	238,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131101 VV 1,5*1,5 "102" 2,250 VV fig14 Mezisoučet 2,250								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2	2,250	341,00	767,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621142001 fig14		2,250			
28	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	2,250	66,00	148,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151031 fig14		2,250			
29	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	2,250	551,00	1 239,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022 fig14		2,250			
30	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	36,625	98,00	3 589,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101 (1,5+1,5)*2*2,5 "102"		15,000			
VV			-1,5*2,1*1		-3,150			
VV			(1,5+2*2,1)*0,25*1		1,425			
VV			(3,5+2,0)*2*2,6 "vnější stěny"		28,600			
VV			-1,0*2,1*1		-2,100			
VV			-1,5*2,1*1		-3,150			
VV fig15			Mezisoučet		36,625			
31	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	36,625	298,00	10 914,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001 fig15		36,625			
32	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	3,900	63,00	245,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021 fig16		3,900			
33	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	36,625	59,00	2 160,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031 fig15		36,625			
34	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	5,082	963,00	4 893,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021 (3,74+2,24)*2*0,35		4,186			
VV			2,24*0,4/2*2		0,896			
VV fig17			Mezisoučet		5,082			
35	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	5,336	241,00	1 285,98	CS ÚRS 2023 02
VV			fig17*1,05		5,336			
36	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn	m2	3,900	765,00	2 983,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112 (3,5+2,0)*2*0,3		3,300			
VV			-(1,0+1,5)*0,3		-0,750			
VV			(1,5+1,5+1,5)*0,3		1,350			
VV fig16			Mezisoučet		3,900			
37	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	36,625	518,00	18 971,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022 fig15		36,625			
38	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	0,150	6 127,00	919,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115 (1,5*1,5+1,0*0,25) "S1"		2,500			
VV S1			Mezisoučet		2,500			
VV			S1*0,06		0,150			
39	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,150	1 452,00	217,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011 S1*0,06		0,150			
40	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,150	441,00	66,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171 0,15		0,150			
41	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,150	296,00	44,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319195					
42	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,009	42 900,00	386,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021 1,5*1,5*3,03*0,001*1,30 "6/150 x 6/150"		0,009			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	637211412	Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva těženého nebo drceného, tl. dlaždic 80 mm	m2	2,250	1 020,00	2 295,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211412					
VV			1,5*1,5	"S2"	2,250			
VV			S2	Mezisoučet	2,250			
44	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	1,500	545,00	817,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311122					
VV			1,5		1,500			
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			2 037,00	
45	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	21,000	73,00	1 533,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			1,5*1,5*2	"uvnitř"	4,500			
VV			(3,5+2,0)*2*1,5	"vně"	16,500			
VV			Mezisoučet		21,000			
46	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	7,000	72,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901411					
VV			3,5*2,0		7,000			
D			998	Přesun hmot			10 385,15	
47	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	23,233	447,00	10 385,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D			PSV	Práce a dodávky PSV			149 956,40	
D			711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			2 722,03	
48	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	4,750	14,00	66,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
VV			3,5*2,0-0,1,5*1,5		4,750			
VV			fig31	Mezisoučet	4,750			
49	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	74 250,00	148,50	CS ÚRS 2023 02
VV			fig31*0,00035		0,002			
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	4,750	144,00	684,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
VV			fig31		4,750			
51	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,700	238,00	1 356,60	CS ÚRS 2023 02
VV			fig31*1,20		5,700			
52	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S	m2	0,675	617,00	416,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711193131					
VV			(1,5+1,5+1,5)*0,15	"102"	0,675			
53	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 350,00	49,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D			713	Izolace tepelné			3 240,15	
54	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111111					
VV			fig32		7,000			
55	M	63148107	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	7,350	307,00	2 256,45	CS ÚRS 2023 02
VV			fig32*1,05		7,350			
56	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2,500	57,00	142,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
VV			S1		2,500			
57	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm	m2	2,625	125,00	328,13	CS ÚRS 2023 02
VV			S1*1,05		2,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	2,500	17,00	42,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132					
VV			S1		2,500			
59	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	3,000	4,00	12,00	CS ÚRS 2023 02
VV			S1*1,20		3,000			
60	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,044	1 672,00	73,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				2 266,00	
61	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	1 133,00	2 266,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153					
VV			2		2,000			
D 762			Konstrukce tesařské				32 455,07	
62	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,675	1 287,00	868,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122					
VV			fig41*0,10*0,12		0,190			
VV			fig42*0,10*0,16		0,184			
VV			fig45*0,024		0,301			
VV			Mezisoučet		0,675			
63	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	10,000	228,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103					
VV			5*2		10,000			
64	M	553999002	katvení pozednic	kus	10,000	1 210,00	12 100,00	
65	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	15,800	215,00	3 397,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131					
VV			1,2*2*5		12,000			
VV			3,8*1		3,800			
VV			fig41		15,800			
66	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,209	9 427,00	1 970,24	CS ÚRS 2023 02
VV			fig41*0,10*0,12*1,1		0,209			
67	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	11,500	273,00	3 139,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
VV			2,3*5		11,500			
VV			fig42		11,500			
68	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,202	10 142,00	2 048,68	CS ÚRS 2023 02
VV			2,3*5*0,10*0,16*1,1		0,202			
VV			trámek		0,202			
VV			Mezisoučet		0,202			
69	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	12,560	149,00	1 871,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
VV			3,8*(0,2+1,2+1,2+0,2)		10,640			
VV			2,4*(0,2+0,4/2)*2		1,920			
VV			fig45		12,560			
70	M	60511110	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4m	m3	0,332	7 469,00	2 479,71	CS ÚRS 2023 02
VV			fig45*0,024*1,1		0,332			
71	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,675	1 826,00	1 232,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
VV			fig41*0,10*0,12		0,190			
VV			fig42*0,10*0,16		0,184			
VV			fig45*0,024		0,301			
VV			Mezisoučet		0,675			
72	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,462	2 310,00	1 067,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
D 763			Konstrukce suché výstavby				3 186,73	
73	K	763131452	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	2,250	1 243,00	2 796,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV fig25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131452 1,5*1,5 Mezisoučet								
					2,250			
					2,250			
74	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,250	45,00	101,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV fig25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714 fig25								
					2,250			
75	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	2,250	64,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751 1,5*1,5 Mezisoučet								
					2,250			
					2,250			
76	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	2,528	36,00	91,01	CS ÚRS 2023 02
VV					2,25*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství	2,528		
77	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 452,00	53,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301								
D 764 Konstrukce klempířské							25 754,20	
78	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	14,560	1 551,00	22 582,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV fig51 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111641 3,8*(0,3+1,3+1,3+0,3) 2,4*(0,3+0,4/2)*2 Mezisoučet								
					12,160			
					2,400			
					14,560			
79	K	764111691	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Připlátek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	14,560	59,00	859,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV fig51 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111691 fig51								
					14,560			
80	K	764315632	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou přes 75 do 100 mm	kus	2,000	1 011,00	2 022,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764315632 2								
					2,000			
81	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,102	2 849,00	290,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101								
D 765 Krytina skládaná							3 970,84	
82	K	765113111	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	12,400	176,00	2 182,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113111 (3,8+2,4)*2								
					12,400			
83	K	765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího	m2	14,560	36,00	524,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV fig51 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765193001 fig51								
					14,560			
84	M	62866380	pás podkladní asfaltového šindele	m2	16,016	76,00	1 217,22	CS ÚRS 2023 02
VV					fig51*1,1	16,016		
85	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,031	1 518,00	47,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765101								
D 766 Konstrukce truhlářské							38 081,21	
86	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660411 1								
					1,000			
87	M	61173202	dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,100	16 060,00	33 726,00	CS ÚRS 2023 02
VV					1,0*2,1	2,100		
88	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052	1 254,00	65,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101								
D 767 Konstrukce zámečnické							31 259,86	
89	K	767662210	Montáž mříží otvřívavých	m2	3,150	1 227,00	3 865,05	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767662210 VV 1,5*2,1 3,150								
90	M	54912000	mříž pro stavení otvory otvírává	m2	3,150	8 370,00	26 365,50	CS ÚRS 2023 02
VV 1,5*2,1 3,150								
91	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	2,000	304,00	608,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767810112 VV 2 "101" 2,000								
92	M	55341420	průvětrník bez klapek se sítí 150x150mm	kus	2,000	173,00	346,00	CS ÚRS 2023 02
93	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,033	2 282,00	75,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101 D 771 Podlahy z dlaždic 5 819,46								
94	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,500	69,00	172,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 VV S1 2,500								
95	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	6,000	169,00	1 014,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113 VV (1,5+1,5)*2 6,000								
96	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,500	774,00	1 935,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416 VV S1 2,500								
97	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	3,350	782,00	2 619,70	CS ÚRS 2023 02
VV S1*1,1 2,750 VV (1,5+1,5)*2*0,1 0,600 VV Mezisoučet 3,350								
98	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,091	860,00	78,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 200,85								
99	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,450	22,00	361,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101 VV fig12 14,200 VV fig25 2,250 VV Mezisoučet 16,450								
100	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,450	51,00	838,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101 VV fig12 14,200 VV fig25 2,250 VV Mezisoučet 16,450								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 500,00								
101	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491 VV 10 "přípomoc pro profese" 10,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:
 05 - IO 05 - Přečerpávací stanice - stavební část

Soupis:
 05b - Podzemní části PSOV1, 2 a 3

KSO:
Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Zadavatel:
 Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:
 KAVE Bau s.r.o.

Projektant:
 IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK

Zpracovatel:
 K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 8. 2023

IČ: 00274101
DIČ:

IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658

IČ: 27482782
DIČ: CZ27482782

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 524 126,56	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 524 126,56	21,00%	320 066,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 844 193,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

05 - IO 05 - Přečerpávací stanice - stavební část

Soupis:

05b - Podzemní části PSOV1, 2 a 3

Místo:	k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov	Datum:	29. 8. 2023
Zadavatel:	Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč	Projektant:	IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK
Uchazeč:	KAVE Bau s.r.o.	Zpracovatel:	K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 524 126,56
HSV - HSV	1 092 214,36
1 - Zemní práce	344 200,24
2 - Zakládání	3 840,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	570 790,00
4 - Vodorovné konstrukce	45 072,44
8 - Trubní vedení	118 102,00
998 - Přesun hmot	10 209,68
PSV - Práce a dodávky PSV	431 912,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44 031,70
767 - Konstrukce zámečnické	387 880,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

05 - IO 05 - Přečerpávací stanice - stavební část

Soupis:

05b - Podzemní části PSOV1, 2 a 3

Místo:

k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Datum:

29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238,HK

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 524 126,56

D HSV HSV1 092 214,36

D	1	Zemní práce					344 200,24	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360,000	85,00	30 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	51,00	765,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	62,00	1 550,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 VV 5,0*5,0 "PSOV2 25,000								
4	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	78,866	550,00	43 376,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151203 VV 0,45*(4*4*4,05) "PSOV1 29,160 VV 0,45*(4*4*4,4) "PSOV2 31,680 VV 0,45*(3,5*3,5*3,27) "PSOV3 18,026 VV Součet 78,866								
5	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	61,340	650,00	39 871,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203 VV 0,35*(4*4*4,05) "PSOV1 22,680 VV 0,35*(4*4*4,4) "PSOV2 24,640 VV 0,35*(3,5*3,5*3,27) "PSOV3 14,020 VV Součet 61,340								
6	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 2 přes 20 do 50 m3	m3	35,052	760,00	26 639,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351202 VV 0,20*(4*4*4,05) "PSOV1 12,960 VV 0,20*(4*4*4,4) "PSOV2 14,080 VV 0,20*(3,5*3,5*3,27) "PSOV3 8,012 VV Součet 35,052								
7	K	151301201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m	m2	51,800	75,00	3 885,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301201 VV (4*3,5*3,7) "PSOV3 51,800								
8	K	151301202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky přes 4 do 8 m	m2	138,400	95,00	13 148,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301202 VV (4*4*4,05) "PSOV1 64,800 VV (4*4*4,6) "PSOV2 73,600 VV Součet 138,400								
9	K	151301211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m	m2	51,800	30,00	1 554,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301211								
10	K	151301212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m	m2	138,400	35,00	4 844,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301212								
11	K	151301301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení hnaném, hloubky do 4 m	m3	40,058	100,00	4 005,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301301								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	151301302	Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení hnaném, hloubky přes 4 do 8 m	m3	135,200	120,00	16 224,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301302					
13	K	151301311	Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 4 m	m3	40,058	25,00	1 001,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301311					
14	K	151301312	Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky přes 4 do 8 m	m3	135,200	30,00	4 056,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301312					
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	140,206	200,00	28 041,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			0,971+2,913+(14,93+17,52+8,45)		44,784			
VV			-35,052 "zemina tř.4		-35,052			
VV			Mezisoučet - přebytečný výkopek		9,732			
VV			0,50*130,474 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp		65,237			
VV			65,237 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu		65,237			
VV			Součet		140,206			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,052	230,00	8 061,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
17	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	65,237	85,00	5 545,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			65,237 "zemina pro výměnu zásypu		65,237			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	110,021	22,00	2 420,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201201					
VV			44,784 "přebytečný výkopek		44,784			
VV			65,237 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp		65,237			
VV			Součet		110,021			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,038	210,00	41 587,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			110,021*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		198,038			
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	130,474	157,00	20 484,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101					
VV			175,258 "celkový objem hloubených vykopávek		175,258			
VV			-(0,971+2,913+(14,93+17,52+8,45)) "přebytečný výkopek (lože+deska+objekty)		-44,784			
VV			Součet		130,474			
21	M	58331200	šterkop/sek netříděný	t	123,950	350,00	43 382,50	CS ÚRS 2023 02
VV			0,50*130,474 "50% objemu zeminy pro zásyp		65,237			
VV			65,237*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		123,950			
22	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	93,00	2 325,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
VV			25,0 "PSOV2		25,000			
23	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	31,00	775,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411141					
24	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,500	113,00	56,50	CS ÚRS 2023 02
VV			25*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,500			
D 2			Zakládání				3 840,00	
25	K	278381146R	Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohříváče, motorová zařízení apod. z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevni železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2 tř. C 25/30 FX3	m3	0,300	12 800,00	3 840,00	
P			Poznámka k položce: - včetně provázání s deskou - základ pod zdvihací zařízení					
VV			2*(0,5*0,5*0,6) "základ pod zdvihací zařízení u PSOV 1 a 2		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	570 790,00				
26	K	R-39416054	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 1600 mm v. 2,60/2,45m se vztlakovou pojistkou + nástavec v. 0,4m + ZD pro D400 se 2 otvory pro poklopy + nabetonování dna + vodotěsné spojení prefabrikátů	kus	1,000	162 360,00	162 360,00	
P			Poznámka k položce: - montáž a dodávka PSO V 3 - v ZD bude 2x otvor DN 600 mm					
27	K	R-39421032	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 2100 mm v. 2,10/1,95m se vztlakovou pojistkou + nástavec v. 1,20 m + ZD pro D400 se 4 otvory pro poklopy + nabetonování dna + vodotěsné spojení prefabrikátů	kus	1,000	193 050,00	193 050,00	
P			Poznámka k položce: - montáž a dodávka PSO V 1 - v ZD bude 1x otvor 600x600mm a 3x otvor DN 600 mm					
28	K	R-39421038	Prefabrikovaná ŽB nádrž pr. 2100 mm v. 2,40/2,25m se vztlakovou pojistkou + nástavec v. 1,50 m + ZD pro D400 se 4 otvory pro poklopy + nabetonování dna + vodotěsné spojení prefabrikátů	kus	1,000	215 380,00	215 380,00	
P			Poznámka k položce: - montáž a dodávka PSO V 2 - v ZD bude 1x otvor 600x600mm a 3x otvor DN 600 mm					
D 4			Vodorovné konstrukce	45 072,44				
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,971	1 350,00	1 310,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 2*(2,7*2,7*0,05)+(2,2*2,2*0,05) "uložení PSO V 1, 2 a 3"0,971					
30	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	16,000	910,00	14 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112 0+3+2 "vyr.prstenec 60"5,000 6+3+2 "vyr.prstenec 100"11,000 Součet - PSO V 1, 2 a 316,000					
31	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,000	327,00	1 635,00	CS ÚRS 2023 02
32	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	11,000	409,00	4 499,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	452321162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	2,913	4 830,00	14 069,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321162 2*(2,7*2,7*0,15)+(2,2*2,2*0,15) "uložení PSO V 1, 2 a 3, beton tř. C25/30-XA1"2,913					
34	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	4,560	630,00	2 872,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101 2*(4*2,7*0,15)+(4*2,2*0,15) "uložení PSO V 1, 2 a 3"4,560					
35	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,102	37 500,00	3 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211 0,00526*(2*(2,7*2,7)+(2,2*2,2)) "uložení PSO V 1, 2 a 3"0,102					
36	K	452387121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací rámy z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452387121 1 "PSOV1 - v. 200 mm"1,000 1 "PSOV2 - v. 170 mm"1,000 Součet2,000					
D 8			Trubní vedení	118 102,00				
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	4 100,00	41 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 3+1 "PSOV1"4,000 3+1 "PSOV2"4,000 2+0 "PSOV3"2,000 Součet10,000					
38	M	55241017R	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 mm, betonolitinový rám, bez ventilace, tř.zat. D400, v. 160mm	kus	8,000	4 146,00	33 168,00	
39	M	55242060R	poklop šachtový čtvercový 600 x 600 mm s rámem, bez ventilace, uzamykatelný	kus	2,000	6 832,00	13 664,00	
40	K	R-8999012	Zřízení prostupu pro potrubí D 75 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	
VV			1+1+2 "PSOV 1, 2 a 3"4,000					
41	K	R-8999020	Zřízení prostupu pro potrubí D 90 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	2,000	5 150,00	10 300,00	
VV			1+1+0 "PSOV 1, 2 a 3"2,000					
42	K	R-8999040	Zřízení prostupu pro potrubí D 160 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0+0+1 "PSOV 1, 2 a 3	1,000				
43	K	R-8999048	Zřízení prostupu pro potrubí D 200 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
VV			1+0+0 "PSOV 1, 2 a 3	1,000				
44	K	R-8999055	Zřízení prostupu pro potrubí D 250 mm - vyvrtání otvoru + segmentové těsnění	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	
VV			1+1+1 "PSOV 1, 2 a 3	3,000				
D 998			Přesun hmot	10 209,68				
45	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	39,268	260,00	10 209,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998144471					
D PSV			Práce a dodávky PSV	431 912,20				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44 031,70				
46	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	74,500	394,00	29 353,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192201					
VV			25,8+30,2+18,5	74,500				
VV			Součet - ochrana vnějšího povrchu stěn PSOV proti mírně agresivní vodě	74,500				
47	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	111,750	130,00	14 527,50	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce:					
VV			spotřeba na 2 vrstvy 1,5 kg/m2	111,750				
VV			74,5*1,5 "Přepočtené koeficientem množství	111,750				
48	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	1 350,00	151,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D 767			Konstrukce zámečnické	387 880,50				
49	K	767861001	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu	kus	4,000	2 525,00	10 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861001					
VV			2+2 "PSOV 1 a 2	4,000				
50	M	44983150R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 1,50 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	1,000	11 853,00	11 853,00	
51	M	44983151R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 1,50 m, stupně s protiskluzovou úpravou	kus	1,000	11 853,00	11 853,00	
52	M	44983170R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 1,70 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	1,000	12 555,00	12 555,00	
53	M	44983191R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 1,90 m, stupně s protiskluzovou úpravou	kus	1,000	13 325,00	13 325,00	
54	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	3 375,00	3 375,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861011					
VV			1 "PSOV3	1,000				
55	M	44983270R	žebřík jednoduchý přímý š. 400 mm z nerezové oceli dl. 2,70 m, stupně s protiskluzovou úpravou, výsuvné madlo	kus	1,000	16 268,00	16 268,00	
56	K	R-7675622	Pomocný kotvící a upevňovací materiál - kotvení potrubí a armatur - dodávka a montáž do stěny armaturní šachty	soubor	3,000	2 025,00	6 075,00	
57	K	R-7675725	Podesta do šachty vnitřního pr. 2100 mm - rám z ocelových nerez profilů U se vsazeným kompozitovým porořostem 30x30/25mm - dodávka a montáž	kus	2,000	53 190,00	106 380,00	
VV			1+1 "PSOV 1 a 2	2,000				
58	K	R-7675821	Česlicový koš 400x300x700 mm, nerez ocel, š.průlín 50 mm, se zvedacím zařízením (nosnost 100kg) - dodávka a montáž	kus	3,000	65 205,00	195 615,00	
VV			1+1+1 "PSOV 1, 2 a 3	3,000				
59	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,211	2 282,00	481,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

06 - PS 01 - Přečerpávací stanice - strojní technologie

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 539 954,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 539 954,00	21,00%	323 390,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 863 344,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

06 - PS 01 - Přečerpávací stanice - strojní technologie

Místo:

k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

Datum:

29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří
Štefanů 238,HK

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 539 954,00
HSV - HSV	6 075,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 075,00
PSV - Práce a dodávky PSV	44 909,00
767 - Konstrukce zámečnické	44 909,00
M - Práce a dodávky M	1 488 970,00
23-M - Montáže potrubí	509 545,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	979 425,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče							
Objekt:							
06 - PS 01 - Přečerpávací stanice - strojní technologie							
Místo:				Datum:			
k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov				29. 8. 2023			
Zadavatel:				Projektant:			
Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč				IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK			
Uchazeč:				Zpracovatel:			
KAVE Bau s.r.o.				K. Hlaváčková			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 539 954,00

D HSV HSV 6 075,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 075,00

1	K	R-9801010	Pomocné stavební práce - vyvrtání otvorů pro kotevní prvky a dotěsnění	komple t	1,000	6 075,00	6 075,00	
---	---	-----------	--	----------	-------	----------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 44 909,00

D 767 Konstrukce zámečnické 44 909,00

2	K	R-7675600	Pomocný kotvící a upevňovací materiál, nerezové háky pro uchycení řetězů čerpadel - dodávka a montáž	kus	6,000	1 620,00	9 720,00	
3	K	R-7675620	Pomocný kotvící a upevňovací materiál - kotvení svislého potrubí - dodávka a montáž do stěny ČŠ	soubor	6,000	2 835,00	17 010,00	
4	K	R-7677020	Patka pro zdvihací zařízení o nosnosti 150kg, materiál žárově zinkovaná konstrukční uhlíková ocel tř.11, vč.kotvení do vodorovné plochy betonového základu	kus	2,000	9 045,00	18 090,00	

P			Poznámka k položce: - dodávka a montáž k ČS 1+3+5					
VV			1+1+0 "pro PSOV č. 1,2 a 3			2,000		
5	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,039	2 282,00	89,00	CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 1 488 970,00

D 23-M Montáže potrubí 509 545,00

6	K	230038216R	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 50	kus	6,000	1 890,00	11 340,00	
VV			1+1+1 "čerpací stanice PSOV 1,2 a 3 - šoupata	3,000				
VV			1+1+1 "čerpací stanice PSOV 1,2 a 3 - bajonet.koncovky	3,000				
VV			Součet	6,000				
7	M	360005000010	ŠOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO DN 50 mm pro odpadní vodu	kus	3,000	9 855,00	29 565,00	
8	M	780005000000	KOLO RUČNÍ PRO ŠOUPĚ DN 50mm	kus	3,000	783,00	2 349,00	
9	M	pc.801729	příruba DN 50 s koncovkou C/52 s bajonetovou koncovkou z kovaného hliníku - kalník - pro napojení tlakového vozu	kus	3,000	5 670,00	17 010,00	
10	K	230038217R	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65	kus	4,000	2 025,00	8 100,00	
VV			0+0+2 "čerpací stanice PSOV 1,2 a 3 - šoupata	2,000				
VV			0+0+2 "čerpací stanice PSOV 1,2 a 3 - zpětné klapky	2,000				
VV			Součet	4,000				
11	M	360006500010	ŠOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 65 mm pro odpadní vodu	kus	2,000	12 420,00	24 840,00	
12	M	983006500016	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 65mm pro odpadní vodu	kus	2,000	918,00	1 836,00	
13	K	230038218R	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 80	kus	8,000	2 295,00	18 360,00	
VV			2+2+0 "pro PSOV 1,2 a 3 - šoupata	4,000				
VV			2+2+0 "pro PSOV 1,2 a 3 - zpětné klapky	4,000				
VV			Součet	8,000				
14	M	360008000010	ŠOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO DN 80mm pro odpadní vodu	kus	4,000	19 493,00	77 972,00	
15	M	780008000000	KOLO RUČNÍ PRO ŠOUPĚ DN 65-80mm	kus	6,000	918,00	5 508,00	
16	M	983108000016	KLAPKA ZPĚTNÁ DN 80mm pro odpadní vodu	kus	4,000	9 720,00	38 880,00	
17	K	230140042	Montáž trubek Ø 76 mm, tl. 3 mm	m	10,000	3 173,00	31 730,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230140042					
VV			4,0 "PSOV2	4,000				
VV			6,0 "PSOV3	6,000				
VV			Součet	10,000				
18	M	552620065	potrubí nerez ocelové D 76 x 3 mm, kartáčovaná trubka tř. 1.4301	m	10,000	824,00	8 240,00	
19	K	230140048	Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm	m	9,000	3 308,00	29 772,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230140048 VV 6,0 "PSOV1 6,000 VV 3,0 "PSOV2 3,000 VV Součet 9,000								
20	M	552620080	potrubí nerez ocelové D 89 x 3 mm, kartáčovaná trubka tř. 1.4301	m	9,000	1 202,00	10 818,00	
21	K	230140167	Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 57, tl. 3 mm	kus	3,000	3 105,00	9 315,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230140167 VV 1+1+1 "PSOV 1+2+3 3,000								
22	M	552620060	příruba z nerez oceli D 57/DN 50 mm, přivařovací	kus	3,000	1 958,00	5 874,00	
23	K	230140172	Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 76, tl. 3 mm	kus	11,000	3 416,00	37 576,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230140172 VV 2 "PSOV2 2,000 VV 6+2+1 "PSOV3 9,000 VV Součet 11,000								
24	M	552620066	příruba z nerez oceli D 76/DN 65 mm, přivařovací	kus	8,000	2 657,00	21 256,00	
25	M	552620061	koleno z nerez oceli 90° - D 76 x 3 mm, přivařovací	kus	2,000	1 053,00	2 106,00	
26	M	552620064	T-kus jednoznačný z nerez oceli D 76/76 mm, přivařovací	kus	1,000	1 161,00	1 161,00	
27	K	230140178	Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 89, tl. 3 mm	kus	19,000	3 308,00	62 852,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230140178 VV 6+2+1+1 "PSOV1 10,000 VV 4+2+2+1 "PSOV2 9,000 VV Součet 19,000								
28	M	552620082	příruba z nerez oceli D 89/DN 80 mm, přivařovací	kus	10,000	3 375,00	33 750,00	
29	M	552620081	koleno z nerez oceli 90° - D 89 x 3 mm, přivařovací	kus	4,000	1 107,00	4 428,00	
30	M	552620085	koleno z nerez oceli 45° - D 89 x 3 mm, přivařovací	kus	1,000	1 067,00	1 067,00	
31	M	552620084	T-kus jednoznačný z nerez oceli D 89/89 mm, přivařovací	kus	2,000	1 256,00	2 512,00	
32	M	552620083	redukce z nerez oceli D 89/76 mm, přivařovací	kus	2,000	486,00	972,00	
33	K	230141170R	Návarek D 57 x 3 mm na přímé potrubí	kus	3,000	311,00	933,00	
VV 3*1 "čerpací stanice PSOVS č. 1,2 a 3 3,000								
34	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	3,000	918,00	2 754,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170002 VV 1+1+1 "PSOV 1+2+3 3,000								
35	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	19,000	351,00	6 669,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170012 VV 0+6,0 "PSOV1 6,000 VV 4,0+3,0 "PSOV2 7,000 VV 6,0+0 "PSOV3 6,000 VV Součet - potrubí DN 65 a 80 mm 19,000								
D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.							979 425,00	
36	K	R-3535641	Kalové ponorné čerpadlo Q= 3,8 l/s, H= 12,1m, motor 1,5 kW/400V/50Hz/4,8A/2920 rpm, vyhodnocovací relé vlhkosti, instal. sada vedení 2x tyčí s držákem+ vodící tyče, nerez řetěz 5m, patní koleno DN 65, kabel 10m	soubor	2,000	109 890,00	219 780,00	
P Poznámka k položce: - dodávka a montáž čerpadla VV 2 "PSOV č.2 2,000								
37	K	R-3535642	Kalové ponorné čerpadlo Q= 2,6 l/s, H= 13,5m, motor 1,5 kW/400V/50Hz/4,8A/2920 rpm, vyhodnocovací relé vlhkosti, instal. sada vedení 2x tyčí s držákem+ vodící tyče, nerez řetěz 5m, patní koleno DN 65, kabel 10m	soubor	2,000	109 890,00	219 780,00	
P Poznámka k položce: - dodávka a montáž čerpadla VV 2 "PSOV č.3 2,000								
38	K	R-3535644	Kalové ponorné čerpadlo Q= 4,2 l/s, H= 39,5m, motor 7,5kW/400V/50Hz/14,3A/2855 rpm, vyhodnocovací relé vlhkosti, instal. sada vedení 2x tyčí s držákem+ vodící tyče, nerez řetěz 5m, patní koleno DN 80, kabel 10m	soubor	2,000	210 870,00	421 740,00	
P Poznámka k položce: - dodávka a montáž čerpadla VV 2 "PSOV č.1 2,000								
39	K	R-3540101	Zařízení pro dávkování síranu železitého - kompletní dodávka a montáž vč. propojovacích rozvodů	kpl	1,000	66 285,00	66 285,00	
P Poznámka k položce: - 1x membránové dávkovací čerpadlo Qmax=11,0 l/hod, pmax= 7 bar, sací výška 4,0 m v.sl., PP dávkovací hlava s EPDM těsněním, ruční regulace výkonu, kabel 2 m, napájení 100- 230V/50-60Hz/19-21W, ruční odvzdušňovací ventil - 1x konzole pro instalaci čerpadla na zeď - 1x sací košik 8x5 PPE + keramické závaží - 1x vstříkovací ventil PPE 8x5 na konec výtlačné řady - 1x hadice 8x5 PE, 10,0 m - sání a výtlač - 1x hadice 6x4 PE, 5,0 m - odvzdušnění - 1x uni kabel 5m pro funkci PAUZA								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	R-3550101	Zdvihací zařízení otočné, jeřábek nosnost 150 kg, vyložení ramene 1,0 m, ruční naviják s nerez lankem, materiál žárově zinkovaná konstrukční uhlíková ocel tř.11, mobilní provedení	kus	1,000	51 840,00	51 840,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

07 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

Projektant:

IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 460 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 460 000,00	21,00%	306 600,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 766 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Objekt:

07 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov	Datum:	29. 8. 2023
Zadavatel:	Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč	Projektant:	IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK
Uchazeč:	KAVE Bau s.r.o.	Zpracovatel:	K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 460 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 460 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	435 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	510 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	80 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	380 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče							
Objekt:							
07 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
Místo:				Datum:			
k.ú. Klenovka, k.ú. Štěpánov				29. 8. 2023			
Zadavatel:				Projektant:			
Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč				IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238,HK			
Uchazeč:				Zpracovatel:			
KAVE Bau s.r.o.				K. Hlaváčková			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 460 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 460 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

435 000,00

1	K	011135000R	Hydrogeologický dohled základní	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011303000

P

Poznámka k položce:
- archeologický dohled a základní průzkum

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

P

Poznámka k položce:
- vytýčení stavby - trasy kanalizace a objektů
- vytýčení inženýrských sítí

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

P

Poznámka k položce:
1/ zaměření skutečného provedení stavby
- gravitační potrubí - 923,0 m
- výtlačná potrubí - 1863,0 m
2/ vyhotovení geometrických plánů

5	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013103000

P

Poznámka k položce:
- havarijní a povodňový plán během výstavby

6	K	013163000R	Zpracování provozního a kanalizačního řádu	...	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

510 000,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	510 000,00	510 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

P

Poznámka k položce:
- úprava plochy pro ZS, zajištění energií, zřízení vybavení, oplocení,
osvětlení a zabezpečení, zrušení ZS

D VRN4 Inženýrská činnost

80 000,00

9	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000

P

Poznámka k položce:
- vyzkoušení a komplexní zkoušky dodaného technologického vstrojení,
zařízení a strojů v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti funkce

10	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000

P

Poznámka k položce:
- např. provedení hutnicích zkoušek v komunikacích

11	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000

P

Poznámka k položce:
- náklady na dočasný zábor pozemků
- úhrada oprávněných poplatků

D VRN7 Provozní vlivy

380 000,00

12	K	072002000	Silniční provoz	...	1,000	380 000,00	380 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072002000

P

Poznámka k položce:
- omezení dopravy v místě stavby
- dopravně inženýrské opatření - zřízení, údržba, přemístění a odstranění
dočasného dopravního značení po dobu výstavby
- projednání dopravního značení k dopravním omezením s pověřenými
organizacemi

D VRN9 Ostatní náklady

55 000,00

13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zřízení a zabezpečení provizorních vstupů a vjezdů ke stávajícím objektům po dobu výstavby					
14	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091504000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> propagace stavby= billboard a deska					

SEZNAM FIGUR

Kód: Stepanov_DPS
 Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odp. vod do Přelouče

Datum: 29. 8. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
05/ 05a	Nadzemní část PSOV1		
fig1	odkopání terénu		6,600
	5,5*4,0*0,3		6,600
fig1	Mezisoučet		6,600
Použití figury:			
131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,600
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,152
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,274
fig12	úprava vnitřních stěn		14,200
	(1,5+1,5)*2*2,5 "101"		15,000
	-1,0*2,1*1		-2,100
	(1,0+2*2,1)*0,25*1		1,300
fig12	Mezisoučet		14,200
Použití figury:			
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,200
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,200
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,200
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	16,450
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	16,450
fig14	úprava vnějších stropů		2,250
	1,5*1,5 "102"		2,250
fig14	Mezisoučet		2,250
Použití figury:			
621131101	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	2,250
621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,250
621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	2,250
621531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	2,250
fig15	úprava vnějších stěn		36,625
	(1,5+1,5)*2*2,5 "102"		15,000
	-1,5*2,1*1		-3,150
	(1,5+2*2,1)*0,25*1		1,425
	(3,5+2,0)*2*2,6 "vnější stěny"		28,600
	-1,0*2,1*1		-2,100
	-1,5*2,1*1		-3,150
fig15	Mezisoučet		36,625
Použití figury:			
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	36,625
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,625
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	36,625
622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	36,625
fig16	mozaiková omítkovina stěn		3,900
	(3,5+2,0)*2*0,3		3,300
	-(1,0+1,5)*0,3		-0,750
	(1,5+1,5+1,5)*0,3		1,350

Kód	Popis	MJ	Výměra
fig16	Mezisoučet		3,900
Použití figury:			
622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	3,900
622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	3,900
fig17	KZS EPS 120 mm		5,082
	(3,74+2,24)*2*0,35		4,186
	2,24*0,4/2*2		0,896
fig17	Mezisoučet		5,082
Použití figury:			
622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	5,082
28375939	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm	m2	5,336
fig2	hloubení rýh		3,552
	(3,6*2+1,3*3)*0,4*0,80		3,552
fig2	Mezisoučet		3,552
Použití figury:			
132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,552
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,152
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,274
fig25	SDK podhled		2,250
	1,5*1,5		2,250
fig25	Mezisoučet		2,250
Použití figury:			
763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,250
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,250
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	16,450
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	16,450
fig31	izolace proti vlhkosti vodorovná		4,750
	3,5*2,0-1,5*1,5		4,750
fig31	Mezisoučet		4,750
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4,750
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,750
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,700
fig32	parotěsná zábrana		7,000
Použití figury:			
713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	7,000
63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	7,350
fig41	100/120		15,800
	1,2*2*5	"100/120 - krokve"	12,000
	3,8*1	"100/120 - vrcholová vaznice"	3,800
fig41	Mezisoučet	"100/120"	15,800
Použití figury:			
762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	15,800
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,675
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,675
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,209
fig42	100/160		11,500
	2,3*5	"100/160 - vazný trámek"	11,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
fig42	Mezisoučet		11,500
Použití figury:			
762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	11,500
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,675
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,675
fig45	bednění střechy 24 mm		12,560
	3,8*(0,2+1,2+1,2+0,2)		10,640
	2,4*(0,2+0,4/2)*2		1,920
fig45	Mezisoučet		12,560
Použití figury:			
762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	12,560
762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,675
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,675
605111110	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4m	m3	0,332
fig51	falcovaná krytina		14,560
	3,8*(0,3+1,3+1,3+0,3)		12,160
	2,4*(0,3+0,4/2)*2		2,400
fig51	Mezisoučet		14,560
Použití figury:			
764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	14,560
764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	14,560
765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	14,560
62866380	pás podkladní asfaltového šindele	m2	16,016
S1	S1		2,500
	(1,5*1,5+1,0*0,25) "S1"		2,500
S1	Mezisoučet		2,500
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,150
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,150
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,500
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	2,500
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,500
771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,500
28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	3,000
28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	2,625
59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	3,350
S2	S2		2,250
	1,5*1,5 "S2"		2,250
S2	Mezisoučet		2,250

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stepanov_KP
Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:
KAVE Bau s.r.o.

Projektant:
IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

Zpracovatel:
K. Hlaváčková

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

IČ: 00274101
DIČ:

IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658

IČ: 27482782
DIČ: CZ27482782

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	4 272 931,70
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 272 931,70	897 315,66
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 170 247,36
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Stepanov_KP

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov

Místo: Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratří

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o. Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

4 272 931,70

5 170 247,36

grav_KP	Gravitační kanalizační přípojky	2 052 599,58	2 483 645,49	STA
tlak_KP	Tlakové kanalizační přípojky	2 220 332,12	2 686 601,87	STA
01	Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 30	191 462,05	231 669,08	Soupis
02	Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 31	209 756,86	253 805,80	Soupis
03	Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 44	379 219,46	458 855,55	Soupis
04	Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 46	191 507,22	231 723,74	Soupis
05	Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 48	369 347,40	446 910,35	Soupis
06	Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 29	185 329,10	224 248,21	Soupis
07	Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 32	277 450,21	335 714,75	Soupis
08	Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 34	201 822,49	244 205,21	Soupis
09	Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 4	214 437,33	259 469,17	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

grav_KP - Gravitační kanalizační přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 052 599,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 052 599,58	21,00%	431 045,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 483 645,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

grav_KP - Gravitační kanalizační přípojky

Místo:

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 052 599,58

HSV - Práce a dodávky HSV

2 000 599,58

1 - Zemní práce

1 107 294,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 410,00

4 - Vodorovné konstrukce

55 681,80

8 - Trubní vedení

763 834,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 548,00

997 - Přesun sutě

383,35

998 - Přesun hmot

34 447,60

PSV - Práce a dodávky PSV

52 000,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt: grav_KP - Gravitační kanalizační přípojky

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 052 599,58

D HSV Práce a dodávky HSV

2 000 599,58

D 1 Zemní práce

1 107 294,83

1	K	113202111	Vytrhání obru s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	22,000	73,00	1 606,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
P			Poznámka k položce:					
VV			- obrubníky budou očištěny a zpětně použity					
			22,0 "obrubníky		22,000			
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	29,700	318,00	9 444,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
VV			(19+14)*0,9 "křížení stáv. plynovodu a vodovodu					
					29,700			
3	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	17,100	596,00	10 191,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
VV			19*0,9 "křížení stáv. kanalizace					
					17,100			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	48,600	306,00	14 871,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
VV			(7+26+21)*0,9 "křížení stáv. kabelových vedení					
					48,600			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	176,618	522,00	92 194,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					
VV			0,40*(119,134+322,410)					
					176,618			
6	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	53,610	550,00	29 485,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,45*((2*2*1,55)+4*(2*2*1,65)+21*(1,4*1,4*1,25)+11*(1,4*1,4*1,4)+(1,4*1,4*2,5))		53,610			
7	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	41,697	650,00	27 103,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202					
	VV		0,35*((2*2*1,55)+4*(2*2*1,65)+21*(1,4*1,4*1,25)+11*(1,4*1,4*1,4)+(1,4*1,4*2,5))		41,697			
8	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	23,827	760,00	18 108,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351202					
	VV		0,20*((2*2*1,55)+4*(2*2*1,65)+21*(1,4*1,4*1,25)+11*(1,4*1,4*1,4)+(1,4*1,4*2,5))		23,827			
9	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	145,085	550,00	79 796,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154204					
	VV		0,45*((276*0,9*1,5)+(9*0,9*2,9)-73,68)		145,085			
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	112,844	650,00	73 348,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204					
	VV		0,35*((276*0,9*1,5)+(9*0,9*2,9)-73,68)		112,844			
11	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	64,482	760,00	49 006,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354203					
	VV		0,20*((276*0,9*1,5)+(9*0,9*2,9)-73,68)		64,482			
12	K	14172590R	Podvrt/podhrabání pro potrubí PVC KG D 160 mm pod stávajícím chodníkem - kompletní práce	m	39,000	3 800,00	148 200,00	
13	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	828,000	18,00	14 904,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101					
	VV		2*276*1,5		828,000			
14	K	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	52,200	25,00	1 305,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201102					
	VV		2*9*2,9		52,200			
15	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	828,000	15,00	12 420,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111					
16	K	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	52,200	20,00	1 044,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201112					
17	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	156,220	55,00	8 592,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201					
	VV		(2*2*1,55)+4*(2*2*1,65)+21*(2*1,4*1,25)+11*(2*1,4*1,4)+(2*1,4*2,5)		156,220			
18	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	156,220	20,00	3 124,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211					
19	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	119,134	55,00	6 552,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301					
20	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	119,134	20,00	2 382,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311					
21	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	353,235	200,00	70 647,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		33,028+111,918+5,73+(7,5+6,49)		164,666			
	VV		-88,309 "zemina tř.4		-88,309			
	VV		Mezisoučet - přebytečný výkopek		76,357			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,50*276,878 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp		138,439			
	VV		138,439 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu		138,439			
	VV		Součet		353,235			
22	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,309	230,00	20 311,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
23	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	138,479	85,00	11 770,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		138,479 "zemina pro výměnu zásypu		138,479			
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	303,105	22,00	6 668,31	
	VV		164,666 "přebytečný výkopek		164,666			
	VV		138,439 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp		138,439			
	VV		Součet		303,105			
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	545,589	210,00	114 573,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		303,105*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		545,589			
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	276,878	157,00	43 469,85	
	VV		(119,134+322,410) "celkový objem hloubených vykopávek		441,544			
	VV		-(33,028+111,918+5,73+(7,5+6,49)) "přebytečný výkopek (lože+obsyp+potrubí+objekty)		-164,666			
	VV		Součet		276,878			
27	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	263,034	350,00	92 061,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,50*276,878 "50% objemu zeminy pro zásyp		138,439			
	VV		138,439*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		263,034			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	111,918	310,00	34 694,58	
	VV		(282*0,9*0,46)+(2*0,9*0,5)-5,73		111,918			
29	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	223,836	445,00	99 607,02	
	VV		111,918*2 'Přepočtené koeficientem množství		223,836			
30	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	288,500	34,00	9 809,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
	VV		(83,5*1,5)+5*(2,5*2,5)+33*(2*2)		288,500			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				29 410,00	
31	K	35131115R	Obetonování potrubí uvnitř šachty z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	m3	0,275	6 800,00	1 870,00	
	VV		5*0,055 "obetonování zpětné klapky v šachtě		0,275			
32	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	324,000	45,00	14 580,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111					
	VV		321+3		324,000			
33	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	324,000	40,00	12 960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
	VV		321+3		324,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				55 681,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	33,028	1 350,00	44 587,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 (284*0,9*0,1)+33*(1,4*1,4*0,1)+5*(2*2*0,05)					
35	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	9,000	910,00	8 190,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112					
36	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2023 02
37	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	8,000	327,00	2 616,00	CS ÚRS 2023 02
D 8 Trubní vedení 763 834,00								
38	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	321,000	550,00	176 550,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221					
39	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221					
40	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	71,000	281,00	19 951,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310					
41	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	38,000	136,00	5 168,00	CS ÚRS 2023 02
42	M	286117220	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	33,000	78,00	2 574,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	2,000	306,00	612,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310					
44	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2023 02
45	M	286117240	víčko kanalizace plastové KG DN 200	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	324,000	28,00	9 072,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111 321+3 "gravitační přípojky					
47	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	5,000	3 680,00	18 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410101					
48	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	5,000	11 983,00	59 915,00	CS ÚRS 2023 02
49	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	330,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	5,000	3 310,00	16 550,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213					
51	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	5,000	3 044,00	15 220,00	CS ÚRS 2023 02
52	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	33,000	3 184,00	105 072,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812201					
53	K	894812202	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	4,000	3 240,00	12 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812202					
54	K	894812205	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné	kus	1,000	3 432,00	3 432,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812205					
55	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	38,000	1 936,00	73 568,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	38,000	848,00	32 224,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241					
57	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	38,000	86,00	3 268,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249					
58	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	38,000	4 080,00	155 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812262					
59	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	4 100,00	20 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
60	M	55241014	<i>poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace</i>	kus	5,000	4 980,00	24 900,00	CS ÚRS 2023 02
61	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	284,000	16,00	4 544,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
VV			321-39		282,000			
VV			3-1		2,000			
VV			Součet		284,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 548,00	
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22,000	387,00	8 514,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
P			Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné obrubníky					
63	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	22,000	47,00	1 034,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
D 997			Přesun sutě				383,35	
64	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,510	85,00	383,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
D 998			Přesun hmot				34 447,60	
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,316	1 100,00	34 447,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				52 000,00	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				52 000,00	
66	K	721263123	Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 160	kus	5,000	10 400,00	52 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721263123					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

01 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 30

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

191 462,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 462,05	21,00%	40 207,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

231 669,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: **01 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 30**

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		191 462,05
HSV - Práce a dodávky HSV		191 462,05
1 - Zemní práce		81 816,09
4 - Vodorovné konstrukce		6 025,20
8 - Trubní vedení		99 335,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		671,00
997 - Přesun sutě		34,85
998 - Přesun hmot		3 579,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis: 01 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 30

Místo: Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o. Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 191 462,05

D HSV Práce a dodávky HSV 191 462,05

D 1 Zemní práce 81 816,09

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	73,00	146,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
P			Poznámka k položce:					
			- obrubníky budou očištěny a zpětně použity					
VV			1,0 "obrubníky		1,000			
VV			1,0 "vodící proužky/krajníky		1,000			
VV			Součet		2,000			
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,800	318,00	572,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
VV			2*0,9 "křížení stáv. plynovodu a vodovodu		1,800			
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,800	306,00	550,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
VV			2*0,9 "křížení stáv. kabelových vedení		1,800			
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	10,800	522,00	5 637,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					
5	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,227	550,00	2 874,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201					
VV			0,45*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ		5,227			
6	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,066	650,00	2 642,90	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201 0,35*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ		4,066			
7	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,323	760,00	1 765,48	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201 0,20*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ		2,323			
8	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,457	550,00	6 301,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201 0,45*((19*0,9*1,25)+(2*0,9*2,6)-0,594)		11,457			
9	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,911	650,00	5 792,15	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201 0,35*((19*0,9*1,25)+(2*0,9*2,6)-0,594)		8,911			
10	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,092	760,00	3 869,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201 0,20*((19*0,9*1,25)+(2*0,9*2,6)-0,594)		5,092			
11	K	14172586R	Podvrt/podhrabání pro potrubí PE D 63 mm pod stávajícím chodníkem - kompletní práce	m	2,000	3 800,00	7 600,00	
12	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	47,500	18,00	855,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101 2*19*1,25		47,500			
13	K	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	10,400	25,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201102 2*2*2,6		10,400			
14	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	47,500	15,00	712,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111					
15	K	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	10,400	20,00	208,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201112					
16	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepržení zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	55,00	580,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201 2*2,2*2,4 "jáma pro ČŠ		10,560			
17	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepržení s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	20,00	211,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211					
18	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	11,616	55,00	638,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301					
19	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	11,616	20,00	232,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311					
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,663	200,00	5 932,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 2,018+0,384+6,804+2,2 "přebytečný výkopek -7,415 "zemina tř.4 Mezisoučet - přebytečný výkopek 0,50*25,671 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp 12,836 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu Součet		11,406 -7,415 3,991 12,836 12,836 29,663			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,415	230,00	1 705,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
22	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,836	85,00	1 091,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			12,836 "zemina pro výměnu zásypu		12,836			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,242	22,00	533,32	
VV			11,406 "přebytečný výkopek		11,406			
VV			12,836 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp		12,836			
VV			Součet		24,242			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,636	210,00	9 163,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			24,242*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		43,636			
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,671	157,00	4 030,35	
VV			(11,616+25,461) "celkový objem hloubených vykopávek		37,077			
VV			-(2,018+0,384+6,804+2,2) "přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+ČŠ)		-11,406			
VV			Součet		25,671			
26	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	24,388	350,00	8 535,80	CS ÚRS 2023 02
VV			0,50*25,671 "50% objemu zeminy pro zásyp		12,836			
VV			12,836*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		24,388			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,804	310,00	2 109,24	
VV			21*0,9*0,36		6,804			
28	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	13,608	445,00	6 055,56	
VV			6,804*2 "Přepočtené koeficientem množství		13,608			
29	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,500	34,00	1 207,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
VV			(19,5*1,5)+(2,5*2,5)		35,500			
D 4			Vodorovné konstrukce				6 025,20	
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,018	1 350,00	2 724,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			(21*0,9*0,1)+(1,6*1,6*0,05)		2,018			
31	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,384	4 150,00	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131					
VV			(1,6*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,384			
32	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,960	630,00	604,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
VV			(4*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,960			
33	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,013	37 500,00	487,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
VV			0,00526*(1,6*1,6) "uložení ČŠ		0,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111					
VV			1 "pod poklop ČŠ			1,000		
D 8			Trubní vedení				99 335,51	
35	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	23,000	210,00	4 830,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201					
36	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	23,345	198,00	4 622,31	CS ÚRS 2021 02
VV			23*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			23,345		
37	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	23,000	22,00	506,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
38	K	893812250R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 2,5 m	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
39	M	562305010R	čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 2,03 m včetně konusu, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vystrojením a řídicí jednotkou	kus	1,000	75 886,00	75 886,00	
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
VV			1 "ČŠ			1,000		
41	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	27,600	57,00	1 573,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
VV			23,0 "přiložen k potrubí tlakové přípojky			23,000		
VV			23*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			27,600		
43	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	23,000	16,00	368,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				671,00	
44	K	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211					
P			Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné desky					
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
P			Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné obrubníky					
46	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	47,00	94,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
D 997			Přesun sutě				34,85	
47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,410	85,00	34,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
D 998			Přesun hmot				3 579,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,254	1 100,00	3 579,40	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

02 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 31

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

209 756,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 756,86	21,00%	44 048,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

253 805,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

02 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 31

Místo:

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

209 756,86

HSV - Práce a dodávky HSV

209 756,86

1 - Zemní práce

95 913,05

4 - Vodorovné konstrukce

6 814,95

8 - Trubní vedení

102 698,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

671,00

997 - Přesun sutě

34,85

998 - Přesun hmot

3 624,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis: 02 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 31

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 756,86

D HSV Práce a dodávky HSV

209 756,86

D 1 Zemní práce

95 913,05

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	73,00	146,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
P			Poznámka k položce:					
			- obrubníky budou očištěny a zpětně použity					
VV			1,0 "obrubníky		1,000			
VV			1,0 "vodící proužky/krajníky		1,000			
VV			Součet		2,000			
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,800	318,00	572,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
VV			2*0,9 "křížení stáv. plynovodu a vodovodu					
					1,800			
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,800	306,00	550,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
VV			2*0,9 "křížení stáv. kabelových vedení					
					1,800			
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	10,800	522,00	5 637,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					
5	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,227	550,00	2 874,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201					
VV			0,45*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ					
					5,227			
6	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,066	650,00	2 642,90	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201 0,35*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ		4,066			
7	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,323	760,00	1 765,48	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201 0,20*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ		2,323			
8	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	14,789	550,00	8 133,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201 0,45*((25,5*0,9*1,25)+(2*0,9*2,65)-0,594)		14,789			
9	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,502	650,00	7 476,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201 0,35*((25,5*0,9*1,25)+(2*0,9*2,65)-0,594)		11,502			
10	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	6,573	760,00	4 995,48	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201 0,20*((25,5*0,9*1,25)+(2*0,9*2,65)-0,594)		6,573			
11	K	14172586R	Podvrt/podhrabání pro potrubí PE D 63 mm pod stávajícím chodníkem - kompletní práce	m	2,000	3 800,00	7 600,00	
12	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	63,750	18,00	1 147,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101 2*25,5*1,25		63,750			
13	K	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	10,600	25,00	265,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201102 2*2*2,65		10,600			
14	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	63,750	15,00	956,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111					
15	K	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	10,600	20,00	212,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201112					
16	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprčení zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	55,00	580,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201 2*2,2*2,4 "jáma pro ČŠ		10,560			
17	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprčení s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	20,00	211,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211					
18	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	11,616	55,00	638,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301					
19	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	11,616	20,00	232,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311					
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,585	200,00	7 117,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 2,603+0,384+8,910+2,2 "přebytečný výkopek -8,896 "zemina tř.4 Mezisoučet - přebytečný výkopek 0,50*30,383 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp 15,192 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu Součet		14,097 -8,896 5,201 15,192 15,192 35,585			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,896	230,00	2 046,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
22	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,192	85,00	1 291,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			15,192 "zemina pro výměnu zásypu		15,192			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	29,289	22,00	644,36	
VV			14,097 "přebytečný výkopek		14,097			
VV			15,192 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp		15,192			
VV			Součet		29,289			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,720	210,00	11 071,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			29,289*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		52,720			
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,383	157,00	4 770,13	
VV			(11,616+32,864) "celkový objem hloubených vykopávek		44,480			
VV			-(2,603+0,384+8,910+2,2) "přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+ČŠ)		-14,097			
VV			Součet		30,383			
26	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	28,865	350,00	10 102,75	CS ÚRS 2023 02
VV			0,50*30,383 "50% objemu zeminy pro zásyp		15,192			
VV			15,192*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		28,865			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,910	310,00	2 762,10	
VV			27,5*0,9*0,36		8,910			
28	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	17,820	445,00	7 929,90	
VV			8,91*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,820			
29	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,250	34,00	1 538,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
VV			(26*1,5)+(2,5*2,5)		45,250			
D 4			Vodorovné konstrukce				6 814,95	
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,603	1 350,00	3 514,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			(27,5*0,9*0,1)+(1,6*1,6*0,05)		2,603			
31	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,384	4 150,00	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131					
VV			(1,6*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,384			
32	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,960	630,00	604,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
VV			(4*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,960			
33	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,013	37 500,00	487,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
VV			0,00526*(1,6*1,6) "uložení ČŠ		0,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111						
VV		1 "pod poklop ČS			1,000			
D 8		Trubní vedení					102 698,51	
35	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	29,500	210,00	6 195,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201						
36	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	29,943	198,00	5 928,71	CS ÚRS 2021 02
VV		29,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			29,943			
37	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	29,500	22,00	649,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111						
38	K	893812250R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 2,5 m	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
39	M	562305010R	čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 2,03 m včetně konusu, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vystrojením a řídicí jednotkou	kus	1,000	75 886,00	75 886,00	
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112						
VV		1 "ČS			1,000			
41	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	35,400	57,00	2 017,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
VV		29,5 "přiložen k potrubí tlakové přípojky			29,500			
VV		29,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			35,400			
43	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	29,500	16,00	472,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					671,00	
44	K	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211						
P		Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné desky						
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213						
P		Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné obrubníky						
46	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	47,00	94,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443						
D 997		Přesun sutě					34,85	
47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,410	85,00	34,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571						
D 998		Přesun hmot					3 624,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,295	1 100,00	3 624,50	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

03 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 44

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

379 219,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	379 219,46	21,00%	79 636,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

458 855,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: **03 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 44**

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		379 219,46
HSV - Práce a dodávky HSV		379 219,46
1 - Zemní práce		220 604,66
4 - Vodorovné konstrukce		15 623,70
8 - Trubní vedení		139 173,00
998 - Přesun hmot		3 818,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: 03 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 44

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

379 219,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

379 219,46

D 1

Zemní práce

220 604,66

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,800	318,00	572,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 2*0,9 "křížení stáv. plynovodu a vodovodu			1,800		
2	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,900	596,00	536,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 1*0,9 "křížení stáv. kanalizace			0,900		
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,900	306,00	275,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 1*0,9 "křížení stáv. kabelových vedení			0,900		
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	10,800	522,00	5 637,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					
5	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,227	550,00	2 874,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201 0,45*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ			5,227		
6	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,066	650,00	2 642,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,35*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ		4,066			
7	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,323	760,00	1 765,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201						
	VV		0,20*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ		2,323			
8	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	45,158	550,00	24 836,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154202						
	VV		0,45*((86*0,9*1,1)+(14*0,9*1,5)-3,69)		45,158			
9	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	35,123	650,00	22 829,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254202						
	VV		0,35*((86*0,9*1,1)+(14*0,9*1,5)-3,69)		35,123			
10	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	20,070	760,00	15 253,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201						
	VV		0,20*((86*0,9*1,1)+(14*0,9*1,5)-3,69)		20,070			
11	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	231,200	18,00	4 161,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101						
	VV		(2*86*1,1)+(2*14*1,5)		231,200			
12	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	231,200	15,00	3 468,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111						
13	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	55,00	580,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201						
	VV		2*2,2*2,4 "jáma pro ČŠ		10,560			
14	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	20,00	211,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211						
15	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	11,616	55,00	638,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301						
16	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	11,616	20,00	232,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311						
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	89,573	200,00	17 914,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	VV		9,128+0,384+32,40+2,2 "přebytečný výkopek		44,112			
	VV		-22,393 "zemina tř.4		-22,393			
	VV		Mezisoučet - přebytečný výkopek		21,719			
	VV		0,50*67,854 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp		33,927			
	VV		33,927 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu		33,927			
	VV		Součet		89,573			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,393	230,00	5 150,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137						
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,927	85,00	2 883,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
	VV		33,927 "zemina pro výměnu zásypu		33,927			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	78,039	22,00	1 716,86	
	VV		44,112 "přebytečný výkopek		44,112			
	VV		33,927 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp		33,927			
	VV		Součet		78,039			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	140,470	210,00	29 498,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		78,039*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		140,470			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	67,854	157,00	10 653,08	
	VV		(11,616+100,350) "celkový objem hloubených výkopávek		111,966			
	VV		-(9,128+0,384+32,40+2,2) "přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+ČŠ)		-44,112			
	VV		Součet		67,854			
23	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	64,461	350,00	22 561,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,50*67,854 "50% objemu zeminy pro zásyp		33,927			
	VV		33,927*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		64,461			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	32,400	310,00	10 044,00	
	VV		100*0,9*0,36		32,400			
25	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	64,800	445,00	28 836,00	
	VV		32,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		64,800			
26	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	142,000	34,00	4 828,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
	VV		(90,5*1,5)+(2,5*2,5)		142,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							15 623,70	
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,128	1 350,00	12 322,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		(100*0,9*0,1)+(1,6*1,6*0,05)		9,128			
28	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,384	4 150,00	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131					
	VV		(1,6*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,384			
29	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,960	630,00	604,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	VV		(4*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,960			
30	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,013	37 500,00	487,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
	VV		0,00526*(1,6*1,6) "uložení ČŠ		0,013			
31	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111					
	VV		1 "pod poklop ČŠ		1,000			
D 8 Trubní vedení							139 173,00	
32	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	100,000	210,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	101,500	198,00	20 097,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		100*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		101,500			
34	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	100,000	22,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
35	K	893812250R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 2,5 m	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
36	M	562305010R	čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 2,03 m včetně konusu, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vstrojením a řídicí jednotkou	kus	1,000	75 886,00	75 886,00	
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
	VV		1 "ČŠ		1,000			
38	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	120,000	57,00	6 840,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		100,0 "přiložen k potrubí tlakové přípojky		100,000			
	VV		100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		120,000			
40	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	100,000	16,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
	D	998	Přesun hmot				3 818,10	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,471	1 100,00	3 818,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

04 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 46

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

191 507,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 507,22	21,00%	40 216,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

231 723,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: 04 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 46

Místo: Datum: 6. 9. 2023
Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK
Uchazeč: KAVE Bau s.r.o. Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	191 507,22
HSV - Práce a dodávky HSV	191 507,22
1 - Zemní práce	79 322,26
4 - Vodorovné konstrukce	6 875,70
8 - Trubní vedení	101 922,36
998 - Přesun hmot	3 386,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: 04 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 46

Místo: Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o. Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

191 507,22

D HSV Práce a dodávky HSV

191 507,22

D 1 Zemní práce

79 322,26

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,800	318,00	572,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 2*0,9 "křížení stáv. plynovodu a vodovodu					1,800			
2	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,900	596,00	536,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412 1*0,9 "křížení stáv. kanalizace					0,900			
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,800	306,00	550,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 2*0,9 "křížení stáv. kabelových vedení					1,800			
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	13,500	522,00	7 047,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101								
5	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,227	550,00	2 874,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201 0,45*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ					5,227			
6	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,066	650,00	2 642,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,35*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ		4,066			
7	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,323	760,00	1 765,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201						
	VV		0,20*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ		2,323			
8	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,868	550,00	6 527,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201						
	VV		0,45*((20*0,9*1,05)+(8*0,9*1,55))-3,686)		11,868			
9	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,231	650,00	6 000,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201						
	VV		0,35*((20*0,9*1,05)+(8*0,9*1,55))-3,686)		9,231			
10	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,275	760,00	4 009,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201						
	VV		0,20*((20*0,9*1,05)+(8*0,9*1,55))-3,686)		5,275			
11	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	66,800	18,00	1 202,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101						
	VV		(2*20*1,05)+(2*8*1,55)		66,800			
12	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	66,800	15,00	1 002,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111						
13	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	55,00	580,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201						
	VV		2*2,2*2,4 "jáma pro ČŠ		10,560			
14	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	20,00	211,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211						
15	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	11,616	55,00	638,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301						
16	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	11,616	20,00	232,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311						
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,392	200,00	6 078,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	VV		2,648+0,384+9,072+2,2 "přebytečný výkopek		14,304			
	VV		-7,598 "zemina tř.4		-7,598			
	VV		Mezisoučet - přebytečný výkopek		6,706			
	VV		0,50*23,686 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp		11,843			
	VV		11,843 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu		11,843			
	VV		Součet		30,392			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,598	230,00	1 747,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137						
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,843	85,00	1 006,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
	VV		11,843 "zemina pro výměnu zásypu		11,843			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,147	22,00	575,23	
	VV		14,304 "přebytečný výkopek		14,304			
	VV		11,843 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp		11,843			
	VV		Součet		26,147			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,065	210,00	9 883,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		26,147*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		47,065			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,686	157,00	3 718,70	
	VV		(11,616+26,374) "celkový objem hloubených vykopávek		37,990			
	VV		-(2,648+0,384+9,072+2,2) "přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+ČŠ)		-14,304			
	VV		Součet		23,686			
23	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	22,502	350,00	7 875,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,50*23,686 "50% objemu zeminy pro zásyp		11,843			
	VV		11,843*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		22,502			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,072	310,00	2 812,32	
	VV		28*0,9*0,36		9,072			
25	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	18,144	445,00	8 074,08	
	VV		9,072*2 'Přepočtené koeficientem množství		18,144			
26	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	34,000	34,00	1 156,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
	VV		(18,5*1,5)+(2,5*2,5)		34,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							6 875,70	
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,648	1 350,00	3 574,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		(28*0,9*0,1)+(1,6*1,6*0,05)		2,648			
28	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,384	4 150,00	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131					
	VV		(1,6*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,384			
29	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,960	630,00	604,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	VV		(4*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,960			
30	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,013	37 500,00	487,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
	VV		0,00526*(1,6*1,6) "uložení ČŠ		0,013			
31	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111					
	VV		1 "pod poklop ČŠ		1,000			
D 8 Trubní vedení							101 922,36	
32	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	28,000	210,00	5 880,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	28,420	198,00	5 627,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,420			
34	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	28,000	22,00	616,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
35	K	893812250R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 2,5 m	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
36	M	562305010R	čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 2,03 m včetně konusu, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vstrojením a řídicí jednotkou	kus	1,000	75 886,00	75 886,00	
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
	VV		1 "ČŠ		1,000			
38	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	33,600	57,00	1 915,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		28 "přiložen k potrubí tlakové přípojky		28,000			
	VV		28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		33,600			
40	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	28,000	16,00	448,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
	D	998	Přesun hmot				3 386,90	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,079	1 100,00	3 386,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

05 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 48

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

369 347,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	369 347,40	21,00%	77 562,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

446 910,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: 05 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 48

Místo: Datum: 6. 9. 2023
Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK
Uchazeč: KAVE Bau s.r.o. Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		369 347,40
HSV - Práce a dodávky HSV		369 347,40
1 - Zemní práce		212 038,05
4 - Vodorovné konstrukce		14 955,45
8 - Trubní vedení		137 103,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 105,00
997 - Přesun sutě		52,28
998 - Přesun hmot		4 093,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis: 05 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 48

Místo: Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o. Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 369 347,40

D HSV Práce a dodávky HSV 369 347,40

D 1 Zemní práce 212 038,05

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	3,000	73,00	219,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111								
P Poznámka k položce:								
- obrubníky budou očištěny a zpětně použity								
VV 2,0 "obrubníky					2,000			
VV 1,0 "vodící proužky/krajiníky					1,000			
VV Součet					3,000			
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,800	318,00	572,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405								
VV 2*0,9 "křížení stáv. plynovodu a vodovodu					1,800			
3	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	5,400	522,00	2 818,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101								
4	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,227	550,00	2 874,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201								
VV 0,45*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ					5,227			
5	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,066	650,00	2 642,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201								
VV 0,35*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ					4,066			
6	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,323	760,00	1 765,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201								
VV 0,20*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ					2,323			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
7	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	42,580	550,00	23 419,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154202 0,45*((92*0,9*1,1)+(2,5*0,9*1,75)-0,396)						42,580
8	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,118	650,00	21 526,70	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254202 0,35*((92*0,9*1,1)+(2,5*0,9*1,75)-0,396)						33,118
9	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	18,924	760,00	14 382,24	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201 0,20*((92*0,9*1,1)+(2,5*0,9*1,75)-0,396)						18,924
10	K	14172586R	Podvrt/podhrabání pro potrubí PE D 63 mm pod stávajícím chodníkem - kompletní práce	m	1,500	3 800,00	5 700,00		
11	K	151201101	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	211,150	18,00	3 800,70	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101 (2*92*1,1)+(2*2,5*1,75)						211,150
12	K	151201111	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	211,150	15,00	3 167,25	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111						
13	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepržení nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	55,00	580,80	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201 2*2,2*2,4 "jáma pro ČS						10,560
14	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepržení nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	20,00	211,20	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211						
15	K	151201301	Zřízení rozepržení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	11,616	55,00	638,88	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301						
16	K	151201311	Odstranění rozepržení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	11,616	20,00	232,32	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311						
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,992	200,00	16 998,40	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 8,633+0,384+30,618+2,2 "přebytečný výkopek -21,247 "zemina tř.4 Mezisoučet - přebytečný výkopek 0,50*64,403 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp 32,202 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu Součet						41,835 -21,247 20,588 32,202 32,202 84,992
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,247	230,00	4 886,81	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137						
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,202	85,00	2 737,17	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 32,202 "zemina pro výměnu zásypu						32,202
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	74,037	22,00	1 628,81		
VV VV			41,835 "přebytečný výkopek 32,202 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp						41,835 32,202

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			74,037			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	133,267	210,00	27 986,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV		74,037*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			133,267			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,403	157,00	10 111,27	
VV		(11,616+94,622) "celkový objem hloubených vykopávek			106,238			
VV		-(8,633+0,384+30,618+2,2) "přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+ČŠ)			-41,835			
VV		Součet			64,403			
23	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	61,184	350,00	21 414,40	CS ÚRS 2023 02
VV		0,50*64,403 "50% objemu zeminy pro zásyp			32,202			
VV		32,202*1,9 'Přepočtené koeficientem množství			61,184			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,618	310,00	9 491,58	
VV		94,5*0,9*0,36			30,618			
25	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	61,236	445,00	27 250,02	
VV		30,618*2 'Přepočtené koeficientem množství			61,236			
26	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	146,500	34,00	4 981,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111						
VV		(93,5*1,5)+(2,5*2,5)			146,500			
D 4		Vodorovné konstrukce			14 955,45			
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	8,633	1 350,00	11 654,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111						
VV		(94,5*0,9*0,1)+(1,6*1,6*0,05)			8,633			
28	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,384	4 150,00	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131						
VV		(1,6*1,6*0,15) "uložení ČŠ			0,384			
29	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,960	630,00	604,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101						
VV		(4*1,6*0,15) "uložení ČŠ			0,960			
30	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,013	37 500,00	487,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211						
VV		0,00526*(1,6*1,6) "uložení ČŠ			0,013			
31	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111						
VV		1 "pod poklop ČŠ			1,000			
D 8		Trubní vedení			137 103,52			
32	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	96,000	210,00	20 160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201						
33	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	97,440	198,00	19 293,12	CS ÚRS 2021 02
VV		96*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			97,440			
34	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	96,000	22,00	2 112,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111								
35	K	893812250R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 2,5 m	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
36	M	562305010R	čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 2,03 m včetně konusu, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vystrojením a řídicí jednotkou	kus	1,000	75 886,00	75 886,00	
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112								
VV 1 "ČŠ					1,000			
38	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	115,200	57,00	6 566,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111								
VV 96,0 "přiložen k potrubí tlakové přípojky					96,000			
VV 96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					115,200			
40	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	96,000	16,00	1 536,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 105,00	
41	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211								
P Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné desky								
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213								
P Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné obrubníky								
43	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	3,000	47,00	141,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443								
D 997 Přesun sutě							52,28	
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,615	85,00	52,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571								
D 998 Přesun hmot							4 093,10	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,721	1 100,00	4 093,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

06 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 29

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

185 329,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 329,10	21,00%	38 919,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

224 248,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: **06 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 29**

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	185 329,10
HSV - Práce a dodávky HSV	185 329,10
1 - Zemní práce	74 876,96
4 - Vodorovné konstrukce	6 450,45
8 - Trubní vedení	100 111,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	434,00
997 - Přesun sutě	17,43
998 - Přesun hmot	3 438,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis: 06 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 29

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

185 329,10

D HSV Práce a dodávky HSV

185 329,10

D 1 Zemní práce

74 876,96

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,000	73,00	73,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111								
P Poznámka k položce:								
- obrubníky budou očištěny a zpětně použity								
VV 1,0 "obrubníky								
VV Součet								
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	0,900	318,00	286,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405								
VV 1*0,9 "křížení stáv. vodovodu								
3	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,900	596,00	536,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412								
VV 1*0,9 "křížení stáv. kanalizace								
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,900	306,00	275,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421								
VV 1*0,9 "křížení stáv. kabelových vedení								
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	8,100	522,00	4 228,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,227	550,00	2 874,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201 0,45*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ	5,227				
7	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,066	650,00	2 642,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201 0,35*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ	4,066				
8	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,323	760,00	1 765,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201 0,20*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ	2,323				
9	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,818	550,00	6 499,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201 0,45*((20,5*0,9*1,15)+(4*0,9*1,75)-1,255)	11,818				
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,192	650,00	5 974,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201 0,35*((20,5*0,9*1,15)+(4*0,9*1,75)-1,255)	9,192				
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,253	760,00	3 992,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201 0,20*((20,5*0,9*1,15)+(4*0,9*1,75)-1,255)	5,253				
12	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	61,150	18,00	1 100,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101 (2*20,5*1,15)+(2*4*1,75)	61,150				
13	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	61,150	15,00	917,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111					
14	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	55,00	580,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201 2*2,2*2,4 "jáma pro ČŠ	10,560				
15	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	20,00	211,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211					
16	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	11,616	55,00	638,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301					
17	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	11,616	20,00	232,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311					
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,303	200,00	6 060,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 2,333+0,384+7,938+2,2 "přebytečný výkopek	12,855				
VV			-7,576 "zemina tř.4	-7,576				
VV			Mezisoučet - přebytečný výkopek	5,279				
VV			0,50*25,024 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp	12,512				
VV			12,512 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu	12,512				
VV			Součet	30,303				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,576	230,00	1 742,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,512	85,00	1 063,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			12,512 "zemina pro výměnu zásypu		12,512			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	25,367	22,00	558,07	
VV			12,855 "přebytečný výkopek		12,855			
VV			12,512 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp		12,512			
VV			Součet		25,367			
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,661	210,00	9 588,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			25,367*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		45,661			
23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,024	157,00	3 928,77	
VV			(11,616+26,263) "celkový objem hloubených vykopávek		37,879			
VV			-(2,333+0,384+7,938+2,2) "přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+ČŠ)		-12,855			
VV			Součet		25,024			
24	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	23,773	350,00	8 320,55	CS ÚRS 2023 02
VV			0,50*25,024 "50% objemu zeminy pro zásyp		12,512			
VV			12,512*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		23,773			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,938	310,00	2 460,78	
VV			24,5*0,9*0,36		7,938			
26	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	15,876	445,00	7 064,82	
VV			7,938*2 "Přepočtené koeficientem množství		15,876			
27	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,000	34,00	1 258,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
VV			(20,5*1,5)+(2,5*2,5)		37,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				6 450,45	
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,333	1 350,00	3 149,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			(24,5*0,9*0,1)+(1,6*1,6*0,05)		2,333			
29	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,384	4 150,00	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131					
VV			(1,6*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,384			
30	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,960	630,00	604,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
VV			(4*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,960			
31	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,013	37 500,00	487,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
VV			0,00526*(1,6*1,6) "uložení ČŠ		0,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111 1 "pod poklop ČS		1,000			
D 8			Trubní vedení				100 111,66	
33	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	24,500	210,00	5 145,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201					
34	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	24,868	198,00	4 923,86	CS ÚRS 2021 02
VV			24,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		24,868			
35	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	24,500	22,00	539,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
36	K	893812250R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 2,5 m	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
37	M	562305010R	čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 2,03 m včetně konusu, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vystrojením a řídicí jednotkou	kus	1,000	75 886,00	75 886,00	
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 1 "ČS		1,000			
39	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	29,400	57,00	1 675,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 24,5 "přiložen k potrubí tlakové přípojky 24,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		24,500 29,400			
41	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	24,500	16,00	392,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				434,00	
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné obrubníky					
43	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	1,000	47,00	47,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
D 997			Přesun sutě				17,43	
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,205	85,00	17,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
D 998			Přesun hmot				3 438,60	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,126	1 100,00	3 438,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

07 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 32

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

277 450,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 450,21	21,00%	58 264,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

335 714,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: **07 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 32**

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		277 450,21
HSV - Práce a dodávky HSV		277 450,21
1 - Zemní práce		156 501,15
4 - Vodorovné konstrukce		8 394,45
8 - Trubní vedení		108 389,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		434,00
997 - Přesun sutě		17,43
998 - Přesun hmot		3 713,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: 07 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 32

Místo: Datum: 6. 9. 2023
Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč Projektant: IKKO Hradec
Uchazeč: KAVE Bau s.r.o. Zpracovatel: Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 277 450,21

D HSV Práce a dodávky HSV 277 450,21

D 1 Zemní práce 156 501,15

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,000	73,00	73,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111								
P Poznámka k položce:								
- obrubníky budou očištěny a zpětně použity								
VV 1,0 "obrubníky 1,000								
VV Součet 1,000								
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	0,900	318,00	286,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405								
VV 1*0,9 "křížení stáv. vodovodu 0,900								
3	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,900	596,00	536,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412								
VV 1*0,9 "křížení stáv. kanalizace 0,900								
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,800	306,00	550,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421								
VV 2*0,9 "křížení stáv. kabelových vedení 1,800								
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	10,800	522,00	5 637,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	6,861	550,00	3 773,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201 0,45*(2,2*2,2*3,15) "jáma pro ČŠ	6,861				
7	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,336	650,00	3 468,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201 0,35*(2,2*2,2*3,15) "jáma pro ČŠ	5,336				
8	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,049	760,00	2 317,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201 0,20*(2,2*2,2*3,15) "jáma pro ČŠ	3,049				
9	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	30,816	550,00	16 948,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201 0,45*((40,5*0,9*1,9)-0,774)	30,816				
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	23,968	650,00	15 579,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201 0,35*((40,5*0,9*1,9)-0,774)	23,968				
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	13,696	760,00	10 408,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201 0,20*((40,5*0,9*1,9)-0,774)	13,696				
12	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	153,900	18,00	2 770,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101 (2*40,5*1,9)	153,900				
13	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	153,900	15,00	2 308,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111					
14	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	13,860	55,00	762,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201 2*2,2*3,15 "jáma pro ČŠ	13,860				
15	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	13,860	20,00	277,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211					
16	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	15,246	55,00	838,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301					
17	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	15,246	20,00	304,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311					
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	66,982	200,00	13 396,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 3,773+0,384+13,122+3,2 "přebytečný výkopek -16,745 "zemina tř.4 Mezisoučet - přebytečný výkopek 0,50*63,248 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp 31,624 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu Součet	20,479 -16,745 3,734 31,624 31,624 66,982				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,745	230,00	3 851,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,624	85,00	2 688,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			31,624 "zemina pro výměnu zásypu		31,624			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	52,103	22,00	1 146,27	
VV			20,479 "přebytečný výkopek		20,479			
VV			31,624 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp		31,624			
VV			Součet		52,103			
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,785	210,00	19 694,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			52,103*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		93,785			
23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	63,248	157,00	9 929,94	
VV			(15,246+68,481) "celkový objem hloubených vykopávek		83,727			
VV			-(3,773+0,384+13,122+3,2) "přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+ČŠ)		-20,479			
VV			Součet		63,248			
24	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	60,086	350,00	21 030,10	CS ÚRS 2023 02
VV			0,50*63,248 "50% objemu zeminy pro zásyp		31,624			
VV			31,624*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		60,086			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,122	310,00	4 067,82	
VV			40,5*0,9*0,36		13,122			
26	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	26,244	445,00	11 678,58	
VV			13,122*2 "Přepočtené koeficientem množství		26,244			
27	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	64,000	34,00	2 176,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
VV			(38,5*1,5)+(2,5*2,5)		64,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				8 394,45	
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,773	1 350,00	5 093,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			(40,5*0,9*0,1)+(1,6*1,6*0,05)		3,773			
29	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,384	4 150,00	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131					
VV			(1,6*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,384			
30	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,960	630,00	604,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
VV			(4*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,960			
31	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,013	37 500,00	487,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
VV			0,00526*(1,6*1,6) "uložení ČŠ		0,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111 1 "pod poklop ČS		1,000			
D 8			Trubní vedení				108 389,58	
33	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	40,500	210,00	8 505,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201					
34	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	41,108	198,00	8 139,38	CS ÚRS 2021 02
VV			40,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		41,108			
35	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	40,500	22,00	891,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
36	K	893812250R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 2,5 m	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
37	M	562305012R	čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 2,78 m včetně konusu, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vystrojením a řídicí jednotkou	kus	1,000	75 886,00	75 886,00	
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 1 "ČS		1,000			
39	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	48,600	57,00	2 770,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 40,5 "přiložen k potrubí tlakové přípojky 40,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		40,500 48,600			
41	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	40,500	16,00	648,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				434,00	
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné obrubníky					
43	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	1,000	47,00	47,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
D 997			Přesun sutě				17,43	
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,205	85,00	17,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
D 998			Přesun hmot				3 713,60	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,376	1 100,00	3 713,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

08 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 34

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

201 822,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 822,49	21,00%	42 382,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

244 205,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov
Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky
Soupis: 08 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 34

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	201 822,49
HSV - Práce a dodávky HSV	201 822,49
1 - Zemní práce	92 330,30
4 - Vodorovné konstrukce	6 146,70
8 - Trubní vedení	98 818,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	868,00
997 - Přesun sutě	34,85
998 - Přesun hmot	3 624,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis: 08 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 34

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

201 822,49

D HSV Práce a dodávky HSV

201 822,49

D 1 Zemní práce

92 330,30

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	73,00	146,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
P			Poznámka k položce:					
			- obrubníky budou očištěny a zpětně použity					
VV			2,0 "obrubníky					
VV			Součet					
					2,000			
					2,000			
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	0,900	318,00	286,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
VV			1*0,9 "křížení stáv. vodovodu					
					0,900			
3	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,900	596,00	536,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
VV			1*0,9 "křížení stáv. kanalizace					
					0,900			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,900	306,00	275,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
VV			1*0,9 "křížení stáv. kabelových vedení					
					0,900			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	8,100	522,00	4 228,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
6	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	6,425	550,00	3 533,75	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201 0,45*(2,2*2,2*2,95) "jáma pro ČŠ						
					6,425				
7	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,997	650,00	3 248,05	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201 0,35*(2,2*2,2*2,95) "jáma pro ČŠ						
					4,997				
8	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,856	760,00	2 170,56	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201 0,20*(2,2*2,2*2,95) "jáma pro ČŠ						
					2,856				
9	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	15,602	550,00	8 581,10	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201 0,45*((22*0,9*1,8)-0,968)						
					15,602				
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,135	650,00	7 887,75	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201 0,35*((22*0,9*1,8)-0,968)						
					12,135				
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	6,934	760,00	5 269,84	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201 0,20*((22*0,9*1,8)-0,968)						
					6,934				
12	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	79,200	18,00	1 425,60	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101 (2*22*1,8)						
					79,200				
13	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	79,200	15,00	1 188,00	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111						
14	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	12,980	55,00	713,90	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201 2*2,2*2,95 "jáma pro ČŠ						
					12,980				
15	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	12,980	20,00	259,60	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211						
16	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	14,278	55,00	785,29	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301						
17	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	14,278	20,00	285,56	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311						
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,160	200,00	7 832,00	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
		VV	2,108+0,384+7,128+2,93 "přebytečný výkopek				12,550		
		VV	-9,790 "zemina tř.4				-9,790		
		VV	Mezisoučet - přebytečný výkopek				2,760		
		VV	0,50*36,40 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp				18,200		
		VV	18,20 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu				18,200		
		VV	Součet				39,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,790	230,00	2 251,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,200	85,00	1 547,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			18,20 "zemina pro výměnu zásypu			18,200		
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30,750	22,00	676,50	
VV			12,550 "přebytečný výkopek			12,550		
VV			18,200 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp			18,200		
VV			Součet			30,750		
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,350	210,00	11 623,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			30,75*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			55,350		
23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,400	157,00	5 714,80	
VV			(14,278+34,672) "celkový objem hloubených vykopávek			48,950		
VV			-(2,108+0,384+7,128+2,93) "přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+ČŠ)			-12,550		
VV			Součet			36,400		
24	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	34,580	350,00	12 103,00	CS ÚRS 2023 02
VV			0,50*36,40 "50% objemu zeminy pro zásyp			18,200		
VV			18,2*1,9 "Přepočtené koeficientem množství			34,580		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,128	310,00	2 209,68	
VV			22*0,9*0,36			7,128		
26	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	14,256	445,00	6 343,92	
VV			7,128*2 "Přepočtené koeficientem množství			14,256		
27	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,500	34,00	1 207,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
VV			(19,5*1,5)+(2,5*2,5)			35,500		
D 4			Vodorovné konstrukce				6 146,70	
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,108	1 350,00	2 845,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			(22*0,9*0,1)+(1,6*1,6*0,05)			2,108		
29	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,384	4 150,00	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131					
VV			(1,6*1,6*0,15) "uložení ČŠ			0,384		
30	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,960	630,00	604,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
VV			(4*1,6*0,15) "uložení ČŠ			0,960		
31	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,013	37 500,00	487,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
VV			0,00526*(1,6*1,6) "uložení ČŠ			0,013		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111 1 "pod poklop ČS		1,000			
D 8			Trubní vedení				98 818,14	
33	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	22,000	210,00	4 620,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201					
34	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	22,330	198,00	4 421,34	CS ÚRS 2021 02
VV			22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		22,330			
35	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	22,000	22,00	484,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
36	K	893812250R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 2,5 m	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
37	M	562305011R	čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 2,58 m včetně konusu, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vystrojením a řídicí jednotkou	kus	1,000	75 886,00	75 886,00	
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 1 "ČS		1,000			
39	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	26,400	57,00	1 504,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 22 "přiložen k potrubí tlakové přípojky 22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		22,000 26,400			
41	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	22,000	16,00	352,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				868,00	
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné obrubníky					
43	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	47,00	94,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
D 997			Přesun sutě				34,85	
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,410	85,00	34,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
D 998			Přesun hmot				3 624,50	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,295	1 100,00	3 624,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

09 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Projektant:

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2023

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

27482782

DIČ:

CZ27482782

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

214 437,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 437,33	21,00%	45 031,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 469,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt:

tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis:

09 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 4

Místo:

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant:

IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč:

KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel:

K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

214 437,33

HSV - Práce a dodávky HSV

214 437,33

1 - Zemní práce

98 722,01

4 - Vodorovné konstrukce

7 179,45

8 - Trubní vedení

104 250,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

671,00

997 - Přesun sutě

34,85

998 - Přesun hmot

3 579,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace Štěpánov

Objekt: tlak_KP - Tlakové kanalizační přípojky

Soupis: 09 - Kanalizační přípojka tlaková - č.p. 4

Místo:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Uchazeč: KAVE Bau s.r.o.

Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 437,33

D HSV Práce a dodávky HSV

214 437,33

D 1 Zemní práce

98 722,01

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	73,00	146,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
P			Poznámka k položce:					
			- obrubníky budou očištěny a zpětně použity					
VV			1,0 "obrubníky		1,000			
VV			1,0 "vodící proužky/krajiníky		1,000			
VV			Součet		2,000			
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	0,900	318,00	286,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
VV			1*0,9 "křížení stáv. vodovodu		0,900			
3	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,900	596,00	536,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
VV			1*0,9 "křížení stáv. kanalizace		0,900			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,900	306,00	275,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
VV			1*0,9 "křížení stáv. kabelových vedení		0,900			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	8,100	522,00	4 228,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,227	550,00	2 874,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201 0,45*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ	5,227				
7	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,066	650,00	2 642,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201 0,35*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ	4,066				
8	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,323	760,00	1 765,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201 0,20*(2,2*2,2*2,4) "jáma pro ČŠ	2,323				
9	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	15,740	550,00	8 657,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201 0,45*((26,5*0,9*1,25)+(4*0,9*1,6)-0,594)	15,740				
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,242	650,00	7 957,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254201 0,35*((26,5*0,9*1,25)+(4*0,9*1,6)-0,594)	12,242				
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	6,996	760,00	5 316,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201 0,20*((26,5*0,9*1,25)+(4*0,9*1,6)-0,594)	6,996				
12	K	14172586R	Podvrt/podhrabání pro potrubí PE D 63 mm pod stávajícím chodníkem - kompletní práce	m	2,000	3 800,00	7 600,00	
13	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	79,050	18,00	1 422,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201101 (2*26,5*1,25)+(2*4*1,6)	79,050				
14	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	79,050	15,00	1 185,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201111					
15	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	55,00	580,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201201 2*2,2*2,4 "jáma pro ČŠ	10,560				
16	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	10,560	20,00	211,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201211					
17	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	11,616	55,00	638,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201301					
18	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	11,616	20,00	232,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201311					
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	37,276	200,00	7 455,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 2,873+0,384+9,882+2,2 "přebytečný výkopek -9,319 "zemina tř.4 Mezisoučet - přebytečný výkopek 0,50*31,256 "odvoz nevhodné zeminy pro zásyp 15,628 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu Součet	15,339 -9,319 6,020 15,628 15,628 37,276				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,319	230,00	2 143,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,628	85,00	1 328,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			15,628 "zemina pro výměnu zásypu		15,628			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30,967	22,00	681,27	
VV			15,339 "přebytečný výkopek		15,339			
VV			15,628 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp		15,628			
VV			Součet		30,967			
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,741	210,00	11 705,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			30,967*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		55,741			
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,256	157,00	4 907,19	
VV			(11,616+34,979) "celkový objem hloubených vykopávek		46,595			
VV			-(2,873+0,384+9,882+2,2) "přebytečný výkopek (lože+deska+obsyp+ČŠ)		-15,339			
VV			Součet		31,256			
25	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	29,693	350,00	10 392,55	CS ÚRS 2023 02
VV			0,50*31,256 "50% objemu zeminy pro zásyp		15,628			
VV			15,628*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		29,693			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,882	310,00	3 063,42	
VV			30,5*0,9*0,36		9,882			
27	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	19,764	445,00	8 794,98	
VV			9,882*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,764			
28	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,750	34,00	1 691,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
VV			(29*1,5)+(2,5*2,5)		49,750			
D 4			Vodorovné konstrukce				7 179,45	
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,873	1 350,00	3 878,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			(30,5*0,9*0,1)+(1,6*1,6*0,05)		2,873			
30	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,384	4 150,00	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131					
VV			(1,6*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,384			
31	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,960	630,00	604,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
VV			(4*1,6*0,15) "uložení ČŠ		0,960			
32	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,013	37 500,00	487,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
VV			0,00526*(1,6*1,6) "uložení ČŠ		0,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111					
VV			1 "pod poklop ČŠ			1,000		
D 8			Trubní vedení				104 250,62	
34	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	32,500	210,00	6 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201					
35	M	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m	m	32,988	198,00	6 531,62	CS ÚRS 2021 02
VV			32,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			32,988		
36	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	32,500	22,00	715,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
37	K	893812250R	Osazení plastové čerpací šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,0 m hl do 2,5 m	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	
38	M	562305010R	čerpací šachta plastová DN 1000 mm/v. 2,03 m včetně konusu, plastová z PP - kompletní s čerpadlem, technologickým vystrojením a řídicí jednotkou	kus	1,000	75 886,00	75 886,00	
39	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
VV			1 "ČŠ			1,000		
40	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	39,000	57,00	2 223,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
VV			32,5 "přiložen k potrubí tlakové přípojky			32,500		
VV			32,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			39,000		
42	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	32,500	16,00	520,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				671,00	
43	K	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211					
P			Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné desky					
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
P			Poznámka k položce: - budou použity stávající odstraňované a očištěné obrubníky					
45	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	47,00	94,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
D 997			Přesun sutě				34,85	
46	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,410	85,00	34,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
D 998			Přesun hmot				3 579,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,254	1 100,00	3 579,40	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Časový a finanční harmonogram															
Splašková kanalizace Štěpánov															
Rok			2025										2026		
Měsíc			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
Popis	Zač.	Konec													
Zahájení stavby	2.Q/2025														
01 Splašková kanalizace - výtlačná potrubí															
02 Splašková kanalizace - gravitace															
03 Opravy komunikací a zp.plochy u ČS															
04 Elektro Štěpánov															
05a Nadzemní část PSOV1															
05b Podzemní část PSOV1, 2, 3															
06 PS - strojní technologie															
VRN Vedlejší rozpočtové náklady															
Gravitační kanalizační přípojky															
Tlakové kanalizační přípojky															
Ukončení stavby		12 měsíců													
Měsíční finanční plnění			3 100 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	3 979 541 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 220 000,00 Kč	
Cena Celkem (bez DPH)			34 549 541,48												

V Pardubicích dne 04.03.2025

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník Společnost Štěpánov
 KAVE Bau s.r.o. (Správce společnosti)
se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany
IČO: 24135658
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C 39441

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „**Splašková kanalizace Štěpánov**“,

čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), a v době podání nabídky mu nejsou známi.

V Pardubicích dne 04. 03. 2025

.....
Petr Veselý, jednatel
jednající za Společnost Štěpánov