


- Z9 VÝPIS ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU**
- NEZTUŽENÝ SLOUPEK 16 MM DL. 800 MM 8 KS
 - MONTÁŽNÍ LANO DL. 40 M
 - MONTÁŽ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
 - TAHOVÁ ZKOUŠKA

POZNÁMKA :

- HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FOLIE, STABILIZACE KOTVENÍM, TL. 1,5 MM, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ, PLOŠNÁ HMOTNOST 1,85 KG/M2
- VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE SE KLADOU NA VAZBU
- SPÁD STŘECHY BUDE KOPÍROVAT STÁVAJÍCÍ SPÁD
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY – OKAPNIČKA PO OBVODĚ RŠ 200 MM
- NA STŘEŠE OBJEKTU BUDE PROVEDEN ZÁCHYTNÝ SYSTÉM ODBORNOU FIRMOU
- DETAILS STŘECHY – VIZ. VÝKRES D.1.1.3.28 DETAILS

ZATEPLENÍ STŘECHY HLAVNÍHO OBJEKTU :

EPS 150 S 0 TL. IZOLANTU 2 x 140 MM,
ATIKA ZATEPLENA Z VNITŘNÍ STRANY EPS 150 S TL. 50 MM
DEKLAROVANÁ HODNOTA SOUČinitele TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_{mda} \leq 0.037 \text{ W/m.K}$

VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/10 STUPEŇ: DPS		 ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E	
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, ST. 1824					
DVOJDŮM – PŘESTAVBA NA 4 BJ SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, PŘELOUČ					
STŘECHA – NOVÝ STAV				DATUM : VI. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.13