


VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/14 STUPEŇ: DPS	 <div>ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E</div>	
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 50 <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 50 – VÝMĚNA OKEN</b>			
PRŮVODNÍ LIST		DATUM : XI. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	A

## **A.1. Identifikační údaje**

### **A.1.1 Údaje o stavbě**

a) název stavby : **Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí č.p. 50 – výměna oken**

b) místo stavby : Přelouč, Masarykovo náměstí č.p. 50 , st. 166  
katastrální území Přelouč  
– Pardubický kraj,

Majitelem pozemku je Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč  
Pardubice

c) předmět dokumentace

Předmětem záměru projektové dokumentace pro provedení stavby je výměna stávajících dřevěných okenních výplní za nová plastová okna na celém objektu školy, resp. přístavby školy ve dvorní části, která byla realizována v roce 1997-98.

Stávající dřevěná zdvojená okna zasklená dvojsklem budou nahrazena novými okny stejných rozměrů a stejného členění.

### **A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Generální projektant : Ing. Vítězslav Vomočil  
Projekční kancelář, Bratraců Veverkových 2717  
530 02 Pardubice  
reg. číslo ČKAIT 0701073  
IČO: 131 79 527  
e-mail [vvomocil@seznam.cz](mailto:vvomocil@seznam.cz)  
ID datové schránky : cmdis7k

#### Zpracovatelé dílčích částí

Seznam autorizovaných projektantů		
Seznam projektantů jednotlivých částí		
Ing. Vítězslav Vomočil	0701073	IP 00 Pozemní stavby
Petr Slezák	0701035	TE 03 Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

### **A.1.3 Údaje o stavebníkovi**

Investor : Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč  
Tel.: +420 466 094 111  
e-mail: tajemnik@mestoprelouc.cz  
IČO: 002 74 101  
DIČ: CZ00274101  
ID datové schránky b4hbqav  
Zástupce ve věcech smluvních Martin Šmíd – starosta města  
Zástupce ve věcech technických Miroslav manžel – vedoucí OSM

### **A.2 Seznam vstupních podkladů**

Podkladem pro zpracování dokumentace pro provedení stavby byla předaná část původní zachovalé projektové dokumentace stavební části – skutečné provedení. Bylo provedeno ověření stávajícího stavu objektu dle této dokumentace a provedeno doměření prostor, které nekorespondovaly s předanou dokumentací.

Stávající přístavba k základní škole byla zrealizována v roce 1997-98. Do současné doby nebyly na objektu provedeny žádné zásadní stavební úpravy.

### **A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy budov**

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a) <u>Obestavěný prostor</u>        | 26 610,0 m <sup>3</sup>       |
| b) <u>Zastavěná plocha</u>          | 1774,0 m <sup>2</sup>         |
| c) <u>Počet podzemních podlaží</u>  | 1                             |
| d) <u>Počet nadzemních podlaží</u>  | 3                             |
| e) <u>Způsob využití</u>            | školní zařízení               |
| f) <u>Druh konstrukce</u>           | zděná                         |
| g) <u>Způsob vytápění</u>           | plynovými kondenzačními kotli |
| h) <u>Přípojka vodovodu</u>         | stávající                     |
| i) <u>Přípojka kanalizační sítě</u> | stávající                     |
| j) <u>Přípojka plynu</u>            | stávající                     |
| k) <u>Výtah</u>                     | bez výtahu                    |

**A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**

- a) Hloubka stavby 27,0 m
- b) Výška stavby 13,0 m od  $\pm 0,00 = 1$ . Nadzemní podlaží
- c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě 4 osob
- d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby

Začátek stavby je uvažován na červenec 2026.  
Konec realizace se předpokládá srpen 2026.

Pardubice, listopad 2025

zpracoval : ing. Vítězslav Vomočil