SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 311 02

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102 ***dále jen objednatel***
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel: jméno: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**
sídlo: č.p. 78, 530 02 Jezbořice
zastoupený: Radkem Kurštejnem, jednatelem společnosti
IČO: 28762576
DIČ: CZ28762576
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 276007799/0300
tel.: 775 090 007 ***dále jen zhotovitel***
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **„Novostavba pavilonu pro dramatický obor v ZUŠ Přelouč“,** podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího pavilonu vedle stávající hlavní budovy ZUŠ plus drobné zpevněné plochy kolem s návazností na zeleň a připojení objektu. Objekt je zděný dvoupodlažní doplněný o ocelové sloupy v severní frontě. Stropy jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami, a to jak v úrovni 1.NP, tak i 2.NP. Energie pro novostavbu jsou

uvažovány odebírat ze stávajícího hlavního objektu, kde je pro tyto účely dostatečná rezerva.

3. Zpracovatel projektové dokumentace:
   Ing. arch. Pavel Mudruňka
   Palackého 207, 533 04 Sezemice
   IČO: 455 11 888
4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.mestoprelouc.cz/, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána po podpisu této smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
6. Součástí díla je rovněž:
   - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
   - vytýčení stavby geodetem,
   - vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
   - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
   - geodetické zaměření skutečného provedení stavby a zhotovení geometrického plánu pro vklad do KN (3x v listinné podobě a 3x v datové podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči),
   - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči,
   - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
   - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
   - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
   - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
   - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
   - projednání a zajištění splnění podmínek správců a orgánů včetně úhrady případných poplatků,
   - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.
Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
   a) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
   Martin Šmíd, starosta města Přelouče

b) Zástupce objednatele ve věcech technických:
- Miroslav Manžel
- tel.: 466 094 181, 603 184 569
- e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

- Štěpán Bartoš
- tel.: 466 094 184, 732 691 460
- e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz

- Miroslav Beránek
- tel.: 466 094 186, 739 246 128
- e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz

- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnická) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :
   a) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
   - Radek Kurštejn
   - tel.: 775 090 007
   - e-mail: info@kurstejn-sro.cz

   b) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
   - Radovan Kmošek
   - tel.: 775 090 056
   - e-mail: r.kmosek@kurstejn-sro.cz

   c) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):
   - Ing. Jolana Javůrková (dříve Hostašová)
   - tel.: 775 090 006
   - e-mail: j.hostasova@kurstejn-sro.cz

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

   Předpokládaný termín zahájení plnění: **06/2026**
   (zahájením plnění se rozumí předání staveniště)
   Požadovaný termín ukončení plnění: **do 18 měsíců** ode dne předání staveniště
   (ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)
3. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit, resp. termíny

zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů – viz. čl. XIII. této smlouvy.

4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
6. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
7. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
8. **Místem plnění díla** je Přelouč, ul. K. H. Máchy 325, areál ZUŠ.

V.
Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	28.773.066,39 Kč
DPH 21 %	6.042.343,94 Kč
Cena vč. DPH	**34.815.410,33 Kč**

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.
Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem

používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace fakturovaných prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s příslušným ustanovením zákona o DPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.
Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že v bezprostředně sousedícím stávajícím objektu ZUŠ bude normálně probíhat výuka. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje, že bude práce a činnosti generující vyšší hlukové zatížení provádět mimo čas výuky.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné

i doporučené technické normy.

9. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
10. Objednatel upozorňuje na změnu zákona č.201/2012 Sb. zákon o ochraně ovzduší a zejména na povinnost zhotovitele řídit se při stavební činnosti Přílohou č.10 "Opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření na staveništi při provádění staveb, terénních úprav nebo odstraňování staveb" tohoto zákona.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a navazujícími předpisy (objednatel upozorňuje nově na ustanovení § 93a zákona o odpadech: (1) Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Dále objednatel upozorňuje na ustanovení § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, a přílohu č. 24, kde je uvedeno, které vybourané stavební materiály, výrobky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady, musí být soustřeďovány odděleně a jak se stavebním odpadem dále nakládat).
12. Technický dozor (dále jen TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
13. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
14. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.
15. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
16. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími postupy zakryty.
17. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném

zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).

18. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
19. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
20. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
21. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
22. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
23. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
24. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
25. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
26. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 30 mil. Kč.
27. Stavebně montážní pojištění – zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to minimálně ve výši rovnající se ceně díla, včetně DPH.
28. Doklady o pojištění dle předchozích dvou odstavců předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
29. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby elektronická verze geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby byla bezodkladně, nejdéle do 5 dnů od dokončení geodetické dokumentace, předána objednateli zasláním na e-mailovou adresu

gis@mestoprelouc.cz.

VIII.
Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.
Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.
Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
   - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči,
   - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…,
   - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
   - stavební deník,
   - doklady o likvidaci odpadů,
   - identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje podle § 230 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.
Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.
Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
   a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
   b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
   c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou

vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.

d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.

e) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.
Vyhrazené změny závazku ze smlouvy

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) vyhrazuje možnost změny závazku z této smlouvy, týkající se ceny stavebních prací či termínu pro dokončení díla.
2. Objednatel si vyhrazuje možnost dobu plnění díla po vzájemné dohodě přiměřeně prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů, např:

   a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele. V takovém případě se doba plnění díla prodlouží, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunou o stejnou dobu, po kterou nebylo možné práce provádět,

   b) v průběhu plnění díla nastane situace, kdy u jednoho či více ze stěžejních materiálů či výrobků, obsažených ve výkazu výměr, nastane jeho/jejich nedostatek na trhu a zároveň není možné tento materiál či výrobek nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, dostupným na trhu. Zhotovitel v písemné žádosti doloží výpadek či nedostatek materiálu/ů nebo výrobku/ů, uvedených ve výkazu výměr, na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů nedostatkových materiálů či výrobků, uvedených ve výkazu výměr. Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi dokumenty, z nichž musí být patrná specifikace/název osloveného dodavatele nedostatkového materiálu či výrobku, kontakt na tuto osobu a datum obdržení odpovědi poptávaného dodavatele včetně informace, že daný materiál či výrobek není na trhu dostupný. Termín realizace díla může být prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. Podmínkou pro schválení prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nedostupnosti materiálu či výrobku je písemné schválení TDS a písemné potvrzení autorského dozoru projektanta, že nedostatkový materiál či výrobek nelze nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, aniž by to nemělo dopad na kvalitu a záruční trvanlivost prováděného díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě

pochybností či nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující doklady, ověřit si zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. Objednatel není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem,

c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XV.
Uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou o dílo zajistit dodržování veškerých relevantních právních předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho podzhotovitelem.
2. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování férové platební morálky vůči podzhotovitelům a v případě zjištění narušení platební morálky ze strany zhotovitele vůči podzhotovitelům přistoupí objednatel v souladu se smlouvou o dílo k realizaci adekvátních opatření (viz čl. VI., odst. 13 této smlouvy o dílo).

XVI.
Závěrečná ujednání

1. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace

prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.

2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního tajemství.
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
12. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
13. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
14. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 89/6/2026-II. ze dne 18.5.2026.

Za objednatele:

V Přelouči

Martin Šmíd
Digitálně podepsal Martin Šmíd
Datum: 2026.06.08 13:47:30 +02'00'

……..

Martin Šmíd
starosta města

Za zhotovitele:

V Jezbořicích

Radek Kurštejn
Digitally signed by Radek Kurštejn
Date: 2026.06.17 13:04:08 +02'00'

……...

Radek Kurštejn
jednatel společnosti

Přílohy:
1. Položkový rozpočet
(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)
2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026_16

Stavba: Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)

KSO: CC-CZ:

Místo: Město Přelouč Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: IČ: 00274101

Město Přelouč DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:

Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

A.Vojtěch - rozpočty staveb DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **28 773 066,39**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**28 773 066,39**	**6 042 343,94**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **34 815 410,33**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026_16

Stavba: **Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)**

Místo:	**Město Přelouč**	Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**28 773 066,39**	**34 815 410,33**	
00	**Vedlejší a ostatní n...**	257 063,20	311 046,47	**STA**
001	**Stavební část**	17 480 376,28	21 151 255,30	**STA**
002-01	**Zdravotní techni...**	1 008 139,07	1 219 848,27	**STA**
002-02	**Zdravotní techni...**	1 661 789,46	2 010 765,25	**STA**
003	**Ústřední vytápění**	798 650,00	966 366,50	**STA**
004	**Elektroinstalace - ...**	1 726 530,17	2 089 101,51	**STA**
005-01	**Univerzální kabe...**	119 105,70	144 117,90	**STA**
005-02	**Kamerový systém ...**	60 121,10	72 746,53	**STA**
005-03	**Poplachový zabez...**	122 592,61	148 337,06	**STA**
005-04	**Elektronická kon...**	159 921,80	193 505,38	**STA**
005-05	**Tísňový systém (TS)**	14 975,63	18 120,51	**STA**
005-06	**Ozvučení**	22 655,97	27 413,72	**STA**
005-07	**Aktivní prvky**	52 052,50	62 983,53	**STA**
005-08	**Společné kabelov...**	93 198,87	112 770,63	**STA**
005-09	**Slaboproud - ost...**	49 658,50	60 086,79	**STA**
006	**DT-AV technika**	973 202,00	1 177 574,42	**STA**
007	**Měření a regulace**	1 397 021,00	1 690 395,41	**STA**
008	**Vzduchotechnika**	2 020 817,00	2 445 188,57	**STA**
009	**DT.PO - Divadelní t...**	406 155,00	491 447,55	**STA**
02	**Sadové a vegetační ú...**	349 040,53	422 339,04	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní n...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **257 063,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 063,20	21,00%	53 983,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **311 046,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní n...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**257 063,20**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	257 063,20
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29 840,00
VRN3 - Zařízení staveniště	177 673,60
VRN4 - Inženýrská činnost zkoušky a měření	22 016,80
VRN7 - Provozní vlivy	13 216,00
VRN9 - Ostatní náklady	14 316,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní n...

Místo:
Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**257 063,20**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				257 063,20	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				29 840,00	
1	K	012103000	Geodetické práce	celek	1,000	9 680,00	9 680,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012103000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení geodetických prací před zahájením, v průběhu a po dokončení výstavby.					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celek	1,000	20 160,00	20 160,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				177 673,60	
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	celek	1,000	32 160,00	32 160,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/031002000					
4	K	032002000	Vybavení staveniště	celek	1,000	71 792,00	71 792,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032002000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště, jeho provoz včetně skládky a mezideponií materiálu.					
5	K	033002000	Připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště	celek	1,000	36 188,80	36 188,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033002000					
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	celek	1,000	10 926,40	10 926,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034002000					
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	celek	1,000	26 606,40	26 606,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039002000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena je včetně uvedení ploch staveniště do původního stavu.					
	D	VRN4	Inženýrská činnost zkoušky a měření				22 016,80	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	celek	1,000	22 016,80	22 016,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045002000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Koordinace veškerých prací a dodávek které jsou součástí díla.					
	D	VRN7	Provozní vlivy				13 216,00	
9	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	celek	1,000	13 216,00	13 216,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071002000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Práce za provozu investora v areálu firmy.					
	D	VRN9	Ostatní náklady				14 316,80	
10	K	091503000	Náklady související s publikační činností	celek	1,000	14 316,80	14 316,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/091503000					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Informační tabule zdroje financování stavby.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
001 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **17 480 376,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 480 376,28	21,00%	3 670 879,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **21 151 255,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
001 - Stavební část

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**17 480 376,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 524 443,08
1 - Zemní práce	579 592,59
2 - Zakládání	694 459,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 490 297,10
4 - Vodorovné konstrukce	1 882 437,96
5 - Komunikace pozemní	224 171,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	324 776,59
61 - Úprava povrchů vnitřních	427 848,10
62 - Úprava povrchů vnějších	1 822 574,09
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	4 183,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	175 684,46
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	237 670,00
94 - Lešení a stavební výtahy	278 146,17
96 - Bourání konstrukcí	16 686,91
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	26 858,32
998 - Přesun hmot	339 055,79
PSV - Práce a dodávky PSV	8 955 933,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	374 337,04
712 - Povlakové krytiny	481 496,43
713 - Izolace tepelné	646 957,09
762 - Konstrukce tesařské	296 615,80
763 - Konstrukce suché výstavby	1 346 191,51
764 - Konstrukce klempířské	220 372,94
766 - Konstrukce truhlářské	1 353 043,86
767 - Konstrukce zámečnické	378 944,72
767-1 - Konstrukce zámečnické - vnější výplně otvorů	2 200 992,00
767-2 - Zádržný a záchytný systém proti pádu osob	58 700,00
771 - Podlahy z dlaždic	298 249,50
776 - Podlahy povlakové	487 900,15
781 - Dokončovací práce - obklady	200 879,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	134 851,90
786 - Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy	476 400,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
001 - Stavební část

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 480 376,28**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 524 443,08	
	D	1	Zemní práce				579 592,59	
1	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	480,000	23,35	11 208,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151114					
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	44,250	185,21	8 195,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101					
	VV		"pro terasu" 70,0*0,3		21,000			
	VV		"chodník mozaika" 75,0*0,25		18,750			
	VV		"okapový chodník" 30,0*0,15		4,500			
	VV		Součet		44,250			
3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	470,562	159,09	74 861,71	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251104					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Plocha x průměrná výška.					
	VV		Plocha x průměrná výška					
	VV		436,6*1,05		458,430			
	VV		Výkop - stavební jáma					
	VV		"4/1200" 1,2*1,2*1,2		1,728			
	VV		"4/1200" 1,7*1,7*1,2*3		10,404			
	VV		Výkop základové patky					
	VV		Součet		470,562			
4	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	5,868	1 180,22	6 925,53	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212132					
	VV		"pro odvětrání radonu" (67,0-1,8)*0,09		5,868			
	VV		Součet		5,868			
5	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	20,967	492,93	10 335,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251103					
	VV		"1/450" (3,1+4,5+0,9+4,25+5,6)*0,7*0,45		5,780			
	VV		"1/450" 1,3*0,4*0,45		0,234			
	VV		"2/700" 2,0*0,7*0,7		0,980			
	VV		"3/950" 2,0*0,7*0,95		1,330			
	VV		"4/1200" 1,05*0,7*1,2		0,882			
	VV		"4/1200" (2,1+4,3+2,45+14,9)*0,4*1,2		11,400			
	VV		"4/1200" 0,43*0,7*1,2		0,361			
	VV		Výkop pro základ. pasy					
	VV		Součet		20,967			
6	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	30,468	352,83	10 750,02	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251253					
	VV		"1/450" (4,9+16,6+13,1+9,0)*0,9*0,45+1,0*0,15*0,45*2		17,793			
	VV		"2/700" (1,9+2,0)*0,9*0,7		2,457			
	VV		"3/950" (2,0+0,95+1,5)*0,9*0,95+1,05*0,15*0,95		3,954			
	VV		"4/1200" (1,9+3,9)*0,9*1,2		6,264			
	VV		Výkop pro základ. pasy					
	VV		Součet		30,468			
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	115,000	39,06	4 491,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro zpětný zásyp" 115,0		115,000			
	VV		Součet		115,000			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	115,000	112,13	12 894,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	230,000	61,95	14 248,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103					
	VV		"zemina pro zpětný zásyp" 115,0*2		230,000			
	VV		Součet		230,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	577,115	209,59	120 957,53	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		"výkop" 44,25+470,562+5,868+20,967+30,468		572,115			
	VV		"zásyp" -115,0		-115,000			
	VV		"ornice" 480,0*0,25		120,000			
	VV		Součet		577,115			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 154,230	15,60	18 005,99	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		577,115*2		1 154,230			
	VV		Součet		1 154,230			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	577,115	15,30	8 829,86	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
13	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	822,807	316,80	260 665,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		"zemina bez ornice" (577,115-120,0)*1,8		822,807			
	VV		Součet		822,807			
14	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	175,000	37,70	6 597,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912112					
	VV		"pro terasu" 70,0		70,000			
	VV		"chodník mozaika" 75,0		75,000			
	VV		"okapový chodník" 30,0		30,000			
	VV		Součet		175,000			
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	480,000	18,26	8 764,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
16	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000	33,52	1 005,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911311					
	VV		"pod okapový chodník" 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
17	*M*	*69311317*	*textilie netkaná HPPE 300g/m2*	*m2*	*36,000*	*23,74*	*854,64*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		30,0*1,2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
	D	2	Zakládání				694 459,40	
18	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	170,000	31,25	5 312,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971110					
	VV		68,0*2,5		170,000			
	VV		Součet		170,000			
19	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*195,500*	*18,96*	*3 706,68*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		170,0*1,15		195,500			
	VV		Součet		195,500			
20	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,111	3 533,41	7 459,03	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212312111					
	VV		"drenáž" 68,0*0,5*0,06*1,035		2,111			
	VV		Součet		2,111			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	23,030	1 460,06	33 625,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212532111					
	VV		"radon" 67,0*0,09		6,030			
	VV		"drenáž" 68,0*0,25		17,000			
	VV		Součet		23,030			
22	K	212755218	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 200 mm	m	68,000	217,97	14 821,96	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755218					
23	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm	m	67,000	110,40	7 396,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218111113					
	VV		8,4+18,4+14,7+14,7+9,2+1,6		67,000			
	VV		Součet		67,000			
24	K	218121111	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm	m	8,000	359,96	2 879,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218121111					
25	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	30,252	1 062,78	32 151,22	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/271572211					
	VV		"pod základovou desku" (36,5+11,2+41,2+126,6)*0,05*1,035		11,152			
	VV		"vnitřní obsyp základů" 19,1		19,100			
	VV		Součet		30,252			
26	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	46,544	3 653,45	170 046,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273321511					
	VV		299,8*0,15*1,035		46,544			
	VV		Součet		46,544			
27	K	273325912	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek přehlazením	m2	299,800	52,38	15 703,52	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273325912					
28	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	11,430	563,78	6 444,01	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351121					
	VV		76,2*0,15		11,430			
	VV		Součet		11,430			
29	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	11,430	120,60	1 378,46	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351122					
30	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,135	31 232,87	66 682,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273362021					
31	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,300	3 351,96	4 357,55	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313611					
	VV		"pod vnější schody" 1,3		1,300			
	VV		Součet		1,300			
32	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,016	31 232,87	499,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274362021					
	VV		"pod vnější schody" 4,6*0,0031*1,15		0,016			
	VV		Součet		0,016			
33	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	42,421	3 653,45	154 983,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274321511					
34	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	43,650	258,68	11 291,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351121					
	VV		"1/450" (3,1+4,5+0,9+4,25+5,6)*0,2*2		7,340			
	VV		"1/450" 1,3*0,2*2		0,520			
	VV		Pasy dle výkopů šíře do 800 mm					
	VV		"1/450" (4,9+16,6+13,1+9,0)*0,2*2		17,440			
	VV		Pasy dle výkopů šíře do 2000 mm					
	VV		10,4		10,400			
	VV		Prostupy					
	VV		"základ pod TČ" (4,9+0,4)*2*0,75		7,950			
	VV		Součet		43,650			
35	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	43,650	42,57	1 858,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351122					
36	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,232	3 653,45	19 114,85	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275321511					
	VV		1,2*1,2*0,5*1,035		0,745			
	VV		1,7*1,7*0,5*3*1,035		4,487			
	VV		Součet		5,232			
37	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	19,800	294,08	5 822,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2+1,2)*2*0,5		2,400			
	VV		(1,7+1,7)*2*0,5*3		10,200			
	VV		Patky					
	VV		7,2		7,200			
	VV		Vnější schody					
	VV		Součet		19,800			
38	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	19,800	45,96	910,01	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351122					
39	K	279113154	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	18,875	1 535,74	28 987,09	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113154					
	VV		(5,5+18,0+1,0)*0,75		18,375			
	VV		1,0*0,5		0,500			
	VV		Součet		18,875			
40	K	279113155	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	7,250	1 977,89	14 339,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113155					
	VV		2,0*0,25		0,500			
	VV		2,0*0,5		1,000			
	VV		0,5*0,75		0,375			
	VV		3,5*0,75		2,625			
	VV		3,0*0,5		1,500			
	VV		1,0*0,5		0,500			
	VV		3,0*0,25		0,750			
	VV		Součet		7,250			
41	K	279113156	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	6,488	2 535,35	16 449,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113156					
	VV		1,25*0,75*2		1,875			
	VV		(1,75+1,4)*0,75		2,363			
	VV		2,0*0,5		1,000			
	VV		2,0*0,25		0,500			
	VV		(0,5+0,5)*0,75		0,750			
	VV		Součet		6,488			
42	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,522	44 834,68	68 238,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274361821					
	VV		1,368+0,154		1,522			
	VV		Součet		1,522			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 490 297,10	
43	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm	m2	10,535	992,19	10 452,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311235101					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3-SKK 1.16					
	VV		4,0*3,5-1,65*2,1		10,535			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		10,535			
44	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	38,625	1 387,35	53 586,39	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311235161					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3-SKK 1.10					
	VV		4,5*3,5-2,0*2,25		11,250			
	VV		1.NP					
	VV		(1,0+1,0+1,0)*7,0		21,000			
	VV		(1,0+0,5)*4,25		6,375			
	VV		Vnější					
	VV		Součet		38,625			
45	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	14,063	1 437,89	20 221,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311236101					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3-SKK 1.19					
	VV		4,5*3,125		14,063			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		14,063			
46	K	311236141	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	99,236	2 195,06	217 828,97	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311236141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 3-SKK 1.13*					
	VV		17,0*3,5		59,500			
	VV		-1,1*2,65		-2,915			
	VV		-1,5*2,55		-3,825			
	VV		-1,1*2,55		-2,805			
	VV		1.NP					
	VV		(4,5+13,75)*3,125		57,031			
	VV		-1,0*2,5*2		-5,000			
	VV		-1,1*2,5		-2,750			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		99,236			
47	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22 W/m2K, tl. zdiva 440 mm	m2	75,974	2 369,03	179 984,69	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311237141*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 3-SKK 1.10*					
48	K	311237161	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18 W/m2K, tl. zdiva 500 mm	m2	263,125	2 604,72	685 366,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311237161*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 3-SKK 1.21*					
	VV		3,5*2,55		8,925			
	VV		1,0*2,3		2,300			
	VV		1,0*2,05		2,050			
	VV		1,0*1,8		1,800			
	VV		1,0*1,55		1,550			
	VV		4,5*1,3-2,5*1,0		3,350			
	VV		(1,7+0,5)*4,25*2+2,25*0,5		19,825			
	VV		13,7*1,5-(6,3+2,0)*0,25		18,475			
	VV		3,1*1,75		5,425			
	VV		3,2*2,0		6,400			
	VV		3,2*2,25		7,200			
	VV		3,0*2,5		7,500			
	VV		4,5*2,75		12,375			
	VV		5,5*3,3		18,150			
	VV		3,5*6,25		21,875			
	VV		1.NP					
	VV		(14,25+11,5+18,0+8,6-1,75)*3,125		158,125			
	VV		-3,5*2,1*2		-14,700			
	VV		-1,75*2,0*5		-17,500			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		263,125			
49	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22 W/m2K, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm	m2	33,800	2 050,20	69 296,76	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238650*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 3-SKK 1.7*					
	VV		Atika					
	VV		(18,0+12,3)*2*0,5		30,300			
	VV		14,0*0,25		3,500			
	VV		Součet		33,800			
50	K	311238931	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 150 do 175 mm	m	4,000	131,40	525,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238931*					
	VV		4,0		4,000			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		4,000			
51	K	311238933	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm	m	4,500	148,87	669,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238933*					
	VV		4,5		4,500			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		4,500			
52	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	118,850	212,74	25 284,15	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238937*					
	VV		"1.NP" 4,5		4,500			
	VV		"vnější" 1,0+1,0+1,0+1,0+0,5		4,500			
	VV		Broušená cihla					
	VV		"1.NP" 17,0		17,000			
	VV		"2.NP" 4,5+13,75		18,250			
	VV		Akustická cihla					
	VV		"Atika" (18,0+12,3)*2+14,0		74,600			
	VV		Cihla s min. izolací					
	VV		Součet		118,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	311238941	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 380 do 440 mm	m	50,000	305,26	15 263,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238941					
	VV		"pohled A" 2,5+3,3+3,3+2,5		11,600			
	VV		"pohled B" 4,0+1,0		5,000			
	VV		"pohled C" 3,5+1,0*4		7,500			
	VV		"pohled D" 22,5+1,7+1,7		25,900			
	VV		Součet		50,000			
54	K	311238943	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tloušťky zdiva přes 440 do 500 mm	m	108,950	340,94	37 145,41	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311238943					
	VV		7,5+4,5+1,7+3,25+1,7+13,7+12,5+4,5+5,5+3,5		58,350			
	VV		1.NP					
	VV		14,25+11,5+18,0+8,6-1,75		50,600			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		108,950			
55	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	3,000	266,20	798,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168011					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	350,93	350,93	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168012					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	300,94	300,94	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168021					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	419,86	2 099,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168022					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
59	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	458,65	458,65	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168023					
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	8,000	460,70	3 685,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168052					
	VV		"2.NP" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
61	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	8,000	545,38	4 363,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168053					
	VV		"1.NP" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
62	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	4,000	676,42	2 705,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168054					
	VV		"2.NP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
63	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	4,000	829,22	3 316,88	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168055					
	VV		"1.NP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
64	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	30,000	936,01	28 080,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168056					
	VV		"1.NP" 5		5,000			
	VV		"2.NP" 25		25,000			
	VV		Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	5,000	1 226,74	6 133,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168058					
	VV		"2.NP" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
66	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm	kus	2,000	1 401,27	2 802,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168060					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	3179981.1	Tepelná izolace mezi překlady a věncovky v 24 cm z EPS grafitová tl 150 mm	m	85,550	218,75	18 714,06	
	VV		"překlady" 2,25+2,75+2,25*5		16,250			
	VV		"věncovky" 69,3		69,300			
	VV		Součet		85,550			
68	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	0,210	5 356,87	1 124,94	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/330321610					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Výztuž viz. výztuž stropů.*					
	VV		"1.NP" 0,4*0,3*1,75		0,210			
	VV		Součet		0,210			
69	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	2,450	993,28	2 433,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331351121					
	VV		"1.NP" (0,4+0,3)*2*1,75		2,450			
	VV		Součet		2,450			
70	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	2,450	182,56	447,27	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331351122					
71	K	339941113.1	Sloup z ocelových trub CHS 194x10 mm přišroubovaný - kotvený dl. 3300 mm	kus	4,000	6 520,00	26 080,00	
72	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	22,050	770,90	16 998,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342244211					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 3-SKK 1.2*					
	VV		(2,65+1,2)*3,3-0,8*2,1		11,025			
	VV		3,15*3,5		11,025			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		22,050			
73	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	11,025	881,15	9 714,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342244221					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 3-SKK 1.3*					
	VV		3,15*3,5		11,025			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		11,025			
74	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	26,850	123,70	3 321,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342291121					
	VV		3,3*2		6,600			
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		1.NP					
	VV		3,125*2		6,250			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		26,850			
75	K	342291143	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm	m	18,650	208,97	3 897,29	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342291143					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Podél stropu.*					
	VV		2,65+1,2		3,850			
	VV		3,15*2		6,300			
	VV		4,0		4,000			
	VV		1.NP					
	VV		4,5		4,500			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		18,650			
76	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm	m2	5,081	1 546,29	7 856,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/349231811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	317321611	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	2,480	4 968,21	12 321,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317321611					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výztuž viz. výztuž stropů.					
	VV		"1.NP" (3,0+6,9+2,5)*0,4*0,25*2		2,480			
	VV		Součet		2,480			
78	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	17,760	738,56	13 116,83	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317351107					
	VV		"1.NP" (3,0+6,9+2,5)*0,25*2*2+(2,5+6,4+2,0)*0,4+1,0		17,760			
	VV		Součet		17,760			
79	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	17,760	199,84	3 549,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317351108					
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 882 437,96	
80	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	120,943	4 472,94	540 970,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411321616					
	VV		192,4*0,25		48,100			
	VV		76,4*0,2+37,1*0,15*0,2		16,393			
	VV		Strop nad 1.NP					
	VV		(231,8-9,1*0,3-9,0*0,28-2,5*0,3)*0,25		56,450			
	VV		Strop nad 2.NP					
	VV		Součet		120,943			
81	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	489,800	537,83	263 429,13	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351011					
	VV		188,7		188,700			
	VV		91,4		91,400			
	VV		Strop nad 1.NP					
	VV		193,8+15,9		209,700			
	VV		Strop nad 2.NP					
	VV		Součet		489,800			
82	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	489,800	137,82	67 504,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351012					
83	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	453,000	202,10	91 551,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354313					
	VV		"strop nad 1.NP" 71,8+70,7+113,3+3,4		259,200			
	VV		"strop nad 2.NP" 59,7+113,8+20,3		193,800			
	VV		Součet		453,000			
84	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	453,000	63,99	28 987,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354314					
85	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	12,172	49 469,89	602 147,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411361821					
	VV		"strop nad 1.NP" 4,574+2,488+0,045+0,152		7,259			
	VV		"strop nad 2.NP" 2,771+1,957+0,185		4,913			
	VV		Součet		12,172			
86	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných	m3	0,223	13 090,57	2 919,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411388531					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka 3 - 2.NP.					
	VV		"2.NP" 1,37*0,65*0,25		0,223			
	VV		Součet		0,223			
87	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	9,414	4 449,70	41 889,48	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413321616					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výztuž viz. výztuž stropů.					
	VV		25,6*0,42*0,45		4,838			
	VV		Strop nad 1.NP					
	VV		9,1*0,3*0,88		2,402			
	VV		9,0*0,3*0,63		1,701			
	VV		2,5*0,3*0,63		0,473			
	VV		Strop nad 2.NP					
	VV		Součet		9,414			
88	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	42,371	832,34	35 267,08	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351111					
	VV		(0,2+0,25)*25,7		11,565			
	VV		0,42*15,8		6,636			
	VV		Strop nad 1.NP					
	VV		9,1*0,65*2+3,25*0,3		12,805			
	VV		9,0*0,38*2+7,0*0,3		8,940			
	VV		2,5*0,38*2+1,75*0,3		2,425			
	VV		Strop nad 2.NP					
	VV		Součet		42,371			
89	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	42,371	161,58	6 846,31	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351112					
90	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	10,236	669,00	6 847,88	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352111					
	VV		15,8*0,42		6,636			
	VV		Strop nad 1.NP					
	VV		3,25*0,3		0,975			
	VV		7,0*0,3		2,100			
	VV		1,75*0,3		0,525			
	VV		Strop nad 2.NP					
	VV		Součet		10,236			
91	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	10,236	107,37	1 099,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352112					
92	K	417238233	Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	69,300	235,85	16 344,41	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417238233					
	VV		"1.NP" 38,5		38,500			
	VV		"2.NP" 30,8		30,800			
	VV		Součet		69,300			
93	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	3,581	4 541,76	16 264,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321616					
	VV		"atika" 74,6*0,3*0,16		3,581			
	VV		Součet		3,581			
94	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	29,840	701,51	20 933,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115					
	VV		"atika" 74,6*0,2*2		29,840			
	VV		Součet		29,840			
95	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	29,840	139,06	4 149,55	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116					
96	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,480	48 089,58	23 083,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417361821					
97	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	4,875	5 046,67	24 602,52	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430321616					
	VV		0,9*1,5		1,350			
	VV		1,3*1,5		1,950			
	VV		Ramena					
	VV		6,3*0,25		1,575			
	VV		Podesta					
	VV		Součet		4,875			
98	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,511	57 437,34	29 350,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430361821					
	VV		0,505+0,006		0,511			
	VV		Součet		0,511			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	6,250	904,83	5 655,19	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351121					
	VV		4,0+9,0*0,25		6,250			
	VV		Součet		6,250			
100	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	6,250	157,85	986,56	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351122					
101	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	18,400	850,91	15 656,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/433351131					
	VV		8,0*(0,4+1,5+0,4)		18,400			
	VV		Součet		18,400			
102	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	18,400	180,41	3 319,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/433351132					
103	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	15,870	560,47	8 894,66	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351141					
	VV		(0,3+0,16)*1,5*23		15,870			
	VV		Součet		15,870			
104	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	15,870	109,57	1 738,88	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434351142					
105	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 16/20	m	10,800	2 037,03	21 999,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434313113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Betonový schodišťový blok do betonového lože 1200x350x150 mm, protiskluzový pásek.					
	VV		1,2*9		10,800			
	VV		Součet		10,800			
	D	5	Komunikace pozemní				224 171,87	
106	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	66,500	152,09	10 113,99	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564730101					
	VV		"pod terasu" 66,5		66,500			
	VV		Součet		66,500			
107	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	70,500	196,57	13 858,19	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
	VV		"pod mozaiku" 70,5		70,500			
	VV		Součet		70,500			
108	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	70,500	744,85	52 511,93	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111					
109	*M*	*58381010*	*kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm*	*m2*	*74,025*	*1 504,00*	*111 333,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		70,5*1,05		74,025			
	VV		Součet		74,025			
110	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	46,550	365,61	17 019,15	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811120					
	VV		"rastr pod terasu" 66,5*0,7		46,550			
	VV		Součet		46,550			
111	*M*	*59248005*	*dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní*	*m2*	*51,205*	*377,60*	*19 335,01*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		46,55*1,1		51,205			
	VV		Součet		51,205			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				324 776,59	
112	K	632451231.1	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 30 do 35 mm s vyztuženými vlákny	m2	5,500	330,00	1 815,00	
	VV		"PM" 5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
113	K	632451234.1	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm s vyztuženými vlákny	m2	420,300	500,00	210 150,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 63-UPP 2.1 Vč. řezání dilatací.					
	VV		"P1" 11,6		11,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P2" 80,5		80,500			
	VV		"P3" 12,6		12,600			
	VV		"P4" 104,4		104,400			
	VV		"P5" 39,9		39,900			
	VV		1.NP					
	VV		"P6" 2,8		2,800			
	VV		"P7" 136,7		136,700			
	VV		"P8" 17,7		17,700			
	VV		"P9" 14,1		14,100			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		420,300			
114	K	632451292.1	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 s vyztuženými vlákny ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 155,600	40,00	46 224,00	
	VV		"P1" 11,6*4		46,400			
	VV		"P2" 80,5*4		322,000			
	VV		"P4" 104,4*1		104,400			
	VV		"P5" 39,9*1		39,900			
	VV		1.NP					
	VV		"P6" 2,8*4		11,200			
	VV		"P7" 136,7*4		546,800			
	VV		"P8" 17,7*4		70,800			
	VV		"P9" 14,1		14,100			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		1 155,600			
115	K	632481212	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu	m2	55,000	32,00	1 760,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632481212					
	VV		"odělení zdiva od stropní desky" 55,0		55,000			
	VV		Součet		55,000			
116	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	420,300	69,80	29 336,94	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/633811111					
117	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	420,300	18,34	7 708,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/633991111					
118	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	171,000	16,78	2 869,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632481213					
	VV		"P3" 12,6		12,600			
	VV		"P4" 104,4		104,400			
	VV		"P5" 39,9		39,900			
	VV		1.NP					
	VV		"P9" 14,1		14,100			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		171,000			
119	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	190,000	29,82	5 665,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634112115					
	VV		"2.NP" 190,0		190,000			
	VV		Součet		190,000			
120	K	634112117	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm	m	260,000	39,17	10 184,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634112117					
	VV		"1.NP" 260,0		260,000			
	VV		Součet		260,000			
121	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	25,300	358,22	9 062,97	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637121112					
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				427 848,10	
122	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	20,000	500,89	10 017,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612135101					
	VV		"po profesích ZTI" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
123	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	43,600	83,19	3 627,08	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611131121					
	VV		"1.NP" 29,5		29,500			
	VV		"2.NP" 14,1		14,100			
	VV		Součet		43,600			
124	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	43,600	330,06	14 390,62	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611341321					
	VV		"1.NP" 29,5		29,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP" 14,1		14,100			
	VV		Součet		43,600			
125	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	43,600	86,78	3 783,61	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611341391					
126	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	715,000	64,42	46 060,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121					
127	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	107,250	248,04	26 602,29	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Rozdílné materiály.*					
	VV		715,0*0,15		107,250			
	VV		Součet		107,250			
128	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	715,000	313,24	223 966,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612341321					
	VV		"mč.101" (2,9+0,5+0,4)*3,2		12,160			
	VV		"mč.102" (7,2+4,0+7,2+1,4)*3,0-1,6-3,0-1,9+1,2		54,100			
	VV		"mč.103" (2,5+1,2)*2*2,8-1,6		19,120			
	VV		"mč.104" (3,25+6,15)*2*3,0-1,8-4,2-3,2+2,9-8,3+3,9		45,700			
	VV		"mč.105-110" (4,5+11,3)*2*2,8-4,2+1,9-1,8+1,0-4,8+2,8		83,380			
	VV		"mč.111" (3,25+3,15)*2*2,8-3,4-1,5+1,3		32,240			
	VV		"mč.112" (4,5+0,55+2,25)*2*3,3-3,6-1,8+1,0		43,780			
	VV		"mč.113" (4,4+6,7+4,4)*3,5-1,8		52,450			
	VV		"mč.114" (12,6+5,2+0,5)*3,3-1,8*2+10,28		67,070			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.201+202" (10,15+4,5)*2*2,95-1,6*2+1,0*2-6,1*2+2,8*2		78,635			
	VV		"mč.203" (3,1+4,4)*2*3,1-1,8+1,0		45,700			
	VV		"mč.204" (3,25+6,45)*2*3,15-7,8		53,310			
	VV		"mč.205-210" (17,0+6,7)*2*2,95-1,6*2-1,8-3,0*5+2,1*5-7,8+4,825		127,355			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		715,000			
129	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	715,000	82,26	58 815,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612341391					
130	K	6191430.1	Příplatek k vnitřní omítce za podomítkové a rohové systémové lišty	m2	715,000	35,00	25 025,00	
131	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	30,000	89,31	2 679,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611131125					
	VV		Schodišťová ramena a mezipodesta					
	VV		3,25*1,5		4,875			
	VV		3,25*4,1*1,5+4,1*0,25*2*1,5+2,062		25,125			
	VV		Součet		30,000			
132	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	30,000	340,28	10 208,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611341325					
133	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	30,000	89,04	2 671,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611341395					
	D	62	Úprava povrchů vnějších				1 822 574,09	
134	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	275,000	75,07	20 644,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131101					
	VV		"pod hladkou omítku" 138,0		138,000			
	VV		"pod tepelně izolační omítku" 137,0		137,000			
	VV		Součet		275,000			
135	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	138,000	300,98	41 535,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622321121					
	VV		"pod fasádní deskový obklad" 90,0		90,000			
	VV		"pod plechovou fasádu" 48,0		48,000			
	VV		Součet		138,000			
136	K	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	137,000	470,11	64 405,07	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622811002					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 62-UPE 1.1					
	VV		"pohled J" 21,2		21,200			
	VV		"pohled S" 8,6		8,600			
	VV		"pohled Z" 89,6		89,600			
	VV		"pohled V" 17,6		17,600			
	VV		Součet		137,000			
137	K	6228112.1	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn - příplatek za rohové a dilatační lišty	m2	137,000	35,00	4 795,00	
138	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	143,850	235,58	33 888,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622142001					
	VV		137,0*1,05		143,850			
	VV		Součet		143,850			
139	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	26,699	61,46	1 640,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621131121					
	VV		"pod KZS" 26,699		26,699			
	VV		Součet		26,699			
140	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	79,640	51,97	4 138,89	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131121					
	VV		"Pod KZS" 3,8+7,44+68,4		79,640			
	VV		Součet		79,640			
141	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	9,119	64,17	585,17	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/623131121					
	VV		3,14*0,2*3,3*4*1,1		9,119			
	VV		Součet		9,119			
142	K	6222211.1	Montáž a doddávka kontaktního zateplení kovových sloupů systém úzkých lamel z kalciumsilikátových desek tl.20 mm včetně povrchové úpravy /omítkový systém/	m2	9,119	1 000,00	9 119,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Protipožární obklad dle PBŘ.					
	VV		3,14*0,2*3,3*4*1,1		9,119			
	VV		Součet		9,119			
143	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	3,800	755,06	2 869,23	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211021					
	VV		"sloup" 0,4*1,75		0,700			
	VV		"překlady z ŽB" (3,0+6,9+2,5)*0,25		3,100			
	VV		Součet		3,800			
144	*M*	*28376017*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 100mm*	*m2*	*4,180*	*299,00*	*1 249,82*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 713-IT 1.7					
	VV		3,8*1,1		4,180			
	VV		Součet		4,180			
145	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	7,440	799,26	5 946,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211031					
	VV		"střecha nad schodištěm" 9,3*0,8		7,440			
	VV		Součet		7,440			
146	*M*	*28376041*	*deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 130mm*	*m2*	*7,812*	*243,20*	*1 899,88*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 713-IT 1.4					
	VV		7,44*1,05		7,812			
	VV		Součet		7,812			
147	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	11,240	46,05	517,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622251101					
	VV		3,8+7,44		11,240			
	VV		Součet		11,240			
148	K	621231121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	26,699	1 054,92	28 165,31	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621231121					
	VV		12,1*0,44		5,324			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pohled J					
	VV		16,25*0,22		3,575			
	VV		Pohled S					
	VV		17,8		17,800			
	VV		Markýza - střecha nad 1.NP					
	VV		Součet		26,699			
149	K	622231121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	68,400	877,34	60 010,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622231121					
	VV		13,75*1,0		13,750			
	VV		9,0*0,3		2,700			
	VV		Pohled J					
	VV		18,0*1,0		18,000			
	VV		Pohled S					
	VV		37,2*0,6+8,53		30,850			
	VV		Markýza - střecha nad 1.NP					
	VV		(3,0+6,9+2,5)*0,25		3,100			
	VV		Překlady ze ŽB					
	VV		Součet		68,400			
150	*M*	*28376806*	*deska fenolická tepelně izolační fasádní ?=0,020 tl 80mm*	*m2*	*2,970*	*1 100,00*	*3 267,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 713-IT 3.3*					
	VV		2,7*1,1		2,970			
	VV		Součet		2,970			
151	*M*	*28376808*	*deska fenolická tepelně izolační fasádní ?=0,020 tl 100mm*	*m2*	*68,985*	*1 360,00*	*93 819,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 713-IT 3.3*					
	VV		65,7*1,05		68,985			
	VV		Součet		68,985			
152	K	621251107	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z fenolické pěny	m2	26,699	100,29	2 677,64	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621251107					
153	K	622251107	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z fenolické pěny	m2	68,400	79,46	5 435,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622251107					
154	K	6222520.1	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za systémové lišty /zakládací, rohové, dilatační, začišťovací apod./	m2	106,339	35,00	3 721,87	
155	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	30,000	52,94	1 588,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621151031					
	VV		12,1*0,44*1,1		5,856			
	VV		Pohled J					
	VV		16,25*0,22*1,1		3,933			
	VV		Pohled S					
	VV		17,8*1,1+0,631		20,211			
	VV		Markýza - střecha nad 1.NP					
	VV		Součet		30,000			
156	K	621541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	30,000	299,10	8 973,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621541012					
157	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	228,600	47,97	10 965,94	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622151031					
	VV		"pohled Z" 89,6		89,600			
	VV		"pohled J" 37,2		37,200			
	VV		"pohled V" 60,1		60,100			
	VV		"pohled S" 41,7		41,700			
	VV		Součet		228,600			
158	K	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn	m2	228,600	277,25	63 379,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622541012					
159	K	623151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů	m2	2,600	50,67	131,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/623151031					
	VV		"vmější sloup" 2,6		2,600			
	VV		Součet		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	623541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	2,600	435,77	1 133,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/623541012					
161	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	30,000	48,72	1 461,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622151021					
	VV		"pohled Z" 7,5		7,500			
	VV		"pohed J" 11,9		11,900			
	VV		"pohed S" 3,0		3,000			
	VV		"pohed V" 7,6		7,600			
	VV		Součet		30,000			
162	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn	m2	30,000	564,04	16 921,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622511112					
163	K	622273001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	90,000	4 604,63	414 416,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622273001					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Ve sparách probarvený černý rošt. Kompletní provedení včetně dořešení všech detailů.*					
164	*M*	*591551041*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm - barva světle červená*	*m2*	*30,940*	*3 298,75*	*102 063,33*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 62-UPE 5.1*					
	VV		23,8*1,3		30,940			
	VV		Součet		30,940			
165	*M*	*591551042*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm - barva tmavě červená*	*m2*	*25,610*	*3 298,75*	*84 480,99*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 62-UPE 5.1*					
	VV		19,7*1,3		25,610			
	VV		Součet		25,610			
166	*M*	*591551043*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm - barva okrová*	*m2*	*32,500*	*3 298,75*	*107 209,38*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 62-UPE 5.4*					
	VV		25,0*1,3		32,500			
	VV		Součet		32,500			
167	*M*	*591551044*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm - tmavě okrová*	*m2*	*27,950*	*3 298,75*	*92 200,06*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 62-UPE 5.4*					
	VV		21,5*1,3		27,950			
	VV		Součet		27,950			
168	K	622273001.2	Montáž odvětrávané plechové fasády stěn na bednění a hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	48,000	4 600,00	220 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně dořešení všech detailů.*					
	VV		"pohled V" 23,8*1,05		24,990			
	VV		"pohled Z" 7,0*1,05		7,350			
	VV		"pohled J" (21,8-7,5)*1,05+0,645		15,660			
	VV		Součet		48,000			
169	*M*	*194180481*	*fasádní plechový systém - úhlová stojatá drážka, barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating + ucelený systém doplňků od výrobce*	*m2*	*62,400*	*4 600,00*	*287 040,00*	
	VV		48,0*1,3		62,400			
	VV		Součet		62,400			
170	*M*	*60516110*	*řezivo modřínové sušené tl 30mm*	*m3*	*1,267*	*10 960,00*	*13 886,32*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		48,0*0,024*1,1		1,267			
	VV		Součet		1,267			
171	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	150,000	37,28	5 592,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011					
	VV		"pohled Z" 5,0		5,000			
	VV		"pohled V" 25,0		25,000			
	VV		"pohled S" 80,0		80,000			
	VV		"pohled J" 40,0		40,000			
	VV		Součet		150,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				4 183,73	
172	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 117,60	1 117,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894411311					
173	*M*	*59224161*	*skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm*	*kus*	*1,000*	*1 960,00*	*1 960,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Bude upřesněno dle stávající skruže.*					
174	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	1 106,13	1 106,13	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894414211					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bude použita stávající deska.					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				175 684,46	
175	K	916241212	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	69,500	239,18	16 623,01	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241212					
176	*M*	*583803741*	*obrubník kamenný žulový přímý 1000x60x250mm*	*m*	*72,000*	*1 020,00*	*73 440,00*	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 82 kg/bm					
177	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového	m	70,900	35,87	2 543,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916371212					
178	*M*	*13824001*	*obrubník zahradní PZ 1195x130mm*	*m*	*75,000*	*139,20*	*10 440,00*	*CS ÚRS 2026 01*
179	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,254	3 539,84	15 058,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		70,9*0,06		4,254			
	VV		Součet		4,254			
180	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	535,000	96,34	51 541,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111					
	VV		"1.NP" 295,0		295,000			
	VV		"2.NP" 240,0		240,000			
	VV		Součet		535,000			
181	K	953966112	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních samolepicích rohový profil	m	4,500	316,77	1 425,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953966112					
	VV		"ozn.O3" 1,5*(2+1)		4,500			
	VV		Součet		4,500			
182	*M*	*194160331*	*ozn.O3 - profil nerezový ochranný rohový 50x50x2mm*	*m*	*4,500*	*210,00*	*945,00*	
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		Součet		4,500			
183	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	3,000	179,83	539,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953943211					
184	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 27A, 183B, C*	*kus*	*3,000*	*896,00*	*2 688,00*	*CS ÚRS 2026 01*
185	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t	kus	1,000	439,93	439,93	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963015131					
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				237 670,00	
186	K	910985.01	Ozn.O6 - Zádová opěrka pro invalidní WC materiál: nerez brus, krytky, dodávka a montáž	kus	1,000	6 850,00	6 850,00	
187	K	910985.02	Ozn.O7 - Sklopné nerezové madlo dl.850 mm pro tělesně postižené s držákem toaletního papíru, dodávka a montáž	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	
188	K	910985.03	Ozn.O8 - Sklopné nerezové madlo dl.850 mm pro tělesně postižené, dodávka a montáž	kus	1,000	4 650,00	4 650,00	
189	K	910985.04	Ozn.O9 - WC souprava kovová nerez závěsná se štětkou, dodávka a montáž	kus	5,000	1 850,00	9 250,00	
190	K	910985.05	Ozn.O10 - Invalidní nerezové madlo na dveře, dodávka a montáž	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	
	VV		"dl.750 mm" 1		1,000			
	VV		"dl.850 mm" 4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
191	K	910985.06	Ozn.O11 - Háčky na oděv nerez, dodávka a montáž	kus	2,000	350,00	700,00	
192	K	910985.07	Ozn.O12 - Štítek v BRAILLOVĚ písmu, dodávka a montáž	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: WC invalidi.					
193	K	910985.08	Ozn.O13 - Odkládací polička na invalidním WC dl.400-600 mm hl.130 mm, nerez, dodávka a montáž	kus	1,000	2 860,00	2 860,00	
194	K	910985.09	Ozn.O14 - Dávkovač tekutého mýdla, nerez mat objem min. 400 ml, dodávka a montáž	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
195	K	910985.10	Ozn.O15 - Sklopné zrcadlo na invalidním WC, dodávka a montáž	kus	1,000	8 950,00	8 950,00	
196	K	910985.11	Ozn.O21 - Označení DVEŘÍ na objektu samolepka nebo štítek cca 30x30 mm, dodávka a montáž	kus	30,000	1 200,00	36 000,00	
	VV		20+10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
197	K	910985.12	Ozn.O32 - Elektrický sušič na ruce nerez mat rozm.290x320x170 mm, dodávka a montáž	kus	4,000	8 950,00	35 800,00	
198	K	910985.13	Ozn.O34 - Zásobník na toaletní papír - kruhový nerez, dodávka a montáž	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	910985.14	Ozn.O35 - Přebalovací pult - nástěnný nerez rozm.900x520x105/510, dodávka a montáž	kus	1,000	33 250,00	33 250,00	
200	K	910985.15	Ozn.O36 - Vestavná chladnička do kuchyňky T3 rozm.818x595x545 mm, dodávka a montáž	kus	1,000	31 000,00	31 000,00	
201	K	910985.16	Ozn.O37 - Vestavná mikrovlnná trouba do kuch. T3 rozm. 594x382x317 mm, dodávka a montáž	kus	1,000	20 100,00	20 100,00	
202	K	910985.17	Ozn.O41 - Orientační systém – cedulky s piktogramy rozm.80x80 mm, materiál: hliník + tepelně chemický tisk , dodávka a montáž	kus	9,000	850,00	7 650,00	
203	K	910985.18	Ozn.O42 - Informační nástěnný distanční systém rozměr A5, dodávka a montáž	kus	8,000	520,00	4 160,00	
204	K	910985.19	Ozn.O42 - Informační nástěnný distanční systém rozměr A4, dodávka a montáž	kus	1,000	600,00	600,00	
205	K	910985.20	Ozn.O43 - Bezpečnostní tabulky a značky, dodávka a montáž	celek	1,000	6 200,00	6 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Viz požárně bezpečnostní řešení stavby – B2.1.*					
	D	94	Lešení a stavební výtahy				278 146,17	
206	K	941111131	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	580,000	63,49	36 824,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111131*					
	VV		"pohled Z" 120,0		120,000			
	VV		"pohled V" 130,0		130,000			
	VV		"pohled S" 180,0		180,000			
	VV		"pohled J" 150,0		150,000			
	VV		Součet		580,000			
207	K	941111231	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	156 600,000	1,00	156 600,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111231*					
	VV		580,0*30*9		156 600,000			
	VV		Součet		156 600,000			
208	K	941111322	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí	kus	9,000	1 100,48	9 904,32	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111322*					
209	K	941111831	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	580,000	45,35	26 303,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941111831*					
210	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	595,000	11,07	6 586,65	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511111*					
211	*M*	*31687276*	*síť ochranná na lešení 2,5x20m*	*m2*	*654,500*	*5,80*	*3 796,10*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		595,0*1,1		654,500			
	VV		Součet		654,500			
212	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	595,000	7,46	4 438,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511811*					
213	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	420,000	56,00	23 520,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111*					
	VV		"1.NP" 249,0		249,000			
	VV		"2.NP" 171,0		171,000			
	VV		Součet		420,000			
214	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	580,000	13,53	7 847,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111111*					
215	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	580,000	4,01	2 325,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/993111119*					
	D	96	Bourání konstrukcí				16 686,91	
216	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	17,500	217,62	3 808,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107331*					
	VV		"chodník" 17,5		17,500			
	VV		Součet		17,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	981011316	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	14,280	482,96	6 896,67	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/981011316					
	VV		"technický objekt" 1,7*2,4*3,5		14,280			
	VV		Součet		14,280			
218	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	2,100	2 848,52	5 981,89	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962042321					
	VV		"opěrná zeď" 2,1*0,5*2,0		2,100			
	VV		Součet		2,100			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				26 858,32	
219	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,307	564,16	11 456,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
220	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,307	252,07	5 118,79	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
221	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	223,377	11,01	2 459,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	VV		20,307*11		223,377			
	VV		Součet		223,377			
222	K	997013869	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	16,246	318,40	5 172,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013869					
	VV		20,307*0,8		16,246			
	VV		Součet		16,246			
223	K	997013871	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,061	652,80	2 651,02	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013871					
	VV		20,307*0,2		4,061			
	VV		Součet		4,061			
	D	998	Přesun hmot				339 055,79	
224	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 091,475	310,64	339 055,79	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 955 933,20	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				374 337,04	
225	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	420,300	16,11	6 771,03	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711131101					
	VV		Ochrana hydroizolace při zdění					
	VV		"1.NP" 249,0		249,000			
	VV		"2.NP" 171,3		171,300			
	VV		Součet		420,300			
226	*M*	*62811120*	*asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A*	*m2*	*483,345*	*24,24*	*11 716,28*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		420,3*1,15		483,345			
	VV		Součet		483,345			
227	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP nebo tkaniny z plochy vodorovné V	m2	420,300	12,20	5 127,66	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711131801					
228	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	315,000	11,71	3 688,65	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001					
	VV		300,0+75,9*0,2-0,18		315,000			
	VV		Součet		315,000			
229	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	130,000	25,41	3 303,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001					
	VV		"pohled A" 27,7		27,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohled B" 23,0		23,000			
	VV		"pohled C" 24,8		24,800			
	VV		"pohled D" 54,5		54,500			
	VV		Součet		130,000			
230	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,141*	*54 560,00*	*7 692,96*	*CS ÚRS 2026 01*
231	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	630,000	119,50	75 285,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559*					
	VV		315,0*2		630,000			
	VV		Součet		630,000			
232	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	260,000	137,09	35 643,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559*					
	VV		130,0*2		260,000			
	VV		Součet		260,000			
233	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*518,250*	*173,60*	*89 968,20*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 712-ŽK 1.3*					
	VV		315,0*1,15		362,250			
	VV		130,0*1,2		156,000			
	VV		Součet		518,250			
234	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*518,250*	*156,10*	*80 898,83*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 712-ŽK 1.5*					
235	K	7111429.1	Utěsnění prostupů hydroizolací v základových konstrukcích	m2	10,000	480,00	4 800,00	
236	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	117,900	112,82	13 301,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161212*					
	VV		"pohled J" 50,2		50,200			
	VV		"pohled V" 17,1		17,100			
	VV		"pohled Z" 24,1		24,100			
	VV		"pohled S" 26,5		26,500			
	VV		Součet		117,900			
237	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	30,000	198,19	5 945,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711192102*					
	VV		"pohled Z" 7,5		7,500			
	VV		"pohed J" 11,9		11,900			
	VV		"pohed S" 3,0		3,000			
	VV		"pohed V" 7,6		7,600			
	VV		Součet		30,000			
238	*M*	*111630031*	*stěrka flexibilní, hydraulicky pojená, vodonepropustná, jednosložková, trhliny překlenující, proti vlhkosti od ostřikující vody, proti zemní vlhkosti a proti netlakové, vzlínající vodě*	*kg*	*141,000*	*98,00*	*13 818,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 711-IPV 2.3*					
	VV		30,0*4,7		141,000			
	VV		Součet		141,000			
239	K	7111922.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé - příplatek za vložení armovací tkaniny - pancéřová perlinka 314 g/m2	m2	30,000	299,00	8 970,00	
240	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,540	1 132,50	7 406,55	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711102*					
	D	712	Povlakové krytiny				481 496,43	
241	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	316,400	14,15	4 477,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712311101*					
	VV		62,2+61,8*0,25		77,650			
	VV		21,5+19,9*0,25		26,475			
	VV		197,3+59,9*0,25		212,275			
	VV		Součet		316,400			
242	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,111*	*54 560,00*	*6 056,16*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		316,4*0,00035		0,111			
	VV		Součet		0,111			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	316,400	99,31	31 421,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712341659					
	VV		62,2+61,8*0,25		77,650			
	VV		21,5+19,9*0,25		26,475			
	VV		197,3+59,9*0,25		212,275			
	VV		Součet		316,400			
244	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*363,860*	*178,40*	*64 912,62*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 712-ŽK 1.5*					
	VV		316,4*1,15		363,860			
	VV		Součet		363,860			
245	K	712361701.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně se svařením - spoje uzavřeny zálivkou	m2	80,400	815,00	65 526,00	
	VV		80,4		80,400			
	VV		Součet		80,400			
246	*M*	*28343014*	*fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm*	*m2*	*92,460*	*310,00*	*28 662,60*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 712-FK 2.2*					
	VV		80,4*1,15		92,460			
	VV		Součet		92,460			
247	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	366,300	30,00	10 989,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712391171					
	VV		80,4		80,400			
	VV		28,3		28,300			
	VV		257,6		257,600			
	VV		Součet		366,300			
248	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	80,400	30,00	2 412,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712391172					
	VV		80,4		80,400			
	VV		Součet		80,400			
249	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*168,840*	*26,08*	*4 403,35*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		80,4*2*1,05		168,840			
	VV		Součet		168,840			
250	*M*	*69311020*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2*	*m2*	*300,195*	*16,72*	*5 019,26*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		(28,3+257,6)*1,05		300,195			
	VV		Součet		300,195			
251	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	62,200	51,26	3 188,37	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712391382					
252	K	712391482	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm	m2	124,400	5,37	668,03	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712391482					
	VV		62,2*2		124,400			
	VV		Součet		124,400			
253	*M*	*58337402*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22*	*t*	*7,402*	*928,00*	*6 869,06*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		62,2*0,07*1,7		7,402			
	VV		Součet		7,402			
254	K	7123636.1	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm, budova v do 18 m	m2	285,900	495,00	141 520,50	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Součástí položky je i cena za dodávku kotev, vypracování plánu kotvení a provedení veškerých detailů střechy dle montážního návodu.*					
	VV		28,3+257,6		285,900			
	VV		Součet		285,900			
255	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*328,785*	*208,80*	*68 650,31*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		285,9*1,15		328,785			
	VV		Součet		328,785			
256	K	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	7,000	607,79	4 254,53	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712998004					
	VV		"O16" 2		2,000			
	VV		"O18" 1		1,000			
	VV		"O19" 1+2		3,000			
	VV		"O20" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	*M*	*283201016*	*O16 - bezpečnostní přepad atikou s integrovanou PVC manžetou DN 70 mm*	*kus*	*2,000*	*3 100,00*	*6 200,00*	
258	*M*	*283201018*	*O18 - odvětrávací hlavice PVC pro půdní radon DN 110 mm + protipožární manžeta/páska do/okolo otvoru – v místě stropu*	*kus*	*1,000*	*2 950,00*	*2 950,00*	
259	*M*	*283201019*	*O19 - těsnící manžeta s PVC fólií pro odvětrání ZTI – splašková kanalizace*	*kus*	*3,000*	*25,00*	*75,00*	
	VV		"DN 75 mm" 1		1,000			
	VV		"DN 110 MM" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
260	*M*	*283201020*	*O20 - prostupový komínek pro FVE+SL s integrovanou PVC manžetou DN 110 mm*	*kus*	*1,000*	*2 950,00*	*2 950,00*	
261	K	712998005	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	11,000	320,00	3 520,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712998005*					
	VV		"O27" 10		10,000			
	VV		"O28" 1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
262	*M*	*283201027*	*O27 - těsnící manžeta s PVC fólií pro záchytný systém DN 160 mm*	*kus*	*10,000*	*340,00*	*3 400,00*	
263	*M*	*283201028*	*O28 - těsnící manžeta s PVC fólií pro odvětrání VZT DN 160 mm*	*kus*	*1,000*	*485,00*	*485,00*	
264	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,609	1 214,62	12 885,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998712102*					
	D	713	Izolace tepelné				646 957,09	
265	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2,800	47,57	133,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121111*					
	VV		"P6" 2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
266	*M*	*28376555*	*deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm*	*m2*	*2,884*	*105,00*	*302,82*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 713-IT 1.3*					
	VV		"P6" 2,8*1,03		2,884			
	VV		Součet		2,884			
267	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	168,500	71,56	12 057,86	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121121*					
	VV		"P7" 136,7		136,700			
	VV		"P8" 17,7		17,700			
	VV		"P9" 14,1		14,100			
	VV		Součet		168,500			
268	*M*	*63150946*	*deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ? =0,033-0,035 tl 35mm*	*m2*	*159,032*	*138,00*	*21 946,42*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"P7" 136,7*1,03		140,801			
	VV		"P8" 17,7*1,03		18,231			
	VV		Součet		159,032			
269	*M*	*63141430*	*deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ? =0,033-0,035 tl 20mm*	*m2*	*159,032*	*83,50*	*13 279,17*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"P7" 136,7*1,03		140,801			
	VV		"P8" 17,7*1,03		18,231			
	VV		Součet		159,032			
270	*M*	*63141432*	*deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ? =0,033-0,035 tl 30mm*	*m2*	*29,046*	*110,50*	*3 209,58*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"P9" 14,1*2*1,03		29,046			
	VV		Součet		29,046			
271	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	249,000	71,56	17 818,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713121121*					
	VV		"P1" 11,6		11,600			
	VV		"P2" 80,5		80,500			
	VV		"P3" 12,6		12,600			
	VV		"P4" 104,4		104,400			
	VV		"P5" 39,9		39,900			
	VV		Součet		249,000			
272	*M*	*28372333*	*deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,030*	*m3*	*31,444*	*3 136,00*	*98 608,38*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 713-IT 1.5*					
	VV		"P1" 11,6*0,11*1,03		1,314			
	VV		"P2" 80,5*0,11*1,03		9,121			
	VV		"P3" 12,6*0,13*1,03		1,687			
	VV		"P4" 104,4*0,13*1,03		13,979			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P5" 39,9*0,13*1,03		5,343			
	VV		Součet		31,444			
273	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	117,900	199,86	23 563,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131141					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lepené pomocí živičné stěrky.					
	VV		"pohled J" 50,2		50,200			
	VV		"pohled V" 17,1		17,100			
	VV		"pohled Z" 24,1		24,100			
	VV		"pohled S" 26,5		26,500			
	VV		Součet		117,900			
274	*M*	*28376013*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 50mm*	*m2*	*123,795*	*172,00*	*21 292,74*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 713-IT 1.7					
	VV		117,9*1,05		123,795			
	VV		Součet		123,795			
275	K	713131141.1	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - příplatek za použití asfaltového lepidla/ stěrky	m2	117,900	66,00	7 781,40	
276	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	218,800	101,16	22 133,81	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141136					
	VV		21,5		21,500			
	VV		197,3		197,300			
	VV		Součet		218,800			
277	*M*	*28375992*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ? =0,035 tl 180mm*	*m2*	*225,364*	*560,00*	*126 203,84*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		218,8*1,03		225,364			
	VV		Součet		225,364			
278	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	62,200	100,45	6 247,99	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141223					
	VV		"římsa" 62,2		62,200			
	VV		Součet		62,200			
279	*M*	*631522451*	*deska tepelně izolační polyisokyanurátová z tuhé pěny, potažená na obou stranách kompozitní hliníkovou fólií tl 100 mm*	*m2*	*64,066*	*540,00*	*34 595,64*	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 713-IT 3.1					
	VV		62,2*1,03		64,066			
	VV		Součet		64,066			
280	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	281,000	155,12	43 588,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141336					
	VV		62,2		62,200			
	VV		21,5		21,500			
	VV		197,3		197,300			
	VV		Součet		281,000			
281	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*39,943*	*3 400,00*	*135 806,20*	*CS ÚRS 2026 01*
282	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	13,000	133,13	1 730,69	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141356					
	VV		"římsa" 13,0		13,000			
	VV		Součet		13,000			
283	*M*	*28376808*	*deska fenolická tepelně izolační fasádní ?=0,020 tl 100mm*	*m2*	*13,650*	*1 360,00*	*18 564,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 713-IT 3.3					
	VV		13,0*1,05		13,650			
	VV		Součet		13,650			
284	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	22,020	228,76	5 037,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713141396					
	VV		61,8*0,25		15,450			
	VV		9,7*0,5		4,850			
	VV		4,3*0,4		1,720			
	VV		Součet		22,020			
285	*M*	*28376075*	*deska EPS grafitová fasádní ?=0,030-0,031 tl 80mm*	*m2*	*1,806*	*201,00*	*363,01*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 713-IT 1.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,3*0,4*1,05		1,806			
	VV		Součet		1,806			
286	*M*	*28376385*	*deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch*	*m3*	*0,550*	*3 667,50*	*2 017,13*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 713-IT 1.9*					
	VV		9,7*0,5*0,11*1,03		0,550			
	VV		Součet		0,550			
287	*M*	*28376806*	*deska fenolická tepelně izolační fasádní ?=0,020 tl 80mm*	*m2*	*6,300*	*1 210,00*	*7 623,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 713-IT 3.3*					
	VV		6,0*1,05		6,300			
	VV		Součet		6,300			
288	*M*	*28376808*	*deska fenolická tepelně izolační fasádní ?=0,020 tl 100mm*	*m2*	*9,923*	*1 496,00*	*14 844,81*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 713-IT 3.3*					
	VV		9,45*1,05		9,923			
	VV		Součet		9,923			
289	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	6,163	1 331,73	8 207,45	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713102*					
	D	762	Konstrukce tesařské				296 615,80	
290	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	45,400	925,69	42 026,33	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762361312*					
	VV		14,2+4,9+26,3		45,400			
	VV		Součet		45,400			
291	K	762611.01	Dřevěná konstrukce podlahy /dřevěné vazníky, deskový záklop 2x desky OSB 3 P+D tl.25 mm, filcová podložka/ - dodávka a montáž	m2	10,400	1 650,00	17 160,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Podrobný popis viz.PD detail D13.*					
	VV		"P5" 10,4		10,400			
	VV		Součet		10,400			
292	K	762612.01	Dřevěné schody do skladu B rozm. 4x150x310 mm šíře 1200 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
293	K	7629541.1	Dřevěná terasa - terasové prkno tl.25 mm vč. podkladního roštu a rektifikačních podložek	m2	66,500	3 200,00	212 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž specializované firmy vč. provedení veškerých detailů viz. PD.*					
294	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,341	2 218,26	9 629,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762102*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 346 191,51	
295	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	67,031	1 156,89	77 547,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111314*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 1.1*					
	VV		(3,2+1,7+1,3+1,3+3,5+5,3+1,2)*3,5		61,250			
	VV		1.NP					
	VV		1,85*3,125		5,781			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		67,031			
296	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	34,475	1 173,90	40 470,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111316*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 1.5*					
	VV		(2,25+4,5)*3,5		23,625			
	VV		(1,7+1,4)*3,5		10,850			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		34,475			
297	K	763111495.1	SDK příčka tl 155 mm profil CW+UW 2x50 deska s vysokou mechanickou odolností deska 1xDFH2IR 12,5 a 1xAKUSTIC 12,5 s izolací 2x40 mm Rw 67 dB	m2	126,563	1 950,00	246 797,85	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 1.6*					
	VV		(17,0+4,75*4+4,5)*3,125		126,563			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		126,563			
298	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	69,700	499,52	34 816,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111712					
	VV		"1.NP" 3,2+1,7+1,3+1,3+3,5+5,3+1,2		17,500			
	VV		"2.NP" 1,85		1,850			
	VV		Příčka 100 mm					
	VV		"1.NP" 2,25+4,5+1,7+1,4		9,850			
	VV		Příčka 125 mm					
	VV		"2.NP" 17,0+4,75*4+4,5		40,500			
	VV		Příčka 155 mm					
	VV		Součet		69,700			
299	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	228,069	77,48	17 670,79	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111717					
	VV		67,031+34,475+126,563		228,069			
	VV		Součet		228,069			
300	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	26,100	754,82	19 700,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111720					
	VV		Ozn.O2					
	VV		"1.NP" 1,0*6+1,5*2		9,000			
	VV		"2.NP" 1,5*7+3,6+1,5*2		17,100			
	VV		Součet		26,100			
301	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	228,069	186,59	42 555,39	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111771					
302	K	763121413.1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,250	900,00	4 725,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Vč. revizního otvoru 1000x1000 mm.*					
	VV		"pod schodištěm" (2,8+1,7)*1,5-1,5		5,250			
	VV		Součet		5,250			
303	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	3,960	807,57	3 197,98	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121426					
	VV		"mč.103" 1,2*3,3		3,960			
	VV		Součet		3,960			
304	K	763121449.1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw 17 dB	m2	14,063	1 150,00	16 172,45	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 1.10*					
	VV		4,5*3,125		14,063			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		14,063			
305	K	763121590.1	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2x cementovláknitá deska 12,5 bez TI	m2	10,230	1 650,00	16 879,50	
	VV		"mč.106" 0,95*1,8		1,710			
	VV		"mč.107" 0,95*1,8		1,710			
	VV		"mč.108" (1,7+0,95)*1,8		4,770			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.205" 1,7*1,2		2,040			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		10,230			
306	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	53,828	38,74	2 085,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121714					
	VV		5,25+3,96+14,063+10,23		33,503			
	VV		13,25*0,3+10,5*1,2+3,125*1,2		20,325			
	VV		Součet		53,828			
307	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	53,828	93,29	5 021,61	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121761					
308	K	763164511	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	13,250	602,70	7 985,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164511					
	VV		"1.NP" 3,5*2		7,000			
	VV		"2.NP" 3,125*2		6,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,250			
309	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	3,750	913,47	3 425,51	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164551					
	VV		"2.NP" (1,1+0,1)*3,125		3,750			
	VV		Součet		3,750			
310	K	763164631	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	10,500	1 270,17	13 336,79	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164631					
	VV		"1.NP" 3,5*3		10,500			
	VV		Součet		10,500			
311	K	763172331	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 1200 x 800 mm	kus	1,000	771,44	771,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172331					
	VV		"O22" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
312	*M*	*590307431*	*ozn.O22 - revizní dvířka pod schodištěm do sádrokartonu, materiál: sádrokarton 12,5 mm v hlinkovém rámu rozm.1000x1000mm*	*kus*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*	
313	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	6,000	1 904,59	11 427,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181421					
	VV		"2.NP" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
314	K	763181422	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	11,000	2 258,06	24 838,66	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181422					
	VV		"1.NP" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
315	K	763183124	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro dvě dveřní křídla, průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm	kus	1,000	4 370,92	4 370,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763183124					
	VV		"ozn.O23" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
316	*M*	*553315201*	*ozn.O23 - pouzdro stavební pro posuvné dveře do zděné příčky rozm.2276x2190 mm /pro rozměr čistého průchodu 850+850 mm a se světlou výškou průchodu 2100 mm/*	*kus*	*1,000*	*14 500,00*	*14 500,00*	
317	K	76318911A	Příplatek k SDK konstrukcím za použití impregnované desky proti vodě tl.12,5 mm	m2	180,000	100,00	18 000,00	
318	K	76318912A	Příplatek k SDK konstrukcím za použití protipožární desky tl.12,5 mm	m2	0,900	60,00	54,00	
	VV		0,3*0,75*2*2		0,900			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		0,900			
319	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,600	944,14	11 896,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131411					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 763-SK 1.7					
	VV		"mč.104" 4,6+2,5+3,0		10,100			
	VV		"mč.110" 2,5		2,500			
	VV		Součet		12,600			
320	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	10,250	302,16	3 097,14	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131721					
	VV		"mč.104" 3,25+1,5*2+2,0*2		10,250			
	VV		Součet		10,250			
321	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	42,700	982,87	41 968,55	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131511					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 763-SK 1.3					
	VV		"mč.101" 4,9		4,900			
	VV		"mč.114" 36,8		36,800			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.204" 1,0		1,000			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		42,700			
322	K	763131555.1	SDK podhled deska 1x akustická kruhové děrování 15/30 R tl.12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,100	1 800,00	23 580,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 1.8 1x DESKA tl. 12,5 mm, HRANA UFF, ČERNÉ ROUNO NA RUBOVÉ STRANĚ, PŘÍMÉ KRUHOVÉ DĚROVÁNÍ 15/30 R, tl.12,5. IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ/SKELNÁ VATA, TL. 20 mm, HRANA UFF.*					
	VV		"mč.114" 1,7+3,8*3		13,100			
	VV		Součet		13,100			
323	K	763131555.2	SDK podhled deska 1x akustická rozptýlené nepravidelné děrování tl.12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,200	1 800,00	12 960,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 1.9 ROZPTÝLENÉ NERPAVIDELNÉ OBDÉLNÍKOVÉ DĚROVÁNÍ (např. RE, cca 12-16%), ROZMĚR DESKY 1199x1999 mm (1200x2000 mm), ČERNÉ ROUNO NA RUBOVÉ STRANĚ, + SYSTÉMOVÁ AKUSTICKÁ IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ/SKELNÁ VATA, TL. 20 mm, HRANA UFF.*					
	VV		"mč.101" 7,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
324	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	75,600	44,03	3 328,67	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131714*					
	VV		12,6+42,7+13,1+7,2		75,600			
	VV		Součet		75,600			
325	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	75,600	106,51	8 052,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131771*					
326	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	104,400	72,67	7 586,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131752*					
	VV		"mč.114" 104,4		104,400			
	VV		Součet		104,400			
327	*M*	*63140349*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,041 tl 40mm*	*m2*	*109,620*	*150,00*	*16 443,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		104,4*1,05		109,620			
	VV		Součet		109,620			
328	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	45,100	758,32	34 200,23	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763431011*					
	VV		"mč.102" 24,5		24,500			
	VV		"mč.111" 10,2		10,200			
	VV		"mč.112" 10,4		10,400			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		45,100			
329	*M*	*63126315*	*panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná ?w=0,95 zapuštěný rastr š 24mm bílý tl 20mm*	*m2*	*51,865*	*950,00*	*49 271,75*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 3.1 - rozměry 600x600x20 mm*					
	VV		45,1*1,15		51,865			
	VV		Součet		51,865			
330	K	763431012	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	122,200	711,34	86 925,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763431012*					
	VV		"mč.201" 27,1		27,100			
	VV		"mč.202" 17,7		17,700			
	VV		"mč.206" 15,9		15,900			
	VV		"mč.207" 15,2		15,200			
	VV		"mč.208" 15,2		15,200			
	VV		"mč.209" 15,2		15,200			
	VV		"mč.210" 15,9		15,900			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		122,200			
331	*M*	*63126315*	*panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná ?w=0,95 zapuštěný rastr š 24mm bílý tl 20mm*	*m2*	*140,530*	*950,00*	*133 503,50*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 3.1 - rozměry 600x600x20 mm + 1200x600x20 mm.*					
	VV		122,2*1,15		140,530			
	VV		Součet		140,530			
332	K	763431101	Montáž podhledu minerálního samonosného šířky do 2500 mm (chodbový systém), velikosti panelů do 0,96 m2	m2	70,000	485,93	34 015,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763431101*					
	VV		"mč.103" 2,8		2,800			
	VV		"mč.104" 4,9		4,900			
	VV		"mč.105" 5,4		5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.106" 5,3		5,300			
	VV		"mč.107" 3,4		3,400			
	VV		"mč.108" 6,9		6,900			
	VV		"mč.109" 5,9		5,900			
	VV		"mč.110" 3,9		3,900			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.204+205" 31,5		31,500			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		70,000			
333	*M*	*63126315*	*panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná ?w=0,95 zapuštěný rastr š 24mm bílý tl 20mm*	*m2*	*87,500*	*950,00*	*83 125,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 3.1 - chodbový systém*					
	VV		70,0*1,25		87,500			
	VV		Součet		87,500			
334	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	65,700	758,32	49 821,62	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763431011*					
	VV		"mč.114" 65,7		65,700			
	VV		Součet		65,700			
335	*M*	*631263151*	*panel akustický z dřevité vlny rozm.600x600x25 mm s viditelným rastrem a polozapuštěnou hranou v barvě desky*	*m2*	*75,555*	*1 260,00*	*95 199,30*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 763-SK 3.2*					
	VV		65,7*1,15		75,555			
	VV		Součet		75,555			
336	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,841	1 456,05	23 065,29	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763302*					
	D	764	Konstrukce klempířské				220 372,94	
337	K	764011441	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 150 mm	m	240,300	130,73	31 414,42	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764011441*					
	VV		"K4" 63,4		63,400			
	VV		"K5" 39,5		39,500			
	VV		"K6" 3,4		3,400			
	VV		"K7" 24,2		24,200			
	VV		"K8" 90,5		90,500			
	VV		"K11" 10,8		10,800			
	VV		"K12" 8,5		8,500			
	VV		Součet		240,300			
338	K	764011620	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 80 mm	m	34,300	273,65	9 386,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764011620*					
	VV		"K9" 34,3		34,300			
	VV		Součet		34,300			
339	K	7640125.1	Atypické oplechování mezi atikou a fasádou – navedení vody do kotliku z Pz s povrchovou úpravou, šŠířka cca 250 mm + 2x boční lemy vysoké min. 160 mm, délka cca 550 mm	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	VV		"K15" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
340	K	764021421	Dilatační lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	17,400	298,59	5 195,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764021421*					
	VV		"K10" 17,4		17,400			
	VV		Součet		17,400			
341	K	764224407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	118,150	1 103,01	130 320,63	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764224407*					
	VV		"K4" 32,3		32,300			
	VV		"K5" 19,9		19,900			
	VV		"K6" 1,75		1,750			
	VV		"K7" 12,4		12,400			
	VV		"K8" 46,1		46,100			
	VV		"K11" 5,7		5,700			
	VV		Součet		118,150			
342	K	764224408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	4,400	1 208,36	5 316,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764224408*					
	VV		"K12" 4,4		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,400			
343	K	7642264.1	Plechová „zásuvná“ kapsa pro oplechování ostění a nadpraží z Al plechu rš 100 mm	m	9,700	640,00	6 208,00	
	VV		"K13" 9,7		9,700			
	VV		Součet		9,700			
344	K	7642264.2	Oplechování nadpraží z Al plechu rš 180 mm	m	2,300	720,00	1 656,00	
	VV		"K14" 2,3		2,300			
	VV		Součet		2,300			
345	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	14,370	545,15	7 833,81	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764226443					
	VV		"K1" 6,37*1+1,75*2		9,870			
	VV		"K2" 2,0*1+2,5*1		4,500			
	VV		Součet		14,370			
346	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	5,250	657,53	3 452,03	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764226444					
	VV		"K3" 1,75*1+3,5*1		5,250			
	VV		Součet		5,250			
347	K	7645214.5	Kotlík hranatý z Al plechu 220/220/230 mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	
	VV		"K16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
348	K	764528402	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	3,100	2 954,47	9 158,86	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764528402					
	VV		"K16" 3,1		3,100			
	VV		Součet		3,100			
349	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,601	2 380,60	1 430,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 353 043,86	
350	K	766414222	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	6,720	1 100,00	7 392,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766414222					
	VV		"1.NP" 1,05*0,95*2		1,995			
	VV		"2.NP" 1,05*0,5*9		4,725			
	VV		Součet		6,720			
351	*M*	*624320541*	*cementovláknité probarvené fasádní desky tl. 8,0 mm barva tmavě červená*	*m2*	*9,408*	*4 580,00*	*43 088,64*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 62-UPE 5.1*					
	VV		6,72*1,4		9,408			
	VV		Součet		9,408			
352	K	7664142.3	Montáž obložení stěn panely z tvrdého dřeva - příplatek za slícování s akustickým obkladem /podkladní konstrukce/	m2	2,100	2 150,00	4 515,00	
	VV		"2.NP" 1,05*0,5*4		2,100			
	VV		Součet		2,100			
353	K	766414213	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2	m2	100,000	1 100,00	110 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766414213					
	VV		"mč.102" (1,35+2,65+2,7)*2,8-1,6		17,160			
	VV		"mč.104" 3,25*4,5-8,3+2,7+(2,5+2,55)*2,8		23,165			
	VV		"mč.114" (8,9+0,55+4,5)*3,0		41,850			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.204" (1,25+0,65)*2,6*3+(1,85-0,8)*2,6+0,275		17,825			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		100,000			
354	*M*	*624320571*	*akustické panely z desek/latí s různou perforací - celková tl. 39 mm, ucelený systém včetně podkládků, zvukových absorbérů a kotvení, profilace: laťování 8/25, kruhové otvory 8/16-16 a 16/32-32*	*m2*	*110,000*	*2 915,00*	*320 650,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 766-KTR 1.2 - včetně spojovacího a kotevního materiálu*					
	VV		100,0*1,1		110,000			
	VV		Součet		110,000			
355	K	766422233	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2	m2	21,000	1 250,00	26 250,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766422233					
	VV		"mč.204" 21,0		21,000			
	VV		Součet		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	*M*	*624320571*	*akustické panely z desek/latí s různou perforací - celková tl. 39 mm, ucelený systém včetně podkladků, zvukových absorbérů a kotvení, profilace: laťování 8/25, kruhové otvory 8/16-16 a 16/32-32*	*m2*	*23,100*	*2 915,00*	*67 336,50*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 766-KTR 1.2 - včetně spojovacího a kotevního materiálu.*					
	VV		21,0*1,1		23,100			
	VV		Součet		23,100			
357	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,000	1 043,66	20 873,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660171*					
	VV		"ozn.3/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.4/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.5/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.6/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.9/P" 2		2,000			
	VV		"ozn.10/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.11/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.12/L" 3		3,000			
	VV		"ozn.13/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.14/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.16/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.17/L" 3		3,000			
	VV		"ozn.18/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.19/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.20/L" 1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
358	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 110,16	4 440,64	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660172*					
	VV		"ozn.2/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.7/L" 2		2,000			
	VV		"ozn.15/P" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
359	*M*	*611100.02*	*ozn.2/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.900x2100 mm akustické Rw=37 db, kování, generální klíč, RAL 2010*	*kus*	*1,000*	*21 300,00*	*21 300,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.*					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
360	*M*	*611100.03*	*ozn.3/P - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.800x2100 mm, kování, generální klíč, RAL 2010*	*kus*	*1,000*	*10 200,00*	*10 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.*					
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
361	*M*	*611100.04*	*ozn.4/P - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.800x2100 mm, kování WC, RAL 2010*	*kus*	*1,000*	*10 200,00*	*10 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.*					
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
362	*M*	*611100.05*	*ozn.5/P - vnitřní dveře dřevěné (DTD) prosklené laminátové rozm.800x2100 mm, kování, generální klíč, RAL 2010*	*kus*	*1,000*	*12 900,00*	*12 900,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.*					
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
363	*M*	*611100.06*	*ozn.6/P - vnitřní dveře dřevěné (DTD) prosklené laminátové rozm.800x2100 mm, kování, generální klíč, RAL 2010*	*kus*	*1,000*	*12 900,00*	*12 900,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.*					
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
364	*M*	*611100.07*	*ozn.7/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.900x2100 mm, kování, generální klíč, RAL 2010*	*kus*	*2,000*	*10 300,00*	*20 600,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.*					
	VV		"L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
365	M	611100.09	ozn.9/P - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.700x2100 mm, kování, generální klíč, RAL 2010	kus	2,000	10 300,00	20 600,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"P" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
366	M	611100.10	ozn.10/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.700x2100 mm, kování, generální klíč, RAL 2010	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
367	M	611100.11	ozn.11/P - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.700x2100 mm, kování WC, RAL 7035	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
368	M	611100.12	ozn.12/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.700x2100 mm, kování WC, RAL 7035	kus	3,000	8 500,00	25 500,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"L" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
369	M	611100.13	ozn.13/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.900x2100 mm akustické Rw=37 db, kování, generální klíč, RAL 2010	kus	1,000	21 700,00	21 700,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
370	M	611100.14	ozn.14/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.900x2100 mm akustické Rw=37 db, kování, generální klíč, RAL 2010	kus	1,000	21 700,00	21 700,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
371	M	611100.15	ozn.15/P - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.900x2100 mm akustické Rw=37 db, kování, generální klíč, RAL 2010	kus	1,000	21 700,00	21 700,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
372	M	611100.16	ozn.16/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.800x2100 mm, kování, generální klíč, RAL 2010	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
373	M	611100.17	ozn.17/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.800x2100 mm akustické Rw=37 db, kování, generální klíč, RAL 2010	kus	3,000	21 700,00	65 100,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"L" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
374	M	611100.18	ozn.18/P - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.800x2100 mm akustické Rw=37 db, kování, generální klíč, RAL 2010	kus	1,000	21 700,00	21 700,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
375	M	611100.19	ozn.19/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.800x2100 mm akustické Rw=37 db, kování, generální klíč, RAL 2010	kus	1,000	21 700,00	21 700,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
376	M	611100.20	ozn.20/L - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové rozm.700x2100 mm, kování, generální klíč, RAL 7035	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
377	K	766660317	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do dveřního pouzdra s jednou kapsou dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm	kus	1,000	2 063,67	2 063,67	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660317					
	VV		"ozn.8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
378	*M*	*611100.08*	*ozn.8 - vnitřní dveře dřevěné (DTD) plné hladké laminátové posuvné rozm.2x850x2110 mm, kování, generální klíč, RAL 2010*	*kus*	*1,000*	*22 960,00*	*22 960,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.*					
379	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	5,000	221,32	1 106,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660729					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Cena je součástí dodávky dveří.*					
380	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	20,000	250,38	5 007,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660730					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Cena je součástí dodávky dveří.*					
381	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	20,250	317,89	6 437,27	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694126					
	VV		1,75*5		8,750			
	VV		2,0*1		2,000			
	VV		2,5*1		2,500			
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		Součet		20,250			
382	*M*	*60794104*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 350mm*	*m*	*20,250*	*553,00*	*11 198,25*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		1,75*5		8,750			
	VV		2,0*1		2,000			
	VV		2,5*1		2,500			
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		Součet		20,250			
383	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*8,000*	*43,00*	*344,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Pár.*					
384	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	20,000	1 773,31	35 466,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766682111					
	VV		"2/L" 1		1,000			
	VV		"4/P" 1		1,000			
	VV		"5/P" 1		1,000			
	VV		"6/P" 1		1,000			
	VV		"7/L" 2		2,000			
	VV		"9/P" 2		2,000			
	VV		"10/L" 1		1,000			
	VV		"11/P" 1		1,000			
	VV		"12/L" 3		3,000			
	VV		"14/L" 1		1,000			
	VV		"15/P" 1		1,000			
	VV		"16/L" 1		1,000			
	VV		"17/L" 3		3,000			
	VV		"20/L" 1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
385	*M*	*61182307*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*5,000*	*9 600,00*	*48 000,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"2/L" 1		1,000			
	VV		"7/L" 2		2,000			
	VV		"14/L" 1		1,000			
	VV		"15/P" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
386	*M*	*611823071*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-170mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - do sádrokartonu*	*kus*	*15,000*	*7 731,00*	*115 965,00*	
	VV		"4/P" 1		1,000			
	VV		"5/P" 1		1,000			
	VV		"6/P" 1		1,000			
	VV		"9/P" 2		2,000			
	VV		"10/L" 1		1,000			
	VV		"11/P" 1		1,000			
	VV		"12/L" 3		3,000			
	VV		"16/L" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"17/L" 3		3,000			
	VV		"20/L" 1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
387	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	4,000	2 007,26	8 029,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766682112					
	VV		"3/P" 1		1,000			
	VV		"13/L" 1		1,000			
	VV		"18/P" 1		1,000			
	VV		"19/L" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
388	*M*	*61182308*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*2,000*	*7 731,00*	*15 462,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"3/P" 1		1,000			
	VV		"13/L" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
389	*M*	*611823081*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - do sádrokartonu*	*kus*	*2,000*	*9 960,00*	*19 920,00*	
	VV		"18/P" 1		1,000			
	VV		"19/L" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
390	K	766682122	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	2 211,78	2 211,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766682122					
	VV		"ozn.8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
391	*M*	*61182330*	*zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*9 000,00*	*9 000,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"ozn.8" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
392	K	7669112.1	T1 - Dřevěné madlo u schodiště na jeviště výška 70, š.48 mm dl.1300 mm, dub, lakovaný, barevnost – přírodní, výška: +900 mm, dodávka a montáž včetně kotevního materiálu a doplňků	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	
393	K	7669112.2	T2 - Dřevěný obklad s vloženým zrcadlem deska (MDF, DTD) 2x18 mm rozm.1200x2725 mm + zrcadlo 800x1900 mm, dodávka a montáž včetně kotevního materiálu a doplňků	kus	1,000	8 175,00	8 175,00	
394	K	7669112.3	T3 - Kuchyňská linka ve 2.NP dl.1800+1200 mm, dodávka a montáž včetně kotevního materiálu, doplňků a vybavení	kus	1,000	62 020,00	62 020,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Viz. výkres kuchyňské linky detail D12. Vestavná trouba a lednice – v dodávce stavby – viz ostatní výrobky.*					
395	K	7669112.4	T4 - Vestavná skříň jako zákryt rozvodů ZTI a pro uskladnění rekvizit rozm.cca 1200x2000x500 mm, dodávka a montáž včetně kotevního materiálu a doplňků	kus	1,000	19 430,00	19 430,00	
396	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,525	1 388,90	10 451,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				378 944,72	
397	K	767114134	Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do zdiva přes 12 do 15 m2	m2	12,400	895,48	11 103,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767114134					
	VV		"ozn.1/P" 4,0*3,1		12,400			
	VV		Součet		12,400			
398	*M*	*553100.01*	*ozn.1/P - prosklená vnitřní hliníková stěna pevně zasklená s otvíravými dveřmi - bezprahové do otvoru 4000x3100 mm + elektromechanický samozamykací set, inv. madlo, samozavírač, bezpečnostní polep, kování*	*kus*	*1,000*	*180 744,00*	*180 744,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Kompletní dodávka včetně kování, vybavení a doplňků - podrobnosti viz tabulka Výplně otvorů - interiér.*					
399	K	767223221	Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu	m	8,500	1 503,82	12 782,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767223221					
	VV		4,0+3,0+1,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
400	*M*	*553422951*	*zábradlí s výplní schodišťové včetně kotvení*	*m*	*8,500*	*3 200,00*	*27 200,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Viz.detail D11.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
401	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	4,000	128,13	512,52	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531121					
	VV		"ozn.O17" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
402	*M*	*697521601*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30 - nerez*	*m*	*4,000*	*1 200,00*	*4 800,00*	
403	K	767531214	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	1,000	250,16	250,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531214					
	VV		"ozn.O17" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
404	*M*	*697520032*	*O17 - vnější čistící rohož, hliníkové profily šířky cca 27 mm, výška rohože cca 17 mm, navržena kombinace drážkovaného PVC a kartáčových pásků*	*m2*	*1,000*	*4 600,00*	*4 600,00*	
405	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	1,000	453,15	453,15	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767810113					
	VV		"O24" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
406	*M*	*553414201*	*ozn.O24 - provětrávací mřížka AL v podlaze rozm.100x800 mm*	*kus*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
407	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	7,800	1 956,10	15 257,58	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767832102					
	VV		"Z1" 7,3+0,5		7,800			
	VV		Součet		7,800			
408	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	5,000	490,14	2 450,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767834112					
409	*M*	*449830471*	*Z1 - žebřík venkovní ochranným košem z pozinkované oceli včetně podesty a kotevního materiálu*	*m*	*7,800*	*5 200,00*	*40 560,00*	
410	K	7678345.1	Z2 - Pokračování žebříku (Z1) 2 trubkovým oboustr. zábradlím na střechu 1x spodní pásovina sloupků rozměru 900x50x6 mm, cca 25 kg/celek, přitížení koncových sloupků ke střeše betonovými nebo kovovými bloky, dodávka a montáž včetně kotevního mat.	kus	1,000	9 874,00	9 874,00	
411	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	11,600	105,01	1 218,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995113					
	VV		"Z3" 11,6		11,600			
	VV		Součet		11,600			
412	*M*	*553851201*	*Z3 - pomocná ocelová konstrukce pro svislé vedení rozvodů EL, SL, ZTI - JAKL 40x20x2 mm, žárově zinkováno, vč. kotevního a spojovacího materiálu*	*kg*	*11,600*	*120,00*	*1 392,00*	
413	K	767553031	Ozn.O31 - Madla u vyrovnávacího schodiště do skladu B broušená nerez - dodávka a montáž	m	2,740	1 290,00	3 534,60	
	VV		"pr. 42,4 mm" 1,37		1,370			
	VV		"pr. 32,0 mm" 1,37		1,370			
	VV		Součet		2,740			
414	K	767553038	Ozn.O38 - Madla u hlavního schodiště přímé, broušená nerez - dodávka a montáž	m	7,460	2 150,00	16 039,00	
	VV		"pr. 32,0 mm" 3,2+4,26		7,460			
	VV		Součet		7,460			
415	K	767553039	Ozn.O39 - Madla u hlavního schodiště přímé, broušená nerez - dodávka a montáž	m	7,460	2 158,00	16 098,68	
	VV		"pr. 42,4 mm" 3,2+4,26		7,460			
	VV		Součet		7,460			
416	K	767553040	Ozn.O40 - Madla u hlavního schodiště 2x zalomené, broušená nerez - dodávka a montáž	m	8,550	3 250,00	27 787,50	
	VV		"pr. 42,4 mm" 3,75+4,8		8,550			
	VV		Součet		8,550			
417	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,697	1 845,47	1 286,29	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767102					
	D	767-1	Konstrukce zámečnické - vnější výplně otvorů				2 200 992,00	
418	K	767553.01	Ozn.1 - Prosklená AL stěna pevně zasklená a s rohovým sloupkem a „protislunečním“ zasklením rozm.2450x3100 mm + podkladní rám výšky cca 180 mm, RAL 7016, polep z int.	kus	1,000	114 884,85	114 884,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy, vybavení, povrchových úprav a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení návaznosti na související konstrukce. (lištování, tmelení, paropropust.+ parotěs. pásky apod.)* *Podrobnosti viz. tabulka Výplně otvorů - exteriér. Platí pro všechny vnější výplně.*					
419	K	767553.02	Ozn.2/P-2/L - Prosklená AL těna se vstup. dveřmi, sloupkem „T“, 2x dveře, 2x fixní stěna, 2x pevný nadsvětlík rozm.4360x3100 mm + podkl. rám cca 180 mm, RAL 7016,grafika, elektromagnetický samozamykací set, panika, generální klíč, IP přístupová čtečka	kus	1,000	262 610,96	262 610,96	
420	K	767553.03	Ozn.3 - Prosklená AL stěna pevně zasklená s rohovým sloupkem a oknem rozm.2830x3100 mm + podkladní rám výšky cca 180 mm, RAL 7016, polep, křídlo vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	1,000	144 485,67	144 485,67	
421	K	767553.04	Ozn.4 - Prosklená AL stěna s HS portálem rozm.14350x3100 + podkladní rám výšky cca 180 mm, RAL 7016, polep, křídlo vč. zápustného magnet. kontaktu /HS portál 2x2000x2900 mm/	kus	1,000	766 912,95	766 912,95	
422	K	767553.05	Ozn.5 - Prosklená AL stěna s oknem a rohovým sloupkem rozm.780x3100 mm + podkladní rám výšky cca 180 mm, RAL 7016, polep, křídlo vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	1,000	45 548,88	45 548,88	
423	K	767553.06	Ozn.6 - Okno AL s fixní a otevíravou částí rozm.2500x750 mm, RAL 7016, křídlo vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	1,000	31 300,46	31 300,46	
424	K	767553.07	Ozn.7 - Prosklená AL stěna se vstupními dveřmi rozm.2250x3700 mm, RAL 7016, polep, panika, křídlo vč. zápustného magnet. kontaktu, spodní TI z polyuretan pěny	kus	1,000	143 318,16	143 318,16	
425	K	767553.08	Ozn.8 - Pásové AL okno 5-ti dílné rozm.6375x750 mm, RAL 7016, křídla vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	1,000	96 514,39	96 514,39	
426	K	767553.09	Ozn.9 - Okno sklopné AL rozm.2000x750 mm, RAL 7016, křídlo vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	1,000	22 762,53	22 762,53	
427	K	767553.10	Ozn.10 - Prosklená AL stěna s nadsvětlíkem sklopným a neprůhledným sklem u horního dílu rozm.1750x3655 mm + podkl.rám výšky cca 120 mm, RAL 7016, grafika, křídlo vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	1,000	88 516,53	88 516,53	
428	K	767553.11	Ozn.11 - Sestava AL oken 6-ti dílná rozm. 3500x1750 mm, RAL 7016, křídla vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	2,000	107 851,98	215 703,96	
429	K	767553.12	Ozn.12 - Sestava AL oken 3 dílná rozm. 1750x1750 mm, RAL 7016, křídla vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	2,000	53 375,99	106 751,98	
430	K	767553.13	Ozn.13 - Sestava AL oken 3 dílná rozm. 1750x1750 mm, RAL 7016, křídla vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	1,000	53 840,61	53 840,61	
431	K	767553.14	Ozn.14 - Sestava AL oken 3 dílná rozm. 1750x1750 mm, RAL 7016, křídla vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	1,000	53 832,67	53 832,67	
432	K	767553.15	Ozn.15 - Sestava AL oken 3 dílná rozm. 1750x1750 mm, RAL 7016, křídla vč. zápustného magnet. kontaktu	kus	1,000	54 007,40	54 007,40	
	D	767-2	Zádržný a záchytný systém proti pádu osob				58 700,00	
433	K	767200.01	Montáž zádržného a záchytného systému střechy	celek	1,000	9 600,00	9 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 10x kotvící bod*					
434	*M*	*593851201*	*kotvící bod do betonu dl.600 mm*	*kus*	*10,000*	*4 060,00*	*40 600,00*	
435	K	767200.02	Revize a předání do užívání	celek	1,000	8 500,00	8 500,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				298 249,50	
436	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	101,400	14,62	1 482,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771111011*					
437	K	771111013	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodiště	m2	16,215	20,13	326,41	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771111013*					
438	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	117,615	54,16	6 370,03	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121011*					
	VV		101,4+16,215		117,615			
	VV		Součet		117,615			
439	K	771121032	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení schodišť nového podkladu betonového	m2	16,215	80,29	1 301,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121032*					
	VV		(0,16+0,31)*1,5*23		16,215			
	VV		Součet		16,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
440	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm	m	34,500	392,94	13 556,43	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771274123					
	VV		1,5*(10+13)		34,500			
	VV		Součet		34,500			
441	*M*	*597612701*	*dlažba keramická slinutá schodovka béžová - skvrnitá/ teraco, matná rozm.1198x298x9 mm R10/B*	*m2*	*12,299*	*440,00*	*5 411,56*	
	VV		34,5*0,31*1,15		12,299			
	VV		Součet		12,299			
442	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	34,500	191,15	6 594,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771274232					
	VV		1,5*23		34,500			
	VV		Součet		34,500			
443	*M*	*597611363*	*dlažba keramická slinutá na podstupnice 1198x298x9 mm*	*m2*	*12,420*	*440,00*	*5 464,80*	
	VV		34,5*0,3*1,2		12,420			
	VV		Součet		12,420			
444	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	10,350	170,31	1 762,71	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474132					
	VV		(0,3+0,15)*23		10,350			
	VV		Součet		10,350			
445	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	82,900	123,70	10 254,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474112					
	VV		"mč.203" 14,9		14,900			
	VV		Pásek dl.300 mm					
	VV		"mč.101+102" 20,5		20,500			
	VV		"mč.104" 15,7		15,700			
	VV		"mč.109" 8,3		8,300			
	VV		"mč.110" 6,1		6,100			
	VV		"mč.111" 11,1		11,100			
	VV		"podesta" 6,3		6,300			
	VV		Pásek dl.600 mm					
	VV		Součet		82,900			
446	*M*	*597612711*	*soklový pásek keramický rozm.298x80x8 mm /odstín a povrch dle dlažby/*	*m*	*27,775*	*250,00*	*6 943,75*	
	VV		(10,35+14,9)*1,1		27,775			
	VV		Součet		27,775			
447	*M*	*597612712*	*soklový pásek keramický rozm.598x72x9 mm /odstín a povrch dle dlažby/*	*m*	*74,800*	*250,00*	*18 700,00*	
	VV		68,0*1,1		74,800			
	VV		Součet		74,800			
448	K	771595221	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických kamenický roh (jolly hrana) slinutý střep dlažeb velkoformátových	m	34,500	905,30	31 232,85	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771595221					
	VV		"řezání podstupnic" 1,5*23		34,500			
	VV		Součet		34,500			
449	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	101,400	972,74	98 635,84	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574413					
	VV		"P2" 80,5		80,500			
	VV		"P3" 12,6		12,600			
	VV		"P6" 2,8		2,800			
	VV		"PM" 5,5		5,500			
	VV		Součet		101,400			
450	*M*	*597611361*	*dlažba keramická slinutá, rektifikovaná, šedá - skvrnitá/ teraco, mátná rozm.598x598x9 mm, R10/B*	*m2*	*27,370*	*440,00*	*12 042,80*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 771-OD 1.10*					
	VV		23,8*1,15		27,370			
	VV		Součet		27,370			
451	*M*	*597611362*	*dlažba keramická slinutá, rektifikovaná, béžová - skvrnitá/ teraco, mátná rozm.598x598x9 mm, R10/B*	*m2*	*89,240*	*440,00*	*39 265,60*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 771-OD 1.11*					
	VV		77,6*1,15		89,240			
	VV		Součet		89,240			
452	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,100	626,23	8 829,84	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574416					
	VV		"P9" 14,1		14,100			
	VV		Součet		14,100			
453	*M*	*597611371*	*dlažba keramická slinutá, nerektifikovaná, antracitově šedá, mátná rozm.300x300x8 mm, R10/B*	*m2*	*16,215*	*400,00*	*6 486,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 771-OD 1.5*					
	VV		14,1*1,15		16,215			
	VV		Součet		16,215			
454	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	110,000	44,43	4 887,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591115					
455	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	39,300	107,87	4 239,29	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771161022					
	VV		"O29" 1,5*23+1,2*4		39,300			
	VV		Součet		39,300			
456	*M*	*590541401*	*O29 - lišta schodová tvaru Z, protiskluzová, materiál hliník*	*m*	*40,000*	*130,00*	*5 200,00*	
457	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	9,810	45,38	445,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771161021					
	VV		Ozn.O30					
	VV		0,8*3		2,400			
	VV		0,9*4		3,600			
	VV		(1,75+0,25)*1		2,000			
	VV		(1,5+0,31)*1		1,810			
	VV		Součet		9,810			
458	*M*	*590541402*	*O30 - ukončovací lišta tvaru L dlažby / PVC / Koberce , materiál hliník*	*m*	*10,000*	*250,00*	*2 500,00*	
459	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	133,310	24,98	3 330,08	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771592011					
	VV		"schody" 34,5*0,3		10,350			
	VV		"dlažba" 101,4+14,1		115,500			
	VV		"sokl" (10,35+82,9)*0,08		7,460			
	VV		Součet		133,310			
460	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,667	639,65	2 985,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				487 900,15	
461	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	280,800	18,27	5 130,22	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311					
	VV		"P1" 11,6		11,600			
	VV		"P4" 104,4		104,400			
	VV		"P5" 10,4		10,400			
	VV		"P7" 136,7		136,700			
	VV		"P8" 17,7		17,700			
	VV		Součet		280,800			
462	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	280,800	94,00	26 395,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776121311					
463	K	776141121.1	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm vyztužená vlákny	m2	154,400	220,00	33 968,00	
	VV		"P7" 136,7		136,700			
	VV		"P8" 17,7		17,700			
	VV		Součet		154,400			
464	K	776141122.1	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm vyztužená vlákny	m2	104,400	290,00	30 276,00	
	VV		"P4" 104,4		104,400			
	VV		Součet		104,400			
465	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	122,100	203,06	24 793,63	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776221111					
	VV		"P4" 104,4		104,400			
	VV		"P8" 17,7		17,700			
	VV		Součet		122,100			
466	*M*	*284111451*	*podlahovina heterogenní PVC podlaha s filcovou zadní stranou tloušťky 2,85 mm, R10, třída zátěže 34 / 42, světle béžová s kouskama oranžové a šedomodré - chipsy*	*m2*	*128,205*	*335,00*	*42 948,68*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 776-PP 4.3*					
	VV		122,1*1,05		128,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		128,205			
467	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	61,050	80,00	4 884,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776223112					
	VV		122,1/2,0		61,050			
	VV		Součet		61,050			
468	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	147,100	130,00	19 123,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776211111					
	VV		"P5" 10,4		10,400			
	VV		"P7" 136,7		136,700			
	VV		Součet		147,100			
469	*M*	*697510131*	*sametová textilní podlahová krytina v rolích - lepená tl.3,9 mm 100% POLYAMID 6.6 třída zátěže 33*	*m2*	*154,455*	*1 169,00*	*180 557,90*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 776-PP 1.3*					
	VV		147,1*1,05		154,455			
	VV		Součet		154,455			
470	K	776261111	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů	m2	11,600	284,60	3 301,36	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776261111					
	VV		"P1" 11,6		11,600			
	VV		Součet		11,600			
471	*M*	*697520031*	*čistící kobercová rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu*	*m2*	*12,760*	*3 520,00*	*44 915,20*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 775-PP 7.2*					
	VV		11,6*1,1		12,760			
	VV		Součet		12,760			
472	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	182,400	75,00	13 680,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776411111					
	VV		"mč.112" 13,5		13,500			
	VV		"mč.114" 17,5		17,500			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.201" 21,0		21,000			
	VV		"mč.202" 16,8		16,800			
	VV		"mč.204" 34,0		34,000			
	VV		"mč.206" 16,1		16,100			
	VV		"mč.207" 15,8		15,800			
	VV		"mč.208" 15,8		15,800			
	VV		"mč.209" 15,8		15,800			
	VV		"mč.210" 16,1		16,100			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		182,400			
473	*M*	*553431161*	*profil soklový hliník elox matný - stříbro, výška 60 mm, spodní lem 11 mm včetně systémových rohů a koncovek*	*m*	*200,640*	*280,00*	*56 179,20*	
	VV		182,4*1,1		200,640			
	VV		Součet		200,640			
474	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,740	637,87	1 747,76	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				200 879,51	
475	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	158,110	7,08	1 119,42	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781111011					
476	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	158,110	39,00	6 166,29	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121011					
477	K	781472219	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	158,110	741,46	117 232,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472219					
	VV		"mč.103" (2,5+1,2)*2*2,6-0,8*2,0		17,640			
	VV		"mč.105" (2,4+2,25)*2*2,6-0,8*2,0+1,1*0,3		22,910			
	VV		"mč.106" (1,75+0,95)*2*2,6*2+(1,75+1,1)*2*2,6-0,7*2,0*5		35,900			
	VV		"mč.107" (1,7+0,95)*2*2,6+(1,3+1,4)*2*2,6-0,7*2,0*3		23,620			
	VV		"mč.108" (2,05+1,4)*2*2,6+(1,35+1,7)*2*2,6+(0,95+1,7)*2*2,6-0,7*2,0*5		40,580			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.205" (1,85+1,7)*2*2,6-1,6+0,6		17,460			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		158,110			
478	*M*	*597617141*	*obklad keramický do interiéru 200x200x6,5 mm pastelové barvy - burgundy*	*m2*	*23,430*	*268,20*	*6 283,93*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 781-OBK 1.3 - Přesné množství barevných odstínů viz.PD - interiér.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,3*1,1		23,430			
	VV		Součet		23,430			
479	*M*	*597617142*	*obklad keramický do interiéru 200x200x6,5 mm pastelové barvy - melounová*	*m2*	*32,670*	*268,20*	*8 762,09*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 781-OBK 1.3 - Přesné množství barevných odstínů viz.PD - interiér.*					
	VV		29,7*1,1		32,670			
	VV		Součet		32,670			
480	*M*	*597617143*	*obklad keramický do interiéru 200x200x6,5 mm pastelové barvy - korálová*	*m2*	*5,720*	*268,20*	*1 534,10*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 781-OBK 1.3 - Přesné množství barevných odstínů viz.PD - interiér.*					
	VV		5,2*1,1		5,720			
	VV		Součet		5,720			
481	*M*	*597617144*	*obklad keramický do interiéru 200x200x6,5 mm pastelové barvy - bílá*	*m2*	*33,660*	*268,20*	*9 027,61*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 781-OBK 1.3 - Přesné množství barevných odstínů viz.PD - interiér.*					
	VV		30,6*1,1		33,660			
	VV		Součet		33,660			
482	*M*	*597617145*	*obklad keramický do interiéru 200x200x6,5 mm pastelové barvy - světle šedá*	*m2*	*11,110*	*268,20*	*2 979,70*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 781-OBK 1.3 - Přesné množství barevných odstínů viz.PD - interiér.*					
	VV		10,1*1,1		11,110			
	VV		Součet		11,110			
483	*M*	*597617146*	*obklad keramický do interiéru 200x200x6,5 mm pastelové barvy - tyrkysová*	*m2*	*41,800*	*268,20*	*11 210,76*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 781-OBK 1.3 - Přesné množství barevných odstínů viz.PD - interiér.*					
	VV		38,0*1,1		41,800			
	VV		Součet		41,800			
484	*M*	*597617147*	*obklad keramický do interiéru 200x200x6,5 mm pastelové barvy - matová*	*m2*	*25,630*	*268,20*	*6 873,97*	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: 781-OBK 1.3 - Přesné množství barevných odstínů viz.PD - interiér.*					
	VV		23,3*1,1		25,630			
	VV		Součet		25,630			
485	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,848	508,08	938,93	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781491021*					
	VV		0,61*1,01*3		1,848			
	VV		Součet		1,848			
486	*M*	*634851201*	*O33 - zrcadlo vsazené do obkladu 610x1010 mm*	*kus*	*3,000*	*2 600,00*	*7 800,00*	
487	K	7814941.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za rohové, ukončující, vanové a dilatační profily lepené flexibilním lepidlem	m2	158,110	66,00	10 435,26	
488	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	160,000	50,59	8 094,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781495115*					
489	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,786	639,41	2 420,81	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781102*					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				134 851,90	
490	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	890,000	5,86	5 215,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001*					
491	K	784181102	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	890,000	38,59	34 345,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181102*					
	VV		"mč.101" (0,85+2,75)*3,0		10,800			
	VV		"mč.102" 18,3*2,8		51,240			
	VV		"mč.103" 0		0,000			
	VV		"mč.104" 19,2*2,8		53,760			
	VV		"mč.105-108" 0		0,000			
	VV		"mč.109" 11,7*2,6		30,420			
	VV		"mč.110" 10,6*2,6		27,560			
	VV		"mč.111" 12,7*2,6		33,020			
	VV		"mč.112" 13,4*2,5		33,500			
	VV		"mč.113" (4,4+6,7+4,4)*2,5		38,750			
	VV		"mč.114" (12,6+5,2+0,6)*3,1+1,8*3		62,440			
	VV		"strop" 29,5+30,0		59,500			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.201" 21,0*2,75		57,750			
	VV		"mč.202" 16,8*2,75		46,200			
	VV		"mč.203" 15,2*3,0		45,600			
	VV		"mč.204" 33,0*2,6+13,7*3,5		133,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.205" 0		0,000			
	VV		"mč.206" 16,2*2,75		44,550			
	VV		"mč.207" 15,9*2,75		43,725			
	VV		"mč.208" 15,9*2,75		43,725			
	VV		"mč.209" 15,9*2,75		43,725			
	VV		"mč.210" 16,2*2,75		44,550			
	VV		"strop" 14,1		14,100			
	VV		2.NP					
	VV		"SDK podhled" 75,6		75,600			
	VV		"obklad z desek" -100,0-4,265		-104,265			
	VV		Součet		890,000			
492	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	890,000	85,42	76 023,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Omyvatelná barva.					
493	K	784211165	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	580,000	33,22	19 267,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211165					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Barevný odstín dle PD - Povrchy podlah a stěn.					
	D	786	Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy				476 400,75	
494	K	786623015	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 6 do 8 m2	kus	2,000	3 650,00	7 300,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786623015					
	VV		"ozn.O4" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
495	*M*	*55342532*	*žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 7,0m2*	*m2*	*12,250*	*1 705,31*	*20 890,05*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: příslušenství = horní Al profil včetně držáků, spodní Al profil, vodící Al profil včetně držáků					
	VV		3,5*1,75*2		12,250			
	VV		Součet		12,250			
496	*M*	*553425321*	*O4 - žaluzie Z-90, kombinované větrné + sluneční čidlo*	*kus*	*2,000*	*2 800,00*	*5 600,00*	
497	K	786623043	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm	kus	2,000	914,61	1 829,22	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786623043					
498	*M*	*283767341*	*O4 - systémový box tvaru L, rozměr cca 250 x 230 mm pro kotvení fasádních desek, dl. 3500 mm*	*kus*	*2,000*	*19 163,00*	*38 326,00*	
499	K	7866122.1	Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	27,563	291,42	8 032,41	
	VV		1,75*1,75*5		15,313			
	VV		3,5*1,75*2		12,250			
	VV		Součet		27,563			
500	*M*	*631281101*	*O25 - roleta vnitřní látková, hliníkový kastlík a vodící lišty, manuální ovládání*	*m2*	*27,563*	*1 417,11*	*39 059,80*	
	VV		1,75*1,75*5		15,313			
	VV		3,5*1,75*2		12,250			
	VV		Součet		27,563			
501	K	786614005	Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy přes 6 m2	kus	53,012	2 761,54	146 394,76	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786614005					
502	*M*	*63128007*	*roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 7,0m2*	*m2*	*53,012*	*3 936,00*	*208 655,23*	*CS ÚRS 2026 01*
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: horní, vodící a spodní Al profil					
503	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,308	1 017,15	313,28	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
002-01 - Zdravotní techni...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 008 139,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 008 139,07	21,00%	211 709,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 219 848,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
002-01 - Zdravotní techni...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 008 139,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 008 139,07
1 - Zemní práce	805 186,29
4 - Vodorovné konstrukce	33 853,84
998 - Přesun hmot	169 098,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
002-01 - Zdravotní techni...

Místo: | Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč | Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 008 139,07**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 008 139,07	
	D	1	Zemní práce				805 186,29	
1	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	25,880	442,57	11 453,71	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101					
2	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	159,760	326,90	52 225,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251204					
	VV		"revizní šachty" 34,43		34,430			
	VV		"akumulační nádrž" 80,11		80,110			
	VV		"retenční nádrž" 45,22		45,220			
	VV		Součet		159,760			
3	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	25,880	1 732,23	44 830,11	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212122					
	VV		"vodovod" 4,32		4,320			
	VV		"dešťová kanalizace" 4,22		4,220			
	VV		"splašková kanalizace" 17,34		17,340			
	VV		Součet		25,880			
4	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	110,580	424,29	46 917,99	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251104					
	VV		"vodovod" 55,95		55,950			
	VV		"užitková voda" 54,63		54,630			
	VV		Součet		110,580			
5	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	92,180	546,17	50 345,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254104					
	VV		"dešťová kanalizace" 41,83		41,830			
	VV		"splašková kanalizace" 50,35		50,350			
	VV		Součet		92,180			
6	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,630	2 037,56	95 011,42	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/139711111					
	VV		"dešťová kanalizace" 13,62		13,620			
	VV		"splašková kanalizace" 33,01		33,010			
	VV		Součet		46,630			
7	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	100,400	226,71	22 761,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101102					
	VV		"vodovod" 12,9		12,900			
	VV		"užitková voda" 2,1		2,100			
	VV		"dešťová kanalizace" 38,9		38,900			
	VV		"splašková kanalizace" 46,5		46,500			
	VV		Součet		100,400			
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	100,400	119,16	11 963,66	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101112					
9	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	210,860	98,45	20 759,17	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101201					
	VV		"revizní šachty" 91,07		91,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"akumulační nádrž" 78,9		78,900			
	VV		"retenční nádrž" 40,89		40,890			
	VV		Součet		210,860			
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	210,860	34,62	7 299,97	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101211					
11	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	210,860	125,25	26 410,22	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101401					
12	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	210,860	29,15	6 146,57	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101411					
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,230	216,37	3 944,43	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
	VV		"vodovod" 2,76		2,760			
	VV		"dešťová kanalizace" 2,66		2,660			
	VV		"splašková kanalizace" 12,81		12,810			
	VV		Součet		18,230			
14	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	13,720	552,07	7 574,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111102					
	VV		"dešťová kanalizace" 2,48		2,480			
	VV		"splašková kanalizace" 11,24		11,240			
	VV		Součet		13,720			
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	186,450	132,10	24 630,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		"vodovod" 37,62		37,620			
	VV		"užitková voda" 35,27		35,270			
	VV		"dešťová kanalizace" 24,42		24,420			
	VV		"splašková kanalizace" 34,71		34,710			
	VV		"revizní šachty" 27,24		27,240			
	VV		"retenční nádrž" 27,19		27,190			
	VV		Součet		186,450			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	149,640	511,46	76 534,87	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101					
	VV		"vodovod" 15,24		15,240			
	VV		"užitková voda" 14,84		14,840			
	VV		"dešťová kanalizace" 23,66		23,660			
	VV		"splašková kanalizace" 32,72		32,720			
	VV		"akumulační nádrž" 55,22		55,220			
	VV		"retenční nádrž" 7,96		7,960			
	VV		Součet		149,640			
17	*M*	*58337310*	*štěrkopísek frakce 0/4*	*t*	*142,659*	*357,87*	*51 053,38*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		86,46*1,65		142,659			
	VV		Součet		142,659			
18	*M*	*58333651*	*kamenivo těžené hrubé frakce 8/16*	*t*	*93,874*	*658,86*	*61 849,82*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		55,22*1,7		93,874			
	VV		Součet		93,874			
19	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*13,532*	*715,74*	*9 685,39*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		7,96*1,7		13,532			
	VV		Součet		13,532			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	216,630	246,90	53 485,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		"výkop" 159,76+25,88+110,58+92,18+46,63		435,030			
	VV		"zásyp" -18,23-13,72-186,45		-218,400			
	VV		Součet		216,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	433,260	18,38	7 963,32	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		216,63*2		433,260			
	VV		Součet		433,260			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	216,630	18,03	3 905,84	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
23	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	389,934	278,08	108 432,85	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		"zemina bez ornice" 216,63*1,8		389,934			
	VV		Součet		389,934			
	D	4	Vodorovné konstrukce				33 853,84	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,390	1 544,37	8 324,15	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111					
	VV		"akumulační nádrž" 3,42		3,420			
	VV		"retenční nádrž" 1,97		1,970			
	VV		Součet		5,390			
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	24,210	1 054,51	25 529,69	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		"vodovod" 4,6		4,600			
	VV		"užitková voda" 4,48		4,480			
	VV		"dešťová kanalizace" 5,68		5,680			
	VV		"splašková kanalizace" 7,53		7,530			
	VV		"revizní šachty" 1,92		1,920			
	VV		Součet		24,210			
	D	998	Přesun hmot				169 098,94	
26	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	250,465	675,14	169 098,94	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998271201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
002-02 - Zdravotní techni...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 661 789,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 661 789,46	21,00%	348 975,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 010 765,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
002-02 - Zdravotní techni...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 661 789,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	890 076,02
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	890 076,02
PSV - Práce a dodávky PSV	751 213,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	330 114,86
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	169 716,37
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	161 442,36
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	89 939,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
002-02 - Zdravotní techni...

Místo:
Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 661 789,46**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				890 076,02	
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				890 076,02	
1	K	DREN1	Drenážní šachta DN400, 2xDN160, v. 2,0 m, 70 l kal. prostor	kus	2,000	8 238,37	16 476,74	
2	K	DREN2	Drenážní šachta DN400, 2xDN160, v. 1,5 m, 35 l kal. prostor	kus	9,000	8 238,37	74 145,33	
3	K	DREN3	Prodloužení korugované šachty, PP, bez hrdla, DN/OD 400, délka 2 m	kus	11,000	3 427,64	37 704,04	
4	K	DREN4	Víko drenážní šachty PP A15, DN400	kus	11,000	3 006,70	33 073,70	
5	K	DREN5	Montáž drenážní šachty	kus	11,000	781,74	8 599,14	
6	K	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	68,565	144,32	9 895,30	
7	K	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	68,565	51,72	3 546,18	
8	K	NAPOJ1	Napojení nového kanalizačního potrubí, do stávající betonové šachty	kus	1,000	1 022,28	1 022,28	
9	K	NAPOJ2	Napojení stávajícího potrubí kanalizace, do nové revizní šachty	kus	2,000	1 022,28	2 044,56	
10	K	RN1	Retence - Vsakovací/retenční poloblok z PP, objem 212 l, 800x800x350mm, zatížení SLW60	kus	36,000	481,07	17 318,52	
11	K	RN2	Retence - Stropní deska z PP, zastropování polobloku, 800x800x50mm	kus	12,000	1 022,28	12 267,36	
12	K	RN3	Retence - Spojka vícevrstvá vsakovacích/retenčních, bloků	kus	17,000	240,54	4 089,18	
13	K	RN4	Retence - Boční mřížka, pro uzavření vněj. stěn, 800x660x30mm, předlisované otvory DN110-500	kus	14,000	601,34	8 418,76	
14	K	RN5	Retence - Boční polomřížka, uzavření vněj. stěn, 800x350x30mm, předlisované otvory DN110-500	kus	14,000	601,34	8 418,76	
15	K	213151111R00	Montáž bloku retence do V 450 l	kus	36,000	190,02	6 840,72	
16	K	67390502.R	Retence - Geotextilie netkaná 200 g/m2, 2x50 m	m2	76,000	32,95	2 504,20	
17	K	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	76,000	45,10	3 427,60	
18	K	FOLIE1	Retence - Hydroizoační fólie PVC 1,5 mm, šíře 2100 mm, role 42 m2, černá	m2	42,000	420,94	17 679,48	
19	K	FOLIE2	Montáž hydroizolační folie pro retenční nádrže, přesah 0,3 m, vodotěsně svařované spoje	m2	42,000	72,16	3 030,72	
20	K	AN1	Pozdemní nádrž PE 13000 l, 4,0x2,42x2,47 m, samonosná, žebrová kce	kus	1,000	174 389,95	174 389,95	
21	K	AN2	Prodloužení kopule nádrže, PE, DN600, v. 300 mm	kus	1,000	7 817,43	7 817,43	
22	K	AN3	Teleskopický poklop nádrže, DN600, PE, zatížení A15	kus	1,000	19 868,30	19 868,30	
23	K	AN4	Prodloužení DN600, PE, v. 1000 mm, příprava 1xDN200	kus	1,000	10 102,53	10 102,53	
24	K	AN5	Šachtová kopule, 5x otvor DN160, otočná, pr. 650 mm, v. 605 mm	kus	1,000	11 184,94	11 184,94	
25	K	AN6	Automatické ponorné čerpadlo, tlakový spínač, v.s. 45 m, 230V, kabel 15 m	kus	1,000	5 412,07	5 412,07	
26	K	AN7	Osazení a instalace nádrže, do připraveného výkopu	kus	1,000	3 006,70	3 006,70	
27	K	3457114702R	Trubka kabelová chránička HDPE ohebná 63/52 mm	m	2,860	33,68	96,32	
28	K	230193001R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50	m	2,860	1 848,52	5 286,77	
29	K	27344386R	Manžeta na chráničky EPDM 63 x 90 mm	kus	4,000	1 804,02	7 216,08	
30	K	230194001R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	4,000	97,42	389,68	
31	K	28613431R	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm SRD 11 návin, vodovod	m	64,743	60,13	3 893,00	
32	K	28613431R.1	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm SRD 11 návin, užitková voda	m	64,680	60,13	3 889,21	
33	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	129,423	60,13	7 782,20	
34	K	286 111040.R	Trubka kanalizační PVC KG 315 x 9,2 mm, SN8	m	17,314	1 094,44	18 949,13	
35	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	17,314	84,19	1 457,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	ET32K45	Elektrotvarovka, SDR11, PE100, koleno 45°, pro vodu, 16 bar, d32	kus	3,000	457,02	1 371,06	
37	K	ET32K90	Elektrotvarovka, SDR11, PE100, koleno 90°, pro vodu, 16 bar, d32	kus	7,000	457,02	3 199,14	
38	K	ET32PR1	Elektrotvarovka, SDR11, PE100, přechodka PE-HD/bronz, vnit. závit, d32-1", 16bar	kus	2,000	2 224,96	4 449,92	
39	K	ET32PR2	Elektrotvarovka, SDR11, PE100, přechodka PE-HD/mosaz, vněj. závit, d32-1", 16bar	kus	2,000	2 224,96	4 449,92	
40	K	ET32T	Elektrotvarovka, SDR11, PE100, T-kus s prodl. hrdlem, pro vodu, 16 bar, d32-d32	kus	1,000	661,48	661,48	
41	K	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	15,000	144,32	2 164,80	
42	K	286971041R	Spojka "IN SITU" DN 160	kus	2,000	661,48	1 322,96	
43	K	286971041R.1	Spojka "IN SITU" pro stávající kanalizaci	kus	2,000	1 022,28	2 044,56	
44	K	28697166R	Adaptér teleskopický PP DN600, vč. těsnění	kus	2,000	6 470,43	12 940,86	
45	K	286971830R	Dno šachet. DN1000 slepé PE KG	kus	1,000	26 278,60	26 278,60	
46	K	286971845R	Dno šachet. DN1000 průtočné 0° KG 315 mm, PP, s výkyvnými hrdly, typ I	kus	1,000	3 427,64	3 427,64	
47	K	286971887R	Roura šacht. korugovaná DN1000/2400 mm, PP, SN 4, bez hrdla	kus	1,000	27 661,68	27 661,68	
48	K	286971888R	Roura šacht. korugovaná DN1000/1200 mm, PP, SN 4, bez hrdla	kus	1,000	18 040,23	18 040,23	
49	K	286971890R	Těsnění k šachtové rouře DN 1000 mm, pryžové	kus	4,000	1 202,68	4 810,72	
50	K	286971892R	Přechodový konus PE DN1000/600 mm, žebrovaný	kus	2,000	9 741,72	19 483,44	
51	K	286971895R	Žebřík do šachty L=2,83 m, š. 330mm, sklolaminátový, 10 stupadel, vč. příslušenství	kus	1,000	12 026,82	12 026,82	
52	K	286971896R	Žebřík do šachty L=1,63 m, š. 330mm, sklolaminátový, 6 stupadel, vč. příslušenství	kus	1,000	9 020,11	9 020,11	
53	K	REG160	Prvek regulační, typ T, DN160	kus	1,000	10 703,87	10 703,87	
54	K	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm	kus	2,000	1 322,95	2 645,90	
55	K	28697104.AR	Spojka "IN SITU" DN 110	kus	1,000	324,72	324,72	
56	K	286971041R	Spojka "IN SITU" DN 160	kus	9,000	661,48	5 953,32	
57	K	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	2,000	2 946,57	5 893,14	
58	K	286971403R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	3,000	4 113,17	12 339,51	
59	K	286971404R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/3000 mm	kus	1,000	6 013,41	6 013,41	
60	K	286971414R	Dno silniční vpusti plastové 425 mm vč. těsnění	kus	3,000	1 172,61	3 517,83	
61	K	286971675R	Dno šachtové výkyvné 425/160 úhel 90° pro KG	kus	1,000	4 690,46	4 690,46	
62	K	286971676R	Dno šachtové výkyvné 425/160 typ T pro KG	kus	1,000	5 051,26	5 051,26	
63	K	286971685R	Dno šachtové výkyvné 425/315 přímé pro KG	kus	1,000	8 839,71	8 839,71	
64	K	286981008R	Koš filtrační 370x360 mm do šachty DN425	kus	1,000	11 875,28	11 875,28	
65	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	6,000	959,74	5 758,44	
66	K	55241701R	Poklop litina 425/1,5 t, do šachtové roury	kus	6,000	2 111,91	12 671,46	
67	K	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	6,000	508,73	3 052,38	
68	K	55241710R	Poklop litina 600/100 A15	kus	2,000	5 772,87	11 545,74	
69	K	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,000	1 250,79	2 501,58	
70	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	129,423	120,27	15 565,70	
71	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	129,423	37,28	4 824,89	
72	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	2,000	15 033,52	30 067,04	
73	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	17,314	72,16	1 249,38	
74	K	892855113R00	Kontrola stávající kanalizace TV kamerou do 100 m	m	79,000	155,15	12 256,85	
75	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, modrá, nápis "POZOR VODA" šířka 30 cm	m	62,685	22,85	1 432,35	
76	K	899721112R00.1	Fólie výstražná z PVC, bílá, nápis "POZOR VODA" šířka 30 cm	m	58,695	21,65	1 270,75	
77	K	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	124,530	34,88	4 343,61	
78	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,550	239,33	1 088,95	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				751 213,44	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				330 114,86	
79	K	IZOL75	Izol. souprava pro potr. prostupy, DN63 - DN75, asf. těsnící manžeta	kus	7,000	2 920,00	20 440,00	
80	K	IZOL125	Izol. souprava pro potr. prostupy, DN125, asf. těsnící manžeta	kus	5,000	3 184,00	15 920,00	
81	K	55162530R	Izol. souprava pro potr prostupy DN110, asf. těsnící manžeta	kus	7,000	3 880,00	27 160,00	
82	K	PROSTUP1	Provedení prostupu potrubí spodní stavbou, osazení manžety	kus	19,000	2 500,00	47 500,00	
83	K	HADICE20	PE hadice, d20, ohebná, odvod kondenzátu	m	1,200	45,00	54,00	
84	K	MONTHAD	Montáž potrubí / hadice odvodu kondenzátu	m	1,200	25,00	30,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm, kondenzační	m	7,296	25,00	182,40	
86	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,280	35,00	184,80	
87	K	721176102R00.1	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, kondenzační	m	5,784	45,00	260,28	
88	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,980	55,00	273,90	
89	K	28615441.AR	Kus čisticí HTRE D 50 mm PP	kus	1,000	68,00	68,00	
90	K	721176103R00.1	Potrubí HT D 50 x 1,8 mm, odpadní svislé	m	7,056	100,00	705,60	
91	K	721176103R00.2	Potrubí HT D 50 x 1,8 mm, dešťové zavěšené	m	2,505	100,00	250,50	
92	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,048	100,00	604,80	
93	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi SN4, D 110 x 3,2 mm	m	9,036	200,00	1 807,20	
94	K	721176222R00.1	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi SN4, D 110 x 3,2 mm, dešťové	m	19,895	200,00	3 979,00	
95	K	c	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi SN4, D 125 x 3,2 mm	m	52,311	200,00	10 462,20	
96	K	721176223R00.1	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi SN4, D 125 x 3,2 mm, dešťové	m	33,594	220,00	7 390,68	
97	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi SN4 D 160 x 4,0, mm	m	26,257	280,00	7 351,96	
98	K	721176224R00.1	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi SN4 D 160 x 4,0, mm dešťové	m	25,850	280,00	7 238,00	
99	K	721177114R00	Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 75 x 2,6 mm	m	15,268	480,00	7 328,64	
100	K	721177114R00.1	Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 75 x 2,6 mm, dešťové	m	14,773	150,00	2 215,95	
101	K	721177115R00	Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 110 x 3,4, mm	m	33,873	250,00	8 468,25	
102	K	721177115R00.1	Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 110 x 3,4, mm, dešťové	m	13,816	250,00	3 454,00	
103	K	721177116R00	Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 125 x 3,9, mm dešťové	m	9,960	380,00	3 784,80	
104	K	721177136R00	Potrubí HT odhlučněné ležaté zavěšené D125 x 3,9, mm dešťové	m	5,880	380,00	2 234,40	
105	K	721177124R00	Čisticí kus pro potrubí HT, odpadní svislé D 75	kus	3,000	250,00	750,00	
106	K	721177125R00	Čisticí kus pro potrubí HT, odpadní svislé D 110	kus	9,000	550,00	4 950,00	
107	K	721177126R00	Čisticí kus pro potrubní HT, odpadní svislé D 125	kus	2,000	750,00	1 500,00	
108	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,000	950,00	1 900,00	
109	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,000	950,00	3 800,00	
110	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,000	950,00	2 850,00	
111	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,000	950,00	6 650,00	
112	K	SIGN	Kontrolní signalizace defektu hydroizolace, vpust DN50, flex.hadice, kontrl.baňka, manžeta	soubor	2,000	8 500,00	17 000,00	
113	K	DVP	Nástavec střešní vpusti, vpust DN75-125, výška izolace 40-220 mm, bitum. manžeta	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
114	K	DVP75V	Dešťová vpusť, vodorovná DN75, bitum. manžeta, ochranný koš, vyhřívání 230V	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
115	K	DVP75	Dešťová vpusť, svislá DN75, bitum. manžeta, ochr. koš, izolace, vyhřívání 230V	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
116	K	DVP110	Dešťová vpusť, svislá DN110, bitum. manžeta, ochr. koš, izolace, vyhřívání 230V	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
117	K	MONTDVP	Montáž střešního dešťového vtoku, vyhřívaný, napojení na hydroizolaci	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	
118	K	LAP1	Lapač stř. splavenin, PP a PS s UV stabilizací, hran. svody s hranou 62-112mm, odtok 110, suchá ZU	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
119	K	MONTLAP	Montáž lapače střešních splavenin, plastový	kus	1,000	250,00	250,00	
120	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, 37 l/s, D 50/75/110 mm	kus	5,000	1 180,00	5 900,00	
121	K	721273200RT2	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 75 mm	kus	1,000	250,00	250,00	
122	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm	kus	1,000	350,00	350,00	
123	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	248,555	45,00	11 184,98	
124	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	52,107	45,00	2 344,82	
125	K	28614302R	Trubka D25x2,3 (PN10) PPR SDR11, tlaková kanalizace kondenzátu	m	55,136	150,00	8 270,40	
126	K	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	55,136	100,00	5 513,60	
127	K	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 40	m	66,340	100,00	6 634,00	
128	K	722181118R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 100	m	46,934	200,00	9 386,80	
129	K	722280106R00	Tlaková zkouška potrubí tlakové kanalizace DN 32	m	55,136	16,00	882,18	
130	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,765	848,00	648,72	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 169 716,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	IZOL4050	Izol. souprava pro potr. prostupy, DN40-50, asf. těsnící manžeta	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
132	K	PROSTUP1	Provedení prostupu potrubí spodní stavbou, osazení manžety	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
133	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	21,670	900,00	19 503,00	
134	K	722131913R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25	soubor	1,000	1 245,00	1 245,00	
135	K	28614301R	Trubka D20x2,3 (PN10) PPR SDR11, studená voda	m	56,270	66,00	3 713,82	
136	K	28614311.AR	Trubka D20x2,8 (PN16) PPR SDR7,4, teplá voda	m	50,033	88,00	4 402,90	
137	K	28614311.AR.1	Trubka D20x2,8 (PN16) PPR SDR7,4, teplá voda, cirkulace	m	37,125	88,00	3 267,00	
138	K	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	143,427	245,00	35 139,62	
139	K	28614302R.1	Trubka D25x2,3 (PN10) PPR SDR11, studená voda	m	18,810	60,00	1 128,60	
140	K	28614312.AR	Trubka D25x3,5 (PN16) PPR SDR7,4, teplá voda	m	13,607	60,00	816,42	
141	K	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	32,417	100,00	3 241,70	
142	K	28614303R	Trubka D32x2,9 (PN10) PPR SDR11, studená voda	m	17,666	99,00	1 748,93	
143	K	722176114R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	17,666	320,00	5 653,12	
144	K	722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	21,670	114,41	2 479,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181113R00					
145	K	722181211RZ6	Izolace návleková PE, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	56,270	98,00	5 514,46	
146	K	722181211RT8	Izolace návleková PE, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	18,810	10,00	188,10	
147	K	722181211RU1	Izolace návleková PE, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	17,666	111,00	1 960,93	
148	K	722181213RZ6	Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	50,033	110,00	5 503,63	
149	K	722181213RT8	Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	13,607	113,00	1 537,59	
150	K	722181214RZ6	Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	37,125	130,00	4 826,25	
151	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	23,000	317,00	7 291,00	
152	K	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000	115,00	230,00	
153	K	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soubor	10,000	200,00	2 000,00	
154	K	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	4,000	338,00	1 352,00	
155	K	722231162R00	Ventil pojistný pružinový PN16, G 3/4	kus	1,000	2 890,00	2 890,00	
156	K	722235521R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,000	284,00	284,00	
157	K	722235641R00	Klapka zpětná vodorovná DN 15	kus	1,000	320,00	320,00	
158	K	722235642R00	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	1,000	450,00	450,00	
159	K	722235813R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 25	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
160	K	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15	kus	1,000	520,00	520,00	
161	K	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	1,000	670,00	670,00	
162	K	722237422R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	1,000	400,00	400,00	
163	K	722237323R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,000	540,00	1 080,00	
164	K	722237424R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	3,000	860,00	2 580,00	
165	K	FZ20	Filtr s manuálním zpětným proplachem, 3/4", síto 0,1 mm, 3,3 m3/h	kus	1,000	350,00	350,00	
166	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1,000	150,00	150,00	
167	K	ZKK25	Zpětný ventil kontrolovatelný, dle EN1717, mosaz, vn.závit 1", PN16	kus	1,000	650,00	650,00	
168	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,000	160,00	160,00	
169	K	722254211RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/20, zploštitelná hadice	kus	1,000	12 300,00	12 300,00	
170	K	722280106R00.1	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	215,180	20,00	4 303,60	
171	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	215,180	25,00	5 379,50	
172	K	TERMST1	Termostat, příložný, pro ovládání oběh./cirkul. čerpadla, 230V, 6A, 2W	kus	1,000	850,00	850,00	
173	K	734439103R00	Montáž termostatu příložného	kus	1,000	100,00	100,00	
174	K	4261097515R	Čerpadlo cirkulační, nerez, DN15, PN 10, přípojka 1", výtlak max 4 dm, dl. 130 mm	kus	1,000	6 550,00	6 550,00	
175	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,000	239,00	239,00	
176	K	734413142R00	Teploměr, D 100 / dl.jímky 50 mm	kus	1,000	425,00	425,00	
177	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č., D 100	kus	1,000	650,00	650,00	
178	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,501	942,00	471,94	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				161 442,36	
179	K	WC, WCz	Závěsný klozet, bezopl. okruh, vírové splach., bílá keramika, hor. odpad, vč. poklopu a sedátka	soubor	5,000	4 500,00	22 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,000	650,00	3 250,00	
181	K	725016121R00	Urinál odsávací, přívod vodor., bílý, se senzorem, splach 1l, zadní sifon, 305x340x535mm	soubor	2,000	9 850,00	19 700,00	
182	K	U, Uz	Umyvadlo asymetrické, odkl. plocha vpravo, 75x45x15cm, otvor baterie, bílá keramika	soubor	4,000	3 850,00	15 400,00	
183	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,000	650,00	2 600,00	
184	K	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, oplachovací okruh, bílá keramika	soubor	2,000	3 550,00	7 100,00	
185	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	650,00	650,00	
186	K	D	Nerezový dvojdřez, hedvábný lesk, 745x440 mm, 2x340x400x190 mm, vč přepadu	soubor	1,000	2 990,00	2 990,00	
187	K	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,000	1 920,00	1 920,00	
188	K	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP, DN 32, rozměry 78x55 mm,výška 100 mm	kus	2,000	665,00	1 330,00	
189	K	725814102R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	10,000	270,00	2 700,00	
190	K	UBAT	Umyvadlová baterie , páková, bez výpusti, průtok 5/min, v.16,9 cm, chrom lesklý	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
191	K	DBAT	Dřezová baterie, stojánková, páková, s výpustí, nerezová, nastavitelný omezovač průtoku	kus	1,000	50,00	50,00	
192	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	5,000	322,00	1 610,00	
193	K	725835111RT1	Baterie nástěnná ruční s prodlouženým výtokem, standardní, chromovaná, k výlevce	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	
194	K	725860212RT1	Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm	kus	1,000	792,00	792,00	
195	K	725860216RT1	Připojovací souprava, 5/4 ", k podomítkovým sifonům, pochromovaná mosaz	kus	1,000	1 602,00	1 602,00	
196	K	USIF	Umyvadlový sifon G5/4 x DN32, chrom, délka trubky 327	kus	3,000	850,00	2 550,00	
197	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	3,000	211,00	633,00	
198	K	DSIF	Zápachová uzávěrka PP, DN50x6/4, dvojdřez, kulový kloub, přípojka pro pračku	kus	1,000	325,00	325,00	
199	K	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 50	kus	1,000	355,00	355,00	
200	K	55162347R	Sifon VZT, vodní zápachová uzávěrka DN 40, transparentní trubice, možnost dopouštění	kus	2,000	850,00	1 700,00	
201	K	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	2,000	220,00	440,00	
202	K	RV1	Nerezová revizní dvířka, 150x150 mm, š. 12 mm, s rámečkem	soubor	3,000	500,00	1 500,00	
203	K	RV2	Nerezová revizní dvířka, 200x300 mm, š. 12 mm, s rámečkem	soubor	15,000	693,00	10 395,00	
204	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	18,000	260,00	4 680,00	
205	K	42972800R	Mřížka čtyřhranná větrací vel. 125x125, k přivzdušňovací hlavici	kus	5,000	500,00	2 500,00	
206	K	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	5,000	353,00	1 765,00	
207	K	SF	sifon podomítkový ke klim. jednotkám, svislý odtok DN32, 100x100x60 mm, s kuličkou	kus	3,000	980,00	2 940,00	
208	K	MONTSF	Montáž zápachových uzávěrek ostatních	kus	3,000	290,00	870,00	
209	K	ZS	Zahradní vodovodní sloupek, s kohoutem, zadní ventil 3/4, držák hadice, nerez, v 900 mm	soubor	2,000	4 200,00	8 400,00	
210	K	MONTZS	Montáž zahradního sloupku, s napojením přívodu vody	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00	
211	K	KLCERP	Mini čerpadlo kondenzátu, do klima jednotky, 12 l/h, max 10m, 230V, 16W, tepelná ochrana	soubor	6,000	3 500,00	21 000,00	
212	K	KONDCERP	Instalace čerpadla kondenzátu do klima jednotky	soubor	6,000	500,00	3 000,00	
213	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,353	1 120,00	395,36	
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				89 939,85	
214	K	OVLD	Ovládací tlačítko, 2 splachování, 24,6x16,4 cm, chrom mat, snadná údržba	kus	7,000	2 850,00	19 950,00	
215	K	726211121R00	Modul-WC do zazdění, h 108 cm	soubor	1,000	9 460,00	9 460,00	
216	K	726211121R00.1	Modul-výlevka do zazdění, h 108 cm	soubor	1,000	6 987,00	6 987,00	
217	K	726211321R00	Modul-WC do lehkých stěn, h 112 cm	soubor	4,000	11 320,00	45 280,00	
218	K	726211367R00	Modul-výlevka do lehkých stěn, h 130 cm	soubor	1,000	8 160,00	8 160,00	
219	K	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,085	1 210,00	102,85	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 500,00	
220	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
221	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
003 - Ústřední vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **798 650,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	798 650,00	21,00%	167 716,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **966 366,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
003 - Ústřední vytápění

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**798 650,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	798 650,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	376 083,21
732 - Ústřední vytápění - strojovny	104 115,61
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22 518,68
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 829,39
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	291 103,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
003 - Ústřední vytápění

Místo: | Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč | Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**798 650,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				798 650,00	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				376 083,21	
1	K	731303221R00	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda typ split, topného výkonu do 20 kW	kus	1,000	15 068,43	15 068,43	
2	K	TČ	Tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split pracující s chladivem R32, výkon tepelného čerpadla 11 kW při venkovní teplotě 7°C a teplotě topné vody 35°C při COP 4,7 (topný výkon 7,51 kW při -10°C venkovní teploty a 35°C topné vody)	ks	1,000	346 172,02	346 172,02	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split pracující s chladivem R32, výkon tepelného čerpadla 11 kW při venkovní teplotě 7°C a teplotě topné vody 35°C při COP 4,7 (topný výkon 7,51 kW při -10°C venkovní teploty a 35°C topné vody), tepelné čerpadlo vybaveno dvojitým rotačním kompresorem s invertorovou technologií, tepelné čerpadlo vybaveno pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa, dále tepelné čerpadlo vybaveno oběhovým vysoceúčinným čerpadlem nastaveným na hodnotu pracovního bodu 25,5 kPa při 1,4 m3/h, vestavěnou regulací s ovládacím panelem vestavěným ve vnitřní jednotce doplněnou o komunikační modul s nadřazeným systémem MaR, topná křivka ekvitermní regulace bude nastavena na 35°C topné vody při venkovních -12°C , vnitřní jednotka vybavena elektroohřevem o výkonu 6 kW, maximální výstupní teplota topné vody 65°C, maximální venkovní provozní teplota -25°C, venkovní jednotka o rozměrech 1050x1010x370 mm a hmotnosti 75 kg osazena na konzole 0,5 m nad terénem kotvené do betonového základu (základ dodávkou stavby), vnitřní jednotka 725x450x235 mm o hmotnosti 27 kg zavěšena na stěně, max. příkon venkovní jednotky 3,57 kW 3x400 V, max. příkon vnitřní jednotky 6 kW 3x400 V, plnění chladiva provedeno dle předpisů výrobce, akustický výkon venkovní jednotky 67 dB(A).*					
3	K	Cu.6.16	Měděné potrubí spojované pájením natvrdo d6/16 mm, vč. kaučukové izolace	m	18,000	798,27	14 368,86	
4	K	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, v objektech výšky do 6 m	t	0,102	4 646,10	473,90	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				104 115,61	
5	K	732219301R00	Montáž ohřívaků vody stojatých kombinovaných do 200 l	soubor	1,000	1 675,47	1 675,47	
6	K	732241101R00	Montáž zásobníku akumulačního pro vytápění nebo chlazení, objem do 500 l	kus	1,000	2 224,39	2 224,39	
7	K	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l	soubor	1,000	2 224,39	2 224,39	
8	K	ZO	Zásobníkový ohřívač pro teplou vodu o objemu 130 l, zásobník nerezový v provedení ,,tank in tank" teplosměná plocha zásobníku 1,03 m2, zásobník opatřen z výroby tepelnou izolací, zásobník osazen topnou patronou o výkonu 3 kW 230 V sloužící pro termickou d	ks	1,000	29 464,16	29 464,16	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Zásobníkový ohřívač pro teplou vodu o objemu 130 l, zásobník nerezový v provedení ,,tank in tank" teplosměná plocha zásobníku 1,03 m2, zásobník opatřen z výroby tepelnou izolací, zásobník osazen topnou patronou o výkonu 3 kW 230 V sloužící pro termickou dezinfekci, pohotovostní tepelná ztráta 40 W.*					
9	K	TN	Akumulační nádrž o objemu 130 l sloužící jako taktovací nádrž, nádrž opatřena tepelnou izolací dodávanou výrobcem	ks	1,000	7 892,99	7 892,99	
10	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, v objektech výšky do 6 m	t	0,107	1 640,31	175,51	
11	K	733163513R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, d 18 x 1,0 mm	m	40,000	477,88	19 115,20	
12	K	733163514R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, d 22 x 1,0 mm	m	3,000	472,14	1 416,42	
13	K	733163515R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, d 28 x 1,5 mm	m	31,000	707,50	21 932,50	
14	K	733163516R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, d 35 x 1,5 mm	m	9,000	866,08	7 794,72	
15	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	83,000	9,33	774,39	
16	K	722181213R00	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	6,000	76,78	460,68	
17	K	722181215R00	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	77,000	114,81	8 840,37	
18	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, v objektech výšky do 6 m	t	0,085	1 463,79	124,42	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				22 518,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	734235221R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit plnoprůtokový DN 15	kus	1,000	264,77	264,77	
20	K	734235223R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit plnoprůtokový DN 25	kus	8,000	577,62	4 620,96	
21	K	734235224R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit plnoprůtokový DN 32	kus	3,000	797,91	2 393,73	
22	K	734293274R00	Kohout kulový FILTR BALL DN 32	kus	1,000	2 080,16	2 080,16	
23	K	734295321R00	Kohout kulový vypouštěcí, komplet DN 15	kus	2,000	242,53	485,06	
24	K	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa	kus	1,000	1 775,20	1 775,20	
25	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se dvěma závity, G 1/2"	kus	1,000	86,11	86,11	
26	K	734209114R00	Montáž armatur závitových, se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,000	107,63	107,63	
27	K	734209115R00	Montáž armatur závitových, se dvěma závity, G 1"	kus	1,000	120,55	120,55	
28	K	734209126R00	Montáž armatur závitových, se třemi závity, G 5/4"	kus	1,000	183,69	183,69	
29	K	VV.15	Vyvažovací ventil DN15 kvs = 2,56 m3/h	ks	1,000	1 659,32	1 659,32	
30	K	VV.20	Vyvažovací ventil DN20 kvs = 5,39 m3/h	ks	1,000	2 242,33	2 242,33	
31	K	VV.25	Vyvažovací ventil DN25 kvs = 8,59 m3/h	ks	1,000	3 300,70	3 300,70	
32	K	RV1	Rozdělovací ventil DN32 pro přepínání ohřevu zásob	ks	1,000	3 184,10	3 184,10	
33	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, v objektech výšky do 6 m	t	0,013	1 105,02	14,37	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 829,39	
34	K	735419115R00	Montáž konvektorů	soubor	1,000	379,58	379,58	
35	K	735424122R00	Konvektor nástěnný s nucenou konvekcí o rozměrech 600x450 mm, výkon konvektoru 311 W při tepelném spádu 35/30°C, na připojovacím potrubí osazen termostatický ventil a šroubení DN15, součástí dodávky elektrohlavice a prostorový termostat	kus	1,000	4 438,01	4 438,01	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Konvektor nástěnný s nucenou konvekcí o rozměrech 600x450 mm, výkon konvektoru 311 W při tepelném spádu 35/30°C, na připojovacím potrubí osazen termostatický ventil a šroubení DN15, součástí dodávky elektrohlavice a prostorový termostat.*					
36	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 6 m	t	0,009	1 310,95	11,80	
	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				291 103,11	
37	K	736332111R00	Systémová skořepina s rozečí 75 mm	m2	259,000	423,35	109 647,65	
38	K	736332911R00	Dilatační pás	m	364,000	197,32	71 824,48	
39	K	736333114RT2	Potrubí polybutenové HR PB DD, D 15 x 1,5 mm, do desky, rozteč 75 mm	m2	2,000	676,64	1 353,28	
40	K	736333114RT5	Potrubí polybutenové HR PB DD, D 15 x 1,5 mm, do desky, rozteč 150 mm	m2	84,000	326,48	27 424,32	
41	K	736333114RT8	Potrubí polybutenové HR PB DD, D 15 x 1,5 mm, do desky, rozteč 225 mm	m2	154,000	213,83	32 929,82	
42	K	736333114RU2	Potrubí polybutenové HR PB DD, D 15 x 1,5 mm, do desky, rozteč 300 mm	m2	19,000	149,97	2 849,43	
43	K	736336303R00	Sestava rozdělovač/sběrač 1", čtyřcestný bez skříně	kus	1,000	3 508,79	3 508,79	
44	K	736336304R00	Sestava rozdělovač/sběrač 1", pěticestný bez skříně	kus	1,000	3 932,14	3 932,14	
45	K	736336307R00	Sestava rozdělovač/sběrač 1", osmicestný bez skříně	kus	1,000	5 586,08	5 586,08	
46	K	736336812R00	Skříň rozdělovače	kus	3,000	3 501,62	10 504,86	
47	K	736336916R00	Multi press - adaptér D 15 x 1,5 mm	kus	6,000	146,38	878,28	
48	K	28600413R	Chránička potrubí	m	80,000	224,23	17 938,40	
49	K	286004532R	Oblouk fixační pro potrubí 15-18 mm GT-RB 15/18	kus	44,000	40,36	1 775,84	
50	K	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, v objektech výšky do 6 m	t	0,579	1 640,31	949,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
004 - Elektroinstalace - ...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 726 530,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 726 530,17	21,00%	362 571,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 089 101,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
004 - Elektroinstalace - ...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 726 530,17**
D1 - Rozvaděč R1	170 256,82
D3 - OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (pod omítku) IP40/20 s uzávěrem EI 30DP1-S	51 062,50
D4 - PROPOJOVACÍ LIŠTY	6 545,88
D5 - HLAVNÍ VYPÍNAČ	1 071,98
D6 - OCHRANA NAPÁJECÍHO VEDENÍ 230 V/50 Hz - KOMBINOVANÉ SVODIČE PŘEPĚTÍ typu 1 a 2 (B+	10 877,50
D7 - JISTIČE (na DIN lištu) min. zkratová odolnost 10kA	12 516,06
D9 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU	47 421,34
D10 - STYKAČE A RELÉ (na DIN lištu)	12 067,66
D11 - SPÍNAČ R-0-A (na DIN lištu)	912,00
D12 - DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY (na DIN lištu)	1 647,68
D13 - JEDNOTKA ŘÍZENÍ PŘEDŘADNÍKŮ DALI	18 766,30
D14 - TERMOSTATY (na DIN lištu)	1 722,92
D15 - ŘADOVÉ SVORKY	5 645,00
D16 - Rozvaděč R2	131 859,60
D3 - OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (pod omítku) IP40/20 s uzávěrem EI 30DP1-S	55 100,00
D4 - PROPOJOVACÍ LIŠTY	6 545,88
D5 - HLAVNÍ VYPÍNAČ	926,06
D17 - Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2-přepěť.ochrana pro síť TN-C,TN-S,TT,IT	2 435,80
D7 - JISTIČE (na DIN lištu) min. zkratová odolnost 10kA	1 032,84
D9 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU	51 988,18
D10 - STYKAČE A RELÉ (na DIN lištu)	10 906,38
D15 - ŘADOVÉ SVORKY	2 924,46
D18 - Elektromontáže	1 177 979,92
D7 - JISTIČE (na DIN lištu) min. zkratová odolnost 10kA	1 481,24
D20 - PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ	689,70
D15 - ŘADOVÉ SVORKY	358,00
D15-1 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	4 987,50
D22 - MONTÁŽ ROZVODNIC	2 375,00
D23 - INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ	17 860,76
D24 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ	2 925,20
D25 - KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY PRO VENKOVNÍ INSTALACI - IP65	3 244,44
D27 - SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE - pod omítku, IP20 komplet přístoje s rámečkem, design	9 116,96

D28 - TLAČÍTKO - pod omítku, IP20 komplet přístoje s rámečkem, design	5 592,46
D29 - ŽALUZIOVÝ OVLÁDAČ interiérový- pod omítku, IP20 komplet přístoje s rámečkem, design	1 985,50
D30 - ELEKTRONICKÉ RELÉ PRO CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ POHONU ŽALUZIÍ	12 968,64
D31 - PRVKY ŘÍZENÍ DALI	8 929,24
D32 - OTOČNÝ STMÍVAČ interiérový - pod omítku, IP20 kryt s rámečkem, design	516,80
D34 - ZÁSUVKA NN - pod omítku komplet přístoje s rámečkem, design	36 316,98
D35 - ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM- pod omítku komplet přístoje s rámečkem, design	10 613,02
D36 - ZÁSUVKA 5-TI PÓLOVÁ VESTAVNÁ, IP44	338,96
D37 - ZÁSUVKA NN - vestavná do podlahové krabice, 45x45mm	647,52
D38 - PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ KRABICE (do betonu)	3 313,60
D39 - BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO (prosklené) - TOTAL STOP	1 033,22
D40 - TEPLOTNÍ SENZORY NTC, rozsah -40..+125"C	616,74
D41 - KABEL SE ZVÝŠ.ODOL. PROTI ŠÍŘ. PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘ.REAKCE NA OI	204 878,71
D42 - KABEL SE SNÍŽ.HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘ. REAKCE NA	4 465,00
D43 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	4 036,36
D44 - ŠNŮRA, IZOLACE KAUČUK	703,76
D45 - KABEL STÍNĚNÝ	3 499,80
D46 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	5 428,30
D47 - ZEMNÍCÍ SVORKA	514,00
D48 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	8 118,18
D49 - POŽÁRNÍ UCPÁVKY	1 021,25
D50 - INSTALAČNÍ TRUBKY, LIŠTY A CHRÁNIČKY	8 743,80
D51 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTOVÝ - ŽÁROVÝ ZINEK	36 784,00
D52 - PŘÍSLUŠENSTVÍ DRÁTOVÝCH ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK	11 414,20
D54 - PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH DRÁTOVÝCH ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK - OSTATNÍ	32 165,90
D55 - POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA - KOMPLET	7 479,20
D56 - HMOŽDINKY	1 018,30
D57 - MONTÁŽE	6 792,50
D21 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	46 645,00
D58 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	12 350,00
D59 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	40 850,00
D62 - VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA ČTVERCOVÁ (M600) S OPTICKÝM KRYTEM PROTI OSLNĚNÍ (UGR<1	37 027,20
D63 - VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA ČTVERCOVÁ (M600) S OPTICKÝM KRYTEM PROTI OSLNĚNÍ (UGR<1	52 234,80
D64 - VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA ČTVERCOVÁ (M600) S PRIZMATICKÝM KRYTEM - min. IP20	10 446,96
D65 - VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S OPÁLOVÝM KRYTEM - min. IP20	12 160,00
D66 - VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S MIKROPRIZMATICKÝM KRYTEM A BÍLÝM LAKOVANÝM	23 918,72
D67 - PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S MIKROPRIZMATICKÝM KRYTEM, BÍLÝM LAKOVANÝM	16 200,16
D68 - ZÁVĚSNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ NA LANKU, BARVA ČERVENÁ (nad schodiště), min. IP20	11 685,76
D70 - PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA KRUH, NÍZKÝ VÁLCOVÝ TVAR HLINÍKOVÉ TĚLO S KRYTEM, STŘÍBI	31 141,00
D71 - PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA LINEÁRNÍ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM DO VHKA - min. IP44	2 301,28
D72 - PŘISAZENÁ SYSTÉMOVÁ LED SVÍTIDLA LINEÁRNÍ HLINÍKOVÁ S NANOPRIZMATICKÝM KRYTE	208 006,30
D74 - PŘISAZENÁ VENKOVNÍ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S VESTAVĚNÝM SENZOREM POHYBU A PO	1 630,58
D75 - PŘISAZENÁ NÁSTĚNNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S NEPŘÍMÝM OSVĚTLENÍM - min. IP20	5 462,88
D76 - ZAHRADNÍ SLOUPEK S LED OSVĚTLENÍM, BARVA ČERNÁ, min. IP44	32 640,48

D77 - SVÍTIDLO VESTAVNÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ S OPTIKOU PRO OTEVŘENÉ PROSTORY	7 569,60
D78 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ S OPTIKOU PRO OTEVŘENÉ PROSTORY	4 106,28
D79 - SVÍTIDLO VESTAVNÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ S OPTIKOU NA CHODBY A AUTOTESTEM	11 580,12
D80 - SVÍTIDLO BEZPEČNOSTNÍ S PIKTOGRAMEM PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - NOUZOVÉ A	44 107,74
D81 - PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI	1 776,50
D83 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	13 835,80
D84 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	1 757,12
D85 - DRÁT AlMgSi	21 854,00
D86 - REVIZNÍ KRABICE DO ZATEPELNÍ	11 280,30
D87 - PODPĚRA VEDENÍ	5 737,80
D88 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	8 188,92
D89 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ - FeZn	3 782,36
D90 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY	512,06
D91 - JÍMACÍ TYČ	4 517,44
D92 - BETONOVÝ PODSTAVEC JÍMACÍ TYČE	2 426,72
D93 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	91,80
D59 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	12 255,00
D60 - PODRUZNY MATERIAL	14 924,50
D94 - Zemní a stavební práce	111 614,58
D95 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	7 510,68
D96 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	1 933,30
D97 - PRŮRAZ BETONOVÝM STROPEM	203,30
D99 - LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY	39 900,00
D101 - ZÁKLAD PRO ZAHRADNÍ SVÍTIDLA Z BETONU tř. B20 - KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ	7 438,50
D102 - VYTÝČENÍ TRATI	8 550,00
D103 - SEJMUTÍ DRNU	1 881,00
D104 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	9 690,00
D105 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	12 112,50
D106 - KABELOVÁ KRYCÍ DESKA Z PVC	3 585,30
D107 - KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM	427,50
D108 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	12 112,50
D109 - ÚPRAVA POVRCHU	2 850,00
D110 - ODVOZ ZEMINY	3 420,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	134 819,25
VRN1 - VRN a projektové práce pro elektroinstalaci	134 819,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
004 - Elektroinstalace - ...

Místo:
Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 726 530,17**	
	D	D1	Rozvaděč R1				170 256,82	
	D	D3	OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (pod omítku) IP40/20 s uzávěrem EI 30DF				51 062,50	
1	K	Pol1	Rám+dveře, zapuštěný, (586x1607x250mm) - 231 mod., EI30	ks	1,000	34 580,00	34 580,00	
2	K	Pol2	Montážní konstrukce instalační (500x1496x110mm), plastové panely	ks	1,000	11 875,00	11 875,00	
3	K	Pol3	Ostatní montážní materiál	ks	1,000	4 607,50	4 607,50	
	D	D4	PROPOJOVACÍ LIŠTY				6 545,88	
4	K	Pol4	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	ks	1,000	800,28	800,28	
5	K	Pol5	Propojovací lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	ks	6,000	925,68	5 554,08	
6	K	Pol6	Koncový kryt k propoj liště 80 A	ks	14,000	13,68	191,52	
	D	D5	HLAVNÍ VYPÍNAČ				1 071,98	
7	K	Pol7	63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,000	1 071,98	1 071,98	
	D	D6	OCHRANA NAPÁJECÍHO VEDENÍ 230 V/50 Hz - KOMBINOVANÉ SVODIČE PŘEPĚTÍ				10 877,50	
8	K	Pol8	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000	10 877,50	10 877,50	
	D	D7	JISTIČE (na DIN lištu) min. zkratová odolnost 10kA				12 516,06	
9	K	Pol9	B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	3,000	373,92	1 121,76	
10	K	Pol10	B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	4,000	1 012,32	4 049,28	
11	K	Pol11	B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,000	247,38	494,76	
12	K	Pol12	B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,000	711,74	1 423,48	
13	K	Pol13	B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,000	761,90	761,90	
14	K	Pol14	B32/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,000	919,22	919,22	
15	K	Pol15	C10/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,000	329,46	329,46	
16	K	Pol16	C20/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	2,000	342,00	684,00	
17	K	Pol17	C25/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,000	858,42	858,42	
18	K	Pol18	C16/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,000	847,40	847,40	
19	K	Pol19	C32/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,000	1 026,38	1 026,38	
	D	D9	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU				47 421,34	
20	K	Pol20	10/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS, 1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A, typ A	ks	10,000	2 190,32	21 903,20	
21	K	Pol21	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS, 1+N, char.B, Idn=0.03A, In=16A, typ A	ks	15,000	1 572,44	23 586,60	
22	K	Pol22	16/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A, typ A	ks	1,000	1 931,54	1 931,54	
	D	D10	STYKAČE A RELÉ (na DIN lištu)				12 067,66	
23	K	Pol23	Impulsní relé, 16A, 230 V~, 1zap. kont.	ks	2,000	649,04	1 298,08	
24	K	Pol24	Instalační relé 16A, 230V AC, 1 zap. kont.	ks	1,000	678,68	678,68	
25	K	Pol25	Stykač 25A, 2S, 230V AC	ks	2,000	1 250,96	2 501,92	
26	K	Pol26	Stykač 25A, 2R, 230V AC	ks	5,000	1 334,18	6 670,90	
27	K	Pol27	Interface relé 5A, 1P, 12V DC	ks	1,000	918,08	918,08	
	D	D11	SPÍNAČ R-0-A (na DIN lištu)				912,00	
28	K	Pol28	Přepínač, 4A, 230V, R-O-A	ks	2,000	456,00	912,00	
	D	D12	DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY (na DIN lištu)				1 647,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol29	Spínací hodiny roční, 2 kanály, ASTRO program, 16A, cívka AC 230V	ks	1,000	1 647,68	1 647,68	
	D	D13	JEDNOTKA ŘÍZENÍ PŘEDŘADNÍKŮ DALI				18 766,30	
30	K	Pol30	Jednotka s výstupem PEXbus, 64 předřadníků DALI, 230V AC, 160mA, 2x RJ 4p4c	ks	1,000	18 766,30	18 766,30	
	D	D14	TERMOSTATY (na DIN lištu)				1 722,92	
31	K	Pol31	TER-3/A jednoduchý termostat -30..+10"C, NTC, nastavitelná hystereze, 16A, 1Z	ks	1,000	1 722,92	1 722,92	
	D	D15	ŘADOVÉ SVORKY				5 645,00	
32	K	Pol32	Řadová svorka do 2,5mm2	ks	115,000	38,10	4 381,50	
33	K	Pol33	Řadová svorka do 4mm2	ks	2,000	46,36	92,72	
34	K	Pol34	Řadová svorka do 6mm2	ks	4,000	60,42	241,68	
35	K	Pol35	Řadová svorka do 10mm2	ks	6,000	78,28	469,68	
36	K	Pol36	Řadová svorka do 35mm2	ks	3,000	153,14	459,42	
	D	D16	Rozvaděč R2				131 859,60	
	D	D3	OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (pod omítku) IP40/20 s uzávěrem EI 30DF				55 100,00	
37	K	Pol37	Rám+dveře, zapuštěný, (586x1193x250mm) - 168 mod., EI30	ks	1,000	33 440,00	33 440,00	
38	K	Pol38	Montážní konstrukce instalační (500x1082x110mm), plastové panely	ks	1,000	9 785,00	9 785,00	
39	K	Pol3	Ostatní montážní materiál	ks	1,000	11 875,00	11 875,00	
	D	D4	PROPOJOVACÍ LIŠTY				6 545,88	
40	K	Pol4	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	ks	1,000	800,28	800,28	
41	K	Pol5	Propojovací lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2	ks	6,000	925,68	5 554,08	
42	K	Pol6	Koncový kryt k propoj liště 80 A	ks	14,000	13,68	191,52	
	D	D5	HLAVNÍ VYPÍNAČ				926,06	
43	K	Pol39	25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	ks	1,000	926,06	926,06	
	D	D17	Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2-přepěť.ochrana pro síť TN-C,TN-S,T				2 435,80	
44	K	Pol40	2.st. - Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 15 kA (8/20), 4póly, vým. modul varistoru	ks	1,000	2 435,80	2 435,80	
	D	D7	JISTIČE (na DIN lištu) min. zkratová odolnost 10kA				1 032,84	
45	K	Pol9	B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	1,000	373,92	373,92	
46	K	Pol15	C10/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,000	329,46	658,92	
	D	D9	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU				51 988,18	
47	K	Pol20	10/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS, 1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A, typ A	ks	9,000	2 218,82	19 969,38	
48	K	Pol21	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS, 1+N, char.B, Idn=0.03A, In=16A, typ A	ks	20,000	1 600,94	32 018,80	
	D	D10	STYKAČE A RELÉ (na DIN lištu)				10 906,38	
49	K	Pol23	Impulsní relé, 16A, 230 V~, 1zap. kont.	ks	1,000	649,04	649,04	
50	K	Pol26	Stykač 25A, 2R, 230V AC	ks	7,000	1 334,18	9 339,26	
51	K	Pol27	Interface relé 5A, 1P, 12V DC	ks	1,000	918,08	918,08	
	D	D15	ŘADOVÉ SVORKY				2 924,46	
52	K	Pol32	Řadová svorka do 2,5mm2	ks	72,000	38,10	2 743,20	
53	K	Pol34	Řadová svorka do 6mm2	ks	3,000	60,42	181,26	
	D	D18	Elektromontáže				1 177 979,92	
	D	D7	JISTIČE (na DIN lištu) min. zkratová odolnost 10kA				1 481,24	
54	K	Pol9	B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	1,000	373,92	373,92	
55	K	Pol41	B40/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	1,000	1 107,32	1 107,32	
	D	D20	PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ				689,70	
56	K	Pol42	Vypínací spoušť pro jističe 230V AC	ks	1,000	689,70	689,70	
	D	D15	ŘADOVÉ SVORKY				358,00	
57	K	Pol32	Řadová svorka do 2,5mm2	ks	5,000	32,78	163,90	
58	K	Pol36	Řadová svorka do 35mm2	ks	3,000	64,70	194,10	
	D	D15-1	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				4 987,50	
59	K	Pol43	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	7,000	712,50	4 987,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D22	MONTÁŽ ROZVODNIC				2 375,00	
60	K	Pol44	Do 50 kg	ks	2,000	1 187,50	2 375,00	
	D	D23	INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ				17 860,76	
61	K	Pol45	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - pod omítku	ks	176,000	49,21	8 660,96	
62	K	Pol46	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM - pod omítku	ks	10,000	57,19	571,90	
63	K	Pol47	KSK 80 KRABICE PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S KRYTÍM - na omítku	ks	75,000	105,64	7 923,00	
64	K	Pol48	KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ	ks	1,000	360,24	360,24	
65	K	Pol49	Ekvipotenciální přípojnice "MET"	ks	1,000	344,66	344,66	
	D	D24	SVORKOVNICE KRABICOVÁ				2 925,20	
66	K	Pol50	3x1-2,5mm2	ks	340,000	6,94	2 359,60	
67	K	Pol51	5x1-2,5mm2	ks	70,000	8,08	565,60	
	D	D25	KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY PRO VENKOVNÍ INSTALACI - IP65				3 244,44	
68	K	Pol52	KF 0604 B Rozvodka, UV Stabilní, černá, svorkovnice 1,5-4 mm2	ks	3,000	828,78	2 486,34	
69	K	Pol53	KF 0606 B Rozvodka, UV Stabilní, černá, svorkovnice 2,5-6mm2	ks	1,000	758,10	758,10	
	D	D27	SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE - pod omítku, IP20 komplet přístoje s rámečkem, design				9 116,96	
70	K	Pol54	Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1, šedá/bílá	ks	27,000	293,36	7 920,72	
71	K	Pol55	Přepínač střídavý; 10A, 250V, řazení 6, šedá/bílá	ks	4,000	299,06	1 196,24	
	D	D28	TLAČÍTKO - pod omítku, IP20 komplet přístoje s rámečkem, design				5 592,46	
72	K	Pol56	Tlačítko zapínací; 10A, 250V, řazení 1/0	ks	8,000	303,62	2 428,96	
73	K	Pol57	Tlačítko zapínací s orientační doutnavkou; 10A, 250V, řazení 1/0So	ks	9,000	351,50	3 163,50	
	D	D29	ŽALUZIOVÝ OVLÁDAČ interiérový- pod omítku, IP20 komplet přístoje s rámečkem, desi				1 985,50	
74	K	Pol58	Ovládač žaluziový, jednopólový; 10A, 250V, řazení 1/0+1/0 s blokováním	ks	5,000	397,10	1 985,50	
	D	D30	ELEKTRONICKÉ RELÉ PRO CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ POHONU ŽALUZIÍ				12 968,64	
75	K	Pol59	R1J-U-E-230, 5A, 230V	ks	8,000	1 621,08	12 968,64	
	D	D31	PRVKY ŘÍZENÍ DALI				8 929,24	
76	K	Pol60	DALIrsw - přístroj otočného stmívače DALI, napájení z DALI sběrnice, do krabice	ks	1,000	1 597,90	1 597,90	
77	K	Pol61	DALI4sw - tlačítkový ovladač DALI, napájení z DALI sběrnice, 4 vstupy, do krabice	ks	3,000	2 443,78	7 331,34	
	D	D32	OTOČNÝ STMÍVAČ interiérový - pod omítku, IP20 kryt s rámečkem, design				516,80	
78	K	Pol62	Kryt stmívače otočného pro DALI ovládání + rámeček	ks	1,000	516,80	516,80	
	D	D34	ZÁSUVKA NN - pod omítku komplet přístoje s rámečkem, design				36 316,98	
79	K	Pol63	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 16A, 250V, IP20	ks	111,000	327,18	36 316,98	
	D	D35	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM- pod omítku komplet přístoje s rámeč				10 613,02	
80	K	Pol64	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; 16A, 250V	ks	11,000	964,82	10 613,02	
	D	D36	ZÁSUVKA 5-TI PÓLOVÁ VESTAVNÁ, IP44				338,96	
81	K	Pol65	Zásuvka průmyslová, vestavná, s víčkem; 5P, 32A, 400V, 6h, řazení 3P+N+PE; IP44	ks	1,000	338,96	338,96	
	D	D37	ZÁSUVKA NN - vestavná do podlahové krabice, 45x45mm				647,52	
82	K	Pol66	Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 16A, 230V + štítek "PC"	ks	4,000	161,88	647,52	
	D	D38	PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ KRABICE (do betonu)				3 313,60	
83	K	Pol67	Přístrojová podlahová krabice do betonu 260x330mm - pro 6 modulů 45x45mm - komplet	ks	1,000	3 313,60	3 313,60	
	D	D39	BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO (prosklené) - TOTAL STOP				1 033,22	
84	K	Pol68	Nouzové požární tlačítko, 120x120x50mm, 1NO+1NC, min.- IP20	ks	1,000	936,32	936,32	
85	K	Pol69	Zelená LED kontrolka, 230V	ks	1,000	96,90	96,90	
	D	D40	TEPLOTNÍ SENZORY NTC, rozsah -40..+125"C				616,74	
86	K	Pol70	TZ-12 teplotní senzor 12m, dvojitá izolace	ks	1,000	616,74	616,74	
	D	D41	KABEL SE ZVÝŠ.ODOL. PROTI ŠÍŘ. PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘ.RE				204 878,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	Pol71	1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	200,000	64,22	12 844,00	
88	K	Pol72	1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	670,000	64,22	43 027,40	
89	K	Pol73	1-CXKH-R-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	290,000	79,04	22 921,60	
90	K	Pol74	1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	950,000	76,76	72 922,00	
91	K	Pol75	1-CXKH-R-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	65,000	98,42	6 397,30	
92	K	Pol76	1-CXKH-R-J 3x4 mm2 , pevně	m	40,000	104,31	4 172,40	
93	K	Pol77	1-CXKH-R-J 5x4 mm2 , pevně	m	18,000	137,37	2 472,66	
94	K	Pol78	1-CXKH-R-J 3x6 mm2 , pevně	m	20,000	132,81	2 656,20	
95	K	Pol79	1-CXKH-R-J 5x10 mm2 , pevně	m	35,000	266,38	9 323,30	
96	K	Pol80	1-CXKH-R-J 4x25 mm2 , pevně	m	55,000	511,67	28 141,85	
	D	D42	KABEL SE SNÍŽ.HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘ.				4 465,00	
97	K	Pol81	1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	50,000	89,30	4 465,00	
	D	D43	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				4 036,36	
98	K	Pol82	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	55,000	63,08	3 469,40	
99	K	Pol83	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	4,000	141,74	566,96	
	D	D44	ŠNŮRA, IZOLACE KAUČUK				703,76	
100	K	Pol84	H07RN-F-G 3x2.5 , pevně	m	4,000	74,86	299,44	
101	K	Pol85	H07RN-F-G 5x2.5 , pevně	m	2,000	99,94	199,88	
102	K	Pol86	H07RN-F-G 3x4 , pevně	m	2,000	102,22	204,44	
	D	D45	KABEL STÍNĚNÝ				3 499,80	
103	K	Pol87	JYTY-J 19x1, pevně	m	30,000	116,66	3 499,80	
	D	D46	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				5 428,30	
104	K	Pol88	CY6 Žlutozelený, pevně	m	20,000	51,49	1 029,80	
105	K	Pol89	CY16 Žlutozelený, pevně	m	50,000	87,97	4 398,50	
	D	D47	ZEMNÍCÍ SVORKA				514,00	
106	K	Pol90	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	10,000	43,42	434,20	
107	K	Pol91	Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	5,000	15,96	79,80	
	D	D48	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				8 118,18	
108	K	Pol92	do 2,5 mm2	ks	238,000	25,56	6 083,28	
109	K	Pol93	do 6 mm2	ks	20,000	33,82	676,40	
110	K	Pol94	do 16 mm2	ks	10,000	63,65	636,50	
111	K	Pol95	do 25 mm2	ks	8,000	90,25	722,00	
	D	D49	POŽÁRNÍ UCPÁVKY				1 021,25	
112	K	Pol96	EI 30 Kabel. přepážka	m2	0,500	2 042,50	1 021,25	
	D	D50	INSTALAČNÍ TRUBKY, LIŠTY A CHRÁNIČKY				8 743,80	
113	K	Pol97	TRUBKA OHEBNÁ PLASTOVÁ INSTALAČNÍ - 25/18mm, 750N/5cm	m	10,000	45,22	452,20	
114	K	Pol98	TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ (75/61mm)	m	30,000	63,08	1 892,40	
115	K	Pol99	EKD 80x40HF KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ BEZHALOGENOVÝ (HF)	m	20,000	319,96	6 399,20	
	D	D51	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTOVÝ - ŽÁROVÝ ZINEK				36 784,00	
116	K	Pol100	Žlab drátový 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m	m	40,000	239,02	9 560,80	
117	K	Pol101	Žlab drátový 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m	m	50,000	285,38	14 269,00	
118	K	Pol102	Žlab drátový 200/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,7m	m	35,000	370,12	12 954,20	
	D	D52	PŘÍSLUŠENSTVÍ DRÁTOVÝCH ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK				11 414,20	
119	K	Pol103	Podpěra PZM 100 "ŽZ" - pro žlab 100/50, 100/100 - M1 + M2	ks	50,000	130,06	6 503,00	
120	K	Pol104	Podpěra PZM 200 "ŽZ" (PZ 200) - pro žlab 200/50; 200/100 - M1 + M2	ks	35,000	140,32	4 911,20	
	D	D54	PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH DRÁTOVÝCH ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK - OSTATNÍ				32 165,90	
121	K	Pol105	Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2	ks	85,000	45,22	3 843,70	
122	K	Pol106	Držák DZM 13 "ŽZ" (SZ 3) - M1 + M2	ks	40,000	57,86	2 314,40	
123	K	Pol107	Držák rozvodných krabic DZM 1 "ŽZ" (DZ 1) - M1 + M2	ks	70,000	98,90	6 923,00	
124	K	Pol108	Držák na závitové tyče DZM 6 "ŽZ" (DZ 6) - M1 + M2	ks	210,000	52,16	10 953,60	
125	K	Pol109	Závitová tyč 8mm/1m "GZ"	ks	105,000	53,68	5 636,40	
126	K	Pol110	Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ"	ks	210,000	11,88	2 494,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D55	POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA - KOMPLET				7 479,20	
127	K	Pol111	5216E ZN PŘÍCHYTKA TYP OMEGA	ks	80,000	74,20	5 936,00	
128	K	Pol112	SB 6.3X35 ŠROUB DO BETONU	ks	80,000	14,16	1 132,80	
129	K	Pol113	OPT_CZ OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH TRAS	ks	2,000	205,20	410,40	
	D	D56	HMOŽDINKY				1 018,30	
130	K	Pol114	HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1	ks	170,000	5,99	1 018,30	
	D	D57	MONTÁŽE				6 792,50	
131	K	Pol115	Montáž - zapojení motoru, ventilátoru	ks	11,000	617,50	6 792,50	
	D	D21	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				46 645,00	
132	K	Pol116	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,000	617,50	2 470,00	
133	K	Pol117	Zkusebni provoz	hod	20,000	617,50	12 350,00	
134	K	Pol118	Zabezpeceni pracoviste	hod	40,000	617,50	24 700,00	
135	K	Pol119	Programování DALI zařízení	hod	6,000	1 187,50	7 125,00	
	D	D58	KOORDINACE POSTUPU PRACI				12 350,00	
136	K	Pol120	S ostatnimi profesemi	hod	20,000	617,50	12 350,00	
	D	D59	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500				40 850,00	
137	K	Pol121	Revizni technik	hod	40,000	712,50	28 500,00	
138	K	Pol122	Spoluprace s reviz.technikem	hod	20,000	617,50	12 350,00	
	D	D62	VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA ČTVERCOVÁ (M600) S OPTICKÝM KRYTEM PROTI OSLN				37 027,20	
139	K	Pol123	LED - 37W, 4300lm, 4000K, 600x600mm, UGR<19, stmívatelné - DALI, min. IP20 typ: A	ks	15,000	2 468,48	37 027,20	
	D	D63	VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA ČTVERCOVÁ (M600) S OPTICKÝM KRYTEM PROTI OSLN				52 234,80	
140	K	Pol124	LED - 29W, 3600lm, 4000K, 600x600mm, UGR<19, min. IP20 typ: B	ks	30,000	1 741,16	52 234,80	
	D	D64	VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA ČTVERCOVÁ (M600) S PRIZMATICKÝM KRYTEM - min. IF				10 446,96	
141	K	Pol125	LED - 29W, 3600lm, 4000K, 600x600mm, min. IP20 typ: C	ks	6,000	1 741,16	10 446,96	
	D	D65	VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S OPÁLOVÝM KRYTEM - min. IP20				12 160,00	
142	K	Pol126	LED - 21W, 2100lm, 4000K, d=210mm, min. IP20 typ: D	ks	8,000	1 520,00	12 160,00	
	D	D66	VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S MIKROPRIZMATICKÝM KRYTEM A BÍLÝM L				23 918,72	
143	K	Pol127	LED - 26W, 3000lm, 4000K, d=390mm, min. IP20 typ: E	ks	16,000	1 494,92	23 918,72	
	D	D67	PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S MIKROPRIZMATICKÝM KRYTEM, BÍLÝM L				16 200,16	
144	K	Pol128	LED - 26W, 3000lm, 4000K, d=370mm, stmívatelné - DALI, min. IP20 typ: F	ks	8,000	2 025,02	16 200,16	
	D	D68	ZÁVĚSNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ NA LANKU, BARVA ČERVENÁ (nad schodiště), r				11 685,76	
145	K	Pol129	LED - 1xGU10, 10W, 230V, 4000K, l=1000mm, d=60mm, min. IP20 typ: G	ks	8,000	1 460,72	11 685,76	
	D	D70	PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA KRUH, NÍZKÝ VÁLCOVÝ TVAR HLINÍKOVÉ TĚLO S KRY				31 141,00	
146	K	Pol130	LED - 17W, 1000lm, 3000K, l=72mm, d=150mm, min. IP20 typ: H	ks	11,000	2 831,00	31 141,00	
	D	D71	PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA LINEÁRNÍ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM DO VHKA				2 301,28	
147	K	Pol131	LED - 28,5W, 4000lm, 4000K, l=1200mm, min. IP44 typ: J	ks	2,000	1 150,64	2 301,28	
	D	D72	PŘISAZENÁ SYSTÉMOVÁ LED SVÍTIDLA LINEÁRNÍ HLINÍKOVÁ S NANOPRIZMATIC				208 006,30	
148	K	Pol132	LED - 13W, 1700lm, 4000K, l=600mm, 55x55mm, stmívání - DALI, min. IP20 typ: K	ks	3,000	8 781,80	26 345,40	
149	K	Pol133	LED - 16W, 2300lm, 4000K, l=1200mm, 55x55mm, stmívání - DALI, min. IP20 typ: L	ks	11,000	10 162,34	111 785,74	
150	K	Pol134	LED - 18W, 2500lm, 4000K, l=1500mm, 55x55mm, stmívání - DALI, min. IP20 typ: M	ks	3,000	11 776,58	35 329,74	
151	K	Pol135	Spojka přímá, šedá - RAL 9007	ks	1,000	676,02	676,02	
152	K	Pol136	Spojka rohová, šedá - RAL 9007	ks	10,000	3 386,94	33 869,40	
	D	D74	PŘISAZENÁ VENKOVNÍ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S VESTAVĚNÝM SENZOREM PO				1 630,58	
153	K	Pol137	LED - 27W, 4220/3460lm, 4000K, d=360mm, senzor pohybu, min. IP44 typ: P	ks	1,000	1 630,58	1 630,58	
	D	D75	PŘISAZENÁ NÁSTĚNNÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S NEPŘÍMÝM OSVĚTLENÍM - mir				5 462,88	
154	K	Pol138	3x LED žárovka G9 - 4,5W, 2700K, d=300mm, l=45mm, min. IP20 typ: Q	ks	3,000	1 820,96	5 462,88	
	D	D76	ZAHRADNÍ SLOUPEK S LED OSVĚTLENÍM, BARVA ČERNÁ, min. IP44				32 640,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	Pol139	LED - 14W, 300lm, 3000K, d=130mm, l=700mm, min. IP44 typ: S	ks	9,000	3 626,72	32 640,48	
	D	D77	SVÍTIDLO VESTAVNÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ S OPTIKOU PRO OTEVŘENÉ P				7 569,60	
156	K	Pol140	LED 230V, 2W, 380lm, 1hod, optika pro otevřené prostory (antipanika), autotest, IP20 typ: NA	ks	4,000	1 892,40	7 569,60	
	D	D78	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ S OPTIKOU PRO OTEVŘENÉ				4 106,28	
157	K	Pol141	LED 230V, 2W, 380lm, 1hod, optika pro otevřené prostory (antipanika), autotest, IP20 typ: NB	ks	2,000	2 053,14	4 106,28	
	D	D79	SVÍTIDLO VESTAVNÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ S OPTIKOU NA CHODBY A AU				11 580,12	
158	K	Pol142	LED 230V, 2W, 380lm, 1hod, optika na chodby (route), autotest, IP20 typ: NC	ks	6,000	1 930,02	11 580,12	
	D	D80	SVÍTIDLO BEZPEČNOSTNÍ S PIKTOGRAMEM PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - N				44 107,74	
159	K	Pol143	LED 2W, 230V, 340lm, 1hod, autotest, piktogram, IP20 typ: NP	ks	27,000	1 633,62	44 107,74	
	D	D81	PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI				1 776,50	
160	K	Pol144	Příspěvek na recyklaci svítidel	ks	170,000	6,65	1 130,50	
161	K	Pol145	Příspěvek na recyklaci zdrojů	ks	170,000	3,80	646,00	
	D	D83	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				13 835,80	
162	K	Pol146	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	110,000	125,78	13 835,80	
	D	D84	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				1 757,12	
163	K	Pol147	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	16,000	109,82	1 757,12	
	D	D85	DRÁT AlMgSi				21 854,00	
164	K	Pol148	Drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	150,000	113,24	16 986,00	
165	K	Pol149	Drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký + PVC izolace (8/11mm), pevně	m	40,000	121,70	4 868,00	
	D	D86	REVIZNÍ KRABICE DO ZATEPELNÍ				11 280,30	
166	K	Pol150	Revizní krabice (185x145mm) do zateplení s podestou (pro zkušební svorku)	ks	5,000	2 256,06	11 280,30	
	D	D87	PODPĚRA VEDENÍ				5 737,80	
167	K	Pol151	Podpěra na ploché střechy PV21 FB	ks	120,000	36,20	4 344,00	
168	K	Pol152	Držák vodiče s izolací 11 mm	ks	30,000	46,46	1 393,80	
	D	D88	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ				8 188,92	
169	K	Pol153	SZ - zkušební svorka UNI	ks	6,000	95,86	575,16	
170	K	Pol154	SU AlMgSi - univerzální	ks	80,000	83,70	6 696,00	
171	K	Pol155	SJ - svorka FS Al k jímací tyči,D=16mm	ks	8,000	80,28	642,24	
172	K	Pol156	SP AlMgSi - připojovací	ks	4,000	68,88	275,52	
	D	D89	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ - FeZn				3 782,36	
173	K	Pol157	SR2b pro pásek 30x4mm	ks	30,000	85,60	2 568,00	
174	K	Pol158	SR3b spoj pásek-drát	ks	14,000	86,74	1 214,36	
	D	D90	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY				512,06	
175	K	Pol159	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	1,000	338,58	338,58	
176	K	Pol160	DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	2,000	86,74	173,48	
	D	D91	JÍMACÍ TYČ				4 517,44	
177	K	Pol161	Jímací tyč AlMgSi 2000, d=16mm, l=2000mm	ks	8,000	564,68	4 517,44	
	D	D92	BETONOVÝ PODSTAVEC JÍMACÍ TYČE				2 426,72	
178	K	Pol162	Betonový podstavec jímací tyče 16 mm s klínkem a podložkou, 17kg, d=337mm	ks	8,000	303,34	2 426,72	
	D	D93	MONTÁŽNÍ PRÁCE				91,80	
179	K	Pol163	Štítek pro označení svodu	ks	6,000	15,30	91,80	
	D	D59	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500				12 255,00	
180	K	Pol121	Revizni technik	hod	12,000	712,50	8 550,00	
181	K	Pol122	Spoluprace s reviz.technikem	hod	6,000	617,50	3 705,00	
	D	D60	PODRUZNY MATERIAL				14 924,50	
182	K	POL 201	Podružný materiál	ks	1,000	14 924,50	14 924,50	
	D	D94	Zemní a stavební práce				111 614,58	
	D	D95	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				7 510,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	Pol164	100x100x50 mm	ks	186,000	40,38	7 510,68	
	D	D96	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM				1 933,30	
184	K	Pol165	O tloušťce 15cm	ks	20,000	54,72	1 094,40	
185	K	Pol166	O tloušťce 30cm	ks	10,000	83,89	838,90	
	D	D97	PRŮRAZ BETONOVÝM STROPEM				203,30	
186	K	Pol167	O tloušťce 30cm	ks	2,000	101,65	203,30	
	D	D99	LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY				39 900,00	
187	K	Pol168	Do 1.2 m	m2	420,000	95,00	39 900,00	
	D	D101	ZÁKLAD PRO ZAHRADNÍ SVÍTIDLA Z BETONU tř. B20 - KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ				7 438,50	
188	K	Pol169	Základ pro zahradní sloupky se svítidly	ks	9,000	826,50	7 438,50	
	D	D102	VYTÝČENÍ TRATI				8 550,00	
189	K	Pol170	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,090	95 000,00	8 550,00	
	D	D103	SEJMUTÍ DRNU				1 881,00	
190	K	Pol171	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	30,000	62,70	1 881,00	
	D	D104	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				9 690,00	
191	K	Pol172	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm	m	85,000	114,00	9 690,00	
	D	D105	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				12 112,50	
192	K	Pol173	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	85,000	142,50	12 112,50	
	D	D106	KABELOVÁ KRYCÍ DESKA Z PVC				3 585,30	
193	K	Pol174	PVC 300mm, červená	m	85,000	42,18	3 585,30	
	D	D107	KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM				427,50	
194	K	Pol175	Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	1,000	427,50	427,50	
	D	D108	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				12 112,50	
195	K	Pol176	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 650mm	m	85,000	142,50	12 112,50	
	D	D109	ÚPRAVA POVRCHU				2 850,00	
196	K	Pol177	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	30,000	95,00	2 850,00	
	D	D110	ODVOZ ZEMINY				3 420,00	
197	K	Pol178	Do vzdálenosti 10 km	m3	6,000	570,00	3 420,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				134 819,25	
	D	VRN1	VRN a projektové práce pro elektroinstalaci				134 819,25	
198	K	VRN1-01	Dodav. dokumentace	ks	1,000	31 540,00	31 540,00	
199	K	VRN1-02	Rizika a pojištění	ks	1,000	4 332,00	4 332,00	
200	K	VRN1-03	Opravy v záruce	ks	1,000	14 250,00	14 250,00	
201	K	VRN1-04	GZS	ks	1,000	11 400,00	11 400,00	
202	K	VRN1-05	Provozní vlivy	ks	1,000	6 257,65	6 257,65	
203	K	VRN1-06	PPV z montáže: materiál + práce	ks	1,000	24 289,60	24 289,60	
204	K	VRN1-07	PPV z nátěrů a zemních prací	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
205	K	VRN1-08	Doprava přesun elektro	ks	1,000	33 250,00	33 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-01 - Univerzální kabe...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **119 105,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 105,70	21,00%	25 012,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **144 117,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-01 - Univerzální kabe...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**119 105,70**
PSV - PSV	119 105,70
742-01 - Univerzální kabelážní systém (UKS)	119 105,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-01 - Univerzální kabe...

Místo: | Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč | Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**119 105,70**	
	D	PSV	PSV				119 105,70	
	D	742-01	Univerzální kabelážní systém (UKS)				119 105,70	
1	K	Pol179	Datový rozvaděč nástěnný 600x600x18U, prosklené dveře, dnímatelné bočnice	ks	1,000	7 399,65	7 399,65	
2	K	Pol180	19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m	ks	1,000	748,22	748,22	
3	K	Pol181	Kapsa na dokumentaci A4, magnetická	ks	1,000	278,54	278,54	
4	K	Pol182	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23 LSOH Eca	m	1 208,000	36,20	43 729,60	
5	K	Pol183	Kabel Cat.6a F/FTP 500MHz AWG23/1 LS0H-3 Dca modrý 500m	m	212,000	41,61	8 821,32	
6	K	Pol184	FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x9/125µm OS2, LS0H-3, Dca nekovová ochrana proti hlodavcům, černá, 8 mm, 3500N	m	76,000	67,26	5 111,76	
7	K	Pol185	19" FO vana výsuvná, čelo pro 24xLC, neosazená, výška 1U	ks	2,000	1 350,43	2 700,86	
8	K	Pol186	Optická kazeta prázdná bez víčka a držáků ochran	ks	2,000	202,73	405,46	
9	K	Pol187	Víčko pro optickou kazetu, bílé	ks	2,000	58,52	117,04	
10	K	Pol188	Držák svárů pro 6 ochran, černá	ks	4,000	108,02	432,08	
11	K	Pol189	Optická spojka SC-Duplex, zircon, SM, modrá	ks	12,000	56,43	677,16	
12	K	Pol190	Pigtail SC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m	ks	24,000	20,43	490,32	
13	K	Pol191	Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru	ks	24,000	438,90	10 533,60	
14	K	Pol192	Příprava optického kabelu k navaření	hod	2,000	712,50	1 425,00	
15	K	Pol193	Dvojzásuvka 2xRJ45 keystone, bez modulů, přímá montáž, šedá, design dle architekta objektu	ks	16,000	174,33	2 789,28	
16	K	Pol194	Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, provedení 45x45 bez modulů, přímá montáž, bílá, střední třída	ks	2,000	85,79	171,58	
17	K	Pol195	DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, promontáž datového keystone	ks	4,000	161,88	647,52	
18	K	Pol196	Patch panel modulární pro 24 modulů, prázdný	ks	3,000	588,53	1 765,59	
19	K	Pol197	Vyvazovací panel 1U, vysoký, plechový, černý s krytem	ks	4,000	352,07	1 408,28	
20	K	Pol198	Modul RJ45, UTP cat.6, nestíněny, samořezný, do panelů a zásuvek	ks	64,000	170,43	10 907,52	
21	K	Pol199	Modul RJ45, FTP cat.6a, stíněny, samořezný, do panelů a zásuvek	ks	8,000	210,43	1 683,44	
22	K	Pol200	Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči	ks	3,000	679,25	2 037,75	
23	K	Pol201	Proměření a popis optických vláken (strojový popis - PC, popisovačka)	ks	12,000	188,10	2 257,20	
24	K	Pol202	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)	ks	34,000	99,66	3 388,44	
25	K	Pol203	Upínací páska (suchý zip) 16mm x 7,5m, černá	ks	2,000	455,15	910,30	
26	K	Pol204	Patch cord UTP cat.6, 1m, šedý	ks	15,000	56,62	849,30	
27	K	Pol205	Patch cord UTP cat.6, 2m, šedý	ks	15,000	70,02	1 050,30	
28	K	Pol206	Rámeček šedá/bílá, dle zvoleného designu elektro, design dle architekta objektu	ks	11,000	45,13	496,43	
29	K	Pol207	Rámeček dvojnásobný, šedá/bílá, dle zvoleného designu elektro, design dle architekta objektu	ks	3,000	68,69	206,07	
30	K	Pol208	Drobné práce 5% a materiál 5%	kpl	1,000	5 666,09	5 666,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-02 - Kamerový systém ...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **60 121,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 121,10	21,00%	12 625,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **72 746,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)

Objekt:

005-02 - Kamerový systém ...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**60 121,10**
PSV - PSV	60 121,10
742-02 - Kamerový systém (CCTV)	60 121,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-02 - Kamerový systém ...

Místo: | Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč | Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 121,10**	
	D	PSV	PSV				60 121,10	
	D	742-02	Kamerový systém (CCTV)				60 121,10	
1	K	Pol209	8Mpx, objektiv 2.8mm (107°), micro SDXC, WDR, AcuSense 2G, audio IO, alarm IO, černá, 1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP)	ks	4,000	6 264,07	25 056,28	
2	K	Pol210	8Mpx, objektiv 2.8mm (107°), micro SDXC, WDR, AcuSense 2G, mikrofon + audio IO, alarm IO 1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá mini dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), k	ks	1,000	6 023,43	6 023,43	
3	K	Pol211	8 kanálové NVR, 8 kanálů detekce pohybu 2.0 nebo 1 kanál rozpoznání obličejů, 2x SATA, max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchozí/odchozí dat. tok 80/160Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, ONVIF, 2x SATA max 10TB (bez HDD), LAN:	ks	1,000	5 799,89	5 799,89	
4	K	Pol212	HDD 4TB, pevný disk vhodný pro NVR, rozhraní SATA II/III, provoz 24/7, cache 265MB	ks	1,000	4 359,63	4 359,63	
5	K	Pol213	Držák kamery dome na stěnu, barva: černá, rozměry 120 x 80 x 162mm, průměr základny pro kameru 111mm	ks	3,000	775,59	2 326,77	
6	K	Pol214	Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro kamery Hikvision, materiál: hliník, barva: černá, průměr 111mm, výška 37mm	ks	1,000	585,06	585,06	
7	K	Pol215	Modul RJ45, UTP cat.6, nestíněny, samořezný, do panelu	ks	5,000	168,64	843,20	
8	K	Pol216	Konektor RJ45 + punčoška	ks	5,000	73,04	365,20	
9	K	Pol217	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23 LSOH Eca	m	124,000	35,81	4 440,44	
10	K	Pol218	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)	ks	5,000	98,61	493,05	
11	K	Pol219	Oživení, nastavení systému, zaškolení uživatele, včetně instalace bezplatné SW na PC stanici uživatele včetně zaškolení práce s tímto SW	hod	6,000	799,00	4 794,00	
12	K	Pol220	Nastavení záběru podle přání uživatele za účasti investora	ks	5,000	568,70	2 843,50	
13	K	Pol221	Patch cord UTP cat.6, 1m, modrý	ks	5,000	56,02	280,10	
14	K	Pol222	Patch cord UTP cat.6, 2m, modrý	ks	1,000	69,28	69,28	
15	K	Pol223	Drobné práce (5%) a materiál (2,5%)	kpl	1,000	1 841,27	1 841,27	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-03 - Poplachový zabez...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **122 592,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 592,61	21,00%	25 744,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **148 337,06**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-03 - Poplachový zabez...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**122 592,61**
PSV - PSV	122 592,61
742-03 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)	122 592,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-03 - Poplachový zabez...

Místo:
Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**122 592,61**	
	D	PSV	PSV				122 592,61	
	D	742-03	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)				122 592,61	
1	K	Pol224	Deska ústředny 16-64 zón s podporou 3EOL, 16-64 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů, možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 192+8+1 uži	ks	1,000	4 810,80	4 810,80	
2	K	Pol225	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústředny:64/128/256 + expandéry (3x) nebo (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek, tamper otevření	ks	1,000	1 199,14	1 199,14	
3	K	Pol226	Dotyková klávesnice LCD 4,3" rozlišení 480x272, 16,7 milionu barev, přes 20 motivů, víceúrovňové konfigurovatelné grafické rozhraní, až 24 uživatelských obrazovek, podpora widgetů a MACRO funkcí, spořič obrazovky: hodiny, data, stavy (zóny, dveře, východ	ks	1,000	7 255,02	7 255,02	
4	K	Pol227	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup	ks	4,000	1 627,78	6 511,12	
5	K	Pol228	Univerzální kryt z ABS plastu	ks	4,000	388,74	1 554,96	
6	K	Pol229	Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředen Ido sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a ovládání a programování , podpora e-mailu ,obsahuje WEB server (JAVA platforma), 192Bit šifrovaný přenos, DHCP	ks	1,000	3 121,27	3 121,27	
7	K	Pol230	Sběrnicový GPRS/SMS komunikátor, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server výrobce, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace, programování ústředny, možnost spolupráce s ethernetovým modulem- Dual Path Reporting, shoda s EN 50136 nebo záložn	ks	1,000	3 080,07	3 080,07	
8	K	Pol231	Kabel RS232 PIN5/RJ (křížený), pro LAN modul	ks	1,000	179,03	179,03	
9	K	Pol232	Pohybový detektor PIR, Quad pyroelement, dosah 20m, PET odolnost. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru.	ks	1,000	715,64	715,64	
10	K	Pol233	PIR detektor stropní, Quad pyroelement, dosah průměr 9,3m. S vestavěnými rezistory (O/C, 1k/1k, 2k2/4k7, 4k7/6k8, 3k3/3k3, 5k6/5k6). Možnost instalace základny s pozdějším zapojení elektroniky detektoru.	ks	6,000	1 110,33	6 661,98	
11	K	Pol234	Miniaturní univerzální releový modul s přepínacím kontaktem	ks	1,000	379,25	379,25	
12	K	Pol235	Kvalitní designový "sklo" opticko-kouřový požární detektor konvenčního systému EPS německého výrobce (made in Germany) diporučený i pro systémy elektrické zabezpečovací signalizace, měření a regulace a chytré elektroninstalace. Mikroprocesově řízený, dete	ks	6,000	3 481,36	20 888,16	
13	K	Pol236	Kvalitní opticko-kouřový požární detektor konvenčního systému EPS německého výrobce (made in Germany) diporučený i pro systémy elektrické zabezpečovací signalizace, měření a regulace a chytré elektroninstalace. Mikroprocesově řízený, detekce poruch a zapr	ks	4,000	2 392,43	9 569,72	
14	K	Pol237	Připojení zápustného magnetického kontaktu, dodávka dveří	ks	40,000	230,18	9 207,20	
15	K	Pol238	Připojení vyhodnocovací jednotky tísňového systému	ks	1,000	230,18	230,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol239	Připojování kontaktu stavu dveří elektromechanického zámku	ks	2,000	230,18	460,36	
17	K	Pol240	Propojovací krabice, 8 svorek + 2 svorky stínění, rozměry: 69 x 21,5 x 54 mm	ks	20,000	336,38	6 727,60	
18	K	Pol241	Propojovací krabice,18 svorek spárovaných, montáž do krabice elektroinstalace KU68, svorky	ks	1,000	548,05	548,05	
19	K	Pol242	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1,000	940,70	940,70	
20	K	Pol243	Kabel FI-H06	m	598,000	36,55	21 856,90	
21	K	Pol244	Kabel 2x1 + 4x0,22	m	95,000	48,27	4 585,65	
22	K	Pol245	Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, včetně instalace uživatelské aplikace na PC a mobilní telefon uživatele	hod	6,000	697,50	4 185,00	
23	K	Pol246	Revize systému PTZS	kpl	1,000	3 580,50	3 580,50	
24	K	Pol247	Patch cord UTP cat.6, 2m, červený	ks	1,000	68,54	68,54	
25	K	Pol248	Drobné práce 5% a materiál 2,5%	kpl	1,000	4 275,77	4 275,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-04 - Elektronická kon...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **159 921,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 921,80	21,00%	33 583,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **193 505,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-04 - Elektronická kon...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**159 921,80**
PSV - PSV	159 921,80
742-04 - Elektronická kontrola vstupu (EKV) + IP vrátník	159 921,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-04 - Elektronická kon...

Místo:
Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**159 921,80**	
	D	PSV	PSV				159 921,80	
	D	742-04	Elektronická kontrola vstupu (EKV) + IP vrátník				159 921,80	
1	K	Pol249	Modul IP jednotky bez kamery, nikl	ks	1,000	14 018,36	14 018,36	
2	K	Pol250	Modul 5x tlačítko	ks	2,000	3 489,73	6 979,46	
3	K	Pol251	Modul indukční smyčky	ks	1,000	5 778,18	5 778,18	
4	K	Pol252	Modul záslepky	ks	1,000	522,85	522,85	
5	K	Pol253	Modul dotykové klávesnice & RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC	ks	1,000	14 185,48	14 185,48	
6	K	Pol254	Rámeček pro 3 moduly, instalace do zdi	ks	2,000	2 908,95	5 817,90	
7	K	Pol255	Krabice pro 3 moduly, instalace do zdi	ks	2,000	1 429,88	2 859,76	
8	K	Pol256	IP přístupová jednotka, úzké provedení, dotyková klávesnice & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC venkovní, IP55, -40 až 60°C, IK07	ks	1,000	11 218,78	11 218,78	
9	K	Pol257	IP Handset - základní dveřní IP telefon, černý, PoE (802.3af) externí 5 V DC / 2 A	ks	9,000	3 323,63	29 912,67	
10	K	Pol258	Software pro kontrolu přístupu využívaný pro nastavení a správu zařízení, který je předinstalován na mini PC. Včetně licence BASIC pro 5 zařízení a 50 uživatelů.Minipočítač s předinstalovaným softwarem ke správě přístupového systému. Nepotřebujete vlastn	ks	1,000	20 678,55	20 678,55	
11	K	Pol259	Licence rozšíření pro 30 zařízení a 300 uživatelů	ks	1,000	16 206,27	16 206,27	
12	K	Pol215	Modul RJ45, UTP cat.6, nestíněny, samořezný, do panelu	ks	12,000	166,84	2 002,08	
13	K	Pol216	Konektor RJ45 + punčoška	ks	10,000	72,26	722,60	
14	K	Pol217	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23 LSOH Eca	m	431,000	35,43	15 270,33	
15	K	Pol260	Kabel CYH-O 2x1,5	m	12,000	56,54	678,48	
16	K	Pol261	Patch cord UTP cat.6, 1m, zelený	ks	10,000	55,43	554,30	
17	K	Pol262	Patch cord UTP cat.6, 2m, zelený	ks	2,000	68,54	137,08	
18	K	Pol218	Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka)	ks	10,000	91,14	911,40	
19	K	Pol263	Konfigurace a zprovoznění HW, zaškolení uživatele	hod	10,000	697,50	6 975,00	
20	K	Pol264	Drobné práce 5% a materiál 2,5%	kpl	1,000	4 492,27	4 492,27	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-05 - Tísňový systém (TS)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **14 975,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 975,63	21,00%	3 144,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **18 120,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)

Objekt:

005-05 - Tísňový systém (TS)

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**14 975,63**
PSV - PSV	14 975,63
742-05 - Tísňový systém (TS)	14 975,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-05 - Tísňový systém (TS)

Místo: | Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč | Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 975,63**	
	D	PSV	PSV				14 975,63	
	D	742-05	Tísňový systém (TS)				14 975,63	
0	K	Pol265	Transformátor. Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V 2 VA, 230 V AC	ks	1,000	2 013,36	2 013,36	
0	K	Pol266	Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LED diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany.	ks	1,000	2 482,54	2 482,54	
0	K	Pol267	Modul kontrolní s tlačítkem	ks	1,000	2 954,24	2 954,24	
0	K	Pol268	Tlačítko signální	ks	3,000	1 562,59	4 687,77	
0	K	Pol269	Rámeček jednonásobný pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, alpská bílá	ks	4,000	78,77	315,08	
0	K	Pol270	Rámeček dvojnásobný pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, alpská bílá	ks	1,000	119,60	119,60	
0	K	Pol271	Kabel 6x0,22, lanko	m	22,000	45,11	992,42	
0	K	Pol272	Nastavení a odzkoušení systému	hod	1,000	697,50	697,50	
0	K	Pol273	Drobné práce 5% a materiál 5%	kpl	1,000	713,12	713,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-06 - Ozvučení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **22 655,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 655,97	21,00%	4 757,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **27 413,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-06 - Ozvučení

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**22 655,97**
PSV - PSV	22 655,97
742-06 - Ozvučení	22 655,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-06 - Ozvučení

Místo:
Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 655,97**	
	D	PSV	PSV				22 655,97	
	D	742-06	Ozvučení				22 655,97	
1	K	Pol274	Profesionální reprosoustava aktivní, 120 / 200 W, 113 dB SPL max., 60 – 20 000 Hz, 8” bas. rep., 25 mm driver	ks	1,000	9 343,99	9 343,99	
2	K	Pol275	Profesionální reprosoustava pasivní, 100 / 300 W, 8 ?, 112 dB SPL max., 60 – 20 000 Hz, 8” bas. rep., 34 mm driver	ks	1,000	5 496,58	5 496,58	
3	K	Pol276	Kloubový nástěnný držák, celokovový, černý	ks	2,000	632,03	1 264,06	
4	K	Pol277	Stojan trojnožka pro reprosoustavu, 35 mm, základna O 120 mm, výška 110 – 190 cm	ks	2,000	1 603,88	3 207,76	
5	K	Pol278	Kryt zaslepovací, šedý, design dle architekta objektu	ks	1,000	115,60	115,60	
6	K	Pol279	Konektor CINCH RCA panelový černý	ks	1,000	85,00	85,00	
7	K	Pol280	Konektor CINCH RCA panelový červený	ks	1,000	85,00	85,00	
8	K	Pol281	Reproduktorová kabel 2x4mm2	m	8,000	99,23	793,84	
9	K	Pol282	Nesymetrický stíněný stereo kabel 2x0,14mm2	m	12,000	53,20	638,40	
10	K	Pol283	Audio kabel - propojovací, z flexibilního silikonu, nylonový oplet pro vyšší ochranu, 1× jack 3,5mm (3pólový) na 2× cinch (RCA), analogový zvuk, VelcroStrap+, pozlacené konektory, kabel určený k propojení notebooku, počítače nebo mobilního telefonu (3,5mm	ks	1,000	167,87	167,87	
11	K	Pol284	Set konetorů k signálové kabeláži (audio, RJ45, 230V, RS232, atd.)	set	1,000	265,98	265,98	
12	K	Pol285	Drobné práce (10%) a materiál (5%)	kpl	1,000	1 191,89	1 191,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-07 - Aktivní prvky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **52 052,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 052,50	21,00%	10 931,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **62 983,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)

Objekt:

005-07 - Aktivní prvky

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**52 052,50**
PSV - PSV	52 052,50
742-07 - Aktivní prvky	52 052,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-07 - Aktivní prvky

Místo:
Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**52 052,50**	
	D	PSV	PSV				52 052,50	
	D	742-07	Aktivní prvky				52 052,50	
1	K	Pol286	Switch, 48× Gbit LAN, 4× SFP+ port, 600W, PoE++, 802.3at/bt, dotykový displej	ks	1,000	26 934,85	26 934,85	
2	K	Pol287	Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů	ks	1,000	2 356,81	2 356,81	
3	K	Pol288	Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7, MIMO 2×2/4×4, 2,4/5/6GHz, 8648 + 5765 + 688Mbps, PoE	ks	3,000	7 105,67	21 317,01	
4	K	Pol289	Konvertor, optika na ethernet, 1Gbps, 1× SFP, 1× GbE RJ-45, PoE & pasivní PoE 24V	ks	1,000	794,41	794,41	
5	K	Pol290	Drobné práce 10% a materiál 1%	kpl	1,000	649,42	649,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-08 - Společné kabelov...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **93 198,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 198,87	21,00%	19 571,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **112 770,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)

Objekt:

005-08 - Společné kabelov...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**93 198,87**
PSV - PSV	93 198,87
742-08 - Společné kabelové trasy	93 198,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-08 - Společné kabelov...

Místo:

Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**93 198,87**	
	D	PSV	PSV				93 198,87	
	D	742-08	Společné kabelové trasy				93 198,87	
1	K	Pol291	Krabice povrchová 85x85x28,	ks	4,000	82,08	328,32	
2	K	Pol292	Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, hloubka 66	ks	22,000	84,96	1 869,12	
3	K	Pol293	Instalační krabice KT250 s víkem, instalace do pevné stěny	ks	1,000	436,59	436,59	
4	K	Pol294	Trubka ohebná 20, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	m	26,000	55,08	1 432,08	
5	K	Pol295	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	m	44,000	60,93	2 680,92	
6	K	Pol296	Trubka ohebná 32, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	m	8,000	67,95	543,60	
7	K	Pol297	Trubka ohebná 40, dvojitá korugovaná s protahovacím drátem	m	9,000	85,32	767,88	
8	K	Pol298	Zemní chránička HDPE 40/32	m	20,000	68,13	1 362,60	
9	K	Pol299	Instalační lišta 40x20 včetně drobného příslušenství (bižuterie)	m	22,000	113,85	2 504,70	
10	K	Pol300	Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního materiálu	ks	316,000	43,74	13 821,84	
11	K	Pol301	Frézování drážky do zdiva 3x3cm	m	65,000	51,48	3 346,20	
12	K	Pol302	Frézování drážky do zdiva 5x5cm	m	8,000	84,15	673,20	
13	K	Pol303	Drátěný instalační žlab 50x50	m	70,000	253,98	17 778,60	
14	K	Pol304	Drátěný instalační žlab 100x50	m	4,000	287,73	1 150,92	
15	K	Pol305	Spojka drátěného žlabu	ks	74,000	32,49	2 404,26	
16	K	Pol306	Držák pro závěsnou montáž ve tvaru "V" žlab šíře 100	ks	4,000	117,18	468,72	
17	K	Pol307	Podpěra 150 pro nástěnnou montáž žlabu 50	ks	5,000	74,16	370,80	
18	K	Pol308	Držák pro závěsnou montáž žlabu 50x50	ks	45,000	56,70	2 551,50	
19	K	Pol309	Závitová tyč 8mm/1m	ks	49,000	22,32	1 093,68	
20	K	Pol310	Kovová hmoždinka M8	ks	49,000	6,21	304,29	
21	K	Pol311	Sprej zinkový - zinek 98% 400ml	ks	1,000	353,61	353,61	
22	K	Pol312	Příchytka SONAP 14-28 kabelová	ks	8,000	88,92	711,36	
23	K	Pol313	Průraz stěnou do tl. 250 mm	ks	26,000	119,79	3 114,54	
24	K	Pol314	Průraz stěnou do tl. 250-500 mm	ks	14,000	248,49	3 478,86	
25	K	Pol315	Průraz stropem	ks	1,000	346,50	346,50	
26	K	Pol316	Hloubení rýhy do h 800mm v hornině třídy zatížitelnosti II skupin 4 stejně (zbytek výkopů je v souběhu - řeší jiný část PD)	m3	5,040	2 520,00	12 700,80	
27	K	Pol317	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,150	412,20	1 298,43	
28	K	Pol318	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,150	468,00	1 474,20	
29	K	Pol319	Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	3,150	1 755,00	5 528,25	
30	K	Pol320	Poplatek za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu zeminy a kamení zatřídění do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,670	558,00	3 163,86	
31	K	Pol321	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou folií š lože 250 do 500mm	m	18,000	108,00	1 944,00	
32	K	Pol322	Drobné práce 5% a materiál 5%	kpl	1,000	3 194,64	3 194,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-09 - Slaboproud - ost...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **49 658,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 658,50	21,00%	10 428,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **60 086,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-09 - Slaboproud - ost...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**49 658,50**
PSV - PSV	49 658,50
742-02 - Slaboproud - ostatní	49 658,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
005-09 - Slaboproud - ost...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**49 658,50**	
	D	PSV	PSV				49 658,50	
	D	742-02	Slaboproud - ostatní				49 658,50	
1	K	Pol323	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 25km)	km	1 750,000	14,32	25 060,00	
2	K	Pol324	Inženýrská a koordinační činnost	hod	4,000	790,50	3 162,00	
3	K	Pol325	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	6 138,00	6 138,00	
4	K	Pol326	Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části	kpl	1,000	15 298,50	15 298,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
006 - DT-AV technika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **973 202,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	973 202,00	21,00%	204 372,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 177 574,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
006 - DT-AV technika

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**973 202,00**
1. - AV rozvaděč	111 475,00
2. - FOH	170 492,00
3. - Pódium - ozvučení	178 420,00
4. - Pódium - osvětlení	227 201,00
5 - Indukční smyčka	36 480,00
6 - Kabeláž	152 634,00
7 - Ostatní	96 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
006 - DT-AV technika

Místo: | Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč | Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**973 202,00**	
	D	1.	AV rozvaděč				111 475,00	
1	K	1.1	D+M AV Rack - skříň racková 800x600x1200	ks	1,000	20 243,00	20 243,00	
2	K	1.2	D+M - rozvaděč silový s montáží do racku 32A / 5p, 10x výstup 16A/1f, 1x výstup 16A/3f včetně dopojení okruhů SIL elektro	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
3	K	1.3	D+M - ARTnet/sACN převodník 8port, 3 pin výstupy, montáž do racku	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
4	K	1.4	D+M - DMX splitter 8 port, 3 pin, montáž do racku	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	
5	K	1.5	D+M - zesilovač pro indukční smyčku pro nedoslýchavé	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
6	K	1.6	D+M - patch panel 8x tvor pro konektory	ks	2,000	350,00	700,00	
7	K	1.7	D+M - Ethercon cat.6 FTP	ks	4,000	583,00	2 332,00	
8	K	1.8	D+M - XLR konektor panelový male	ks	10,000	320,00	3 200,00	
9	K	1.9	D+M - XLR konektor panelový female	ks	10,000	320,00	3 200,00	
10	K	1.10	D+M - stagebox 16 vstupů, 8 výstupů, protokol AES50 porty A+B, ADAT výstup 2x, Přímý port pro P-16 monitoring	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
11	K	1.11	D+M - patch kabely XLR, RJ45 krátké komplet	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
12	K	1.12	D+M - drobný materiál (pásky, svorky, vodiče)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	K	1.13	M - zprovoznění AV RACKu vč. nastavení zařízení	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	
	D	2.	FOH				170 492,00	
14	K	2.1	D+M - mixpult digitální, 13 motorizovaných faderů, AES50 porty A+B+C, vč. proti prachového coveru, plně kompaibilní s rozhraním AES50, 24 mikrofonních předzesilovačů, 10,1" dotykový display, 28 sběrnic, rozměry 453 x 225 x 574	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	
15	K	2.2	D+M - osvětlovací kontroler - 10 faderů, vestavěné síťové rozhraní pro sACN/ARTnet protokol pro ovládání až 64 universe, 1x přímý 5pinový DMX výstup XLR s podporou RDM, napájení a propojení s PC přes USB-C, hmotnost 1,85 kg, rozměry 33 x 20 x 4,5	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	
16	K	2.3	D+M - PC pro ovládání osvětlovacího pult, 16GB RAM, 8 jádrový procesor, rozhraní RJ45, 4x USB, vč. myši a klávesnice	ks	1,000	19 000,00	19 000,00	
17	K	2.4	D+M - stagebox neosazený, 20 zdířek pro panelové konektory	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
18	K	2.5	D+M - Ethercon cat.6 FTP	ks	4,000	583,00	2 332,00	
19	K	2.6	D+M - XLR konektor panelový male	ks	15,000	320,00	4 800,00	
20	K	2.7	D+M - XLR konektor panelový female	ks	6,000	320,00	1 920,00	
21	K	2.8	D+M - drobný materiál - pásky, patch kabely, aj	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
22	K	2.9	M - zprovoznění komponent vč nastavení a spuštění	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	
	D	3.	Pódium - ozvučení				178 420,00	
23	K	3.1	D+M - stagebox neosazený, 20 zdířek pro panelové konektory	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
24	K	3.2	D+M - Ethercon cat.6 FTP	ks	4,000	583,00	2 332,00	
25	K	3.3	D+M - XLR konektor panelový male	ks	18,000	320,00	5 760,00	
26	K	3.4	D+M - XLR konektor panelový female	ks	6,000	320,00	1 920,00	
27	K	3.5	D+M - XLR konektor kabelový male	ks	3,000	320,00	960,00	
28	K	3.6	D+M - XLR konektor kabelový female	ks	3,000	320,00	960,00	
29	K	3.7	D+M - drobný materiál - pásky, patch kabely, aj	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
30	K	3.8	M - zprovoznění komponent vč nastavení a spuštění	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	3.9	D - aktivní monitor - výkon 150W RMS, 1x linkový, 1x mikrofonní vstup, 3pásmový ekvalizér, příruba pro stojan, osazení 15" + 2", hmotnost 25kg	ks	2,000	16 900,00	33 800,00	
32	K	3.10	D+M - aktivní fullrange reproduktor 2x8" MID + 1x1" HI, úhel vyzařování 100x80 stupňů, Max SPL 128 dB, 400W RMS výkon, 36mm příruba pro stojan, zesilovač G3 třídy D, frekvenční rozsah 60 - 20 000 Hz, rozměry 646 x 228 x 315 mm, hmostnost 12,8 kg	ks	2,000	39 539,00	79 078,00	
33	K	3.11	D+M - aktivní bassreflexový subwoofer se 4" kmitací cívkou, 15" reproduktor, výkon 900W RMS, zesilovač G3 třídy D, Max SPL 133 dB, frekvenční rozsah 42 - 110 Hz, RD net, chlazení konvekčním proudem bez ventlátoru, rozměry 620 x 457 x 620, hmotnost 34,8 kg	ks	1,000	26 890,00	26 890,00	
34	K	3.12	D+M - fly frame pro hlavní PA reproduktory, kompatibilní PA systémem, kovový rám	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	
35	K	3.13	D+M - držák na repro, montáž na stěnu, nostnost 30 kg, vč. Omega šaklu, nebo jiného příslušenství, kompatibilní s flyframe	ks	2,000	3 800,00	7 600,00	
36	K	3.14	D - kabel symetrický, zakončený XLR konektory, délka 1m	ks	8,000	150,00	1 200,00	
37	K	3.15	M - změření systému pomocí měřícího mikrofonu a příslušného software, nastavení pomocí software a uložení presetů	kpl	1,000	680,00	680,00	
	D	4.	Pódium - osvětlení				227 201,00	
38	K	4.1	D+M - LED divadelní reflektor, freshnell čočka, teplota chromatičnosti 3200K, ovládání pomocí DMX, zdroj světla 250W COB LED, úhel paprsku 15 - 52 stupňů, hmostnost 10,2 kg, napájení pomocí Power Twist konektorů(osazení 2x levá sál, 2x pravá sál, 1x levá	ks	6,000	20 253,00	121 518,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: D+M - LED divadelní reflektor, freshnell čočka, teplota chromatičnosti 3200K, ovládání pomocí DMX, zdroj světla 250W COB LED, úhel paprsku 15 - 52 stupňů, hmostnost 10,2 kg, napájení pomocí Power Twist konektorů(osazení 2x levá sál, 2x pravá sál, 1x levá pódium, 1x pravá pódium)*					
39	K	4.2	D+M - LED barevný reflektor - IP65 4in1 14x8 DMX, fannless RGBW LED světlo, zdroj světla 14 x 8 W RGBW LED diody, úhel paprsku 25 stupňů, DMX vstup a výstup 3 pin XLR, napájení pomocí Power Twist TR1, rozměry s držákem 290 x 298 x 155 mm (osazení 2x levá	ks	4,000	8 871,00	35 484,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: D+M - LED barevný reflektor - IP65 4in1 14x8 DMX, fannless RGBW LED světlo, zdroj světla 14 x 8 W RGBW LED diody, úhel paprsku 25 stupňů, DMX vstup a výstup 3 pin XLR, napájení pomocí Power Twist TR1, rozměry s držákem 290 x 298 x 155 mm (osazení 2x levá pódium, 2x pravá pódium)*					
40	K	4.3	D+M - LED divadelní reflektor typ SPOT, zdroj světla 120W LED, CRI > 95, teplota chromatičnosti 3200K, úhel paprsku 26 stupňů, napájení pomoc Power Twist konektor, hmotnost 75kg (osazení 1x pravá sál)	ks	1,000	25 939,00	25 939,00	
41	K	4.4	D+M - kabel propojovací XLR male + female, délka 1m	ks	15,000	150,00	2 250,00	
42	K	4.5	D+M - kabel propojovací Power Twist TR1 male + female, délka 1m	ks	5,000	250,00	1 250,00	
43	K	4.6	D+M - kabel propojovací Power Twist male + female, délka 1m	ks	12,000	250,00	3 000,00	
44	K	4.7	D+M - sada 10 jistících lanek, délka 80cm, průměr ocelového lanka 6mm, zátěž max 22kg, barva černá, splňující DGUV 115-002 17	kpl	2,000	850,00	1 700,00	
45	K	4.8	D+M - XLR konektor panelový male	ks	2,000	320,00	640,00	
46	K	4.9	D+M - XLR konektor panelový female	ks	6,000	320,00	1 920,00	
47	K	4.10	D+M - XLR konektor kabelový male	ks	5,000	320,00	1 600,00	
48	K	4.11	D+M - XLR konektor kabelový female	ks	5,000	320,00	1 600,00	
49	K	4.12	D+M - konzole pro montáž světel svislá, montáž do stěny (lokace portály + sál levá)	ks	3,000	4 850,00	14 550,00	
50	K	4.13	D+M - konzole pro montáž světel horizontální, montáž do strop (lokace sál pravá)	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	
51	K	4.14	D+M - kompletní kotevní příslušenství pro umístění světel na konzole	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	
52	K	4.15	D+M - drobný materiál - pásky, patch kabely, aj	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
53	K	4.16	M - zprovoznění komponent vč nastavení a spuštění	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	
	D	5	Indukční smyčka				36 480,00	
54	K	5.1	D+M - kabely CYSY 2x1	m	30,000	76,00	2 280,00	
55	K	5.2	D+M - kabel YSLY-JZ 7x0,75	m	50,000	89,00	4 450,00	
56	K	5.3	D+M - monoflex pr.20mm	m	70,000	75,00	5 250,00	
57	K	5.4	D+M - krabice podlahová pro spojení ind. smyčky	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	5.5	M - změření indukční smyčky vč. návrhu zesilovače	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
	D	6	Kabeláž				152 634,00	
59	K	6.1	D+M - kabel audio - symetrický stíněný 2x0,22 + stínění	m	160,000	149,00	23 840,00	
60	K	6.2	D+M - kabel DMX - symetrický stíněný 2x0,22 + stínění 110 Ohm	m	330,000	163,00	53 790,00	
61	K	6.3	D+M - monoflex pr.20mm	m	300,000	75,00	22 500,00	
62	K	6.4	D+M - multipárový stíněný audio kabel 16 žilový	m	38,000	879,00	33 402,00	
63	K	6.5	D+M - kopoflex 40mm	m	50,000	107,00	5 350,00	
64	K	6.6	D+M - kopoflex 63mm	m	20,000	119,00	2 380,00	
65	K	6.7	D+M - krabička KA 68 KP	ks	12,000	236,00	2 832,00	
66	K	6.8	D+M - sádra elektroinstalatérská	kg	30,000	54,00	1 620,00	
67	K	6.9	M - sekání drážek pro kabeláž	m	40,000	173,00	6 920,00	
	D	7	Ostatní				96 500,00	
68	K	7.1	Doprava na místo stavby	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
69	K	7.2	Kompletní nastavení a oživení systému	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	
70	K	7.3	Zkoušky a testy	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	
71	K	7.4	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
72	K	7.5	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
73	K	7.6	Revize elektro AV techniky	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
74	K	7.7	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	
75	K	7.8	Součinnost s řemesly	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
007 - Měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 397 021,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 397 021,00	21,00%	293 374,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 690 395,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
007 - Měření a regulace

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 397 021,00**
PSV - PSV	1 397 021,00
D1 - 01 Řídící systém	30 800,00
D2 - 02 Periferie	28 910,00
D3 - 03 Montážní práce - ostatní technologická zařízení	720,00
D4 - 04 Rozvaděč	72 500,00
D5 - 11 Řídící systém	114 600,00
D6 - 12 Periferie	145 556,00
D7 - 13 Montážní práce - ostatní technologická zařízení	7 200,00
D8 - 14 Rozvaděč	82 200,00
D9 - KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL	448 735,00
D11 - Dispečerské pracoviště, vizualizace, software	465 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
007 - Měření a regulace

Místo: | Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč | Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 397 021,00**	
	D	PSV	PSV				1 397 021,00	
	D	D1	01 Řídící systém				30 800,00	
1	K	Pol327	Kompaktní řídící systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver	ks	1,000	18 600,00	18 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: AS1 - montáž dodávka rozvaděče.*					
2	K	Pol328	Univerzální GSM komunikátor, 2xDO, 4xDI, napájecí adaptér 230V/12Vss., zálohovací modul	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: GSM - montáž dodávka rozvaděče.*					
3	K	Pol329	5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: DSW1 - montáž dodávka rozvaděče.*					
	D	D2	02 Periferie				28 910,00	
4	K	Pol330	Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, IP65	ks	2,000	780,00	1 560,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Te1,Ti203*					
5	K	Pol331	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, včetně teplotní jímky vnitřní průměr 6,3mm, délka 100 mm, vnější závit M27x2, nerezová ocel	ks	2,000	1 020,00	2 040,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TV3,T-TUV*					
6	K	Pol332	Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, IP65	ks	2,000	820,00	1 640,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TV1,TV2*					
7	K	Pol333	Čidlo rel. tlaku kapalin 0…10 bar, nap. 11…30V/DC, výstup 0…10V, konektor DIN, závit G1/4"	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: PA1*					
8	K	Pol334	Příložný termostat 17…90°C, přepínací kontakt, včetně stahovací objímky pro montáž na potrubí	ks	1,000	710,00	710,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Ts1*					
9	K	Pol335	Sonda zaplavení pro montáž na zeď	ks	1,000	140,00	140,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Ls203*					
10	K	Pol336	Zdvihový servopohon, 20mm / 800Nm, napájení 24V, spojité řízení 0-10V/4-20mA, doba chodu 30s. (armatura dod. topení)	ks	1,000	18 700,00	18 700,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: RV1*					
	D	D3	03 Montážní práce - ostatní technologická zařízení				720,00	
11	K	Pol337	Připojení napájení topného tělesa zásobníku TUV - 230V/3kW	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: El.TUV - Dod. technologie.*					
12	K	Pol338	Připojení napájení, ovládání a signalizace elektronického čerpadla, 230V / do 1kW	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: C-TUV - Dod. technologie.*					
13	K	Pol339	Připojení signalizace, ovládání a komunikace (Modbus) tepelného čerpadla	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Tče - Dod. technologie.*					
	D	D4	04 Rozvaděč				72 500,00	
14	K	Pol340	Nástěnný rozváděč, 1200x800x260 (v,š,h), 1křídlé dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55	ks	1,000	72 500,00	72 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Dodávka rozvaděče: -hlavní vypínač 3p./40A, napěťová spoušť 230V/AC -spínaný (motorový) vývod 230V/3kW (jištění 16A) -spínaný (motorový) vývod 230V/do 1kW (jištění 6A) -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 -přepěťová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e) -přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 60VA -relé hladinového snímače, 24V-AC/DC, přepínací kontakt -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená -akustický hlásič 24V/DC, 83dB, přerušovaný tón (vč. pouzdra) -tlačítko (černé), spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky					
	D	D5	11 Řídící systém				114 600,00	
15	K	Pol327	Kompaktní řídící systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver	ks	1,000	18 600,00	18 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: AS2 - montáž dodávka rozvaděče.*					
16	K	Pol341	Modul 8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, ARION/MODBUS	ks	2,000	8 300,00	16 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: AS2.1,2 - montáž dodávka rozvaděče.*					
17	K	Pol342	Modul 12x spínací relé 250V/4A, ARION/MODBUS	ks	2,000	6 950,00	13 900,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: AS2.3,4 - montáž dodávka rozvaděče.*					
18	K	Pol343	Modul 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS	ks	2,000	7 100,00	14 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: AS2.5,6 - montáž dodávka rozvaděče.*					
19	K	Pol344	Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., RS485, 1x slot EM-xx, 1x slot EMW-xx, Ethernet, SD, webserver	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: LCD2 - montáž dodávka rozvaděče.*					
20	K	Pol345	Rozšiřující modul galvanicky oddělené RS485 (-20..+70°C)	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: LCD2.1 - montáž dodávka rozvaděče.*					
21	K	Pol346	Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut./řízené přepínání	ks	1,000	11 900,00	11 900,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: ATC2 - montáž dodávka rozvaděče.*					
22	K	Pol329	5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V-DC	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: DSW2 - montáž dodávka rozvaděče.*					
23	K	Pol347	Podomítkový modul, 2RTD, 2RDO, RS485 / Modbus	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: AR.x*					
24	K	Pol348	Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., RS485, Ethernet, webserver, panel přír. elox, kryt černý	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: LCD*					
	D	D6	12 Periferie				145 556,00	
25	K	Pol349	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu	ks	9,000	1 120,00	10 080,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: T1.1,T1.2,T1.3,T1.4,T1.5, T2.1,T2.2,T2.3,T2.4*					
26	K	Pol350	Kanálové čidlo CO2 (0-2000ppm), výstup 0-10V, nap. 24V-AC/DC	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TQv2.1*					
27	K	Pol351	Snímač diferenčního tlaku, výstup 0-10V, rozsah 0-100Pa / 0-2500Pa, napájení 24V, IP54	ks	4,000	5 300,00	21 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: dPa1.1,dPa1.2,dPa2.1, dPa2.2*					
28	K	Pol352	Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt	ks	6,000	760,00	4 560,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: dP1.1,dP1.2,dP1.3,dP2.1, dP2.2,dP2.3*					
29	K	Pol353	Čidlo přítomnosti, stropní povrchová montáž, o pokrytí 7m při výšce montáže 2.5m, zpoždění vypnutí: 5s - 30min., napájení 230V-AC, spínací kontakt	ks	9,000	2 200,00	19 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: MSi102,MSi111,MSi112, MSi105,MSi106,MSi107, MSi108,MSi103,MSi205*					
30	K	Pol354	Čidlo teploty a koncentrace CO2, -10 + 50°C / 400 - 2 000 ppm, komunikace RS485, napájení 24V/DC	ks	8,000	6 200,00	49 600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: TQi102,TQi201,TQi202, TQi206,TQi207,TQi208, TQi209,TQi210*					
31	K	Pol355	Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 4Nm, nap. 24V/AC, ovl. 2p., havarijní funkce	ks	3,000	3 100,00	9 300,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: MK1.1,MK1.2,MK5.1*					
32	K	Pol356	Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 4Nm, nap. 24V/AC, ovl. 0-10V, havarijní funkce	ks	2,000	5 100,00	10 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: MK2.1,MK2.2*					
33	K	Pol357	Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 4Nm, nap. 24V/AC, ovl. 0-10V	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: MK2.3,MK2.4*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol358	Žaluziový spínač - kolébkový (tlačítka) pro elektricky poháněné žaluzie, řazení 1/0+1/0 s blokováním, design ABB (dle stavby)	ks	2,000	248,00	496,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Ovl201,Ovl202*					
35	K	Pol359	Čidlo větru s řídící jednotkou, napájení 230V, nastavitelná rychlost větru 2,5–20m/s, reléové výstupy	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: WS*					
36	K	Pol360	Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 1 montážní místo	ks	1,000	320,00	320,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC OP203*					
	D	D7	13 Montážní práce - ostatní technologická zařízení				7 200,00	
37	K	Pol361	Připojení napájení / ovládání motoru ventilátoru 230V / 1.4 kW, EC technologie	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: VP2.1 - Dod. technologie.*					
38	K	Pol362	Připojení napájení / ovládání motoru ventilátoru 230V / 0.8 kW, EC technologie	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: VO2.1 - Dod. technologie.*					
39	K	Pol363	Připojení napájení / ovládání motoru ventilátoru 230V / 0.5 kW, EC technologie	ks	2,000	240,00	480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: VP1.1,VO1.1 - Dod. technologie.*					
40	K	Pol364	Připojení napájení, signalizace a ovládání frekvenčního měniče rekuperátoru, 230V	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: FM1.1 - Dod. technologie.*					
41	K	Pol365	Připojení napájení, řízení a termokontaktů el. ohřívače VZT jednotky, 4.5kW/400V - SSR spínání	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: EO2.1 - Dod. technologie.*					
42	K	Pol366	Připojení napájení, řízení a termokontaktů el. ohřívače VZT jednotky, 2kW/230V - SSR spínání	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: EO1.1 - Dod. technologie.*					
43	K	Pol367	Připojení napájení / ovládání motoru axiálního ventilátoru 230V / do 1 kW, EC technologie	ks	5,000	240,00	1 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: PV1,2,3,4,5 - Dod. technologie.*					
44	K	Pol368	Připojení napájení motoru axiálního ventilátoru 230V / do 1 kW	ks	2,000	240,00	480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: LV1.1,2 - Dod. technologie.*					
45	K	Pol369	Připojení napájení a komunikace (Modbus RTU) regulátoru průtoku vzduchu , 24V/AC	ks	10,000	240,00	2 400,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: RPp.x,Rpo.x - Dod. technologie.*					
46	K	Pol370	Připojení signalizace, ovládání a napájení ovládacího modulu tepelného čerpadla (AHU box, 230V)	ks	2,000	240,00	480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: CHLe2,3 - Dod. technologie.*					
47	K	Pol339	Připojení signalizace, ovládání a komunikace (Modbus) tepelného čerpadla	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: CHLe1 - Dod. technologie.*					
48	K	Pol371	Připojení napájení pohonu okenních žaluzií, 230V	ks	2,000	240,00	480,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: M201,202 - Dod. technologie.*					
49	K	Pol372	Připojení vazeb na systém EZS (1xDI)	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: EZS - Dod. technologie.*					
	D	D8	14 Rozvaděč				82 200,00	
50	K	Pol373	Skříňový rozváděč, 1600x800x400 (v,š,h), 1křídlé dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55	ks	1,000	82 200,00	82 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Dodávka rozvaděče: -hlavní vypínač 3p./63A, napěťová spoušť 230V/AC -jištěný vývod 230V/10A -spínaný (motorový) vývod 230V/do 1kW (jištění 6A) -spínaný vývod 230V/ 2kW (jištění 10A) -spínaný vývod 400V/ 4.5kW (jištění 10A) -jištěný vývod 230V / motorový spínač 4A/2p. -jištěný vývod 230V / motorový spínač 6.3A/2p. -jištěný vývod 230V / motorový spínač 10A/2p. -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 -přepěťová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e) -přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 6A -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 250VA -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky*					
	D	D9	KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL				448 735,00	
51	K	Pol374	SHKFH-R 1x2x 0.8	m	582,000	78,00	45 396,00	
52	K	Pol375	SHKFH-R 2x2x 0.8	m	936,000	85,00	79 560,00	
53	K	Pol376	SHKFH-R 4x2x 0.8	m	180,000	101,00	18 180,00	
54	K	Pol377	SXKD-5E-UTP-LSOH	m	252,000	60,00	15 120,00	
55	K	Pol378	1-CXKE-R-O 2x1.5	m	360,000	82,00	29 520,00	
56	K	Pol379	1-CXKE-R-J 3x1.5	m	18,000	91,00	1 638,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	Pol380	1-CXKE-R-O 3x1.5	m	696,000	91,00	63 336,00	
58	K	Pol381	1-CXKE-R-O 4x1.5	m	756,000	100,00	75 600,00	
59	K	Pol382	1-CXKE-R-J 3x2.5	m	21,000	85,00	1 785,00	
60	K	Pol383	1-CXKE-R-J 5x1.5	m	156,000	38,00	5 928,00	
61	K	Pol384	CY6-žlutozelený	m	36,000	26,00	936,00	
62	K	Pol385	Kabelový žlab 250/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	8,000	680,00	5 440,00	
63	K	Pol386	Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	6,000	640,00	3 840,00	
64	K	Pol387	Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	18,000	620,00	11 160,00	
65	K	Pol388	Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 16mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd.	m	265,000	50,00	13 250,00	
66	K	Pol389	Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 25mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd.	m	142,000	62,00	8 804,00	
67	K	Pol390	Trubka pevná s hrdlem samozhášivá, 320N, 40mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd.	m	139,000	78,00	10 842,00	
68	K	Pol391	Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 16mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd.	m	79,000	58,00	4 582,00	
69	K	Pol392	Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 25mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd.	m	43,000	53,00	2 279,00	
70	K	Pol393	Trubka ohebná korugovaná samozhášivá, 320N, 40mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd.	m	41,000	59,00	2 419,00	
71	K	Pol394	Krabice pro povrchovou montáž, IP54 75x75x36, vícepólová svorkovnice	kpl	18,000	220,00	3 960,00	
72	K	Pol395	Elektroinstalační krabice KU68, hluboká	ks	12,000	170,00	2 040,00	
73	K	Pol396	Protipožární manžeta, ucpávka kabelového svazku	ks	2,000	60,00	120,00	
74	K	Pol397	Pomocný montážní materiál (příchytky, vruty, stahovací pásky)	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00	
	D	D11	Dispečerské pracoviště, vizualizace, software				465 800,00	
75	K	7903-1	Aplikační software pro řídící systém MaR	db	120,000	400,00	48 000,00	
76	K	7903-2	Vizualizační SW - parametrování webserveru	db	120,000	400,00	48 000,00	
77	K	7903-3	Parametrování komunikace Modbus (prostorová čidla, regulátory průtoku, tepelná řerpadla)	kpl	20,000	400,00	8 000,00	
78	K	7903-4	Parametrování dispečerského a vizualizačního SW	db	180,000	600,00	108 000,00	
79	K	7903-5	Licence dispečerského a vizualizačního SW	kpl	1,000	72 000,00	72 000,00	
80	K	7903-6	Počítač Intel Core i5, Intel UHD Graphics 630, RAM 8GB DDR4, SSD 960 GB, DVD, Wi-Fi, VGA D-SUB a DVI, 2× USB 3.2, 2× USB 2.0, typ skříně: Mini Tower, operačních systém WIN11, LCD monitor, 15.6", Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, USB myš a klávesnice	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00	
81	K	7903-7	Oživení , konfigurace	hod	100,000	400,00	40 000,00	
82	K	7903-8	Test 1:1, komplexní zkoušky	hod	48,000	600,00	28 800,00	
83	K	7903-9	Dílenská dokumentace rozvaděče MaR	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	
84	K	7903-10	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
85	K	7903-11	Revize zařízení MaR	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
86	K	7903-12	Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
008 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 020 817,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 020 817,00	21,00%	424 371,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 445 188,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
008 - Vzduchotechnika

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 020 817,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 020 817,00
751 - Vzduchotechnika	1 854 817,00
981 - Ostatní náklady VZDT	166 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
008 - Vzduchotechnika

Místo: | Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč | Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 020 817,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 020 817,00	
	D	751	Vzduchotechnika				1 854 817,00	
1	K	VJ1	Vzduchotechnická kompaktní jednotka pro větrání učeben ve stojatém (všechna hrdla směrem nahoru) vnitřním provedení o výkonu 825 m3/h při 200 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky 1,72 m/s v přívodní sekci a 1,72 m/s v odvodní sekci, jednotka vybavena r	ks	1,000	268 548,00	268 548,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Vzduchotechnická kompaktní jednotka pro větrání učeben ve stojatém (všechna hrdla směrem nahoru) vnitřním provedení o výkonu 825 m3/h při 200 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky 1,72 m/s v přívodní sekci a 1,72 m/s v odvodní sekci, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem s krokovým motorem řízeným signálem 0-10 V, suchá teplotní účinnost rekuperátoru zima 79%, vlhkostní účinnost rekuperátoru 80%, dohřev vzduchu zajištěn elektrickým potrubním ohřívačem osazeným v potrubí o výkonu 2 kW 230 V s pulzní regulací výkonu, výstupní teplota 20°C, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO Coarse 80%) na odtahu a F7 (ISO ePM10 75%) na přívodu, EC ventilátor na přívodu o max. příkonu 0,5 kW 230 V, EC ventilátor na odvodu o max. příkonu 0,5 kW 230 V, SFPVAHU = 1642 W/m3s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2, korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2 + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce 66 dB(A), výtlak přívodní sekce 74 dB(A), do okolí přívodní sekce 51 dB(A), sání odvodní sekce 62 dB(A), výtlak odvodní sekce 66 dB(A), do okolí odvodní sekce 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky VxDxŠ 1507x1210x850 mm, hmotnost jednotky 285 kg.*					
2	K	VJ2.1	Vzduchotechnická kompaktní jednotka pro větrání sálu ve stojatém (všechna hrdla směrem nahoru) vnitřním provedení o výkonu 2450 m3/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky 1,73 m/s v přívodní sekci a 1,73 m/s v odvodní sekci, jednotka vybavena de	ks	1,000	386 837,00	386 837,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Vzduchotechnická kompaktní jednotka pro větrání sálu ve stojatém (všechna hrdla směrem nahoru) vnitřním provedení o výkonu 2450 m3/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky 1,73 m/s v přívodní sekci a 1,73 m/s v odvodní sekci, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, suchá teplotní účinnost rekuperátoru zima 83%, ohřev a chlazení zajištěno samostatným modulem VJ2.2 vybaveným výměníkem přímého výparu o výkonu chlazení 7,1 kW vytápění 7,9 kW a bivaletního elektroohřevu 4,5 kW, požadovaná výstupní teplota chlazení 18°C (při venkovní teplotě 35°C), požadovaná výstupní teplota vytápění 26°C (při venkovní teplotě -12°C), jednotka vybavena cirkulační klapkou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO Coarse 80%) na odtahu a F7 (ISO ePM10 75%) na přívodu, EC ventilátor na přívodu o max. příkonu 1,35 kW 230 V, EC ventilátor na odvodu o max. příkonu 0,78 kW 230 V, SFPVAHU = 2316 W/m3s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2, korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2 + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce 75 dB(A), výtlak přívodní sekce 78 dB(A), do okolí přívodní sekce 52 dB(A), sání odvodní sekce 72 dB(A), výtlak odvodní sekce 78 dB(A), do okolí odvodní sekce 51 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry*					
3	K	VJ2.2	Výměníkový modul jednotky VJ2.1 - V ceně VJ2.1	ks	0,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Výměníkový modul jednotky VJ2.1, modul součástí dodávky jednotky VJ2.1, přímý výparník o chladícím výkonu 7,1 kW (při přívodní teplotě 18°C a venkovní teplotě 35°C), topném výkonu 7,9 kW s bivaletním elektroohřevem 4,5 kW (při přívodní teplotě 26°C a venkovní teplotě -12°C), výparník dvouokruhový dělený v poměru 1:1, výměník proveden jako 5-ti řadý o rozteči lamel 2,5 mm, materiál trubek Cu-.30, materiál lamel AL-.18, výměník pracující s chladivem R32, za výměníkem osazen eliminátor kapek, elektrický bivaletní ohřívač o výkon u 4,5 kW 3x400 V vybavený SSR relé pro pulzní regulaci výkonu, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2, korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2 + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky VxDxŠ 360x1240x1095 mm, hmotnost jednotky 95 kg. V ceně VJ2.1.*					
4	K	EO1	Elektrický potrubí ohřívač d250 mm o výkonu 2 kW 230 V, řízený z nadřazeného systému MaR pulzním signálem	ks	1,000	24 061,00	24 061,00	
5	K	TH1	Buňkový tlumič hluku 500x400 mm dl. 1 m, tvořený buňkami 200x500x1000 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizl. materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích	ks	4,000	4 448,00	17 792,00	
6	K	TH2	Buňkový tlumič hluku 500x400 mm dl. 1,5 m, tvořený buňkami 200x500x1500 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoiz.materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích	ks	2,000	5 421,00	10 842,00	
7	K	TH3	Kruhový tlumič hluku d250 mm dl. 900 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem	ks	5,000	2 274,00	11 370,00	
8	K	TH4	Kruhový tlumič hluku d100 mm dl. 600 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem	ks	8,000	1 111,00	8 888,00	
9	K	PV1	Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 80 m3/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor spínán dle pohybového čidla v místnosti, za ventilátorem v potrubí osazena zpětná klapka	ks	1,000	6 256,00	6 256,00	
10	K	PV2	Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 105 m3/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor spínán dle pohyb. čidla u vstupu do místnosti, za ventilátorem v potrubí osazena zpětná klapka	ks	1,000	6 256,00	6 256,00	
11	K	PV3	Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 80 m3/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor spínán dle pohybového čidla u vstupu do místnosti, za ventilátorem v potrubí osazena zpětná klapka	ks	1,000	6 256,00	6 256,00	
12	K	PV4	Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 155 m3/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor spínán dle pohyb. čidla u vstupu do místnosti, za ventilátorem v potrubí osazena zpětná klapka	ks	1,000	6 256,00	6 256,00	
13	K	PV5	Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 100 m3/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor spínán dle prostorové teploty místnosti, za ventilátorem v potrubí osazena zpětná klapka	ks	1,000	6 256,00	6 256,00	
14	K	LV1	Lokální odtahový ventilátor pro montáž do podhledu o výkonu 30 m3/h, připojení ventilátoru min. d80 mm, součástí ventilátoru zpětná klapka, ventilátor spínán na základě pohybového čidla v místnosti	ks	2,000	1 582,00	3 164,00	
15	K	RP.100	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, napájení 24 V 5 W, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje li	ks	5,000	12 702,00	63 510,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, napájení 24 V 5 W, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen skustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR*					
16	K	RP.125	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, napájení 24 V 5 W, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje li	ks	4,000	12 702,00	50 808,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, napájení 24 V 5 W, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen skustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR*					
17	K	RP.200	Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, napájení 24 V 5 W, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje li	ks	1,000	12 962,00	12 962,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč. komunikace ModBus, napájení 24 V 5 W, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen skustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR*					
18	K	UK.100	Uzavírací klapka d100 mm ovládaná servopohonem, servopohon dodávkou MaR	ks	1,000	1 262,00	1 262,00	
19	K	RK.200.200	Ruční regulační klapka 200x200 mm	ks	2,000	1 640,00	3 280,00	
20	K	RK.225.355	Ruční regulační klapka 225x355 mm	ks	1,000	2 421,00	2 421,00	
21	K	PŽ.100	Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná d100 mm, RAL dle požadavku architekta	ks	2,000	320,00	640,00	
22	K	PŽ.800.400	Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná 800x400 mm, RAL dle požadavku architekta	ks	1,000	2 474,00	2 474,00	
23	K	001	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby	m2	90,000	701,00	63 090,00	
24	K	002	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky	m2	70,000	701,00	49 070,00	
25	K	003	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	40,000	267,00	10 680,00	
26	K	004	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	37,000	309,00	11 433,00	
27	K	005	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	17,000	367,00	6 239,00	
28	K	006	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	20,000	430,00	8 600,00	
29	K	007	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	21,000	517,00	10 857,00	
30	K	008	Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace	m	12,000	150,00	1 800,00	
31	K	009	Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace	m	25,000	150,00	3 750,00	
32	K	010	Al hadice d160 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace	m	5,000	167,00	835,00	
33	K	011	Ohebný tlumič hluku d100 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu	ks	5,000	1 551,00	7 755,00	
34	K	012	Ohebný tlumič hluku d125 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu	ks	4,000	1 618,00	6 472,00	
35	K	013	Ohebný tlumič hluku d200 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu	ks	1,000	2 036,00	2 036,00	
36	K	014	Talířový ventil kovový d100 mm	ks	8,000	122,00	976,00	
37	K	015	Talířový ventil kovový d125 mm	ks	4,000	139,00	556,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	016	Stropní kruhový difuzor d125 mm s nastavitelnou čelní kruhovou deskou, vč. atypického plenumboxu	ks	5,000	856,00	4 280,00	
39	K	017	Stropní kruhový difuzor d160 mm s nastavitelnou čelní kruhovou deskou, vč. atypického plenumboxu	ks	3,000	917,00	2 751,00	
40	K	018	Stropní kruhový difuzor d200 mm s nastavitelnou čelní kruhovou deskou, vč. atypického plenumboxu	ks	7,000	1 168,00	8 176,00	
41	K	019	Rastrová hliníková mřížka 600x600 mm, rastr 13x13 mm	ks	2,000	1 933,00	3 866,00	
42	K	020	Přívodní stropní čtyřhranný tryskový difuzor 359x359 mm instalovaný do podhledu, připojovací dimenze d125 mm, s 16-ti otočnými tryskami s vysokou indukcí, vč. atypického plenumboxu	ks	5,000	385,00	1 925,00	
43	K	021	Přívodní stropní čtyřhranný tryskový difuzor 359x359 mm instalovaný do podhledu, připojovací dimenze d125 mm, s 25-ti otočnými tryskami s vysokou indukcí, vč. atypického plenumboxu	ks	3,000	4 042,00	12 126,00	
44	K	022	Přívodní stropní lineární tryskový difuzor dl. 1000 mm instalovaný do podhledu, s otočnými tryskami v jedné řadě s vysokou indukcí, vč. nátrubku pro npojení do potrubí	ks	23,000	3 392,00	78 016,00	
45	K	023	Perforovaný stěnový difuzor d125 mm	ks	2,000	2 093,00	4 186,00	
46	K	024	Zpětná klapka d100 mm	ks	4,000	325,00	1 300,00	
47	K	025	Izolace potrubí minerální vatou tl. 20 mm vč. Al polepu, pro izolaci potrubí použita minerální vata reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d0	m2	101,000	701,00	70 801,00	
48	K	026	Izolace potrubí minerální vatou tl. 40 mm vč. Al polepu, pro izolaci potrubí použita minerální vata reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d1	m2	78,000	867,00	67 626,00	
49	K	027	Izolace potrubí minerální vatou tl. 40 mm vč. oplechování Pz plechem proti působení vnějších vlivů, pro izolaci potrubí použita minerální vata reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d2	m2	4,000	2 802,00	11 208,00	
50	K	028	Ukončení potrubí sítem 20x20 mm	m2	2,000	834,00	1 668,00	
51	K	CHLe1	Venkovní chladící jednotka VRF systému umístěná na ocelové konstrukci 0,5 m nad terénem kotvené betonového základu (základ dodávkou stavby), jednotka o akustickém výkonu 69 dB(A), rozměry jednotky 1050x1010x370 mm a hmotnost 100 kg, jmenovitý chladící výk	ks	1,000	126 010,00	126 010,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Venkovní chladící jednotka VRF systému umístěná na ocelové konstrukci 0,5 m nad terénem kotvené betonového základu (základ dodávkou stavby), jednotka o akustickém výkonu 69 dB(A), rozměry jednotky 1050x1010x370 mm a hmotnost 100 kg, jmenovitý chladící výkon jednotky 12,1 kW, příkon jednotky 2,92 kW 230V, EER jmenovitý 4,14, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, jednotka doplněna o komunikačním modulem Modbus, použité chladivo R32*					
52	K	CHLe2	Venkovní chladící jednotka přímého výparu do vzduchotechnické jednotky s funkcí tepelného čerpadla vzduch/vzduch umístěná na ocelové konstrukci 0,5 m nad terénem kotvené betonového základu (základ dodávkou stavby), jednotka o akustickém výkonu 65 dB(A), r	ks	1,000	87 794,00	87 794,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Venkovní chladící jednotka přímého výparu do vzduchotechnické jednotky s funkcí tepelného čerpadla vzduch/vzduch umístěná na ocelové konstrukci 0,5 m nad terénem kotvené betonového základu (základ dodávkou stavby), jednotka o akustickém výkonu 65 dB(A), rozměry jednotky 1050x1010x370 mm a hmotnost 74 kg, jmenovitý chladící výkon jednotky 7,1 kW, jmenovitý topný výkon 8 kW, topný výkon při venkovní teplotě -12°C 3,95 kW, příkon jednotky 7,6 A 230V, EER jmenovitý min 3,00, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, použité chladivo R32, součástí dodávky jednotky DX-kit s řízením 0-10 V.*					
53	K	CHLe3	Venkovní chladící jednotka přímého výparu do vzduchotechnické jednotky s funkcí tepelného čerpadla vzduch/vzduch umístěná na ocelové konstrukci 0,5 m nad terénem kotvené betonového základu (základ dodávkou stavby), jednotka o akustickém výkonu 65 dB(A), r	ks	1,000	87 794,00	87 794,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Venkovní chladící jednotka přímého výparu do vzduchotechnické jednotky s funkcí tepelného čerpadla vzduch/vzduch umístěná na ocelové konstrukci 0,5 m nad terénem kotvené betonového základu (základ dodávkou stavby), jednotka o akustickém výkonu 65 dB(A), rozměry jednotky 1050x1010x370 mm a hmotnost 74 kg, jmenovitý chladící výkon jednotky 7,1 kW, jmenovitý topný výkon 8 kW, topný výkon při venkovní teplotě -12°C 3,95 kW, příkon jednotky 7,6 A 230V, EER jmenovitý min 3,00, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, použité chladivo R32, součástí dodávky jednotky DX-kit s řízením 0-10 V.*					
54	K	CHLi1	Vnitřní nástěnná chladící jednotka VRF systému o výkonu 1,7 kW o rozměrech 293x798x230 mm, jednotka řízena IR ovladačem dodávaným s jednotkou, jednotka instalována 200 mm pod strop, příkon 35 W 230 V, napájení provedeno samostatně bez venkovní jednotky	ks	5,000	17 094,00	85 470,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	CHLi2	Vnitřní nástěnná chladící jednotka VRF systému o výkonu 2,2 kW o rozměrech 293x798x230 mm, jednotka řízena IR ovladačem dodávaným s jednotkou, jednotka instalována 200 mm pod strop, příkon 39 W 230 V, napájení provedeno samostatně bez venkovní jednotky	ks	2,000	17 841,00	35 682,00	
56	K	101	Cu potrubí d6 mm spojované pájením natvrdo, vč. kaučukové izolace	m	11,000	200,00	2 200,00	
57	K	102	Cu potrubí d10 mm spojované pájením natvrdo, vč. kaučukové izolace	m	92,000	250,00	23 000,00	
58	K	103	Cu potrubí d12 mm spojované pájením natvrdo, vč. kaučukové izolace	m	5,000	317,00	1 585,00	
59	K	104	Cu potrubí d16 mm spojované pájením natvrdo, vč. kaučukové izolace	m	79,000	384,00	30 336,00	
60	K	105	Y-spojka pro Cu potrubí	ks	6,000	2 277,00	13 662,00	
61	K	106	Doplnění chladiva R32	kg	2,000	1 251,00	2 502,00	
62	K	107	Komunikační vodič vedený podl potrubí	m	101,000	65,00	6 565,00	
	D	981	Ostatní náklady VZDT				166 000,00	
63	K	981-01	Doprava	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
64	K	981-02	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
65	K	981-03	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
66	K	981-04	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
67	K	981-05	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	61 000,00	61 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
009 - DT.PO - Divadelní t...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **406 155,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	406 155,00	21,00%	85 292,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **491 447,55**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
009 - DT.PO - Divadelní t...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**406 155,00**
PSV - PSV	406 155,00
769 - DT.PO - DIVADELNÍ TECHNIKA - Pódium a opona	406 155,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
009 - DT.PO - Divadelní t...

Místo: | Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč | Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**406 155,00**	
	D	PSV	PSV				406 155,00	
	D	769	DT.PO - DIVADELNÍ TECHNIKA - Pódium a opona				406 155,00	
1	K	1.1	Oponová dráha + Harlekýn + Rumpál	celek	1,000	48 140,00	48 140,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Oponová dráha + harlekýn + Rumpál - opona dvoudílná pro otvor 6,1x2,4 m - harlekýn 6,7x0,2 - ocelová dráha délky 6,1 m' + překrytí 0,6 m' - pomocná ocelová kce - JAKL 100x200x5 - dl. 6,5 m' - rozhrnování manuální - lankový systém + rumpál - soustava kladek pro rozhrnování - montáž + nátěr.*					
2	K	1.2	Kruhový horizont - 6,6 m' - ocelová dráha, kopírující boční a zadní stěnu, kotvená do stropu - běžky cca 32 ks - rozhrnování tahem za látku - montáž + nátěr	celek	1,000	47 168,00	47 168,00	
3	K	1.3	Látkové vybavení s protipožární úpravou - Hlavní opona 1x, Harlekýn 1x, Horizont zadní 1x, Horizont boční 1x	celek	1,000	72 992,00	72 992,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Látkové vybavení s protipožární úpravou Hlavní opona 1x - jevištní samet, barva dle interiéru a vzorků - řasený 100%, dělený na 2 části, samozhášivý - třída 1, celkový rozměr: 2x 3,4x2,4 m - montáž na běžky Harlekýn 1x - jevištní samet, barva dle interiéru a vzorků - řasený 100%, samozhášivý - třída 1, celkový rozměr: 6,7x0,2 m' - montáž na tkanice po cca 250 mm Horizont zadní 1x - jevištní samet, barva černá, řasený 100%, samozhášivý - třída 1, celkový rozměr: 2x3,3x2,6 m' - montáž na běžky, 3ks/1 m' Horizont boční 1x - jevištní samet, barva černá, řasený 100%, samozhášivý - třída 1, celkový rozměry: 2x1,6x2,6, 1x1,8x2,6, 1x0,55x2,6 m' - montáž na běžky, 3ks/1 m' .*					
4	K	1.4	Jevištní podlaha + konstrukce podlahy - 29,0 m2	celek	1,000	132 000,00	132 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Jevištní podlaha + konstrukce podlahy - 29,0 m2 - jevištní desky borvé tl. 60 mm, lepené a přibíjené - rohové a lemovací lišty - dubová hrana jeviště 60x100 mm - 7,7 m' - nosná dřevěná kce - trám 120x120 - smrk - 82,5m2 - diagonální deskové výstuhy - OSB 25 - š. 120 - 60m' - pomocný materiál - spojovací materiál - nátěr podlahy - protipožární nástřik.*					
5	K	1.5	Schody na jeviště - zapuštěné do jeviště - dřevěné schody - 4x150x310 mm - nášlap dubové podlahovky	celek	1,000	28 920,00	28 920,00	
6	K	1.6	Garnyžový systém opon / závěsů - Koordinovat s polohou svítidel - kotveno do ŽB stropní kce - včetně kotevního materiálu a montáže	m	26,500	1 950,00	51 675,00	
7	K	1.7	Zásuvky na rekvizity - vnější rozměr cca 850x520x1500 mm - kovový výsuv 1500 mm, nosnost min. 50 kg - čelo - dub - dýha - horní probrání jako úchyt - korpuus DTD-22, lamino bílé	kus	6,000	4 210,00	25 260,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
02 - Sadové a vegetační ú...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:		IČ:	00274101
	Město Přelouč	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	A.Vojtěch - rozpočty staveb	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **349 040,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 040,53	21,00%	73 298,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **422 339,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
02 - Sadové a vegetační ú...

Místo:		Datum:	10. 4. 2026
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**349 040,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	349 040,53
D4 - Kácení dřevin	17 553,84
D5 - Přesazení stávajících dřevin	15 232,00
D6 - Založení výsadeb	99 090,97
D7 - Založení trávníku	11 851,72
D8 - Specifikace a množství použitého materiálu	56 067,00
D9 - Stromy	8 400,00
D10 - Keře / polokeře	23 908,00
D11 - Kvetoucí trvalky	31 967,00
D12 - Okrasné trávy	11 100,00
D13 - Cibuloviny (výsadba "do hnízd" po 5-10 ks)	44 000,00
D14 - DALŠÍ NÁKLADY	29 870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)
Objekt:
02 - Sadové a vegetační ú...

Místo:
Datum: 10. 4. 2026

Zadavatel: Město Přelouč
Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**349 040,53**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				349 040,53	
	D	D4	Kácení dřevin				17 553,84	
1	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	ks	2,000	340,12	680,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: kácení stromu ozn. č. 10 - Picea abies - prům. 19 cm; č. 12 - Picea abies prům. 14 cm;					
2	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	ks	2,000	483,06	966,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: kácení stromů ozn. č. 11 - Acer sp. - prům. 25 cm; č. 14 - Pice pungens - prům. 28 cm					
3	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	ks	1,000	1 537,75	1 537,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: kácení stromů ozn. č. 9 - Picea pungens - prům. 33 cm					
4	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	ks	2,000	563,66	1 127,32	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif.: strom č. 10; 12					
5	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	ks	2,000	1 162,98	2 325,96	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif.: strom č.11, 14					
6	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	ks	1,000	3 164,75	3 164,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif.: strom č. 9					
7	K	R	Likvidace dřevní hmoty	celek	1,000	7 148,50	7 148,50	
8	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	30,16	603,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111212211					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: keře ozn. K2 (líska), K4 (břečťan)					
	D	D5	Přesazení stávajících dřevin				15 232,00	
9	K	184502111	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	ks	2,000	1 024,34	2 048,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184502111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif. Přesazení keřů ozn. K3 - Magnolia (šácholan); K4 - zlatice (Forsythia)					
10	K	184502111.1	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,5 do 0,6 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	ks	3,000	1 062,50	3 187,50	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif. Přesazení stromů ozn. 15 - Ginkgo biloba (jinan); 16 - Prunus sp. - třešeň 17 - Prunus cerasifera 'Nigra' (myrobalán)					
11	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	ks	2,000	184,48	368,96	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101214					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif. Jamky pro přesazení keřů ozn. K3 - Magnolia (šácholan); K4 - zlatice (Forsythia)					
12	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	ks	3,000	1 576,06	4 728,18	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101221					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif. Přesazení stromů ozn. 15 - Ginkgo biloba (jinan); 16 - Prunus sp. - třešeň 17 - Prunus cerasifera 'Nigra' (myrobalán)					
13	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	ks	2,000	148,50	297,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif. Výsadba přesazovaných keřů ozn. K3 - Magnolia (šácholan); K4 - zlatice (Forsythia)					
14	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	3,000	1 312,32	3 936,96	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102116					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif. Výsadba přesazovaných stromů ozn. 15 - Ginkgo biloba (jinan); 16 - Prunus sp. - třešeň 17 - Prunus cerasifera 'Nigra' (myrobalán)					
15	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	ks	2,000	332,36	664,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215133					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif. Výsadba přesazovaných stromů ozn. 15 - Ginkgo biloba (jinan); 16 - Prunus sp. - třešeň ; 17 - Prunus cerasifera 'Nigra' (myrobalán)					
	D	D6	Založení výsadeb				99 090,97	
16	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	716,000	3,57	2 556,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813511					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specif.: Odplevelení ploch pro založení výsadeb (115 m2) a pro osetí (601 m2)					
17	K	R.1	Obdělání půdy kultivátorem (popř. nakopáním a frézováním)	m2	716,000	56,10	40 167,60	
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	693,000	4,78	3 312,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
19	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	23,000	6,38	146,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403253					
20	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3	m2	115,000	21,51	2 473,65	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183205112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: plocha keřových a trvalkových záhonů (celkem 115 m2)					
21	K	R.2	Zřízení obrubníků z ocelové pásoviny	m	26,500	127,50	3 378,75	
22	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	ks	461,000	9,61	4 430,21	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183111111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: jamky pro trvalky, trav. a cibuloviny (cibule do hnízd cca 5 ks/jamku): trvalky 283 ks + okrasné trávy 48 ks + cibuloviny 130 ks (650:5=130) = 283 ks + 48 ks + 130 ks = 461 ks					
23	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	73,000	36,60	2 671,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183111114					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: keře vel. 20/30-40/60					
24	K	183112131	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	65,000	42,52	2 763,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183112131					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: výsadba keřů (skalníků - Cotoneaster) do svahu - 65 ks					
25	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	ks	2,000	100,56	201,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101114					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: solitérní keře vel. 60/80 (Vibrudnum bodnantense) - 125/150 (Amelanchier lamarckii)					
26	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	ks	2,000	1 285,63	2 571,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101121					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: 2 ks vzrostlé stromy jehličnaté (ob. kmene 10/12)					
27	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	331,000	21,51	7 119,81	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211322					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Specifikace: výsadba trvalek a okras. trav: 283 ks + 48 ks = 331 ks*					
28	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	ks	650,000	11,93	7 754,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211313*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Specifikace: cibuloviny celkem 650 ks Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Specifikace: keře vel. 20/30-40/60*					
29	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	73,000	60,85	4 442,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Specifikace: keře vel. 20/30-40/60*					
30	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	65,000	92,65	6 022,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102121*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Specifikace: výsadba keřů (sklaníku - Cotoneaster) do svahu - 65 ks*					
31	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	ks	2,000	148,50	297,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102113*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Specifikace: solitérní keře vel. 60/80 (Vibrudnum bodnantense) - 125/150 (Amelanchier lamarckii)*					
32	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	2,000	1 312,32	2 624,64	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102116*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Specifikace: 2 ks vzrostlé stromy jehličnaté (ob. kmene 10/12)*					
33	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	ks	2,000	58,87	117,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215112*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Specifikace: 2 ks vzrostlé stromy jehličnaté v. 150/175 cm (ob. kmene 10/12)*					
34	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	115,000	45,24	5 202,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Spec.: Zamulčování trvalkových výsadeb drcenou štěpkou o mocnosti 5 cm na ploše 115 m2 (5,75 m3); bez použití geotextílie!*					
35	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,300	363,82	836,79	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Spec.: 20 l/m2; 115 x 20 = 2 300 l = 2,3 m3*					
	D	D7	Založení trávníku				11 851,72	
36	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	601,000	19,72	11 851,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181451131*					
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Spec.: obnova travnatých ploch na místech dotčených stavbou - celkem 601 m2*					
	D	D8	Specifikace a množství použitého materiálu				56 067,00	
37	*M*	*Materiál*	*ocelová pásovina - kovová obruba tl. min. 5 mm, šířka 20 cm včetně spojovacích a upevňujících prvků (roxorových trnů) - dl. 26,5 m (+ 10%) = 29 m)*	*m*	*29,000*	*810,00*	*23 490,00*	
38	*M*	*Materiál.1*	*Substrát na výměnu půdy pro přesazované stromy a keře: 0,25 m3/strom; stromy 2*0,25 + keře 2*0,1= 0,5 + 0,2 = 0,7 m3*	*m3*	*0,700*	*10 500,00*	*7 350,00*	
39	*M*	*Materiál.2*	*mulč - drcená štěpka; mocnost 5 cm: 0,05 x 115 m2 = 5,75 m3; bez použití geotextílie!*	*m3*	*5,750*	*2 500,00*	*14 375,00*	
40	*M*	*Materiál.3*	*travní osivo - dodání trav. semene na 601 m2 , množ. 0,03 kg/m2 = 601 *0,03 = 18,03 kg*	*kg*	*18,030*	*150,00*	*2 704,50*	
41	*M*	*Materiál.4*	*totální herbicid - glyfosát (0,05 l/100 m2) - 716 m2 (7,16*0,05 = 0,358)*	*litr*	*0,358*	*1 250,00*	*447,50*	
42	*M*	*Materiál.5*	*kotevní materiál (pro nově vysazované stromy) - dřevěný kůl dl. 1,5 m prům. 10 cm 1ks/strom včetně úvazku*	*set*	*2,000*	*850,00*	*1 700,00*	
43	*M*	*Materiál.6*	*kotevní materiál (pro npřesazované stromy) - dřevěný kůl dl.2 m prům. 10 cm 3 ks/strom včetně úvazku a příček*	*set*	*3,000*	*2 000,00*	*6 000,00*	
	D	D9	Stromy				8 400,00	
44	*M*	*Pi*	*Picea pungens - smrk pichlavý; 150/175 (ob. kmene 10/12)*	*ks*	*2,000*	*4 200,00*	*8 400,00*	
	D	D10	Keře / polokeře				23 908,00	
45	*M*	*Am*	*Amelanchier lamarckii - muchovník Lamarckův; 125/150, vícekmen*	*ks*	*1,000*	*3 450,00*	*3 450,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	Bu	Buddleja davidii ´Black Knight´- komule Davidova ´Black Knight´; 40/60	ks	2,000	560,00	1 120,00	
47	M	Co	Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´- skalník Damerův ´Coreal Beauty´; 40/60	ks	95,000	90,00	8 550,00	
48	M	Foi	Forsythia x intermedia ´Lynwood´ - zlatice prostřední ´Lynwood´; 40/60	ks	4,000	199,00	796,00	
49	M	Hyp	Hydrangea paniculata ´Limelight´ - hortenzie latnatá ´Limelight´; 40/60	ks	6,000	710,00	4 260,00	
50	M	Ko	Kolkwitzia amabilis - kolkvície krásná; 40/60	ks	1,000	420,00	420,00	
51	M	Pa	Perovskia artiplicifolia ´Blue Spire´ - perovskie ´Blue Spire´; 20/30, ko. 1l	ks	8,000	199,00	1 592,00	
52	M	Sj	Spiraea japonica ´Shirobana´- tavolník japonský ´Shirobana´; 20/30	ks	13,000	60,00	780,00	
53	M	Sp	Spiraea x cinerea ´Grefsheim´- tavolník popelavý ´Grefsheim´; 40/60	ks	6,000	430,00	2 580,00	
54	M	Vib	Viburnum x bodnantense ´Dawn´- kalina bodnantská ´Dawn´; 60/80	ks	1,000	160,00	160,00	
55	M	Vo	Viburnum opulus - kalina obecná ; 40/60	ks	1,000	200,00	200,00	
	D	D11	Kvetoucí trvalky				31 967,00	
56	M	Al	Alchemilla mollis ´Thriller´- kontryhel ´Thriller´ (Ž, V-VII); K9	ks	34,000	99,00	3 366,00	
57	M	As	Aster novae-anglae ´Purple Dome´ - hvězdnice ´Purple Dome´ (tm. F, X-IX); K9	ks	33,000	150,00	4 950,00	
58	M	Be	Bergenia cordifolia ´Winterglut´- brgénie (bohyška) ´Winterglut´ (IV-V); K9	ks	33,000	50,00	1 650,00	
59	M	Ga	Gaura lindheimeri - svícník (B, VI-IX); K9	ks	6,000	240,00	1 440,00	
60	M	Ge	Geranium x magnificum ´Rosemoor´- kakost ´Rosemoor´ (F; VI-IX); K9	ks	31,000	66,00	2 046,00	
61	M	He	Hemerocallis lilioasphodelus / flava - denivka žlutá (Ž; V-VI); K9	ks	27,000	140,00	3 780,00	
62	M	Pae	Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield' - pivoňka 'Karl Rosenfield' (Č; V-VI); K9	ks	6,000	410,00	2 460,00	
63	M	Ph	Phlomis russeliana - sápa Russelova (Ž; VI-VIII); K9	ks	27,000	120,00	3 240,00	
64	M	Ru	Rudbeckia fulgida ´Goldstrum´ - třapatka ´Goldstrum´ (Ž, VII-X); K9	ks	39,000	75,00	2 925,00	
65	M	Sa	Salvia nemorosa ´Caradonna´ - šalvěj hajní ´Caradonna´ (VI-VIII; tm. F); K9	ks	47,000	130,00	6 110,00	
	D	D12	Okrasné trávy				11 100,00	
66	M	Pv	Panicum virgatum ´Shenandoah´- proso ´Shenandoah	ks	18,000	200,00	3 600,00	
67	M	Pen	Pennisetum alopecuroides ´Hameln´- dochan ´Hameln´	ks	30,000	250,00	7 500,00	
	D	D13	Cibuloviny (výsadba "do hnízd" po 5-10 ks)				44 000,00	
68	M	Al.1	Allium spharocephalon - okras. česnek (F, VI-VII)	ks	100,000	10,00	1 000,00	
69	M	Mu	Musacari latifolium - modřenec (M., IV-V)	ks	250,000	10,00	2 500,00	
70	M	Na	Narcissus cyclamenius ´Jetfire´ - narcis ´Jetfire´ (Ž, III)	ks	150,000	150,00	22 500,00	
71	M	Tu	Tulipa praestans ´Fusilier´ - tulipán ´Fusilier´ (Č, III- IV)	ks	150,000	120,00	18 000,00	
	D	D14	DALŠÍ NÁKLADY				29 870,00	
72	K	R.3	Další nespecifikované náklady potřené k realizaci - přesuny hmot, doprava materiálů, vytyčení ing. sítí, rozmístění rostlin dle osaz. plánu výsadeb atp.	set	1,000	29 870,00	29 870,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram stavby "Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)"

Popis	Rok		2026	2026						2027						2027				
	Kvartál		II.	III.			IV.			I.			II.			III.			IV.	
	Měsíc		Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis
Přelouč - Novostavba pavilonu ZUŠ Přelouč (zadání)																				
Vedlejší a ostatní n...																				
Stavební část																				
Zdravotní techni...																				
Zdravotní techni...																				
Ústřední vytápění																				
Elektroinstalace - ...																				
Univerzální kabe...																				
Kamerový systém ...																				
Poplachový zabez...																				
Elektronická kon...																				
Tísňový systém (TS)																				
Ozvučení																				
Aktivní prvky																				
Společné kabelov...																				
Slaboproud - ost...																				
DT-AV technika																				
Měření a regulace																				
Vzduchotechnika																				
DT.PO - Divadelní t...																				
Sadové a vegetační ú...																				