



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 5 525 04

č. smlouvy zhotovitele: 638715 999

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.**
sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
zastoupený : Ing. Jiří Vala, jednatel společnosti
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel společnosti
Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti
IČO : 15053695
DIČ : CZ15053695
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu : 272199033/0300
tel. : 469 682 303-5 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace stavby „**Rekonstrukce fotbalového stadionu**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Odpovědným projektantem je Ing. Pavel Ježek, číslo autorizace ČKAIT 0602160, projekční kancelář PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 28809459.



2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks,
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu smlouvy – rozšířit i omezit.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Pavel Caha tel.: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz
 - Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních :
 - Ing. Jiří Vala, jednatel společnosti
 - Ing. Josef Drahokoupil, jednatel společnosti
 - Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti



b) Zástupce zhotovitele ve věcech technických :

- Petr Poul, autorizovaný technik

c) Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí :

- Ing. Daniel Kotaška, autorizovaný inženýr

- Petr Poul, autorizovaný technik

IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění díla v týdnech: 20
2. Doba plnění díla se počítá ode dne následujícího po dni předání staveniště.
3. Předání staveniště a zahájení realizace je vázáno na podmínku přidělení dotace od MŠMT. V případě přidělení dotace ještě před podpisem této smlouvy o dílo, předpokládá objednatel předání staveniště do dvou pracovních dnů po podpisu této smlouvy o dílo. V případě pozdějšího přidělení dotace bude staveniště předáno do dvou pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží oznámení o přidělení dotace. V případě, že dotace objednateli přiznána nebude, nedojde ani k předání staveniště a objednatel od smlouvy o dílo odstoupí (viz čl. XII., odst. 1. této smlouvy o dílo).
4. Ukončením plnění veřejné zakázky se rozumí předání dokončeného díla – včetně nové travnaté plochy fotbalového hřiště připravené k užívání.
5. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např.:
 - a) při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy,
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - c) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - d) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
7. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
8. Místem plnění díla veřejné zakázky je sportovní areál "pod parkem", ul. Sportovní, č.p. 776, Přelouč.



V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH	13.969.888,58 Kč
DPH 21 %	2.933.676,60 Kč
Celková cena včetně DPH	16.903.565,18 Kč

2. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno. Tyto práce bude zhotovitel účtovat až po uzavření dodatku smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a to k pátému dni následujícího měsíce. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Takto bude postupováno až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% ceny slouží jako zádržné. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých



náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace rozhodne z vážných důvodů pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového subdodavatele.
5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
7. Technický dozor (TDI) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (§ 46d, odst.2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). Technický dozor zajistí objednatel. Dle potřeby budou probíhat na místě stavby kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve



- stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
8. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy.
 9. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
 10. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
 11. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
 12. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
 13. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
 14. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
 15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 16. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
 17. Doklad o pojištění předloží zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo.
 18. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.



VIII. Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.
2. Objednatel má právo kontrolovat stavební deníky i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX. Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů,
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
7. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.



8. V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést na vlastní náklady.
9. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky, nebo formou doporučeného dopisu. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.



2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z MŠMT, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku o předsmuvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.
2. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel je povinen oznámit neprodleně písemnou formou objednateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě, případnou změnu statutárního orgánu a změny struktury zhotovitele včetně přeměny nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
5. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

6. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
9. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo (Rekonstrukce fotbalového stadionu) byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 21/17 ze dne 15.6.2015.

Za objednatele:

V Přelouči dne 17.6.2015

Za zhotovitele:


18. 06. 2015

V Chrudimi dne.....

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -


.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ③
Přelouč 535 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 310-3 fax: 469 682 310
IČO: 150/53 695 DIČ: CZ15053695


.....
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.


1. Úvod	2. Účel	3. Účastníci	4. Účastníci
5. Účastníci	6. Účastníci	7. Účastníci	8. Účastníci
9. Účastníci	10. Účastníci	11. Účastníci	12. Účastníci
13. Účastníci	14. Účastníci	15. Účastníci	16. Účastníci

A) OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Rekonstrukce fotbalového stadionu

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Rekonstrukce sportoviště a zázemí	12 897 591,59	2 708 494,23	15 606 085,82
Vrtaná studna	1 072 296,99	225 182,37	1 297 479,36
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	13 969 888,58	2 933 676,60	16 903 565,18


**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ①**

Příštovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum: 3.4.2015

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopeckého,549 22 Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				12 897 591,59
DPH základní	21,00%	ze	7 907 930,87	1 660 665,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	4 989 660,72	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	14 558 257,09

103

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum: ##

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopecké

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pištovy 820, 537 01 Chrudim III

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 897 591,59	14 558 257,09	
SO 01	Zázemí sportoviště	5 068 705,29	5 087 739,99	STA
SO 02	Fotbalové hřiště	4 555 252,38	5 509 420,18	STA
SO 03	Atletická dráha	3 024 611,37	3 659 779,77	STA
SO 04	Ostatní a vedlejší náklady	249 022,55	301 317,35	STA

104

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt: SO 01 - Zázemí sportoviště

KSO: 801 5

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum: 03.04.2015

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopeckého,549 22 Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 068 705,29

DPH základní	21,00%	ze	90 641,07	19 034,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	4 978 064,22	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 087 739,92

105

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí
 Objekt: SO 01 - Zázemí sportoviště
 Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč Datum: 03.04.2015
 Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
 Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	5 068 705,29
HSV - Práce a dodávky HSV	1 302 751,08
1 - Zemní práce	34 147,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 452,39
5 - Komunikace	161 347,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	779 815,95
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	296 988,48
99 - Přesun hmot	98 428,66
PSV - Práce a dodávky PSV	3 761 694,77
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 865,14
713 - Izolace tepelné	245 362,76
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	8 310,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	3 420,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	124 078,90
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	5 819,50
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	43 202,70
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	80 811,90
763 - Konstrukce suché výstavby	420 025,66
764 - Konstrukce klempířské	589 664,93
766 - Konstrukce truhlářské	1 035 571,69
767 - Konstrukce zámečnické	279 368,99
771 - Podlahy z dlaždic	161 385,52
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	38 273,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	119 337,57
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	7 763,84
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	592 432,56
M - Práce a dodávky M	4 259,44
21-M - Elektromontáže - hromosvody	4 259,44

106

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt: SO 01 - Zázemí sportoviště

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum:

03.04.2015

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pištovy 820, 537 01 Chrudim III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 068 705,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 302 751,08

1 - Zemní práce

34 147,25

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic "D.1.1.18"22,65*2,346+16,425*2,76+40,3*7,02+2,03*3,0+3,2*0,5+14,72*0,5+4,5*0,5 Stávající_dlažba Součet	m2	398,676	22,80	9 089,81	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107224	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 300 - 400 mm "D.1.1.18"22,65*2,346+16,425*2,76+40,3*7,02+2,03*3,0+3,2*0,5+14,72*0,5+4,5*0,5 Součet	m2	398,676	39,80	15 867,30	CS ÚRS 2013 01
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "D.1.1.7" (4,45+40,3+10,69)*((0,75+0,9)/2)*0,4 Výkop Součet	m3	18,295	221,00	4 043,20	CS ÚRS 2013 01
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Výkop Součet	m3	18,295	14,10	257,96	CS ÚRS 2013 01
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkop Součet	m3	18,295	22,70	415,30	CS ÚRS 2013 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkop-zásyp Součet	m3	11,060	169,00	1 869,14	CS ÚRS 2013 01
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Odvoz_zeminy*5 Součet	m3	55,300	13,20	729,96	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Odvoz_zeminy Součet	m3	11,060	10,80	119,45	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Odvoz_zeminy*1,7 Součet	t	18,802	73,80	1 387,59	CS ÚRS 2013 01
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "D.1.1.7" ((4,45+40,3+10,69)*((0,75+0,9)/2)*0,4)-((4,45+40,3+10,69)*0,57*0,35) Zásyp Součet	m3	7,235	50,80	367,54	CS ÚRS 2013 01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 452,39

11	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	3,428	3 350,00	11 483,80	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

107

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"D.1.1.10+D.1.1.24a - Západ" 40,3*0,210*0,405		3,428			
			Součet		3,428			
12	K	311321311	Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	1,859	1 760,00	3 271,84	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.24a " (40,3+2*6,4)*0,1*0,35		1,859			
			Součet		1,859			
13	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	37,170	215,00	7 991,55	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.24a " (40,3+2*6,4)*0,35*2		37,170			
			Součet		37,170			
14	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	37,170	81,20	3 018,20	CS ÚRS 2013 01
			Bednění		37,170			
			Součet		37,170			
15	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,055	25 000,00	1 375,00	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.24a - hmotnost Roxor 10 0,617 kg/m" (((40,3+2*6,4)/0,3)*0,5*0,617)/1000		0,055			
			Součet		0,055			
16	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,184	18 000,00	3 312,00	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.24a - hmotnost KARI sítě 4,44kg/m2" (((40,3+2*6,4)*(0,08*2+0,31*2))*4,44)/1000		0,184			
			Součet		0,184			
5 - Komunikace							161 347,01	
17	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 150 mm	m2	430,277	61,00	26 246,90	CS ÚRS 2013 01
			Dlažba_celkem		430,277			
			Součet		430,277			
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	430,277	88,50	38 079,51	CS ÚRS 2013 01
			Přeložení stávající dlažby					
			"D.1.1.18" 22,65*2,346+16,425*2,76+40,3*7,02+2,03*3,0+3,2*0,5+14,72*0,5+4,5*0,5		398,676			
			Okapový chodník					
			"D.1.1.7" (4,45+40,3+10,69)*0,57		31,601			
			Součet		430,277			
19	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2	m2	421,741	101,00	42 595,84	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.18-přeložená dlažba" 22,65*2,346+16,425*2,76+40,3*7,02+2,03*3,0+3,2*0,5+14,72*0,5+4,5*0,5		398,676			
			"D.1.1.18-nový okapový chodník" (10,9+16,05+19,18)*0,5		23,065			
			Součet		421,741			
20	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	224,710	242,20	54 424,76	CS ÚRS 2013 01
			Stávající_dlažba*0,5		199,338			
			"D.1.1.18-nový okapový chodník" (10,9+16,05+19,18)*0,5*1,1		25,372			
			Součet		224,710			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							779 815,95	
21	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	78,275	128,00	10 019,20	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1" (3,35+2*0,9)*0,35*9		16,223			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3" (3,55+2*2,5)*0,35*1		2,993			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6" (1,16+2*0,6)*0,35*2		1,652			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7" (2,4+2*1,2)*0,35*1		1,680			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8" (1,35+2*2,0)*0,35*1		1,873			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9" (1,4+2*2,0)*0,35*1		1,890			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12" (1,35+2*2,0)*0,35*1		1,873			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13" (1,2+2*0,6)*0,35*2		1,680			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2" (3,55+2*1,8)*0,35*14		35,035			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4" (2,395+2*1,8)*0,35*2		4,197			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5" (1,015+2*2,0)*0,35*2		3,511			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10" (1,4+2*1,5)*0,35*2		3,080			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11" (3,395+2*2,0)*0,35*1		2,588			
		Vnitřní_ostění	Součet		78,275			
22	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	321,007	117,00	37 557,82	CS ÚRS 2013 01
			Vnitřní_stěny*0,3		321,007			
			Součet		321,007			
23	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	78,275	357,00	27 944,18	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
			Vnitřní_ostění		78,275			
			Součet		78,275			
24	K	621121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších podhledů z cihel	m2	53,885	47,60	2 564,93	CS ÚRS 2013 01
			Vnější_ostění		53,885			
			Součet		53,885			
25	K	621211021	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	14,105	378,00	5 331,69	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.10 + D.1.132 - Pohled Západ" 40,3*0,35		14,105			
		Zateplení_ostění2	Součet		14,105			
26	M	283759460	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 60 mm, součinitel tepelné vodivosti min 0,037W/m2K	m2	15,106	102,60	1 549,88	CS ÚRS 2013 01
			Zateplení_ostění2*1,05		14,810			
			Součet		14,810			
			14,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,106			
27	M	283759440	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm, součinitel tepelné vodivosti min 0,037W/m2K	m2	15,106	57,40	867,08	CS ÚRS 2013 01
			Zateplení_ostění2*1,05		14,810			
			Součet		14,810			
			14,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,106			
28	K	621211031	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	27,807	436,00	12 123,85	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.10 + D.1.132 - Pohled Západ" 40,3*0,690		27,807			
		Detail_nadpraží	Součet		27,807			
29	M	283759810	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm, součinitel tepelné vodivosti min 0,037W/m2K	m2	28,363	239,50	6 792,94	CS ÚRS 2013 01
			Detail_nadpraží		27,807			
			Součet		27,807			
			27,807*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,363			
30	K	621321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená strojně 1.NP	m2	53,885	105,00	5 657,93	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1" (3,35+2*0,9)*0,28*9		12,978			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3" (3,55+2*2,5)*0,28*1		2,394			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6" (1,16+2*0,6)*0,28*2		1,322			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7" (2,4+2*1,2)*0,28*1		1,344			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8" (1,35+2*2,0)*0,28*1		1,498			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9" (1,4+2*2,0)*0,28*1		1,512			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12" (1,35+2*2,0)*0,28*1		1,498			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13" (1,2+2*0,6)*0,28*2		1,344			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2" ((3,55+2*1,8)*0,14*10)+((3,55+2*1,8)*0,35*4)		20,020			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4" (2,395+2*1,8)*0,35*2		4,197			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5" (1,015+2*2,0)*0,35*2		3,511			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10" (1,4+2*1,5)*0,14*2		1,232			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11" (3,395+2*2,0)*0,14*1		1,035			
		Vnější_ostění	Součet		53,885			

109

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	621531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	84,732	247,00	20 928,80	CS ÚRS 2013 01
			Detail_nadpraží (30,4*0,1)		30,847			
			Vnější_ostění		53,885			
			Součet		84,732			
32	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn	m2	690,901	54,10	37 377,74	CS ÚRS 2013 01
			Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových					
			XPS_140		33,264			
			EPS_140		262,772			
			MV_140		168,496			
			Detail_nadpraží		27,807			
			SF_03		144,677			
			Vnější_ostění		53,885			
		KZS_celkem	Součet		690,901			
33	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	690,901	78,50	54 235,73	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm					
			KZS_celkem		690,901			
			Součet		690,901			
34	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	163,334	103,00	16 823,40	CS ÚRS 2013 01
			Sokl nezateplené části					
			D.1.1.10 - Pohled Západ 5,175*3,8-2,5*2,05-2,075*2,7		1,665			
			"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,2*0,35+17,2*0,4-(1,14*0,4+0,9*0,4)		7,884			
			"D.1.1.11 - Pohled Východ" 5,2*0,3*2+0,3*0,3*2+(6,075-2,07)*0,35		4,702			
			"D.1.1.11 - Pohled Jih" (10,96-1,17)*0,45		4,406			
			Mezisosčet		18,657			
			Omítka nezateplené části - skladba SF 03					
			"D.1.1.10 - Pohled Západ" 5,775*3,8-2,5*2,05-2,075*2,7		11,218			
			"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,63+17,2*3,8-(0,9*0,6*3+1,17*2,7+0,9*1,7)		64,681			
			"D.1.1.11 - Pohled Východ" 5,63*2+6,075*3,8-(0,9*0,9+2,07*2,7)		27,946			
			"D.1.1.11 - Pohled Jih" 5,63-1,16*0,65+10,96*3,8-(0,9*0,9*3+1,17*1,25+0,9*2,0)		40,832			
			Mezisosčet		144,677			
			Součet		163,334			
35	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	470,720	18,60	8 755,39	CS ÚRS 2013 01
			Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů					
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1" (2*3,35+2*0,9)*9		76,500			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3" (2*3,55+2*2,5)*1		12,100			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6" (2*1,16+2*0,6)*2		7,040			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7" (2*2,4+2*1,2)*1		7,200			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8" (1,35+2*2,0)*1		5,350			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9" (1,4+2*2,0)*1		5,400			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12" (2*1,35+2*2,0)*1		6,700			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13" (2*1,2+2*0,6)*2		7,200			
			"D.1.1.7 - stávající okno" (2*0,9+2*0,9)*7		25,200			
			"D.1.1.7 - stávající dveře" (0,9+2*2,0)*1		4,900			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2" (2*3,55+2*1,8)*14		149,800			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4" (2*2,395+2*1,8)*2		16,780			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5" (1,015+2*2,0)*2		10,030			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10" (2*1,4+2*1,5)*2		11,600			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11" (2*3,395+2*2,0)*1		10,790			

110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		356,590			
			Rohy stěny					
			"D.1.1.10-pohled Západ"2*7,5+4*4,25+40,3		72,300			
			"D.1.1.11-pohled Východ"4*4,47+2*1,35+5*4,25		41,830			
			Mezisoučet		114,130			
		Rohy_celkem	Součet		470,720			
36	M	590514920	líšta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	118,634	43,60	5 172,44	CS ÚRS 2013 01
			líšta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m					
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(3,35)*9		30,150			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(3,55)*1		3,550			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6 (1,16)"2		2,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2,4)*1		2,400			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8 (1,35)"1		1,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9 (1,4)"1		1,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12 (1,35)"1		1,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13 (1,2)"2		2,000			
			"D.1.1.7 - stávající okno" (0,9)*7		6,300			
			"D.1.1.7 - stávající dveře" (0,9)*1		0,900			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55)*14		49,700			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395)*2		4,790			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5 (1,015)"2		2,000			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(1,4)*2		2,800			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395)*1		3,395			
		Nadpraží_parapet	Součet		112,985			
			Nadpraží_parapet*1,05		118,634			
37	M	590514840	líšta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	375,622	10,10	3 793,78	CS ÚRS 2013 01
			líšta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
			(Rohy_celkem+Nadpraží_parapet)*1,05		375,622			
			Součet		375,622			
38	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	247,435	16,30	4 033,19	CS ÚRS 2013 01
			Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)					
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(3,35+2*0,9)*9		46,350			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(3,55+2*2,5)*1		8,550			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6" (1,16+2*0,6)*2		4,720			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2,4+2*1,2)*1		4,800			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8" (1,35+2*2,0)*1		5,350			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9" (1,4+2*2,0)*1		5,400			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12" (1,35+2*2,0)*1		5,350			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13" (1,2+2*0,6)*2		4,800			
			"D.1.1.7 - stávající okno" (0,9+2*0,9)*7		18,900			
			"D.1.1.7 - stávající dveře" (0,9+2*2,0)*1		4,900			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55+2*1,8)*14		100,100			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395+2*1,8)*2		11,990			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5" (1,015+2*2,0)*2		10,030			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(1,4+2*1,5)*2		8,800			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395+2*2,0)*1		7,395			
		Profily	Součet		247,435			
39	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	272,179	23,80	6 477,86	CS ÚRS 2013 01
			profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
			Profily*1,1		272,179			
			Součet		272,179			
40	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	69,090	6,78	468,43	CS ÚRS 2013 01
			Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných					
			KZS_celkem*0,1		69,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Omitník	Součet		69,090			
41	M	562842300	omítník PVC délka 250 cm	m	72,545	7,00	507,82	CS ÚRS 2013 01
			omítník PVC délka 250 cm					
			Omitník*1,05		72,545			
			Součet		72,545			
42	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	33,264	349,00	11 609,14	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.7+D.1.1.21" (4,45+40,3+10,69)*0,6		33,264			
		XPS_140	Součet		33,264			
43	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti min. 0,035 W/m2K	m2	35,626	535,30	19 070,60	CS ÚRS 2013 01
			XPS_140*1,05		34,927			
			Součet		34,927			
			34,927*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,626			
44	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	262,772	349,00	91 707,43	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.10-Pohled Západ"(40,3*6,8)- ((3,55*0,9)*9+(3,55*1,8)*10+(1,55*2,5+2*1,9))		173,710			
			"D.1.1.10-Pohled Sever"(6,68*((4,15+3,41)/2)+13,36)- ((1,5*((3,96+3,79)/2))+2,4*1,2)		29,918			
			"D.1.1.11-Pohled Jih"(56,3)+(6,68*((0,62+1,34)/2))- (1,65*1,4+2*1,16*0,6)		59,144			
		EPS_140	Součet		262,772			
45	M	283759810	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm, součinitel tepelné vodivosti min 0,037W/m2K	m2	281,429	239,50	67 402,25	CS ÚRS 2013 01
			EPS_140*1,05		275,911			
			Součet		275,911			
			275,911*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		281,429			
46	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	168,496	360,00	60 658,56	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.11-Pohled Východ"40,3*4,45- (3,55*1,8*4+2,395*1,8*2+1,015*2,0+3,395*2,0)		136,333			
			"D.1.1.11-Pohled Východ - schodiště tribuny"14,8*2+4,05*1,645- (1,2*0,6*2+1,35*1,97)		32,163			
		MV_140	Součet		168,496			
47	M	631515310	deska minerální izolační tl.140 mm, součinitel tepelné vodivosti min 0,041 W/m2K	m2	180,459	460,20	83 047,23	CS ÚRS 2013 01
			MV_140*1,05		176,921			
			Součet		176,921			
			176,921*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		180,459			
48	K	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,833	371,00	15 149,04	CS ÚRS 2013 01
			XPS_140		33,264			
			"D.1.1.7+D.1.1.21 - odpočet podzemní části" - (4,45+40,3+10,69)*0,2		-11,088			
			Mezisoučet		22,176			
			Sokl nezateplené části					
			"D.1.1.10 - Pohled Západ" 5,2*0,35+17,2*0,4- 2,075*0,45		1,665			
			"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,2*0,35+17,2*0,4- (1,14*0,4+0,9*0,4)		7,884			
			"D.1.1.11 - Pohled Východ" 5,2*0,3*2+0,3*0,3*2+(6,075-2,07)*0,35		4,702			
			"D.1.1.11 - Pohled Jih" (10,96-1,17)*0,45		4,406			
			Mezisoučet		18,657			
			Součet		40,833			
49	K	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	575,945	239,00	137 650,86	CS ÚRS 2013 01
			EPS_140		262,772			
			MV_140		168,496			

112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		431,268			
			Omitka nezateplené části - skladba SF 03					
			"D.1.1.10 - Pohled Západ" 5,775*3,8-2,5*2,05-2,075*2,7		11,218			
			"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,63+17,2*3,8-(0,9*0,6*3+1,17*2,7+0,9*1,7)		64,681			
			"D.1.1.11 - Pohled Východ" 5,63*2+6,075*3,8-(0,9*0,9+2,07*2,7)		27,946			
			"D.1.1.11 - Pohled Jih" 5,63-1,16*0,65+10,96*3,8-(0,9*0,9*3+1,17*1,25+0,9*2,0)		40,832			
		SF_03	Mezisoučet		144,677			
			Součet		575,945			
50	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	170,524	19,10	3 257,01	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(3,35*0,9)*9		27,135			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(3,55*2,5)*1		8,875			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6"(1,16*0,6)*2		1,392			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2,4*1,2)*1		2,880			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8"(1,35*2,0)*1		2,700			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9"(1,4*2,0)*1		2,800			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12"(1,35*2,0)*1		2,700			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13"(1,2*0,6)*2		1,440			
			"D.1.1.7 - stávající okno" (0,9*0,9)*7		5,670			
			"D.1.1.7 - stávající dveře" (0,9*2,0)*1		1,800			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55*1,8)*14		89,460			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395*1,8)*2		8,622			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5"(1,015*2,0)*2		4,060			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(1,4*1,5)*2		4,200			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395*2,0)*1		6,790			
		Plocha_oken	Součet		170,524			
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	690,901	30,80	21 279,75	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
			KZS_celkem		690,901			
			Součet		690,901			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							296 988,48	
52	K	916231213	Osazení záhonového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,360	117,00	7 062,12	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.18"(10,9+16,05+19,18+14,23)		60,360			
		Obrubník	Součet		60,360			
53	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	132,792	24,30	3 226,85	CS ÚRS 2013 01
			Obrubník*1,1*2		132,792			
			Součet		132,792			
54	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	883,476	19,50	17 227,78	CS ÚRS 2013 01
			Lešení		883,476			
			Součet		883,476			
55	K	941112121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	883,476	23,60	20 850,03	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.10 - Pohled Západ" 5,775*4,5+40,3*9,5		408,838			
			"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,775*4,5+40,3*4,5		207,338			
			"D.1.1.11 - Pohled Východ" 23*4,5+6,7*4,5		133,650			
			"D.1.1.11 - Pohled Jih" 23*4,5+6,7*4,5		133,650			
		Lešení	Součet		883,476			

113

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	941112221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah § 1,2 m v 10m za první a ZKD den použití	m2	53 008,560	0,47	24 914,02	CS ÚRS 2013 01
			Lešení*60		53 008,560			
			Součet		53 008,560			
57	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	883,476	8,32	7 350,52	CS ÚRS 2013 01
			Lešení		883,476			
			Součet		883,476			
58	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	53 008,560	0,34	18 022,91	CS ÚRS 2013 01
			Lešení*60		53 008,560			
			Součet		53 008,560			
59	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	883,476	5,59	4 938,63	CS ÚRS 2013 01
			Lešení		883,476			
			Součet		883,476			
60	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	538,000	47,40	25 501,20	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.7-legenda místnosti" 48,2+7,5+13,4+20,3+11,3+18,1+2,2+1 2,5+14+14+14+16,3+11,3+4,6+14+14+13,3+3 3,4+29,4+13,4+7,5		346,700			
			"D.1.1.8-legenda místnosti" 23,5+5,1+1,5+12,5+16,9+16,1+16,2+1 1,3+4,5+16,5+67,2		191,300			
			Součet		538,000			
61	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	6,372	370,00	2 357,64	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.12 - půdorys střechy - vybourání obvod. zdiva" (40,3+2*6,4)*0,3*0,4		6,372			
			Součet		6,372			
62	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,832	106,00	300,19	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.5 Pohled Sever - 2.NP" (1,2*0,6)		0,720			
			"D.1.1.6 Pohled Jih - 2.NP" (1,2*0,6)+1 16*0,6)*2		2,112			
			Součet		2,832			
63	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	54,097	58,00	3 137,63	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.5 Pohled Západ - 1.NP" (3,55*0,9)*9+(2,0*1,9)+(1,55*2,5)		36,430			
			"D.1.1.5 Pohled Sever - 1.NP" (2,4*1,2)		2,880			
			"D.1.1.5 Pohled Sever - 2.NP" (1,4*1,5)		2,100			
			"D.1.1.6 Pohled Východ - 1.NP" (1,545*2,05)		3,167			
			"D.1.1.6 Pohled Východ - 2.NP" (1,015*2,0)*2		4,060			
			"D.1.1.6 Pohled Jih - 1.NP" (1,4*2,4)		3,360			
			"D.1.1.6 Pohled Jih - 2.NP" (1,4*1,5)		2,100			
			Součet		54,097			
64	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	104,872	49,20	5 159,70	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.5 Pohled Západ - 2.NP" (3,55*1,8)*10		63,900			
			"D.1.1.6 Pohled Východ - 2.NP" (3,55*1,8)*4+(2,395*1,8)*2+(3,395*2,0)		40,972			
			Součet		104,872			
65	K	R-P/1	Reklamní cedule - demontáž a opětovná montáž na stejné místo po provedení KZS - P/1	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	
66	K	R-P/10	Ocelový držák - chemické ošetření a natření syntetickým nátěrem - P/10	kpl	1,000	335,00	335,00	
67	K	R-P/11	Odtah zplodin (plech obalený hliníkovou izolací) - demontáž a po provedení KZS zpětná montáž, ukotvení prodlouženo o 15 cm	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	
68	K	R-P/14	Ocelový žebřík kotvený do fasády - chemické ošetření a nový syntetický nátěr - P/14	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	
69	K	R-P/16	Osvětlení tribuny včetně kabelových rozvodů - demontáž - kompletní provedení dle poznámky P/16	kpl	1,000	12 100,00	12 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	R-P/17-1	Místní rozhlas - demontáž "P/17" 2	kus	2,000	4 700,00	9 400,00	
71	K	R-P/17-2	Reproduktory - demontáž "P/17" 10	kus	10,000	335,00	3 350,00	
72	K	R-P/17-3	Kabelové trasy reproduktorů - demontáž "P/17" 258	m	258,000	20,10	5 185,80	
73	K	R-P/18	Kovová krabice elektro+krycí plech včetně rozvodů - demontáž a zpětná montáž včetně chemického ošetření a nového syntetického nátěru - kompletní provedení dle poznámky P/17	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00	
74	K	R-P/19	Venkovní osvětlení - demontáž "P/19" 2	kus	2,000	671,00	1 342,00	
75	K	R-P/2	Kovový plot - zkrácení o 15 cm a nový nátěr - P/2	kus	3,000	738,00	2 214,00	
76	K	R-P/3	D+M stříšky nad bočním vchodem - dvourámový nosník z jeklu 40x40x4mm - P/3 "P/3" 85	kg	85,000	101,00	8 585,00	
77	K	R-P/4	D+M nového kohoutu - nastaven a vyveden skrz KZS - P/4 Nezámrzný venkovní kohout přizpůsobený tloušťkám vnější stěny (od 150 do 655 mm) vybaven nuceně předepsanou bezpečnostní kombinací (zavzdušňovač potrubí/hadic zajištěný proti ztrátě a zpětný ventil) podle DIN/DVGW Integrovaný zavzdušňovač potrubí/hadic zajištěný proti ztrátě, plně otevřený příp. plně uzavřený pouze 2 otáčkami "P/4" 1	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
78	K	R-P/5	D+M nové el.krabičky s lícem fasády - P/5	kus	1,000	671,00	671,00	
79	K	R-P/7	Demontáž a opětovná montáž antény - P/7	kpl	1,000	1 340,00	1 340,00	
80	K	R-P/8	Demontáž hliníkových dekorativních lišt na západní fasádě - P/8 "D.1.1.5 - pohled Západ"3,9*20 Součet	m	78,000	20,10	1 567,80	
81	K	R-P/9	Odvětrání střešního pláště - D+M nových plastových mřížek - P/9 "D.1.1.10 - pohled Západ"10 Součet	kus	10,000	335,00	3 350,00	
99 - Přesun hmot							98 428,66	
82	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	356,676	89,90	32 065,17	CS ÚRS 2013 01
83	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	356,676	8,39	2 992,51	CS ÚRS 2013 01
84	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	356,676	121,00	43 157,80	CS ÚRS 2013 01
85	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	121,037	167,00	20 213,18	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							3 761 694,77	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 865,14	
86	K	711161572	Ukončovací profil pro nopové fólie Ukončovací profil pro nopové fólie "D.1.1.7+D.1.1.21" (4,45+40,3+10,69) Součet	m	55,440	71,80	3 980,59	CS ÚRS 2013 01
87	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové fólie Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové fólie "D.1.1.7+D.1.1.21" (4,45+40,3+10,69)*0,7 Součet	m2	38,808	31,10	1 206,93	CS ÚRS 2013 01
88	M	283235010	Nopová fólie fólie profilovaná fólie profilovaná Nopová_folie*1,1	m2	42,689	34,30	1 464,23	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		42,689			
89	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,210	66,48	213,39	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m					
713 - Izolace tepelné							245 362,76	
90	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	191,300	16,00	3 060,80	CS ÚRS 2013 01
			Skladba SP 02					
			"D.1.1.8+D.1.1.9-legenda místností"23,5+5,1+1,5+12,5+16,9+16,1+16,2+11,3+4,5+16,5+67,2		191,300			
			SP_02					
			Součet		191,300			
91	M	631515400	deska minerální izolační tl.200 mm	m2	200,865	650,00	130 562,25	CS ÚRS 2013 01
			SP_02*1,05		200,865			
			Součet		200,865			
92	K	713111125	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,815	80,50	6 344,61	CS ÚRS 2013 01
			Skladba SP 03					
			"D.1.1.7+D.1.1.9"(4,91+2,55+4,6+3,045+1,68+1,68+3,045+6,7+7,615)*2,2		78,815			
			SP_03					
			Součet		78,815			
93	M	631515270	deska minerální izolační tl.100 mm	m2	78,815	334,10	26 332,09	CS ÚRS 2013 01
			SP_03		78,815			
			Součet		78,815			
94	K	713111125	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	192,400	80,50	15 488,20	CS ÚRS 2013 01
			Skladba SP 01					
			"D.1.1.7+D.1.1.9 - legenda místností"48,2+2,2+12,5+14+14+14+16,3+11,3+4,6+14+14+14+13,3		192,400			
			SP_01					
			Součet		192,400			
95	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	139,718	87,20	12 183,41	CS ÚRS 2013 01
			Skladba SZ 01					
			"D.1.1.7+D.1.1.9"(4,91+2,55+4,6+3,045+1,68+1,68+3,045+6,7+7,615)*(2,5+1,4)		139,718			
			SZ_01					
			Součet		139,718			
96	M	631515270	deska minerální izolační tl.100 mm	m2	153,690	334,10	51 347,83	CS ÚRS 2013 01
			SZ_01*1,1		153,690			
			Součet		153,690			
97	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	22,34	43,57	CS ÚRS 2013 01
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							8 310,00	
98	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	3,000	2 770,00	8 310,00	CS ÚRS 2013 01
			Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
			"Výkres D.5.15 - 2.NP-počet bytů"2		2,000			
			"Výkres D.5.16 - 3.NP-počet bytů"1		1,000			
			Součet		3,000			
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							3 420,00	
99	K	742231100c	D+M podružného rozvaděče	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	
			D+M bytového rozvaděče včetně elektroměru					
			Min. vybavení: jištění 10A - 10 x, jištění 16 A - 6 x, jištění 3x16 A x 2, proudový chránič, HOP					
			"D.1.1.26"2		2,000			
			Součet		2,000			
100	K	742231200b	D+M hlavního rozvaděče s elektroměrem	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
			D+M rozvaděče výměníku - kompletní provedení					
			Min. vybavení: hlavní jištění 64 A, jištění 32 A - 4 x, jištění 16 A - 4 x, HOP					

ME

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"D.1.1.26"1		1,000			
			Součet		1,000			
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							124 078,90	
101	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg	m	589,000	13,60	8 010,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn					
			"D.1.1.26 - 1.NP"157+149+65		371,000			
			"D.1.1.27 - 2.NP"162+56		218,000			
		Cyky_1_5	Součet		589,000			
102	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2, 2Ax1,5mm2, 3Ax1,5mm2, 5Cx1,5mm2	m	618,450	7,50	4 638,38	CS ÚRS 2013 01
			kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
			Cyky_1_5*1,05		618,450			
			Součet		618,450			
103	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg	m	258,000	13,60	3 508,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn					
			"P/17" 258		258,000			
104	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg	m	966,000	15,10	14 586,60	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn					
			"D.1.1.26 - 1.NP"227+219+75		521,000			
			"D.1.1.27 - 2.NP"224+85		309,000			
		cyky3_25	Mezisoučet		830,000			
			"D.1.1.26 - 1.NP"18+16+35		69,000			
			"D.1.1.27 - 2.NP"22+45		67,000			
		cyky5_25	Mezisoučet		136,000			
			Součet		966,000			
105	M	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	79,800	12,10	965,58	CS ÚRS 2013 01
			kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
			"P/16" 58*1,05		60,900			
			"P/19" 18*1,05		18,900			
			Součet		79,800			
106	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2, 2Ax1,5mm2, 3Ax1,5mm2, 5Cx1,5mm2	m	270,900	7,50	2 031,75	CS ÚRS 2013 01
			kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
			"P/17" 258*1,05		270,900			
107	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg	m	76,000	15,10	1 147,60	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn					
			"P/16" 58		58,000			
			"P/19" 18		18,000			
			Součet		76,000			
108	M	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	871,500	12,10	10 545,15	CS ÚRS 2013 01
			kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
			cyky3_25*1,05		871,500			
			Součet		871,500			
109	M	341110940	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	142,800	19,70	2 813,16	CS ÚRS 2013 01
			kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
			cyky5_25*1,05		142,800			
			Součet		142,800			
110	K	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	71,000	16,60	1 178,60	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn					
			"D.1.1.26 - 1.NP"37		37,000			
			"D.1.1.27 - 2.NP"34		34,000			
		cyky5_4	Součet		71,000			
111	M	341110980	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	74,550	32,50	2 422,88	CS ÚRS 2013 01
			kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2					
			cyky5_4*1,05		74,550			
			Součet		74,550			

117

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
112	K	R-P/17-4	D+M stínění kabel profesionální z žily, Cu stínění lankem 64x0,12 mm ² , bavlněné lanko pro zvětšení pevnosti, barevně označené Cu žily 2x20x0,12 mm ² , vnější průměr max. 6,5 mm, průměr žil max. 1,5 mm, průměr bavlněného lanka max 1,5 mm Kabelové trasy reproduktorů - demontáž teplotní odolnost do 80 °C "P/17" 850	m	850,000	26,20	22 270,00	
113	K	R-P/17-5	D+M reentrantní reproduktor výkon 15 W rms / 100 V, mín. vstupní impedance 667 ohm, ekv. citlivost 113 dB / 1W, 1m, frekvenční rozsah 300 - 10 000 Hz ocelová konzola s nasměrováním, krytí IP 66. Regulátor hlasitosti včetně elektroniky regulátoru hlasitosti "P/17" 10	kus	10,000	976,00	9 760,00	
114	K	R-P/17-6	Kompaktní rozhlasová ústředna výkon 480 W rms / 100 V s možným rozšířením na 960 W rms pomocí dalšího ext. zesilovače 3 zón s vlastním nastavením hlasitosti, s možným rozšířením na 20 pomocí spec. expandéru, 2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 mm odděleně nastavitelná hlasitost, vstupní impedance 600 ohm, citlivost 10 mV, 1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 0,775 V = 0 dBm vstupní impedance 10 k Ω , 1 vstup Emc stereo, konektory RCA Cinch, pro připojení emergenčního signálu (nejvyšší priorita) vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti), podpora 2 GB, vestavěný DVD přehrávač s podporou Mp3, CD, VCD DVD vestavěný tuner s rozsahy AM 522 - 1611 kHz, FM 87 - 108 MHz vestavěný plánovač pro 99 událostí s možností kopírování naplánovaných událostí Událost = den + čas + jaký zdroj vybrat + jak přehrát + co přehrát (co naladit) + do které zóny vysílat Odstup S/N > 60 dB / MIC, rekvenční rozsah 60 - 18 000 Hz / $\pm$ 3 dB, napájení AC 230 V / 50 Hz Lokální mikrofon pro hlášení, volba z 8 zón, indikace stavu, zaneprázdnění a volby zón, elektretový mikrofon an husím krku, spojení s maticí přes UTP "P/17" 1	kus	1,000	40 200,00	40 200,00	
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče							5 819,50	
115	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování "D.1.1.26+SD.1.1.27"110 Součet	kus	110,000	37,20	4 092,00	CS ÚRS 2013 01
116	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování "D.1.1.26+SD.1.1.27"25 Součet	kus	25,000	69,10	1 727,50	CS ÚRS 2013 01
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							43 202,70	
117	K	747112211	Montáž ovladač (polo)zapusťený šroubové připojení 0/1 - tlačítkový vypínací Montáž ovladač (polo)zapusťený šroubové připojení 0/1 - tlačítkový vypínací "D.1.1.26 - 1.NP"19 "D.1.1.27 - 2.NP"9 Součet	kus	28,000	26,30	736,40	CS ÚRS 2013 01

118

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	345355150	spínač jednopólový 10A spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	28,000	107,30	3 004,40	CS ÚRS 2013 01
119	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý "D.1.1.26 - 1.NP"37 "D.1.1.27 - 2.NP"15 Součet	kus	52,000 37,000 15,000 52,000	30,00	1 560,00	CS ÚRS 2013 01
120	M	345355550	spínač řazení 6 10A spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	52,000	112,00	5 824,00	CS ÚRS 2013 01
121	K	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná "D.1.1.26 - 1.NP"29 "D.1.1.27 - 2.NP"24 Součet	kus	53,000 29,000 24,000 53,000	51,00	2 703,00	CS ÚRS 2013 01
122	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	53,000	108,70	5 761,10	CS ÚRS 2013 01
123	K	747161350	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů "D.1.1.26 - 1.NP"4 "D.1.1.27 - 2.NP"1 Součet	kus	5,000 4,000 1,000 5,000	89,90	449,50	CS ÚRS 2013 01
124	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	3,000	100,60	301,80	CS ÚRS 2013 01
125	K	R-747_1	Demontáž stávajících svítidel Demontáž stávajících svítidel (1kpl=1byt) 86	kus	86,000 86,000	168,00	14 448,00	
126	K	R-747_3	Stavební přípomoc k elektroinstalacním pracím Stavební přípomoc k elektroinstalacním pracím	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	
127	K	R-747_2	Demontáž stávajících zásuvek a vypínačů Demontáž stávajících zásuvek a vypínačů (1kpl=1byt) 187	kus	187,000 187,000	33,50	6 264,50	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							80 811,90	
128	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné "D.1.1.26 - 1.NP"46 "D.1.1.27 - 2.NP"26 Součet	kus	72,000 46,000 26,000 72,000	63,70	4 586,40	CS ÚRS 2013 01
129	M	348144110	Svítidla svítidlo bytové 230 V svítidla Součet	kus	72,000 72,000 72,000	952,50	68 580,00	CS ÚRS 2013 01
130	K	748132300	Montáž svítidlo výbojkové Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník indukční výbojka 300 W, včetně dopojení a kotvení na nosnou konstrukci "P/16" 2 "P/19" 1 Součet	kus	3,000 2,000 1,000 3,000	194,00	582,00	CS ÚRS 2013 01
131	M	348444540	svítidlo venkovní výbojkové - odolné proti nečistotám a prachu - krytí IP65 s hliníkovým reflektorem pro optimální rozptýl světla, hliníkové šasi s čočkou z tvrzeného skla. Indukční výbojka 300 W. Včetně dopojení a kotvení na nosnou konstrukci. svítidla venkovní výbojková výložníková řada 50 TEREZA s vysokotlakou sodíkovou výbojkou IP 54 - zdrojový prostor horní montáž typ 4431 BSG čtří kryt 1 x 70 W hliníkové šasi s čočkou z tvrzeného skla. Indukční výbojka 300 W "P/16" 2 "P/19" 1	kus	3,000 2,000 1,000	2 354,50	7 063,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					3,000			
763 - Konstrukce suché výstavby							420 025,66	
132	K	763121413	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	139,718	286,00	39 959,35	CS ÚRS 2013 01
			SZ_01		139,718			
			Součet		139,718			
133	K	763135811	Demontáž stávajícího podhledu	m2	362,500	63,30	22 946,25	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.7 - 1.NP"					
			48,2+7,5+20,3+11,3+2,2+14+14+16,3+11,3+4,6+14+14+7,5		185,200			
			"D.1.1.8 - 2.NP"					
			23,5+5,1+16,9+16,1+16,2+11,3+4,5+16,5+67,2		177,300			
			Součet		362,500			
134	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený rošt s viditelným rastroem	m2	462,515	344,00	159 105,16	CS ÚRS 2013 01
			SP_02		191,300			
			SP_03		78,815			
			Skladba SP 01					
			"D.1.1.7+D.1.1.9 - legenda místností" 48,2+2,2+12,5+14+14+16,3+11,3+4,6+14+14+13,3		192,400			
			Součet		462,515			
135	M	590305710	podhled kazetový 600 x 600 mm, REI 30 s viditelným rastroem	m2	534,205	358,90	191 726,17	CS ÚRS 2013 01
			Podhled*1,1		508,767			
			Součet		508,767			
			kus, rozřazení, udělení koeficientem množství		534,205			
136	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,520	4 137,32	6 288,73	CS ÚRS 2013 01
764 - Konstrukce klempířské							589 664,93	
137	K	764179327	Montáž krytin s upraveným povrchem trapézový plech tl 1,0 mm do 30°	m2	704,980	303,00	213 608,94	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.12" 40,4*17,45		704,980			
			TR_plech		704,980			
138	M	553502170	trapézový plech tl. 1,0mm, výška vlny 60mm, šířka vlny 235mm	m2	775,478	268,30	208 060,75	CS ÚRS 2013 01
			TR_plech*1,1		775,478			
			Součet		775,478			
139	K	764321860	Demontáž oplechování stříšky nad vstupem rš 1000mm	m	1,600	67,10	107,36	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/11" 1,6		1,600			
			Součet		1,600			
140	K	764351820	Demontáž žlab podokapní hranatý 120/120mm	m	40,900	20,10	822,09	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/7" 40,9		40,900			
			Součet		40,900			
141	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	54,440	20,10	1 094,24	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/1" 3,55*14		49,700			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/3" 2,37*2		4,740			
			Součet		54,440			
142	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	41,070	26,80	1 100,68	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/2" 2,0*1		2,000			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/4" 1,16*2		2,320			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/5" 3,55*9		31,950			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/6" 1,2*2		2,400			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/13" 2,4		2,400			
			Součet		41,070			
143	K	764430840	Demontáž oplechování atiky rš do 500 mm	m	82,500	23,50	1 938,75	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/9" 39,7		39,700			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/10" 10,7*4		42,800			
			Součet		82,500			

120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 100 mm včetně kolen, kotlíků ...	m	16,400	23,50	385,40	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/8" 8,2*2		16,400			
			Součet		16,400			
145	K	764711115	Oplechování parapetu - aloxovaný hliník min. tl. 1,5mm, rš 320 mm	m	54,440	604,00	32 881,76	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/1" 3,55*14		49,700			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/3" 2,37*2		4,740			
			Součet		54,440			
146	K	764711117	Oplechování parapetu - aloxovaný hliník min. tl. 1,5mm, rš 420 mm vč. bočních plastových lišt	m	41,070	738,00	30 309,66	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/2" 2,0*1		2,000			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/4" 1,16*2		2,320			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/5" 3,55*9		31,950			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/6" 1,2*2		2,400			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/13" 2,4*1		2,400			
			Součet		41,070			
147	K	764731115	Oplechování atiky/zdi, aloxovaný hliník, tl. min. 1,5 mm, rš 500 mm	m	82,500	872,00	71 940,00	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/9" 39,7		39,700			
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/10" 10,7*4		42,800			
			Součet		82,500			
148	K	764731117	Oplechování stříšky nad vstupem, aloxovaný hliník tl. min. 1,5 mm, rš 1000 mm včetně bočních plastových lišt	m	1,600	1 010,00	1 616,00	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/11" 1,6		1,600			
			Součet		1,600			
149	K	764751112	Svod DN 100, aloxovaný hliník, tl. min. 1,5 mm včetně kotvicích a spojovacích prvků, kolen a kotlíků	m	16,400	268,00	4 395,20	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/8" 8,2*2		16,400			
			Součet		16,400			
150	K	764761111	Podokapní žlab hranatý 120/120 mm, aloxovaný hliník, tl. min. 1,5mm včetně háků a spojovacích prvků	m	40,900	302,00	12 351,80	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/7" 40,9		40,900			
			Součet		40,900			
151	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	5 802,76	9 052,30	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							1 035 571,69	
152	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	34,215	351,00	12 009,47	CS ÚRS 2013 01
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(3,35*0,9)*9		27,135			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2,4*1,2)*1		2,880			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(1,4*1,5)*2		4,200			
			Součet		34,215			
153	M	R-PL/1	Plastové okno zdvojené, 3-krídlo, krídla výklopná + 1 s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, pákový ovladač, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnění pásky - viz výpis PSV Pl 1	kus	9,000	9 257,00	83 313,00	
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"9		9,000			
			Součet		9,000			
154	M	R-PL/7	Plastové okno zdvojené, 2-krídlo se sloupkem, křídla otevírací + 1 výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, mříž, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnění pásky - viz výpis PSV Pl 7	kus	1,000	7 580,00	7 580,00	
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"1		1,000			

121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		1,000			
155	M	R-PL/10	Plastové okno 1400x1300, 1-křídele, jiskru, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/7 2.NP	kus	2,000	3 283,60	6 567,20	
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"2		2,000			
			Součet		2,000			
156	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva 1.NP	m2	112,547	359,00	40 404,37	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(1,55*2,5+2,0*1,9)*1 2.NP		7,675			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55*1,8)*14		89,460			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395*1,8)*2		8,622			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395*2,0)*1		6,790			
			Součet		112,547			
157	M	R-PL/3	Sestava plastových oken s prosklenými dveřmi - provedení dle výpisu PSV, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, pákový ovladač, dveře paníkové kování, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/3 1.NP	kus	1,000	8 049,60	8 049,60	
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"1		1,000			
			Součet		1,000			
158	M	R-PL/2	Plastové okno 3550x1800, 3-křídle se sloupky,, křídla otevírací + 1 křídlo výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/2 2.NP	kus	14,000	15 549,10	217 687,40	
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"14		14,000			
			Součet		14,000			
159	M	R-PL/4	Plastové okno 2395x1800, 2-křídle se sloupkem, křídla otevírací + 1 křídlo výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/4 2.NP	kus	2,000	10 035,20	20 070,40	
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"2		2,000			
			Součet		2,000			
160	M	R-PL/11	Plastové okno s jiskru zasklením a dvěma výklopnými okny 1700x550, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, pákový ovladač, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/11 2.NP	kus	1,000	4 695,60	4 695,60	
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"1		1,000			
			Součet		1,000			
161	K	766621622	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva 1.NP	kus	4,000	351,00	1 404,00	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6 (1,16*0,6)"2		2,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13 (1,2*0,6)"2		2,000			
			Součet		4,000			
162	M	R-PL/6	Plastové okno 1100x600, 1-křídele, výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, pákový ovladač, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/4 1.NP	kus	2,000	2 549,00	5 098,00	
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6"2		2,000			
			Součet		2,000			

122

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	R-PL/13	Plastové okno 1200x600,1-křídle, výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnící pásky - viz výpis PSV PL/13	kus	2,000	2 562,50	5 125,00	
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13"2		2,000			
			Součet		2,000			
164	K	766641131	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětliku včetně rámu do zdíva	kus	2,000	678,00	1 356,00	CS ÚRS 2013 01
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5 (1,015*2,0)"2		2,000			
			Součet		2,000			
165	M	R-PL/5	Plastové dveře do otvoru 1015x2000,1-křídle plné,Ud=1,2 W/m2K, samozavírač, stavěč, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnící pásky - viz výpis PSV PL/5	kus	2,000	7 378,80	14 757,60	
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/5"2		2,000			
			Součet		2,000			
166	K	766641161	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětliku včetně rámu do zdíva	kus	3,000	899,00	2 697,00	CS ÚRS 2013 01
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8 (1,35*2,0)"1		1,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9 (1,4*2,0)"1		1,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12 (1,35*2,0)"1		1,000			
			Součet		3,000			
167	M	R-PL/8	Plastové dveře do otvoru 1350x2000,2-křídle ze 2/3 prosklené, bezpečnostní izol.dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, Ud=1,2 W/m2K, samozavírač, stavěč,panikové kování, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnící pásky - viz výpis PSV PL/8	kus	1,000	10 062,00	10 062,00	
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8"1		1,000			
			Součet		1,000			
168	M	R-PL/9	Plastové dveře do otvoru 1400x2000,2-křídle ze 2/3 prosklené, bezpečnostní izol.dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, Ud=1,2 W/m2K, samozavírač, stavěč,panikové kování, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnící pásky - viz výpis PSV PL/9	kus	1,000	10 397,40	10 397,40	
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9"1		1,000			
			Součet		1,000			
169	M	R-PL/12	Plastové dveře do otvoru 1350x2000,2-křídle, plné, Ud=1,2 W/m2K, samozavírač, stavěč,panikové kování, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnící pásky - viz výpis PSV PL/12	kus	1,000	10 062,00	10 062,00	
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12"1		1,000			
			Součet		1,000			
170	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	44,000	335,00	14 740,00	CS ÚRS 2013 01
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/1"9		9,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/2"17		17,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/3"4		4,000			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/1"4		4,000			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/2"8		8,000			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/3"2		2,000			
			Součet		44,000			

123

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	M	611617120	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm - viz výpis PSV D/1	kus	13,000	1 475,80	19 185,40	CS ÚRS 2013 01
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/1"9		9,000			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/1"4		4,000			
			Součet		13,000			
172	M	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm - viz výpis PSV D/3	kus	6,000	1 516,00	9 096,00	CS ÚRS 2013 01
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/3"4		4,000			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/3"2		2,000			
			Součet		6,000			
173	M	611617590	dveře vnitřní hladké dýhované částečně prosklené 1křídle 80x197 cm - viz výpis PSV D/2	kus	25,000	2 166,70	54 167,50	CS ÚRS 2013 01
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/2"17		17,000			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/2"8		8,000			
			Součet		25,000			
174	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	363,00	726,00	CS ÚRS 2013 01
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
			Součet		2,000			
175	M	611617630	dveře vnitřní hladké dýhované částečně prosklené 1křídle 90x197 cm - výpis PSV D/4	kus	2,000	2 173,40	4 346,80	CS ÚRS 2013 01
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
			Součet		2,000			
176	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	46,000	13,60	625,60	CS ÚRS 2013 01
			1.NP					
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/1"9		9,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/2"17		17,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/3"4		4,000			
			"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/1"4		4,000			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/2"8		8,000			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/3"2		2,000			
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
			Součet		46,000			
177	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	9 781,61	10 564,13	CS ÚRS 2013 01
178	K	R-766-01	Průměrná objemová hustota z kompaktního laminátu desek z duromerového vysokotlakého laminátu (HPL) podle EN 438 typ CGF včetně montáže	m2	74,822	2 010,00	150 392,22	
			"D.1.1.10+D.1.1.24a - Západ"40,3*0,435		17,531			
			"D.1.1.10+D.1.1.24a - Sever"(6,775*((1,34*0,603)/2))-(1,5*1,0)		1,237			
			"D.1.1.11+D.1.1.24a - Východ"40,3*1,323		53,317			
			"D.1.1.11+D.1.1.24a - Jih"(6,775*((1,34*0,603)/2))		2,737			
			Součet		74,822			
179	K	R-766-02	Dodávka a montáž plastového sedáku s dvojitou zadní stěnou: š = 420mm, h = 365mm, v = 325mm	ks	648,000	479,00	310 392,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
767 - Konstrukce zámečnické							279 368,99	
180	K	767220130	Dodávka montáž zvýšení zábradlí schodiště včetně nátěru "Výpis PSV D1.1.19 madlo"5,273*8 "Výpis PSV D1.1.19 sloupek"4,683*1,68 Součet	kg	50,051	134,00	6 706,83	CS ÚRS 2013 01
181	K	767392803	Demontáž krytin střech z plechů přístřebovaných "D.1.1.12 - Půdorys střechy - bourací práce" 40,9*17,45 Součet	m2	713,705	45,90	32 759,06	CS ÚRS 2013 01
182	K	767995114	Dodávka a montáž profilu 100x40x4 (OK pro sedačky tribuny) včetně spojovacího materiálu a nátěru "D.1.1.16 - 7,732kg/m"576,6*7,732 Součet	kg	4 458,271	20,50	91 394,56	CS ÚRS 2013 01
183	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	2 741,56	4 907,39	CS ÚRS 2013 01
184	K	R-767-01	Ocelová dvoukřídlá mříž Z/2 - úprava dle výpisu PSV "Výpis PSV D1.1.19 Z/2"1 Součet	kpl	1,000	10 100,00	10 100,00	
185	K	R-767-02	Dodávka a montáž ocelové konstrukce tribuny - výměna poškozených částí v rozsahu 10% plochy tribuny "D.1.1.15"(((15,9+19,754)*1,2+(15,9+18,5)*2*0,8+(17,7+19,754)*5*0,8+(17,7+19,754)*1,8)*1,15+((15,9*3+19,754+18,5*2+17,7*6+19,754*6)*0,4)*1,15*0,1 Součet	m2	56,809	2 350,00	133 501,15	
771 - Podlahy z dlaždic							161 385,52	
186	K	771471114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 150 mm "D.1.1.7 - 1.NP m.č. 1.01 (39,5*2)-(0,9*18+1,545) "D.1.1.7 - 1.NP m.č. 1.13" 3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72-0,9 "D.1.1.8 - 1.NP m.č. 1.14" (1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2-(0,7*3+0,9) "D.1.1.8 - 2.NP m.č. 2,01" (27,53*2+1,65+1,35)-(0,9*11+1,0) Součet	m	137,045	93,20	12 772,59	CS ÚRS 2013 01
		Sokl_dlažba						
187	M	597613100	dlaždice-bordura 30 x 10 x 0,8 cm Sokl_dlažba*(1/0,3)*1,1 Součet	kus	502,498	139,50	70 098,47	CS ÚRS 2013 01
188	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných "D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.01 (39,5*2)-(0,9*18+1,545) "D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.13" 3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72-0,9 "D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.14" (1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2-(0,7*3+0,9) "D.1.1.3 - 2.NP m.č. 2,01" (27,53*2+1,65+1,35)-(0,9*11+1,0) Součet	m	137,045	12,30	1 685,65	CS ÚRS 2013 01
		Dlažba						
189	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2 "D.1.1.7 - 1.NP" 48,2+11,3+4,6 "D.1.1.8 - 2.NP" 23,5 Součet	m2	87,600	286,00	25 053,60	CS ÚRS 2013 01
190	M	597612900	dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm Dlažba*1,1 Součet	m2	96,360	258,90	24 947,60	CS ÚRS 2013 01

125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených "D.1.1.2 - 1.NP" 48,2+11,3+4,6 "D.1.1.3 - 2.NP" 23,5 Součet	m2	87,600 64,100 23,500 87,600	42,50	3 723,00	CS ÚRS 2013 01
192	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa "D.1.1.7 - 1.NP" 48,2+11,3+4,6 "D.1.1.8 - 2.NP" 23,5 Součet	m2	87,600 64,100 23,500 87,600	150,00	13 140,00	CS ÚRS 2013 01
193	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	1 514,38	9 964,61	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							38 273,11	
194	K	781471115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 kladených do malty "D.1.1.7 - 1.NP m.č. 1.13" (3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72)*2,0- (0,6*2,0+0,8*2,0) "D.1.1.7 - 1.NP m.č. 1.14" ((1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2)*2,0- (0,6*2,0*3+0,8*2,0) Obklad Součet	m2	57,860 27,060 30,800 57,860	338,00	19 556,68	CS ÚRS 2013 01
195	M	597611350	dlaždice keramické 25 x 25 x 0,8 cm Obklad*1,1 Součet 63,646*1,04 Přepočtené koeficientem množství	m2	66,192 63,646 63,646 66,192	234,10	15 495,55	CS ÚRS 2013 01
196	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených "D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.13" (3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72)*2,0- (0,6*2,0+0,8*2,0) "D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.14" ((1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2)*2,0- (0,6*2,0*3+0,8*2,0) Součet	m2	57,860 27,060 30,800 57,860	34,10	1 973,03	CS ÚRS 2013 01
197	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	370,28	1 247,85	CS ÚRS 2013 01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							119 337,57	
198	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m 1.NP "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.05"(2,55+4,3*2)*2,5- 0,8*2,0 "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.04"(4,576+4,3*2)*2,5- 0,8*2,0 "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.03"(3,045+4,3*2)*2,5- 0,8*2,0 "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.02"(1,675+4,3*2)*2,5- 0,8*2,0-1,2*0,6 "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.22"(1,675+4,3*2)*2,5- 0,8*2,0-1,2*0,6 "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.21"(3,045+4,3*2)*2,5- 0,8*2,0 "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.20"(6,66+4,3*2)*2,5- 0,8*2,0 "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.19"(7,615+4,3*2)*2,5- 0,8*2,0-2,4*1,2 "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.09- 1.18"((3,85*2+3,65*2)*3,0)-((0,8*2,0)*10) "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.01"((39,325*2)*(3,00- 1,5))-((0,8*0,5)*8) "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.13" (3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72)*1,0 "D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.14" ((1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2)*1,0	m2	1 070,024 26,275 31,340 27,513 23,368 23,368 27,513 36,550 36,058 344,000 114,775 14,930 18,000	72,40	77 469,74	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		723,690			
			2.NP					
			$\sqrt{1,1,8+0,1,1,9} - m.c.$					
			2.04,2.05,2.06,2.07,2.10"		194,800			
			$((1,85*2+4,3*2)*2,9)*5-$					
			"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.11"					
			$(11,745*2+5,8*2)*2,9-$		70,335			
			$(0,8*2,0+3,55*1,8*4+2,37*1,8)$					
			"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.01"					
			$((27,464*2+1,35*2)*(2,9-1,5))- (0,8*0,5*10)-$		48,269			
			$(2,37*1,5*2)-(3,55*1,5*4)$					
			"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.08"					
			$(3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72)*1,0$		14,930			
			"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.09"					
			$((1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2)*1,0$		18,000			
			Mezisoučet		346,334			
		Vnitřní stěny	Součet		1 070,024			
199	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 070,024	7,92	8 474,59	CS ÚRS 2013 01
			Vnitřní stěny		1 070,024			
			Součet		1 070,024			
200	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 070,024	20,10	21 507,48	CS ÚRS 2013 01
			Vnitřní stěny		1 070,024			
			Součet		1 070,024			
201	K	784-R-01	Oprava nátěru rustikální omítky - otěruvzdorný nátěr	m2	177,135	67,10	11 885,76	
			"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.01" $((39,325*2)*(1,5))-$		108,375			
			$((0,8*1,5)*8)$					
			"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.01"					
			$((27,464*2+1,35*2)*(1,5))- (0,8*1,5*10)-$		68,760			
			$(2,37*0,3*2)-(3,55*0,3*4)$					
			Součet		177,135			
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							7 763,84	
202	K	786626121	Dodávka a montáž lamelové žaluzie vnitřní	m2	89,460	86,50	7 738,29	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lamelové žaluzie vnitřní					
			2.NP					
			"D.1.1.8+D.1.1.19 -					
			PL/2"(1,195*1,8+1,16*1,8+1,195*1,8)*14		89,460			
			Součet		89,460			
203	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,330	77,41	25,55	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m					
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							592 432,56	
204	K	789222131	Otryskání ocelových konstrukcí třídy II povrch jemný a střední C na Sa 3	m2	1 359,102	335,00	455 299,17	CS ÚRS 2013 01
			OK střechy					
			"D.1.1.13 - S/1 vazník -		160,139			
			1,33m2/m"17,45*1,33*6*1,15					
			"D.1.1.13+D.1.1.14 - S/2					
			krokev" $((0,07*2*2)*2*8)+(2*3,14*0,009*11,45)+($		421,325			
			$2*3,14*0,03*8*2)*45*1,15$					
			"D.1.1.13 - S/3		4,914			
			ztužidlo"(2*3,14*0,027)*2,1*12*1,15					
			"D.1.1.13 - S/4		6,084			
			ztužidlo"(2*3,14*0,027)*2,6*12*1,15					
			Mezisoučet		592,462			
			OK tribuna					
			"D.1.1.15 - T/1 nosník" $(4,743*2*1,25)*12*1,15$		163,634			
			$\sqrt{1,1,15} - 1/2$		23,711			
			$\sqrt{1,1,15} - 1/2$					
			podlaha" $((15,9+19,754)*1,2+(15,9+18,5)*2*0,8+$		513,739			
			$(17,7+19,754)*5*0,8+(17,7+19,754)*1,8)*1,15+(($					
			$15,9*3+19,754+18,5*2+17,7*6+19,754*6)*0,4)*1,$					
			15					

127

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"D.1.1.15 - schodiště"((0,3*1,25+0,2*1,25)*26+(0,45*1,25+0,2*1,25)*22)*1,15		39,244			
			Mezisoučet		740,328			
			OK zábradlí					
			"D.1.1.17 - HRE 60x40x2,9 (0,19m2/m)"(1,55*7*0,19+((1,44*0,87+1,175+5,96+1,24)*2)*0,19)*4*1,15		26,312			
			Mezisoučet		26,312			
		Plocha_OK	Součet		1 359,102			
205	K	789322212	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového základního a mezivrstvy tl do 120 µm včetně dodávky materiálu	m2	1 359,102	69,80	94 865,32	CS ÚRS 2013 01
		Plocha_OK			1 359,102			
			Součet		1 359,102			
206	K	789322220	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II 2složkového vrchního tl do 40 µm včetně dodávky materiálu	m2	1 359,102	31,10	42 268,07	CS ÚRS 2013 01
		Plocha_OK			1 359,102			
			Součet		1 359,102			

M - Práce a dodávky M

4 259,44

21-M - Elektromontáže - hromosvody

4 259,44

207	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	9,500	97,90	930,05	CS ÚRS 2013 01
			Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm					
			"P/12" 9,5		9,500			
208	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	3,990	25,60	102,14	CS ÚRS 2013 01
			drát průměr 8 mm FeZn					
			9,5*0,4*1,05		3,990			
209	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	10,000	49,70	497,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby					
			"P/12" 10		10,000			
210	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	10,000	6,20	62,00	CS ÚRS 2013 01
			svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm					
			"P/12" 10		10,000			
211	K	21X01	Demontáž hromosvodného vedení s částečným využitím demontovaného materiálu	m	9,500	33,50	318,25	
			Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení s využitím demontovaného materiálu					
			"P/12" 9,5		9,500			
212	K	21X02HZS	Revize hromosvodu	hod	10,000	235,00	2 350,00	
			Revize hromosvodu					

128

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt: SO 02 - Fotbalové hřiště

KSO: 801 5

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum: 03.04.2015

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopeckého,549 22 Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 555 252,38
DPH základní	21,00%	ze	4 543 655,88	954 167,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	11 596,50	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				5 509 420,12
v CZK				

129

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí
 Objekt: SO 02 - Fotbalové hřiště
 Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč Datum: 03.04.2015
 Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
 Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 555 252,38
HSV - Práce a dodávky HSV	4 525 682,87
1 - Zemní práce	2 505 909,78
2 - Zakládání	122 273,06
4 - Vodorovné konstrukce	6 583,14
5 - Komunikace	1 031 234,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 672,29
8 - Trubní vedení	398 234,09
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	455 775,91
99 - Přesun hmot	81 788,33
PSV - Práce a dodávky PSV	29 569,51
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	11 596,50
767 - Konstrukce zámečnické	17 973,01

130

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí
 Objekt: SO 02 - Fotbalové hřiště
 Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč Datum: 03.04.2015
 Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
 Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pištovy 820, 537 01 Chrudim III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 555 252,38	
HSV - Práce a dodávky HSV							4 525 682,87	
1 - Zemní práce							2 505 909,78	
1	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 "D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"10406*0,170 Odstranění_povrchu Součet	m3	1 769,020	60,00	106 141,20	CS ÚRS 2013 01
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Výkop pro patky ocel.sloupků "D.1.1.28 + D.1.1.34" (0,6*0,5*0,36)*8 Výkop_patky Součet	m3	0,864	147,00	127,01	CS ÚRS 2013 01
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Výkop_patky Součet	m3	0,864	13,30	11,49	CS ÚRS 2013 01
4	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 "D.1.1.30 - podélná drenáž"(109*14)*0,6*0,3 "D.1.1.30 - svodný dren"(75+2*3,5)*0,9*0,3 "D.1.1.30 - atletická dráha"(47,95+48,2+58,125+48,05+43,4351+52,7+29+55,69+53,55)*0,6*0,3 Výkop_drenáž Mezísoučet "D.1.1.29 - zavlažování"(20,8*8+23*4+20,8*5+30+20,8*8+69*2)*0,7*0,3 Výkop_zavlažování Mezísoučet Součet	m3	521,754	195,00	101 742,03	CS ÚRS 2013 01
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Výkop_drenáž Výkop_zavlažování Součet	m3	521,754	97,90	51 079,72	CS ÚRS 2013 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkop_celkem Součet	m3	2 291,638	169,00	387 286,82	CS ÚRS 2013 01
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkop_celkem*5 Součet	m3	11 458,190	13,20	151 248,11	CS ÚRS 2013 01
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Odstranění_povrchu Výkop_drenáž Výkop_zavlažování Výkop_patky Výkop_celkem Součet	m3	2 291,638	36,20	82 957,30	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 291,638	10,80	24 749,69	CS ÚRS 2013 01
			Výkop_celkem		2 291,638			
			Součet		2 291,638			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 895,785	73,80	287 508,93	CS ÚRS 2013 01
			Výkop_celkem*1,7		3 895,785			
			Součet		3 895,785			
11	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	388,739	122,00	47 426,16	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.30 - podélná drenáž"(109*14)*0,43*0,3		196,854			
			"D.1.1.30 - svodný drén"(75*2*3,5)*0,73*0,3		17,958			
			"D.1.1.30 - atletická dráha"(47,95+48,2+58,125+48,05+43,4351+52,7+29+55,69+53,55)*0,45*0,3		58,955			
		Obsyp_drenáž	Mezisoučet		273,767			
			"D.1.1.29 - zavlažování"(20,8*8+23*4+20,8*5+30+20,8*8+69*2)*0,55*0,3		114,972			
		Obsyp_zavlažování	Mezisoučet		114,972			
			Součet		388,739			
12	M	583441700	šterkodrt frakce 0-32	t	1 399,461	235,50	329 573,07	CS ÚRS 2013 01
			699,730682985088*2 Přepočtené koeficientem množství		1 399,461			
13	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice a písku	m2	10 406,000	44,90	467 229,40	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"10406		10 406,000			
			Součet		10 406,000			
14	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	312,180	61,00	19 042,98	CS ÚRS 2013 01
			10406*0,03 Přepočtené koeficientem množství		312,180			
15	K	181301112	Rozprostření ornice (vegetační vrstvy) tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10 406,000	6,69	69 616,14	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"10406		10 406,000			
		Vegetační_vrstva	Součet		10 406,000			
16	M	R-1-01	Dodávka zeminy včetně dopravy	t	636,847	161,00	102 532,37	
			30% z celkového množství vegetační vrstvy					
			"D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"(10406*0,12)*1,7*0,3		636,847			
		Zemina	Součet		636,847			
17	M	R-1-02	Dodávka písku včetně dopravy	t	1 442,272	192,50	277 637,36	
			70% z celkového množství vegetační vrstvy					
			"D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"(10406*0,12)*1,65*0,7		1 442,272			
			Součet		1 442,272			
2 - Zakládání							122 273,06	
18	K	212755114	Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 100 mm bez lože	m	2 044,700	59,80	122 273,06	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.30 - podélná drenáž"(109*14)		1 526,000			
			"D.1.1.30 - svodný drén"(75*2*3,5)		82,000			
			"D.1.1.30 - atletická dráha"(47,95+48,2+58,125+48,05+43,4351+52,7+29+55,69+53,55)		436,700			
		Drenáž	Součet		2 044,700			
4 - Vodorovné konstrukce							6 583,14	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,140	501,00	6 583,14	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.29 - zavlažování"(96+74+122)*0,15*0,3		13,140			
			Součet		13,140			

132

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5 - Komunikace							1 031 234,60	
20	K	564241111	Podklad nebo podsyp z praného písku tl 120 mm "D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"10406 Součet	m2	10 406,000	49,90	519 259,40	CS ÚRS 2013 01
21	K	564721111	Podklad z kameniva drceného vel. 4-32 mm tl 40-70 mm "D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"10406 Součet	m2	10 406,000	49,20	511 975,20	CS ÚRS 2013 01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 672,29	
22	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových Zděná část časomíry - 10% z celkové plochy "D.1.1.35"((2*0,4+2*0,8)*5,25+(2*0,4+2*0,4)*2,4)*0,1 Součet	m2	1,644	30,30	49,81	CS ÚRS 2013 01
23	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Zděná část časomíry "D.1.1.35"((2*0,4+2*0,8)*5,25+(2*0,4+2*0,4)*2,4) Součet	m2	16,440	103,00	1 693,32	CS ÚRS 2013 01
24	K	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn Zděná část časomíry "D.1.1.35"((2*0,4+2*0,8)*5,25+(2*0,4+2*0,4)*2,4) Součet	m2	16,440	239,00	3 929,16	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							398 234,09	
25	K	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 50 mm "D.1.1.29 - zavlažování" "průměr 50x3,0" 20,8*8+69,0*2	m	304,400	47,00	14 306,80	CS ÚRS 2013 01
26	M	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návín 100 m 50 x 4,6 mm, tyče + návín PE_HD50*1,1	m	334,840	56,30	18 851,49	CS ÚRS 2013 01
27	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm "D.1.1.29 - zavlažování" PE_HD63 "průměr 63x3,8" 20,8*8+23,0*4+20,8*5+30	m	392,400	47,00	18 442,80	CS ÚRS 2013 01
28	M	286138230	potrubí vodovodní PE HD (IPE) 63 x 5,8 mm PE_HD63*1,1 Součet	m	431,640	90,60	39 106,58	CS ÚRS 2013 01
29	K	871315221	Kanalizační potrubí z PVC včetně tvarovek Přípojka dešťové kanalizace "C.2 - koordinační situace"3,24+24,65+33,645+76,082 Součet	m	137,617	354,00	48 716,42	CS ÚRS 2013 01
30	K	R-8-01	Kompletní dodávka a montáž zavlažovacího systému (výsečový postřikovač - průtok 12,38m3/hod - 24ks) včetně řídicí jednotky	kpl	1,000	124 900,00	124 900,00	
31	K	R-8-011	Napojení na plánovaný zdroj vody pro zavlažovací systém	kpl	1,000	4 700,00	4 700,00	
32	K	R-8-02	Dodávka a montáž vsakovací nádrže s přepadem	kpl	1,000	80 500,00	80 500,00	

133

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"C.2"1		1,000			
			Součet		1,000			
33	K	R-8-03	Zaústění kanalizačního potrubí do potoka "Švarcara"	kpl	1,000	6 710,00	6 710,00	
			"C.2"1		1,000			
34	K	R-8-04	Ventilové šachtice s elektromagnetickým ventilem	kus	6,000	1 230,00	7 380,00	
35	K	R-8-05	Elektroventil 2x150PGA	kus	6,000	3 820,00	22 920,00	
36	K	R-8-06	Elektroventil 1xVB 1220	kus	6,000	1 950,00	11 700,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							455 775,91	
37	K	916231213	Osazení záhonového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	473,000	117,00	55 341,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení záhonového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"473		473,000			
		Obrubník	Součet		473,000			
38	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	1 040,600	24,30	25 286,58	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm					
			Obrubník*1,1*2		1 040,600			
			Součet		1 040,600			
39	K	935931223	Dodávka a montáž PE žlabu s nerozbitnou plastovou krytkou	m	397,000	470,00	186 590,00	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"397		397,000			
			Součet		397,000			
40	K	R-9-01	Zhotovení betonové patky 500x500x500mm včetně plastového pouzdra pro osazení sloupku ochranné sítě	kpl	8,000	1 340,00	10 720,00	
			"D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"8		8,000			
			Součet		8,000			
41	K	R-9-02	Dodávka a montáž ochranné sítě	m2	225,000	130,00	29 250,00	
			"D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"(5*22,5)*2		225,000			
			Součet		225,000			
42	K	R-9-03	Dodávka a montáž nové časomíry dle požadavku investora včetně elektrického napojení a demontáže stávající	kpl	1,000	66 800,00	66 800,00	
			"D.1.1.35"1		1,000			
			Součet		1,000			
99 - Přesun hmot							81 788,33	
43	K	998222012	Přesun hmot pro sportovní plochy	t	1 560,846	52,40	81 788,33	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							29 569,51	
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							11 596,50	
44	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg	m	540,000	13,60	7 344,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn					
			52+118+52+20+26+118+26+20+68+20+20		540,000			
45	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2, 2Ax1,5mm2, 3Ax1,5mm2, 5Cx1,5mm2	m	567,000	7,50	4 252,50	CS ÚRS 2013 01
			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
			540*1,05		567,000			
			Součet		567,000			
767 - Konstrukce zámečnické							17 973,01	
46	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg	kg	668,000	17,40	11 623,20	CS ÚRS 2013 01
			"D.1.1.28 - trubka průměr 140mm, tl.5mm (16,7kg/m)"5*8*16,7		668,000			
			Součet		668,000			
47	M	R-767-01	Ocelová tyč průměr 140 mm, tl. 5 mm	ks	8,000	335,40	2 683,20	
			"D.1.1.28 - tyč průměr 140mm, tl.5mm"8		8,000			

134

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		8,000			
48	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	1,790	176,88	316,61	CS ÚRS 2013 01
49	K	R-767-01	Otrýskání a nátěr ocelové konstrukce časomíry	kpl	1,000	3 350,00	3 350,00	

135

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí
Objekt: SO 03 - Atletická dráha

KSO: 801 5
Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum: 03.04.2015

Zadavatel:
Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopeckého, 549 22 Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 024 611,37
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 024 611,37	635 168,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 659 779,76
-------------------	--------------	---------------------

136

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí
Objekt: SO 03 - Atletická dráha
Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč Datum: 03.04.2015
Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 024 611,37
HSV - Práce a dodávky HSV	3 024 611,37
1 - Zemní práce	170 061,95
5 - Komunikace	2 853 875,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	673,92
99 - Přesun hmot	673,92

137

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt: SO 03 - Atletická dráha

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč Datum: 03.04.2015

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého

Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pištův 820, 537 01 Chrudim III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 024 611,37

HSV - Práce a dodávky HSV

3 024 611,37

1 - Zemní práce

170 061,95

1	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 "D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"2140*0,170 Odstranění_povrchu Součet	m3	363,800	60,00	21 828,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkop_celkem Součet	m3	363,800	169,00	61 482,20	CS ÚRS 2013 01
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkop_celkem*5 Součet	m3	1 819,000	13,20	24 010,80	CS ÚRS 2013 01
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Odstranění_povrchu Výkop_celkem Součet	m3	363,800	36,20	13 169,56	CS ÚRS 2013 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Výkop_celkem Součet	m3	363,800	10,80	3 929,04	CS ÚRS 2013 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Výkop_celkem*1,7 Součet	t	618,460	73,80	45 642,35	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

2 853 875,50

7	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze šterkovitého štěrku tl 60 mm "D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry"130 Výběhová_dráha Součet	m2	130,000	27,40	3 562,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm Výběhová_dráha Součet	m2	130,000	83,90	10 907,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD 8-32 tl 40 mm Výběhová_dráha "D.1.1.28- Půdorys hřiště - plochy a výměry - dráha"2140-výběhová_dráha Součet	m2	2 140,000	24,40	52 216,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	573111112	Penetrace	m2	2 140,000	13,80	29 532,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výběhová_dráha		130,000			
			Dráha		2 010,000			
			Součet		2 140,000			
11	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusna ACO 11 (AB3) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 140,000	180,00	385 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Výběhová_dráha		130,000			
			Dráha		2 010,000			
			Součet		2 140,000			
12	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 140,000	186,00	398 040,00	CS ÚRS 2013 01
			Výběhová_dráha		130,000			
			Dráha		2 010,000			
			Součet		2 140,000			
13	K	R-5-01	Sportovní povrch - TARTAN - tl. 13 mm	m2	2 140,000	885,00	1 893 900,00	
			Výběhová_dráha		130,000			
			Dráha		2 010,000			
			Součet		2 140,000			
14	K	R-5-02	Lajnování atletické dráhy	m	1 305,000	61,70	80 518,50	
			"D.1.1.28- Půdorys hřiště" 397+435+473		1 305,000			
			Součet		1 305,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							673,92	
99 - Přesun hmot							673,92	
15	K	998222012	Přesun hmot pro sportovní plochy	t	12,861	52,40	673,92	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí
Objekt: SO 04 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 5

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum: 03.04.2015

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pištovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ:

15053695

DIČ:

CZ15053695

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopeckého, 549 22 Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

249 022,55

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze

249 022,55

52 294,74

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

301 317,29

140

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí
Objekt: SO 04 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč Datum: 03.04.2015
Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	249 022,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	249 022,55
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	249 022,55

141

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2014/07_VZ - Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí
Objekt: SO 04 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč Datum: 03.04.2015

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
Uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

249 022,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

249 022,55

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

249 022,55

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	23 500,00	23 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Dokumentace skutečného provedení stavby					
2	K	031203000	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	26 800,00	26 800,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybudování zařízení staveniště					
3	K	032903000	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	21 500,00	21 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Provoz zařízení staveniště					
4	K	039103000	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	10 100,00	10 100,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění zařízení staveniště					
5	K	052103000	Rezerva - 3% z nákladů SO 01	Kč	3,000	50 674,18	152 022,55	CS ÚRS 2013 01
6	K	091703000	Náklady na údržbu - čištění komunikace	Kč	1,000	15 100,00	15 100,00	CS ÚRS 2013 01

142

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PREL
 Stavba: Přelouč - Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Přelouč Datum: 3.4.2015

Objednavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 15053695
 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pištěvy 820, 537 01 Chrudim III DIČ: CZ15053695

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 072 296,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 072 296,99
DPH základní	21,00%	ze	1 072 296,99	225 182,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 297 479,36

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
 3.4.2015

**Vodní zdroje Ekomonitor
 spol. s r.o.** ①
 Pištěvy 820, 537 01 Chrudim III
 tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
 IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PREL

Stavba: Přelouč - Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště

Místo: Přelouč

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pištovy 820, 537 01 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 072 296,99	1 297 479,36
SO 01	Stavební část	1 019 512,88	1 233 610,58
SO 02	Část elektro	52 784,11	63 868,77
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 072 296,99	1 297 479,36

144

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přelouč - Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště

Objekt: SO 01 - Stavební část

JKSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 03.04.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pišt'ovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 999 512,88

Ostatní náklady 20 000,00

Cena bez DPH 1 019 512,88

DPH základní	21,00%	ze	1 019 512,88	214 097,70
--------------	--------	----	--------------	------------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH v CZK 1 233 610,58

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

3.4.2015
Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ①

Pišt'ovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 / fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Datum a podpis:

Razítko

145

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přelouč - Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Přelouč

Datum: 03.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 82; Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	999 512,88
HSV - Práce a dodávky HSV	843 079,58
1 - Zemní práce	105 084,44
2 - Zakládání	701 397,50
4 - Vodorovné konstrukce	2 019,60
5 - Komunikace pozemní	5 113,94
8 - Trubní vedení	15 826,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 576,80
998 - Přesun hmot	9 061,20
PSV - Práce a dodávky PSV	44 088,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	42 927,90
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	1 161,00
M - Práce a dodávky M	31 324,40
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	31 324,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	81 020,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 920,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 100,00
2) Ostatní náklady	20 000,00
Zařízení staveniště	3 500,00
Projektové práce	3 500,00
Územní vlivy	3 000,00
Provozní vlivy	3 000,00
Jiné VRN	3 000,00
Kompletační činnost	4 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 019 512,88

146

ROZPOČET

Stavba: Přelouč - Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Přelouč Datum: 03.04.2015

Objednavatel: Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pištovy 82 Zpracovatel: Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 999 512,88

HSV - Práce a dodávky HSV 843 079,58

1 - Zemní práce 105 084,44

98	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,000	21 500,00	0,00
99	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	0,000	24,50	0,00
100	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	0,000	312,00	0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	38,20	3 056,00
101	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	0,000	100,00	0,00
96	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	204,000	121,00	24 684,00
			12 "1. čerpací zkouška 12 hod"		12,000		
			24 "2. čerpací zkouška 24 hod"		24,000		
			168 "3. čerpací zkouška 21 dní"		168,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	28,00	392,00
97	K	115101321	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 25 m do 500 l/min	den	23,000	39,50	908,50
3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	12,412	24,40	302,85
			1*0,2*40 "rýha"		8,000		
			22,06*0,2 "plocha x tloušťka studna"		4,412		
4	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,000	333,00	12 654,00
			15,2*2,5 "plocha x hloubka, výkop studny"		38,000		
5	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	12,600	23,70	298,62
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,600	343,00	13 582,80
			0,6*1,65*40		39,600		
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	13,200	97,90	1 292,28
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	136,000	59,80	8 132,80
			1,7*40*2		136,000		
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	136,000	10,20	1 387,20
10	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	40,000	47,50	1 900,00
			16*2,5		40,000		
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	40,000	13,80	552,00
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	91,910	44,90	4 126,76
			14,31		14,310		
			38*39,6		77,600		
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	81,090	22,70	1 840,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,6+5,4+30,6 "podsyp + obsyp + zásyp"		39,600		
			1,02+28,2+12,27 "podsyp, zásyp, násyp studny"		41,490		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,840	169,00	3 521,96
			0,264*7,6+0,155*66+0,0324*64 "přebytečná zemina z vrtu"		14,310		
			38-28,2-12,27 "chybějící zemina u studny"		-2,470		
			39,6-30,6 "přebytečná zemina z rýhy"		9,000		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	77,600	10,80	838,08
			38+39,6		77,600		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,680	73,80	3 075,98
			(0,264*7,6+0,155*66+0,0324*64)*2 "přebytečná zemina z vrtu"		28,620		
			6,53*2 "přebytečná zemina z rýhy"		13,060		
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58,800	50,80	2 987,04
			39,6-3,6-5,4 "zásyp potrubí = výkop - podsyp - obsyp"		30,600		
			(15,9-4,15)*2,4 "obsyp studny"		28,200		
18	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,270	318,00	3 901,86
			(24,6-4,15)*0,6 "násyp kolem studny"		12,270		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,400	122,00	658,80
			0,6*(0,15+0,075)*40		5,400		
20	M	583336250	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 4-8	t	28,080	343,40	9 642,67
			5,4*2,6		14,040		
21	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	60,000	44,90	2 694,00
22	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	0,060	60,00	3,60
23	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	62,000	33,00	2 046,00
			22 "studna"		22,000		
			1,0*40 "rýha"		40,000		
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	90,000	6,71	603,90
			50 "studna"		50,000		
			40 "rýha"		40,000		
2 - Zakládání							701 397,50
25	K	224511316	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 100 m hor. V a VI	m	64,000	2 340,00	149 760,00
26	K	226211415	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 30 m hor. V	m	66,000	1 570,00	103 620,00
27	K	226212215	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. V	m	10,000	1 330,00	13 300,00
28	K	242111126	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží dílcových DN 2 m	m	3,000	1 520,00	4 560,00
29	M	59224068R	skruž betonová 2000x500 se stupadly, 200x50x15 cm	kus	6,000	3 018,60	18 111,60
30	M	59224075R	deska betonová zákrytová 2300/200, 200/20, vstup 600x900	kus	1,000	8 049,60	8 049,60
31	K	242791211	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl nad 50 m DN do 200	m	140,000	303,00	42 420,00
32	M	286131360	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 12 m, 200 x 18,2 mm	m	76,000	623,80	47 408,80
33	M	286131180	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm	m	24,000	363,60	8 726,40
34	M	28613135R	potrubí perforované PE d160	m	40,000	503,10	20 124,00
35	K	242811161	Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D do 229 mm	m	1,000	553,00	553,00

148

149

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	891163221	Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25	kus	1,000	12,10	12,10
59	M	422616000	ventil odvzdušňovací plovákový kulový D62 017 540 DN25x230 mm	kus	1,000	5 359,70	5 359,70
60	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	60,000	15,10	906,00
61	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	60,000	8,18	490,80
62	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	3 800,00	3 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 576,80

63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	117,00	1 755,00
64	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	30,000	57,10	1 713,00
65	K	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z vodostavebního betonu V4 tř. B 20 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,050	9 060,00	453,00
66	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže	kus	1,000	140,00	140,00
67	M	592240770	poklop dvoukřídlý litinový 600x900 mm, uzamykatelný	kus	1,000	515,80	515,80

998 - Přesun hmot

9 061,20

68	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	67,120	135,00	9 061,20
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

44 088,90

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

42 927,90

69	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	20,000	370,00	7 400,00
70	K	722176118	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 75 mm	m	3,000	229,00	687,00
71	M	286151200	trubka tlaková PPR řada PN 10 75 x 6,8 x 4000 mm	m	3,000	194,50	583,50
72	M	286540120	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63 mm	kus	1,000	67,80	67,80
73	M	286540840	T-kus jednoznačný PPR D 75 mm	kus	1,000	166,40	166,40
74	M	286542150	redukce vnitřní/vnější PPR D 75 x 63 mm	kus	1,000	92,60	92,60
75	M	286543020	precnoaka s vnější závitem auzk PPR D 63 x 2"	kus	2,000	451,40	902,80
76	M	286543600	nákrůžek lemový z polypropylénu 75	kus	1,000	89,90	89,90
77	M	286543670	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 75	kus	1,000	271,00	271,00
78	M	319444390	šroubení přímé s plochým těsněním a s vnitřními závitů č.330 DN 2" zinkované	kus	1,000	123,40	123,40
79	M	319427690	topenářské šroubení, přímé provedení mosaz 6/4"	kus	1,000	364,20	364,20
80	M	286542920	kohout kulový PPR 63 mm	kus	1,000	711,00	711,00
81	M	55114262R	kulový kohout, vnitřní závit, páčka, PN 35, 2"	kus	1,000	798,30	798,30
82	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	156,00	156,00
83	K	72226216R	Vodoměr závitový šroubový do 40 °C DN 50 Qn 15 m3/h horizontální, připojení 2 1/2"	kus	1,000	4 810,00	4 810,00
84	K	722290218	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 200	m	140,000	148,00	20 720,00
85	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	140,000	35,60	4 984,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

1 161,00

86	K	74423114R	Montáž vodičů Cy 10 mm2	m	43,000	12,80	550,40
87	M	341408270	vodič síťový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	43,000	14,20	610,60

M - Práce a dodávky M

31 324,40

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

31 324,40

88	K	35014000R	Montáž čerpadla do vrtů 4"	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	M	42611925R	čerpadlo do vrtů 4", Q = 3,5 l/s, pro H = 75 m	kus	1,000	28 844,40	28 844,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81 020,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

70 920,00

91	K	01111R	Technický dozor, geologická služba	soub	1,000	20 100,00	20 100,00
90	K	01143R	Karotážní měření a TV prohlídka vrtu	m	420,000	121,00	50 820,00
			140 "karotážní měření"		140,000		
			140 "TV prohlídka před vystrojením"		140,000		
			140 "TV prohlídka po vystrojení"		140,000		

VRN4 - Inženýrská činnost

10 100,00

95	K	043002000	Zkoušky a revize, uvedení do provozu	soud	1,000	10 100,00	10 100,00
----	---	-----------	--------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

151

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přelouč - Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště

Objekt: SO 02 - Část elektro

JKSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 03.04.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Pišt'ovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 784,11
Ostatní náklady	10 000,00

Cena bez DPH	52 784,11
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	52 784,11	11 084,66
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 868,77
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

3.4.2015
**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** ①
Pišt'ovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přelouč - Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště

Objekt: SO 02 - Část elektro

Místo: Přelouč

Datum: 03.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 82 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 784,11
M - Práce a dodávky M	42 784,11
21-M - Elektromontáže	42 784,11
2) Ostatní náklady	10 000,00
Zařízení staveniště	3 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	2 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 784,11

153

ROZPOČET

Stavba: Přelouč - Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště

Objekt: SO 02 - Část elektro

Místo: Přelouč

Datum: 03.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 82 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							42 784,11
M - Práce a dodávky M							42 784,11
21-M - Elektromontáže							42 784,11
1	K	21004R	Část elektro komplet	kpl.	1,000	42 784,11	42 784,11

154

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1 000,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	36,00	10,00
Montáž - materiál		11 591,44
Montáž - práce		15 428,00
Mezisoučet 1	1 036,00	27 029,44
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 621,17
Nátěry		0,00
Zemní práce		13 097,50
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	1 036,00	41 748,11
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		42 784,11
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		42 784,11
Základ a hodnota DPH 21%	42 713,71	8 969,88
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		51 753,98
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky RM2	9 596,40	1 708,08
Dodávky	1 000,00	3 900,00
Elektromontáže	11 591,44	11 528,00
Zemní práce	3 465,00	9 632,50
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
Specifikace dodávky RM2											
	ECO-39P Rozvodnice	Ks	1,00	1 975,00	1 975,00		450,00	450,00	2 425,00	2 425,00	
	OFI-40-4-030AC-G Proudový chránič	Ks	1,00	2 300,00	2 300,00		200,00	200,00	2 500,00	2 500,00	
	SM253-16 Spouštěč motoru	Ks	1,00	1 090,00	1 090,00		180,00	180,00	1 270,00	1 270,00	
	LPN-108-1 listič	Ks	1,00	95,00	95,00		85,00	85,00	180,00	180,00	
	RSI-25-40-A230 Instalační stykač	Ks	1,00	550,00	550,00		0,08	0,08	550,08	550,08	
	MKA-SE-A230 Světelné návěští	Ks	1,00	215,00	215,00		85,00	85,00	300,00	300,00	
	MSK-001-102 Kolébkový přepínač	Ks	1,00	392,00	392,00		115,00	115,00	507,00	507,00	
	HLÍDAČÍ RELÉ										
	COS-1/230 Hlídací relé účinniku cos ϕ rozsah 0,1 - 0,99,nast.prodleva,volitel."HYSTEREZE"	ks	1,00	1 900,00	1 900,00		210,00	210,00	2 110,00	2 110,00	
	PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY										
	SR-051 proudový měnič k PRI - průch. vodič do 22mm, 50/5A	ks	1,00	870,00	870,00		115,00	115,00	985,00	985,00	
	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej										
	RSA 6 Řadová svornice	ks	8,00	15,00	120,00		20,00	160,00	35,00	280,00	
	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A										
	RSA 4 A Řadová svornice	ks	2,00	12,00	24,00		20,00	40,00	32,00	64,00	
	106/21 Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá	ks	2,00	13,20	26,40		12,00	24,00	25,20	50,40	
	106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá	ks	2,00	9,50	19,00		12,00	24,00	21,50	43,00	
	116/21 Matice Pg 21, šedá	ks	2,00	5,00	10,00		5,00	10,00	10,00	20,00	
	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	2,00	5,00	10,00		5,00	10,00	10,00	20,00	
	Specifikace dodávky RM2 - celkem				9 596,40			1 708,08		11 304,48	
Dodávky											
	Specifikace dodávky RM2	ks	1,00	1 000,00	1 000,00		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
	Dodávky - celkem				1 000,00			3 900,00	4 900,00	4 900,00	
Elektromontáže											
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC										
	CYKY-J 4x6 , pevně	m	95,00	69,00	6 555,00		35,00	3 325,00	104,00	9 880,00	
	CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	50,00	31,50	1 575,00		20,00	1 000,00	51,50	2 575,00	
	CYKY-J 5x4 , pevně	m	50,00	48,50	2 425,00		25,00	1 250,00	73,50	3 675,00	
	KF 09050 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	4,00	16,20	64,80		20,00	80,00	36,20	144,80	
	DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65										
	SE SVORKOVNICEMI PRO HLINÍKOVÉ A MĚDĚNÉ VODIČE										
	KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY										
	BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST										
	K 9101 2,5-6 mm2, Cu/Al, 5 pól. svorkovnice	ks	1,00	25,00	25,00		55,00	55,00	80,00	80,00	
	106/21 Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá	ks	2,00	13,20	26,40		12,00	24,00	25,20	50,40	
	116/21 Matice Pg 21, šedá	ks	2,00	5,00	10,00		5,00	10,00	10,00	20,00	
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ										
	ZÁKLOPKOU DO										

5x4 mm2	ks	2,00	180,00	360,00	100258	122,00	244,00	302,00	604,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Uprava stavebního rozvaděče	hod	4,00	0,00	0,00		295,00	1 180,00	295,00	1 180,00
Napojení na stávající zařízení	hod	2,00	0,00	0,00		295,00	590,00	295,00	590,00
Montaz	hod	6,00	0,00	0,00		295,00	1 770,00	295,00	1 770,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500	hod	4,00	0,00	0,00		500,00	2 000,00	500,00	2 000,00
Revizní technik							0,00	0,00	
Podružný materiál				550,24			0,00	0,00	550,24
Elektromontáže - celkem				11 591,44			11 528,00		23 119,44
Zemní práce									
VYTÝČENÍ TRATÍ									
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,05	0,00	0,00		2 800,00	140,00	2 800,00	140,00
SEJMUTÍ DRNU	m2	15,00	0,00	0,00		45,00	675,00	45,00	675,00
Nářez drnu,naložení,odvoz									
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m	50,00	0,00	0,00		91,50	4 575,00	91,50	4 575,00
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm									
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	m	90,00	35,00	3 150,00		20,00	1 800,00	55,00	4 950,00
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm									
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	90,00	3,50	315,00		10,00	900,00	13,50	1 215,00
Do šířky 20cm									
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	50,00	0,00	0,00		26,50	1 325,00	26,50	1 325,00
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm									
ÚPRAVA POVRCHU	m2	15,00	0,00	0,00		14,50	217,50	14,50	217,50
Položení drnu							0,00	0,00	
Zemní práce - celkem				3 465,00			9 632,50		13 097,50

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Přelouč Vrtaná stupna na pozemku P.Č. 317/2
Projekt	Napojení elektro
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5