



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01	ZÁDVEŘÍ	11,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL v.100 mm
1.02	CHODBA + NÁPOJE	33,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL v.100 mm
1.03	JÍDELNA 1 – 38 míst	52,91	STÁVAJÍCÍ OPRAVENÁ MRAMOROVÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OCHRANNÁ LIŠTA LAMINO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	DLAŽBA BUDE ZBROUŠENA, VYLEŠTĚNA, NAIPREGNOVÁNA
1.04	JÍDELNA 2 – 64 míst	77,1	STÁVAJÍCÍ OPRAVENÁ MRAMOROVÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OCHRANNÁ LIŠTA LAMINO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	DLAŽBA BUDE ZBROUŠENA, VYLEŠTĚNA, NAIPREGNOVÁNA
1.05	VÝDEJNA JÍDEL	83,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + OMVŠ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.06	CHODBA + ŠATNA S TERMINÁLEM	70,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL v.100 mm
1.07	WC IMOBILNÍ	2,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.08	WC ŽENY	12,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + OMVŠ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.09	WC muži	11,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm + OMVŠ	OMÍTKA NEBO PODHLED	Omítka nebo podhled ve výšce 2,6 m – bude upřesněné při realizaci
1.10	ŠATNA	2,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK STĚNA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	Omítka nebo podhled ve výšce 2,6 m – bude upřesněné při realizaci
1.11	ÚKLODOVÁ KOMORA	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	Omítka nebo podhled ve výšce 2,6 m – bude upřesněné při realizaci
1.12	CHODBA	10,07	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	NOVÁ DLAŽBA PŘECHÁ Z m.č. 1.06 AŽ K SCHODIŠTI V PLOŠE 3,8 m2
1.13	CHODBA	12,44	MOZAIKOVÁ DLAŽBA – STÁVAJÍCÍ	OMÍTKA – STÁVAJÍCÍ	OMÍTKA	
1.14	WC PERSONÁL	7,28	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD – STÁVAJÍCÍ	OMÍTKA	

Celková plocha [m2]: 389,4

LEGENDA VZT:

- VENTILÁTOR
- PŘÍVODNÍ VÍŘIVÝ ANEMOSTAT
- ODVODNÍ ANEMOSTAT
- ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- KRYCÍ MŘÍŽKA, VÝÚSTKA
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- 1.001 ČÍSLO POZICE
- REGULAČNÍ KLAPKA
- SERVOPOHON
- OHŘÍVAČ

Katastrální území : Rychnov nad Kněžnou
Výškový systém : Balt po vyrovnání – Bpv
Souřadný systém : JTSK
±0,000 = 307,70 m n. m. BPV

01	Projekt pro stavební povolení	Ing. Vlk L.	únor 2014
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby : Mydat spol. s r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47471107 tel./fax: 466 959 445
ODPOVĚDNÁ OSOBA : Ing. Miloš Pilný
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU : Ing. et Ing. Lumír Vlk, Ostrovánky 87, 696 31 Ostrovánky
VYPRACOVAL: Ing. et Ing. VLK Lumír
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. VLK Lumír
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Zdeněk Hlavatý
MYDAT PŘELOUČ spol. s r.o.
Ing. et Ing. Lumír Vlk
projekce VZT, CHL - OKT, PBŘ
lumirvlk@gmail.com
tel.: 606 420 356
IČO: 67 71 70 55

INVESTOR: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
STAVBA: Rekonstrukce části objektu č.p.44 – Občanská záložna Přelouč, na výdejnu jídel pro základní školu
OBJEKT: 01 Výdejna jídel
ČÁST: 01.06. Vzduchotechnika
OBSAH: Řešené půdorysy

ZAK. ČÍSLO: .
STUPEŇ PD: SP
FORMÁT: 6 A4
MĚŘÍTKO: 1:100
V.Č.: Pr_sp_01.06-005
KOPIE