



SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany


1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*

2. Zhotovitel : jméno: **MIKOSTAV s.r.o.**
sídlo: Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec
zastoupený : Michalem Kovaříkem a Ing. Františkem Jirákem, jednatelem
IČO : 27464300
DIČ : CZ27464300
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu : 1210430329/0800
tel. : 777 809 935 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace stavby „**Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Přelouč**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Odpovědným projektantem je Ing. Pavel Ježek, číslo autorizace ČKAIT 0602160, projekční kancelář PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 28809459.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a



- v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks,
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu smlouvy – rozšířit i omezit.

III.


Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
- a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Pavel Caha tel.: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz
 - Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
2. Za zhotovitele :
- a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Michal Kovařík a František Jirásek, tel.: 777 809 935, kovarik@mikostav.cz
 - b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :
 - František Jirásek, tel.: 737 462 901, jirasek@mikostav.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení realizace předmětu plnění: 2.11.2015
Termín dokončení realizace předmětu plnění: 29.4.2016
2. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla,



nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.

3. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
5. Místem plnění díla veřejné zakázky je sportovní areál "pod parkem", ul. Sportovní, č.p. 776, Přelouč.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH	5.570.300,- Kč
DPH 21 %	1.169.763,- Kč
Celková cena včetně DPH	6.740.063,- Kč

2. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno. Tyto práce bude zhotovitel účtovat až po uzavření dodatku smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti




podle § 92a ZDPH.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a to k pátému dni následujícího měsíce. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Takto bude postupováno až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% ceny slouží jako zádržné. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatel.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.

VII.


Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace rozhodne z vážných důvodů pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace,



musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového subdodavatele.

5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
7. Technický dozor (TDI) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (§ 46d, odst.2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). Technický dozor zajistí objednatel. Dle potřeby budou probíhat na místě stavby kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
8. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy.
9. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděním pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
10. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
11. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
12. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
13. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
14. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen



bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

16. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
17. Doklad o pojištění předloží zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo.
18. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.
2. Objednatel má právo kontrolovat stavební deníky i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů,
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O




odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

6. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
7. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
8. V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést na vlastní náklady.
9. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky, nebo formou doporučeného dopisu. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



XI.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII.


Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.



4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo (Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Přelouč) byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 35.1.15 ze dne 30.11.2015.

Za objednatele:

V Přelouči dne 1.12.2015

Za zhotovitele:

V PŘELOUČI dne 2.12.2015

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:GZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

MIKOSTAV s.r.o.

Klešice 96, 538 03
IČO: 27464300 Tel: 777 809 935
DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz

Michal Kovařík a Ing. František Jiráček
jednatelé společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014/08_VZ
Stavba: Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

KSO: 801 5
Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

CC-CZ:
Datum: 14.10.2015

Zadavatel:
Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MIKOSTAV s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopeckého,549 22 Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 570 299,76

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 570 299,76	1 169 763,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 740 062,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014/08_VZ

Stavba: Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum: 14.10.2015

Zadavatel: Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopecké

Uchazeč: MIKOSTAV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 570 299,76	6 740 062,76	
SO 01	Zázemí sportoviště	5 529 299,76	6 690 452,76	STA
SO 04	Ostatní a vedlejší náklady	41 000,00	49 610,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt:

SO 01 - Zázemí sportoviště

KSO: 801 5

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

CC-CZ:

Datum: 14.10.2015

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopeckého,549 22 Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 529 299,76

DPH základní
snížená

Základ daně

5 529 299,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 161 153,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 690 452,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt:

SO 01 - Zázemí sportoviště

Místo:

p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum: 14.10.2015

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

Projektant: Projecticon s.r.o., A.Ko

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	5 529 299,76
HSV - Práce a dodávky HSV	1 430 156,28
1 - Zemní práce	47 119,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 949,30
5 - Komunikace	208 418,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	781 050,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	196 735,97
99 - Přesun hmot	152 883,35
PSV - Práce a dodávky PSV	4 093 575,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 103,15
713 - Izolace tepelné	82 092,51
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	17 040,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	48 300,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	15 088,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	204 226,65
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	1 845,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	51 400,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	132 075,50
763 - Konstrukce suché výstavby	419 790,66
764 - Konstrukce klempířské	646 950,72
766 - Konstrukce truhlářské	1 364 823,45
767 - Konstrukce zámečnické	347 483,41
771 - Podlahy z dlaždic	128 245,69
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	40 491,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	137 704,47
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	34 106,97
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	411 807,91
M - Práce a dodávky M	5 568,10
21-M - Elektromontáže - hromosvody	5 568,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt:

SO 01 - Zázemí sportoviště

Místo:

p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum:

14.10.2015

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

Projektant:

Projection s.r.o., A.Kopeckého,549 22 I

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 529 299,76

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1430156,28	
D	1	Zemní práce					47 119,24	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	398,676	30,70	12 239,35	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.18"22,65*2,346+16,425*2,76+40,3*7,02+2,03*3,0+3,2*0,5+14,72*0,5+4,5*0,5		398,676			
	VV	Stávající dlažba	Součet		398,676			
2	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 300 - 400 mm	m2	398,676	54,40	21 687,97	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.18"22,65*2,346+16,425*2,76+40,3*7,02+2,03*3,0+3,2*0,5+14,72*0,5+4,5*0,5		398,676			
	VV		Součet		398,676			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,295	302,00	5 525,09	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.7" (4,45+40,3+10,69)*((0,75+0,9)/2)*0,4		18,295			
	VV	Výkop	Součet		18,295			
4	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,295	19,40	354,92	CS ÚRS 2013 01
	VV		Výkop		18,295			
	VV		Součet		18,295			
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,295	30,20	552,51	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: Staveništní přesun vykopané zeminy					
	VV		Výkop		18,295			
	VV		Součet		18,295			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,060	259,00	2 864,54	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: Odvoz zeminy na skládku - BAUSET CZ, s.r.o. (cca 15km)					
	VV		Výkop-zásyp		11,060			
	VV	Odvoz zeminy	Součet		11,060			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,300	20,70	1 144,71	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: Odvoz zeminy na skládku - BAUSET CZ, s.r.o. (cca 15km)					
	VV		Odvoz zeminy*5		55,300			
	VV		Součet		55,300			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,060	14,10	155,95	CS ÚRS 2013 01
	VV		Odvoz zeminy		11,060			
	VV		Součet		11,060			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,802	110,00	2 068,22	CS ÚRS 2013 01
	VV		Odvoz zeminy*1,7		18,802			
	VV		Součet		18,802			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	7,235	72,70	525,98	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.7" ((4,45+40,3+10,69)*((0,75+0,9)/2)*0,4)-((4,45+40,3+10,69)*0,57*0,35)		7,235			
	VV	Zásyp	Součet		7,235			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					43 949,30	
11	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	3,428	4 920,00	16 865,76	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka P20					
	VV		"D.1.1.10+D.1.1.24a - Západ"40,3*0,210*0,405		3,428			
	VV		Součet		3,428			
12	K	311321311	Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	1,859	2 610,00	4 851,99	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.24a " (40,3+2*6,4)*0,1*0,35		1,859			
	VV		Součet		1,859			
13	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	37,170	313,00	11 634,21	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.24a " (40,3+2*6,4)*0,35*2		37,170			
	VV	Bednění	Součet		37,170			
14	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	37,170	112,00	4 163,04	CS ÚRS 2013 01
	VV		Bednění		37,170			
	VV		Součet		37,170			
15	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,055	37 700,00	2 073,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.24a - hmotnost Roxor 10 0,617 kg/m" (((40,3+2*6,4)/0,3)*0,5*0,617)/1000		0,055			
	VV		Součet		0,055			
16	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,184	23 700,00	4 360,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.24a - hmotnost KARI síť 4,44kg/m2" (((40,3+2*6,4)*(0,08*2+0,31*2))*4,44)/1000		0,184			
	VV		Součet		0,184			
D	5	Komunikace					208 418,20	
17	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrku/písku ŠP tl 150 mm	m2	430,277	89,10	38 337,68	CS ÚRS 2013 01
	VV		Dlažba celkem		430,277			
	VV		Součet		430,277			
18	K	564861111	Podklad ze štěrku/drtě ŠD tl 200 mm	m2	430,277	129,00	55 505,73	CS ÚRS 2013 01
	VV		Přeložení stávající dlažby					
	VV		"D.1.1.18"22,65*2,346+16,425*2,76+40,3*7,02+2,03*3,0+3,2*0,5+14,72*0,5+4,5*0,5		398,676			
	VV		Okapový chodník					
	VV		"D.1.1.7" (4,45+40,3+10,69)*0,57		31,601			
	VV	Dlažba celkem	Součet		430,277			
19	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2	m2	421,741	139,00	58 622,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.18-přeložená dlažba"22,65*2,346+16,425*2,76+40,3*7,02+2,03*3,0+3,2*0,5+14,72*0,5+4,5*0,5		398,676			
	VV		"D.1.1.18-nový okapový chodník"(10,9+16,05+19,18)*0,5		23,065			
	VV		Součet		421,741			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	224,710	249,00	55 952,79	CS ÚRS 2013 01
	VV		Stávající_dlažba*0,5		199,338			
	VV		"D.1.1.18-nový okapový chodník"(10,9+16,05+19,18)*0,5*1,1		25,372			
	VV		Součet		224,710			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				781 050,22	
21	K	612315001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	78,275	180,00	14 089,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(3,35+2*0,9)*0,35*9		16,223			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(3,55+2*2,5)*0,35*1		2,993			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6"(1,16+2*0,6)*0,35*2		1,652			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2,4+2*1,2)*0,35*1		1,680			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8"(1,35+2*2,0)*0,35*1		1,873			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9"(1,4+2*2,0)*0,35*1		1,890			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12"(1,35+2*2,0)*0,35*1		1,873			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13"(1,2+2*0,6)*0,35*2		1,680			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55+2*1,8)*0,35*14		35,035			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395+2*1,8)*0,35*2		4,197			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5"(1,015+2*2,0)*0,35*2		3,511			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(1,4+2*1,5)*0,35*2		3,080			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395+2*2,0)*0,35*1		2,588			
	VV	Vnitřní_ostění	Součet		78,275			
22	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	321,007	226,00	72 547,58	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: Předpokládané množství cca 30% z celkového povrchu vnitřní stěn					
	VV		Vnitřní_stěny*0,3		321,007			
	VV		Součet		321,007			
23	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	78,275	498,00	38 980,95	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
	VV		Vnitřní_ostění		78,275			
	VV		Součet		78,275			
24	K	621121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších podhlédů z cihel	m2	53,885	65,90	3 551,02	CS ÚRS 2013 01
	VV		Vnější_ostění		53,885			
	VV		Součet		53,885			
25	K	621211021	Montáž zateplení vnějších podhlédů z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	14,105	520,00	7 334,60	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.10 + D.1.132 - Pohled Západ*40,3*0,35		14,105			
	VV		Součet		14,105			
26	M	283759460	deska zatepleni polystyrenova EPS 100T 1000 x 500 x 50 mm, součinitel tepelné vodivosti mm	m2	15,106	129,00	1 948,67	CS ÚRS 2013 01
	VV		Zateplení_ostění2*1,05		14,810			
	VV		Součet		14,810			
	VV		14,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,106			
27	M	283759440	deska zatepleni polystyrenova EPS 100T 1000 x 500 x 40 mm, součinitel tepelné vodivosti mm	m2	15,106	85,60	1 293,07	CS ÚRS 2013 01
	VV		Zateplení_ostění2*1,05		14,810			
	VV		Součet		14,810			
	VV		14,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,106			
28	K	621211031	Montáž zateplení vnějších podhlédů z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	27,807	440,00	12 235,08	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.10 + D.1.132 - Pohled Západ*40,3*0,690		27,807			
	VV		Součet		27,807			
29	M	283759810	deska zatepleni polystyrenova EPS 100T 1000 x 500 x 140 mm, součinitel tepelné vodivosti mm	m2	28,363	220,00	6 239,86	CS ÚRS 2013 01
	VV		Detail_nadpraží		27,807			
	VV		Součet		27,807			
	VV		27,807*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,363			
30	K	621321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhlédů nanášená strojně	m2	53,885	149,00	8 028,87	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(3,35+2*0,9)*0,28*9		12,978			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(3,55+2*2,5)*0,28*1		2,394			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6"(1,16+2*0,6)*0,28*2		1,322			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2,4+2*1,2)*0,28*1		1,344			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8"(1,35+2*2,0)*0,28*1		1,498			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9"(1,4+2*2,0)*0,28*1		1,512			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12"(1,35+2*2,0)*0,28*1		1,498			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13"(1,2+2*0,6)*0,28*2		1,344			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55+2*1,8)*0,14*10+((3,55+2*1,8)*0,35*4)		20,020			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395+2*1,8)*0,35*2		4,197			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5"(1,015+2*2,0)*0,35*2		3,511			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(1,4+2*1,5)*0,14*2		1,232			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395+2*2,0)*0,14*1		1,035			
	VV	Vnější_ostění	Součet		53,885			
31	K	621531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhlédů	m2	84,732	245,00	20 759,34	CS ÚRS 2013 01
	VV		Detail_nadpraží+(30,4*0,1)		30,847			
	VV		Vnější_ostění		53,885			
	VV		Součet		84,732			
32	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn	m2	690,901	23,00	15 890,72	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových					
	VV		XP5_140		33,264			
	VV		EP5_140		262,772			
	VV		MV_140		168,496			
	VV		Detail_nadpraží		27,807			
	VV		SF_03		144,677			
	VV		Vnější_ostění		53,885			
	VV	KZS_celkem	Součet		690,901			
33	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	690,901	27,00	18 654,33	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm					
	VV		KZS_celkem		690,901			
	VV		Součet		690,901			
34	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	163,334	146,00	23 846,76	CS ÚRS 2013 01
	VV		"Sokl nezateplené části					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"D.1.1.10 - Pohled Západ" 5,775*0,45-2,075*0,45		1,665			
VV			"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,2*0,35+17,2*0,4-(1,14*0,4+0,9*0,4)		7,884			
VV			"D.1.1.11 - Pohled Východ" 5,2*0,3*2+0,3*0,3*2+(6,075-2,07)*0,35		4,702			
VV			"D.1.1.11 - Pohled Jih" (10,96-1,17)*0,45		4,406			
VV			Mezisoučet		18,657			
VV			"Omítka nezateplené části - skladba SF 03					
VV			"D.1.1.10 - Pohled Západ" 5,775*3,8-2,5*2,05-2,075*2,7		11,218			
VV			"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,63*17,2*3,8-(0,9*0,6*3+1,17*2,7+0,9*1,7)		64,681			
VV			"D.1.1.11 - Pohled Východ" 5,63*2*6,075*3,8-(0,9*0,9*2,07*2,7)		27,946			
VV			"D.1.1.11 - Pohled Jih" 5,63-1,16*0,65+10,96*3,8-(0,9*0,9*3+1,17*1,25+0,9*2,0)		40,832			
VV			Mezisoučet		144,677			
VV			Součet		163,334			
35	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	470,720	15,00	7 060,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů					
VV			"1.NP					
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(2*3,35+2*0,9)*9		76,500			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(2*3,55+2*2,5)*1		12,100			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6" (2*1,16+2*0,6)*2		7,040			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2*2,4+2*1,2)*1		7,200			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8" (1,35+2*2,0)*1		5,350			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9"(1,4+2*2,0)*1		5,400			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12" (2*1,35+2*2,0)*1		6,700			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13" (2*1,2+2*0,6)*2		7,200			
VV			"D.1.1.7 - stávající okno" (2*0,9+2*0,9)*7		25,200			
VV			"D.1.1.7 - stávající dveře" (0,9+2*2,0)*1		4,900			
VV			"2.NP					
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(2*3,55+2*1,8)*14		149,800			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2*2,395+2*1,8)*2		16,780			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5" (1,015+2*2,0)*2		10,030			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(2*1,4+2*1,5)*2		11,600			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(2*3,395+2*2,0)*1		10,790			
VV			Mezisoučet		356,590			
VV			"Rohy stěny					
VV			"D.1.1.10-pohled Západ"2*7,5+4*4,25+40,3		72,300			
VV			"D.1.1.11-pohled Východ"4*4,47+2*1,35+5*4,25		41,830			
VV			Mezisoučet		114,130			
VV	Rohy_celkem		Součet		470,720			
36	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	118,634	32,00	3 796,29	CS ÚRS 2013 01
PP			lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m					
VV			"1.NP					
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(3,35)*9		30,150			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(3,55)*1		3,550			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6" (1,16)*2		2,000			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2,4)*1		2,400			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8" (1,35)*1		1,000			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9" (1,4)*1		1,000			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12" (1,35)*1		1,000			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13" (1,2)*2		2,000			
VV			"D.1.1.7 - stávající okno" (0,9)*7		6,300			
VV			"D.1.1.7 - stávající dveře" (0,9)*1		0,900			
VV			"2.NP					
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55)*14		49,700			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395)*2		4,790			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5" (1,015)*2		2,000			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(1,4)*2		2,800			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395)*1		3,395			
VV	Nadpraží_parapet		Součet		112,985			
VV			Nadpraží_parapet*1,05		118,634			
37	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	375,622	9,00	3 380,60	CS ÚRS 2013 01
PP			lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
VV			(Rohy_celkem-Nadpraží_parapet)*1,05		375,622			
VV			Součet		375,622			
38	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	247,435	22,30	5 517,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)					
VV			"1.NP					
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(3,35+2*0,9)*9		46,350			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(3,55+2*2,5)*1		8,550			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6" (1,16+2*0,6)*2		4,720			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2,4+2*1,2)*1		4,800			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8" (1,35+2*2,0)*1		5,350			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9" (1,4+2*2,0)*1		5,400			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12" (1,35+2*2,0)*1		5,350			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13" (1,2+2*0,6)*2		4,800			
VV			"D.1.1.7 - stávající okno" (0,9+2*0,9)*7		18,900			
VV			"D.1.1.7 - stávající dveře" (0,9+2*2,0)*1		4,900			
VV			"2.NP					
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55+2*1,8)*14		100,100			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395+2*1,8)*2		11,990			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5" (1,015+2*2,0)*2		10,030			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(1,4+2*1,5)*2		8,800			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395+2*2,0)*1		7,395			
VV	Profily		Součet		247,435			
39	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	272,179	28,00	7 621,01	CS ÚRS 2013 01
PP			profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
P			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
VV			Profily*1,1		272,179			
VV			Součet		272,179			
40	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	69,090	9,31	643,23	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných					

pč	ty p	kód	popis	mj	množství	j.cena [CZK]	cena celkem [CZK]	cenová soustava
P			Poznámka k položce: Uvažováno 10% celkové plochy					
VV			KZS_celkem*0,1		69,090			
VV	Omitník		Součet		69,090			
41	M	562842300	omítník PVC délka 250 cm	m	72,545	9,80	710,94	CS ÚRS 2013 01
PP			omítník PVC délka 250 cm					
VV			Omítník*1,05		72,545			
VV			Součet		72,545			
42	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	33,264	410,00	13 638,24	CS ÚRS 2013 01
P			Poznámka k položce: Zateplení soklu					
VV			"D.1.1.7+D.1.1.21" (4,45+40,3+10,69)*0,6		33,264			
VV	XPS_140		Součet		33,264			
43	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti min. 0,035 W/m2K	m2	35,626	400,00	14 250,40	CS ÚRS 2013 01
VV			XPS_140*1,05		34,927			
VV			Součet		34,927			
VV			34,927*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,626			
44	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	262,772	410,00	107 736,52	CS ÚRS 2013 01
VV			"D.1.1.10-Pohled Západ"(40,3*6,8)-((3,55*0,9)*9+(3,55*1,8)*10+(1,55*2,5+2*1,9))		173,710			
VV			"D.1.1.10-Pohled Sever"(6,68*((4,15+3,41)/2)+13,36)-((1,5*((3,96+3,79)/2))+2,4*1,2)		29,918			
VV			"D.1.1.11-Pohled Jih"(56,3)+(6,68*((0,62+1,34)/2))-((1,65*1,4+2*1,16*0,6)		59,144			
VV	EPS_140		Součet		262,772			
45	M	283759810	deska z osazení polystyrénová EPS 100T 1000 x 500 x 140 mm, součinitel tepelné vodivosti min 0,032 W/m2K	m2	281,429	220,00	61 914,38	CS ÚRS 2013 01
VV			EPS_140*1,05		275,911			
VV			Součet		275,911			
VV			275,911*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		281,429			
46	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	168,496	496,00	83 574,02	CS ÚRS 2013 01
VV			"D.1.1.11-Pohled Východ"40,3*4,45-(3,55*1,8*4+2,395*1,8*2+1,015*2,0+3,395*2,0)		136,333			
VV			"D.1.1.11-Pohled Východ -schodiště tribuny"14,8*2+4,05*1,645-(1,2*0,6*2+1,35*1,97)		32,163			
VV	MV_140		Součet		168,496			
47	M	631515310	deska minerální izolační tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti min 0,041 W/m2K	m2	180,459	305,00	55 040,00	CS ÚRS 2013 01
VV			MV_140*1,05		176,921			
VV			Součet		176,921			
VV			176,921*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		180,459			
48	K	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,833	420,00	17 149,86	CS ÚRS 2013 01
VV			XPS_140		33,264			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.21 - odpočet podzemní části" -(4,45+40,3+10,69)*0,2		-11,088			
VV			Mezisoučet		22,176			
VV			"Sokl nezateplené části					
VV			"D.1.1.10 - Pohled Západ" 5,775*0,45-2,075*0,45		1,665			
VV			"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,2*0,35+17,2*0,4-(1,14*0,4+0,9*0,4)		7,884			
VV			"D.1.1.11 - Pohled Východ" 5,2*0,3*2+0,3*0,3*2+(6,075-2,07)*0,35		4,702			
VV			"D.1.1.11 - Pohled Jih" (10,96-1,17)*0,45		4,406			
VV			Mezisoučet		18,657			
VV			Součet		40,833			
49	K	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	575,945	235,00	135 347,08	CS ÚRS 2013 01
VV			EPS_140		262,772			
VV			MV_140		168,496			
VV			Mezisoučet		431,268			
VV			"Omítka nezateplené části - skladba SF 03					
VV			"D.1.1.10 - Pohled Západ" 5,775*3,8-2,5*2,05-2,075*2,7		11,218			
VV			"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,63+17,2*3,8-(0,9*0,6*3+1,17*2,7+0,9*1,7)		64,681			
VV			"D.1.1.11 - Pohled Východ" 5,63*2+6,075*3,8-(0,9*0,9*2,07*2,7)		27,946			
VV			"D.1.1.11 - Pohled Jih" 5,63-1,16*0,65+10,96*3,8-(0,9*0,9*3+1,17*1,25+0,9*2,0)		40,832			
VV	SF_03		Mezisoučet		144,677			
VV			Součet		575,945			
50	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m2	170,524	26,10	4 450,68	CS ÚRS 2013 01
PP			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou					
VV			"1.NP					
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"(3,35*0,9)*9		27,135			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(3,55*2,5)*1		8,875			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6" (1,16*0,6)*2		1,392			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"(2,4*1,2)*1		2,880			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8" (1,35*2,0)*1		2,700			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9" (1,4*2,0)*1		2,800			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12" (1,35*2,0)*1		2,700			
VV			"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13" (1,2*0,6)*2		1,440			
VV			"D.1.1.7 - stávající okno" (0,9*0,9)*7		5,670			
VV			"D.1.1.7 - stávající dveře" (0,9*2,0)*1		1,800			
VV			"2.NP					
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55*1,8)*14		89,460			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395*1,8)*2		8,622			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5" (1,015*2,0)*2		4,060			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"(1,4*1,5)*2		4,200			
VV			"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395*2,0)*1		6,790			
VV	Plocha_oken		Součet		170,524			
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	690,901	20,00	13 818,02	CS ÚRS 2013 01
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
VV			KZS_celkem		690,901			
VV			Součet		690,901			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
52	K	916231213	Osazení záhonového obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,360	130,00	7 846,80	CS ÚRS 2013 01
VV			"D.1.1.18"(10,9+16,05+19,18+14,23)		60,360			
VV	Obručník		Součet		60,360			
53	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	132,792	36,10	4 793,79	CS ÚRS 2013 01
P			Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
VV			Obrubník*1,1*2		132,792			
VV			Součet		132,792			

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	883,476	25,00	22 086,90	CS ÚRS 2013 01
	VV		Lešení		883,476			
	VV		Součet		883,476			
55	K	941112121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	883,476	35,00	30 921,66	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.10 - Pohled Západ" 5,775*4,5+40,3*9,5		408,838			
	VV		"D.1.1.10 - Pohled Sever" 5,775*4,5+40,3*4,5		207,338			
	VV		"D.1.1.11 - Pohled Východ" 23*4,5+6,7*4,5		133,650			
	VV		"D.1.1.11 - Pohled Jih" 23*4,5+6,7*4,5		133,650			
	VV		Lešení		883,476			
	VV		Součet		883,476			
56	K	941112221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10m za první a ZKD den použití	m2	53 008,560	0,85	45 057,28	CS ÚRS 2013 01
	VV		Lešení*60		53 008,560			
	VV		Součet		53 008,560			
57	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	883,476	4,00	3 533,90	CS ÚRS 2013 01
	VV		Lešení		883,476			
	VV		Součet		883,476			
58	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	53 008,560	0,10	5 300,86	CS ÚRS 2013 01
	VV		Lešení*60		53 008,560			
	VV		Součet		53 008,560			
59	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	883,476	2,00	1 766,95	CS ÚRS 2013 01
	VV		Lešení		883,476			
	VV		Součet		883,476			
60	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	538,000	24,00	12 912,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.7-legenda místnosti"48,2+7,5+13,4+20,3+11,3+18,1+2,2+12,5+14+14+14+16,3+11,3+4,6+14+14+13,3+33,4+29,4+13,4+7,5		346,700			
	VV		"D.1.1.8-legenda místnosti"23,5+5,1+1,5+12,5+16,9+16,1+16,2+11,3+4,5+16,5+67,2		191,300			
	VV		Součet		538,000			
61	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	6,372	514,00	3 275,21	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.12 - půdorys střechy - vybourání obvod. zdíva"(40,3+2*6,4)*0,3*0,4		6,372			
	VV		Součet		6,372			
62	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,832	145,00	410,64	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.5 Pohled Sever - 2.NP" (1,2*0,6)		0,720			
	VV		"D.1.1.6 Pohled Jih - 2.NP" (1,2*0,6)+(1,16*0,6)*2		2,112			
	VV		Součet		2,832			
63	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	54,097	79,60	4 306,12	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.5 Pohled Západ - 1.NP" (3,55*0,9)*9+(2,0*1,9)+(1,55*2,5)		36,430			
	VV		"D.1.1.5 Pohled Sever - 1.NP" (2,4*1,2)		2,880			
	VV		"D.1.1.5 Pohled Sever - 2.NP" (1,4*1,5)		2,100			
	VV		"D.1.1.6 Pohled Východ - 1.NP" (1,545*2,05)		3,167			
	VV		"D.1.1.6 Pohled Východ - 2.NP" (1,015*2,0)*2		4,060			
	VV		"D.1.1.6 Pohled Jih - 1.NP" (1,4*2,4)		3,360			
	VV		"D.1.1.6 Pohled Jih - 2.NP" (1,4*1,5)		2,100			
	VV		Součet		54,097			
64	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	104,872	67,50	7 078,86	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.5 Pohled Západ - 2.NP" (3,55*1,8)*10		63,900			
	VV		"D.1.1.6 Pohled Východ - 2.NP" (3,55*1,8)*4+(2,395*1,8)*2+(3,395*2,0)		40,972			
	VV		Součet		104,872			
227	K	R-20	D+M hasících přístrojů, tabulek a značení dle PBŘ	soubor	1,000	7 050,00	7 050,00	
65	K	R-P/1	Reklamní cedule - demontáž a opětovná montáž na stejné místo po provedení KZS - P/1	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00	
66	K	R-P/10	Ocelový držák - chemické ošetření a natření syntetickým nátěrem - P/10	kpl	1,000	550,00	550,00	
67	K	R-P/11	Odtah zplodin (plech obalový hliníkovou izolací) - demontáž a po provedení KZS zpětná montáž,ukotvení prodlouženo o 15 cm	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
68	K	R-P/14	Ocelový žebřík kotvený do fasády - chemické ošetření a nový syntetický nátěr - P/14	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
69	K	R-P/16	Osvětlení tribuny včetně kabelových rozvodů - demontáž - kompletní provedení dle poznámky P/16	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
70	K	R-P/17-1	Místní rozhlas - demontáž	kus	2,000	400,00	800,00	
	VV		"P/17" 2		2,000			
71	K	R-P/17-2	Reproduktory - demontáž	kus	10,000	800,00	8 000,00	
	VV		"P/17" 10		10,000			
72	K	R-P/17-3	Kabelové trasy reproduktorů - demontáž	m	258,000	15,00	3 870,00	
	VV		"P/17" 258		258,000			
73	K	R-P/18	Kovová krabice elektro+krýcí plech včetně rozvodů - demontáž a zpětná montáž včetně chemického ošetření a nového syntetického nátěru - kompletní provedení dle poznámky P/17	kpl	1,000	650,00	650,00	
74	K	R-P/19	Venkovní osvětlení - demontáž	kus	2,000	50,00	100,00	
	VV		"P/19" 2		2,000			
75	K	R-P/2	Kovový plot - zkrácení o 15 cm a nový nátěr - P/2	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
76	K	R-P/3	D+M stříšky nad bočním vchodem - dvourámový nosník z jeklu 40x40x4mm - P/3	kg	85,000	115,00	9 775,00	
	VV		"P/3" 85		85,000			
77	K	R-P/4	D+M nového kohoutu - nastaven a vyveden skrz KZS - P/4	kus	1,000	800,00	800,00	
	VV		"Nezámrzný venkovní kohout přizpůsobený tloušťkám vnější stěny (od 150 do 655 mm)					
	VV		"Vybaven nuceně předepsanou bezpečnostní kombinací (zavzdušňovač potrubí/hadic zajištěný proti ztrátě a zpětný ventil) podle DIN/DVGW					
	VV		"Integrovaný zavzdušňovač potrubí/hadic zajištěný proti ztrátě, plně otevřený příp. plně uzavřený pouze 2 otáčkami					
	VV		"P/4" 1		1,000			
78	K	R-P/5	D+M nové el.krabičky s lícem fasády - P/5	kus	1,000	600,00	600,00	
79	K	R-P/7	Demontáž a opětovná montáž antény - P/7	kpl	1,000	550,00	550,00	
80	K	R-P/8	Demontáž hliníkových dekorativních listů na západní fasádě - P/8	m	78,000	25,00	1 950,00	
	VV		"D.1.1.5 - pohled Západ"3,9*20		78,000			
	VV		Součet		78,000			
81	K	R-P/9	Odvětrání střešního pláště - D+M nových plastových mřížek - P/9	kus	10,000	250,00	2 500,00	
	VV		"D.1.1.10 - pohled Západ"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D 99 Přesun hmot							152 883,35	
82	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	362,095	145,00	52 503,78	CS ÚRS 2013 01
83	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 793,520	4,00	23 174,08	CS ÚRS 2013 01
	VV		362,095*16 "Přepočtené koeficientem množství"		5 793,520			
84	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	362,095	135,00	48 882,83	CS ÚRS 2013 01
85	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné do 12 m	t	121,037	234,00	28 322,66	CS ÚRS 2013 01

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 093 575,38
10 103,15

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	711161572	Ukončovací profil pro nopové fólie	m	55,440	106,00	5 876,64	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ukončovací profil pro nopové fólie					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.21" (4,45+40,3+10,69)		55,440			
	VV		Součet		55,440			
87	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové fólie	m2	38,808	44,60	1 730,84	CS ÚRS 2013 01
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové fólie					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.21" (4,45+40,3+10,69)*0,7		38,808			
	VV	Nopová fólie	Součet		38,808			
88	M	283235010	fólie profilovaná	m2	42,689	51,10	2 181,41	CS ÚRS 2013 01
	PP		fólie profilovaná					
	VV		Nopová fólie*1,1		42,689			
	VV		Součet		42,689			
89	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	97,900	3,21	314,26	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m					
D 713			Izolace tepelné				82 092,51	
90	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	191,300	45,00	8 608,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		"Skladba SP 02					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.9-legenda místnosti"23,5+5,1+1,5+12,5+16,9+16,1+16,2+11,3+4,5+16,5+67,2		191,300			
	VV	SP_02	Součet		191,300			
91	M	631515400	deska minerální izolační tl.200 mm	m2	200,865	122,40	24 585,88	CS ÚRS 2013 01
	VV		SP_02*1,05		200,865			
	VV		Součet		200,865			
92	K	713111125	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,815	48,00	3 783,12	CS ÚRS 2013 01
	VV		"Skladba SP 03					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9"(4,91+2,55+4,6+3,045+1,68+1,68+3,045+6,7+7,615)*2,2		78,815			
	VV	SP_03	Součet		78,815			
93	M	631515270	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	78,815	61,20	4 823,48	CS ÚRS 2013 01
	VV		SP_03		78,815			
	VV		Součet		78,815			
94	K	713111125	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	192,400	48,00	9 235,20	CS ÚRS 2013 01
	VV		"Skladba SP 01					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - legenda místnosti"48,2+2,2+12,5+14+14+16,3+11,3+4,6+14+14+13,3		192,400			
	VV	SP_01	Součet		192,400			
95	M	631481520	deska minerální izolační tl. 60 mm	m2	211,640	42,00	8 888,88	CS ÚRS 2013 01
	PP		plast minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávané fasády, lehké obvodové zdívo rozměr 600x1200 tl. 60 mm					
	VV		192,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		211,640			
96	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	139,718	45,00	6 287,31	CS ÚRS 2013 01
	VV		"Skladba SZ 01					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9"(4,91+2,55+4,6+3,045+1,68+1,68+3,045+6,7+7,615)*(2,5+1,4)		139,718			
	VV	SZ_01	Součet		139,718			
97	M	631515270	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	153,690	61,20	9 405,83	CS ÚRS 2013 01
	VV		SZ_01*1,1		153,690			
	VV		Součet		153,690			
98	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3 320,160	1,95	6 474,31	CS ÚRS 2013 01
D 740			Elektromontáže - zkoušky a revize				17 040,00	
99	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	3,000	5 680,00	17 040,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
	VV		"Výkres D.5.15 - 2.NP-počet bytů"2		2,000			
	VV		"Výkres D.5.16 - 3.NP-počet bytů"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
D 742			Elektromontáže - rozvodný systém				48 300,00	
100	K	742231100c	D+M podružného rozvaděče	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	
	PP		D+M bytového rozvaděče včetně elektroměru					
	VV		"Min. vybavení: jističní 10A - 10 x, jističní 16 A - 6 x, jističní 3x16 A x 2, proudový chránič, HOP					
	VV		"D.1.1.26"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	K	742231200b	D+M hlavního rozvaděče s elektroměrem	kus	1,000	26 700,00	26 700,00	
	PP		D+M rozvaděče výměníku - kompletní provedení					
	VV		"Min. vybavení: hlavní jističní 64 A, jističní 32 A - 4 x, jističní 16 A - 4 x, HOP					
	VV		"D.1.1.26"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž				15 088,00	
102	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	232,000	31,25	7 250,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97					
	VV		232		232,000			
	VV		Součet		232,000			
103	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	232,000	13,75	3 190,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057600089					
	VV		232		232,000			
	VV		Součet		232,000			
104	K	743411112	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 1904 pro sádkartonové příčky	kus	56,000	45,00	2 520,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ 1904 pro sádkartonové příčky					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
105	M	345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn	kus	56,000	38,00	2 128,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 64/21 400 V, 142x71x45mm					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057600058					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
D 744			Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				204 226,65	

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg	m	589,000	36,30	21 380,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn					
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"157+149+65		371,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"162+56		218,000			
	VV	Cyky_1_5	Součet		589,000			
107	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2, 2Ax1,5mm2, 3Ax1,5mm2, 5Cx1,5mm2	m	618,450	12,50	7 730,63	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
	VV		Cyky_1_5*1,05		618,450			
	VV		Součet		618,450			
108	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg	m	258,000	36,30	9 365,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn					
	VV		"P/17" 258		258,000			
109	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg	m	966,000	38,80	37 480,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn					
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"227+219+75		521,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"224+85		309,000			
	VV	cyky3_25	Mezisoučet		830,000			
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"18+16+35		69,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"22+45		67,000			
	VV	cyky5_25	Mezisoučet		136,000			
	VV		Součet		966,000			
110	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	79,800	19,40	1 548,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
	VV		"P/16" 58*1,05		60,900			
	VV		"P/19" 18*1,05		18,900			
	VV		Součet		79,800			
111	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2, 2Ax1,5mm2, 3Ax1,5mm2, 5Cx1,5mm2	m	270,900	12,50	3 386,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
	VV		"P/17" 258*1,05		270,900			
112	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg	m	76,000	26,50	2 014,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn					
	VV		"P/16" 58		58,000			
	VV		"P/19" 18		18,000			
	VV		Součet		76,000			
113	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	871,500	19,40	16 907,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
	VV		cyky3_25*1,05		871,500			
	VV		Součet		871,500			
114	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	142,800	33,10	4 726,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
	VV		cyky5_25*1,05		142,800			
	VV		Součet		142,800			
115	K	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	71,000	43,80	3 109,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn					
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"37		37,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"34		34,000			
	VV	cyky5_4	Součet		71,000			
116	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	74,550	56,30	4 197,17	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2					
	VV		cyky5_4*1,05		74,550			
	VV		Součet		74,550			
117	K	ESIL R 2	D+M drobný elektroinstalační materiál jinde neuvedený (svorky, smřšťovací pásky, šroubky, atd.)	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		D+M drobný elektroinstalační materiál jinde neuvedený (svorky, smřšťovací pásky, šroubky, atd.)					
118	K	ESIL R 3	D+M elektroinstalační materiál jinde neuvedený	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		D+M elektroinstalační materiál jinde neuvedený					
119	K	R-P/17-4	D+M stíněný kabel profesionální 2 žíly, Cu stíněný lankem 64x0,12 mm2, bavlněné lanko pro zvětšení pevnosti, barevně označené Cu žíly 2x20x0,12 mm2, vnější průměr max. 6,5 mm, průměr žil max. 1,5 mm	m	850,000	18,80	15 980,00	
	PP		Kabelové trasy reproduktorů - demontáž					
	VV		"teplotní odolnost do 80°C					
	VV		"P/17" 850		850,000			
120	K	R-P/17-5	D+M reentrantní reproduktor výkon 15 W rms / 100 V, min. vstupní impedance 667 ohm, ekv. citlivost 113 dB / 1W, 1m, frekvenční rozsah 300 - 10 000 Hz	kus	10,000	1 240,00	12 400,00	
	VV		úroveň konizace s nasmerováním, krycí materiál, regulátor hlasitosti včetně elektroniky regulátoru					
	VV		"P/17" 10		10,000			
121	K	R-P/17-6	Kompaktní rozhlasová ústředna výkon 480 W rms / 100 V s možným rozšířením na 960 W rms pomocí dalšího ext. zesilovače	kus	1,000	59 500,00	59 500,00	
	VV		"5 zón s vlastním nastavením hlasitosti, s možným rozšířením na 20 pomocí spec. expandéru, 2 vstupy					
	VV		Mic konektorem Jack 6,3 nesym.					
	VV		"oddělené nastavitelná hlasitost, vstupní impedance 600 ohm, citlivost 10 mV, 1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 0,775 V = 0 dBm					
	VV		"vstupní impedance 10 kΩ, 1 vstup Emc stereo, konektory RCA Cinch, pro připojení emergenčního signálu (nejvyšší priorita)					
	VV		"vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti), podpora 2 GB, vestavěný DVD přehrávač s podporou Mp3, CD, VCD					
	VV		"DVD vestavěný tuner s rozsahy AM 522 - 1611 kHz, FM 87 - 108 MHz					
	VV		"vestavěný plánovač pro 99 událostí s možností kopírování naplánovaných událostí					
	VV		"Událost = den + čas + jaký zdroj vybrat + jak přehrát + co přehrát (co naladit) + do které zóny vysílat					
	VV		"Odstup S/N > 60 dB / MIC, rekvenční rozsah 60 - 18 000 Hz / ± 3 dB, napájení AC 230 V / 50 Hz					
	VV		"Lokální mikrofon pro hlášení, volba z 8 zón, indikace stavu, zaneprázdnění a volby zón, elektretový mikrofon an husím krku, spojení s maticí přes UTP					
	VV		"P/17" 1		1,000			
	D	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				1 845,00	
122	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	110,000	12,50	1 375,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		"D.1.1.26+SD.1.1.27"110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
123	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	25,000	18,80	470,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		"D.1.1.26+SD.1.1.27"25		25,000			
	VV		Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů				51 400,00	
124	K	747112211	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 - tlačítkový vypínač	kus	28,000	32,50	910,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 - tlačítkový vypínač					
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"19		19,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"9		9,000			
	VV		Součet		28,000			
125	M	345355150	spínač jednopólový 10A	kus	28,000	146,30	4 096,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost					
126	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	kus	52,000	32,50	1 690,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý					
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"37		37,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"15		15,000			
	VV		Součet		52,000			
127	M	345355550	spínač řazení 6 10A	kus	52,000	156,30	8 127,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost					
128	K	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	53,000	37,50	1 987,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"29		29,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"24		24,000			
	VV		Součet		53,000			
129	M	345551230	zásuvka 2znásobná 16A	kus	53,000	157,50	8 347,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		zásuvka 2znásobná 16A Tango bílá, slonová kost					
130	K	747161350	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	5,000	68,80	344,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů					
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"4		4,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
131	M	345551030	zásuvka 1znásobná 16A	kus	3,000	118,80	356,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		zásuvka 1znásobná 16A Tango bílý, slonová kost					
132	K	R-747_1	Demontáž stávajících svítidel	kus	86,000	37,50	3 225,00	
	PP		Demontáž stávajících svítidel (1kpl=1byt)					
	VV		86		86,000			
133	K	R-747_3	Stavební přípomoc k elektroinstalačním pracím	kpl	1,000	18 800,00	18 800,00	
	PP		Stavební přípomoc k elektroinstalačním pracím					
134	K	R-747_2	Demontáž stávajících zásuvek a vypínačů	kus	187,000	18,80	3 515,60	
	PP		Demontáž stávajících zásuvek a vypínačů (1kpl=1byt)					
	VV		187		187,000			
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				132 075,50	
135	K	748111212	Montáž svítidlo LED bytové nástěnné	kus	15,000	113,00	1 695,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"9		9,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"6		6,000			
	VV		Svítidla Součet		15,000			
136	M	348144110	LED kulaté nástěnné svítidlo, 18W, pro vnější montáž	kus	15,000	562,50	8 437,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výkon 18W, Napájení AC220-240V, Světelný tok > 1620 lm, Světelný tok na 1 Watt elektrického příkonu 90-100 lm/W, Výkon světelných diod 18W, Stupeň ochrany IP21					
137	K	748121145	Montáž svítidlo LED zářivkové vestavné včetně kastlíku s protipožární odolností 30 minut oboustranně	kus	55,000	113,00	6 215,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"31		31,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"24		24,000			
	VV		Součet		55,000			
138	M	348238590	svítidlo bytové LED zářivkové vestavné - 36W	kus	55,000	1 450,00	79 750,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		LED zářivkové vestavné svítidlo - 36W, svítidlo zářivkové vestavné 600x600mm, 4x9W - led trubice, poniklovaný plech, těleso svítidla: ocelový plech					
139	K	748123143	Montáž svítidlo LED bytové stropní nebo nástěnné	kus	25,000	113,00	2 825,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"9		9,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"16		16,000			
	VV		Součet		25,000			
140	M	348511460	svítidlo stropní LED kruhové IP 44	kus	25,000	675,00	16 875,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		stropní LED kruhové svítidlo na strop nebo na stěnu 10W 42xLED krytí IP44 pro napětí 230V barva LED studená bílá provedení bílá barva, světelný tok 870 lm, materiál kryt: sklo/mat., rozměr: 240x83 mm					
141	K	748132300	Montáž svítidlo výbojkové	kus	3,000	225,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	VV		"Indukční výbojka 300 W, včetně dopojení a kotvení na nosnou konstrukci					
	VV		"P/16" 2		2,000			
	VV		"P/19" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
142	M	348444540	svítidlo venkovní výbojkové - odolné proti nečistotám a prachu - krytí IP65 s hliníkovým reflektorem pro optimální rozptýlení světla, hliníkové šasi s čočkou z tvrzeného skla. Indukční výbojka 300 W. Včetně dopojení a kotvení na nosnou konstrukci.	kus	3,000	2 750,00	8 250,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Svítidla Venkovní výbojková s vysokotlakou sodíkovou výbojkou IP 54 - zerojový prostor normi montáž čtyř krytí 1 x 70 W					
	VV		"Hliníkové šasi s čočkou z tvrzeného skla. Indukční výbojka 300 W					
	VV		"P/16" 2		2,000			
	VV		"P/19" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
143	K	748141210	Montáž svítidlo venkovní	kus	6,000	113,00	678,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svítidel venkovních					
	VV		"D.1.1.26 - 1.NP"3		3,000			
	VV		"D.1.1.27 - 2.NP"3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
144	M	348481100	Venkovní LED svítidlo kruhové, IP54	kus	6,000	1 112,50	6 675,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Venkovní kruhové hliníkové svítidlo s opalovým difuzorem z polykarbonátu pro stropní nebo nástěnnou montáž, světelný zdroj, 2xE27 10W					
D 763			Konstrukce suché výstavby				419 790,66	
145	K	763121413	SDK stěna předšazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	139,718	448,00	62 593,66	CS ÚRS 2013 01
	VV		SZ_01		139,718			
	VV		Součet		139,718			
146	K	763135811	Demontáž stávajícího podhledu	m2	362,500	72,00	26 100,00	CS ÚRS 2013 01

PC	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.7 - 1.NP" 48,2+7,5+20,3+11,3+2,2+14+14+16,3+11,3+4,6+14+14+7,5		185,200			
	VV		"D.1.1.8 - 2.NP" 23,5+5,1+16,9+16,1+16,2+11,3+4,5+16,5+67,2		177,300			
	VV		Součet		362,500			
147	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavesený rošt s viditelným rastroem	m2	462,515	219,00	101 290,79	CS ÚRS 2013 01
	VV		SP_02		191,300			
	VV		SP_03		78,815			
	VV		"Skladba SP 01					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - legenda místnosti" 48,2+2,2+12,5+14+14+14+16,3+11,3+4,6+14+14+13,3		192,400			
	VV		Součet		462,515			
148	M	590305710	podhled kazetový 600 x 600 mm, REI 30 s viditelným rastroem	m2	534,205	406,30	217 047,49	CS ÚRS 2013 01
	VV		Podhled*1,1		508,767			
	VV		Součet		508,767			
	VV		508,767*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		534,205			
149	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	6 075,580	2,10	12 758,72	CS ÚRS 2013 01
D 764 Konstrukce klempířské							646 950,72	
150	K	764179327	Montáž krytin s upraveným povrchem trapezový plech tl 1,0 mm do 30°	m2	704,980	216,00	152 275,68	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.12" 40,4*17,45		704,980			
	VV		Součet		704,980			
151	M	553502170	trapezový plech tl. 1,0mm, výška vlny 60mm, šířka vlny 235mm	m2	775,478	378,00	293 130,68	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: Cena na vyžádání u prodejce					
	VV		TR_plech*1,1		775,478			
	VV		Součet		775,478			
152	K	764311822	Demontáž krytiny z trapezového plechu sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	740,229	40,00	29 609,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž krytiny z trapezového plechu sklonu do 30 st., v ploše jednotlivě přes 25 m2					
	VV		TR_plech*1,05		740,229			
	VV		Součet		740,229			
153	K	764321860	Demontáž oplechování stříšky nad vstupem rš 1000mm	m	1,600	68,00	108,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/11" 1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
154	K	764351820	Demontáž žlab podokapní hranatý 120/120mm	m	40,900	32,00	1 308,80	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/7" 40,9		40,900			
	VV		Součet		40,900			
155	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	54,440	25,00	1 361,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/1" 3,55*14		49,700			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/3" 2,37*2		4,740			
	VV		Součet		54,440			
156	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	41,070	28,00	1 149,96	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/2" 2,0*1		2,000			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/4" 1,16*2		2,320			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/5" 3,55*9		31,950			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/6" 1,2*2		2,400			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/13" 2,4		2,400			
	VV		Součet		41,070			
157	K	764430840	Demontáž oplechování atiky rš do 500 mm	m	82,500	38,00	3 135,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/9" 39,7		39,700			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/10" 10,7*4		42,800			
	VV		Součet		82,500			
158	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 100 mm včetně kolen, kotlíků ...	m	16,400	35,00	574,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/8" 8,2*2		16,400			
	VV		Součet		16,400			
159	K	764711115	Oplechování parapetu - aloxovaný hliník min. tl. 1,5mm, rš 320 mm	m	54,440	778,00	42 354,32	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/1" 3,55*14		49,700			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/3" 2,37*2		4,740			
	VV		Součet		54,440			
160	K	764711117	Oplechování parapetu - aloxovaný hliník min. tl. 1,5mm, rš 420 mm vč. bočních plastových lišt	m	41,070	880,00	36 141,60	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/2" 2,0*1		2,000			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/4" 1,16*2		2,320			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/5" 3,55*9		31,950			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/6" 1,2*2		2,400			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/13" 2,4*1		2,400			
	VV		Součet		41,070			
161	K	764731115	Oplechování atiky/zdi, aloxovaný hliník, tl. min. 0,6 mm, rš 500 mm	m	82,500	455,00	37 537,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/9" 39,7		39,700			
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/10" 10,7*4		42,800			
	VV		Součet		82,500			
162	K	764731117	Oplechování stříšky nad vstupem, aloxovaný hliník tl. min. 0,6 mm, rš 1000 mm včetně bočních plastových lišt	m	1,600	1 250,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/11" 1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
163	K	764751112	Svod DN 100, aloxovaný hliník, tl. min. 0,6 mm včetně kotvicích a spojovacích prvků, kolen a kotlíků	m	16,400	720,00	11 808,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/8" 8,2*2		16,400			
	VV		Součet		16,400			
164	K	764761111	Podokapní zlat hrnatý 120/120mm, aloxovaný hliník, tl. min. 0,6 mm včetně hrady a spojovacích prvků	m	40,900	586,00	23 967,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.17 - Výpis PSV - K/7" 40,9		40,900			
	VV		Součet		40,900			
165	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m.	%	6 723,600	1,56	10 488,82	CS ÚRS 2013 01
D 766 Konstrukce truhlářské							1 364 823,45	
166	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	34,215	495,00	16 936,43	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 - PL/1" (3,35*0,9)*9		27,135			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 - PL/7" (2,4*1,2)*1		2,880			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 - PL/10" (1,4*1,5)*2		4,200			
	VV		Součet		34,215			
167	M	R-PL/1	Plastové okno 3550x900, 3-krídle, křídla výklopná + 1 s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, pákový ovladač, barva bílá dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesničky pásky - viz výpis PSV PL/1	kus	9,000	11 500,00	103 500,00	
	VV		"1.NP					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/1"9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
168	M	R-PL/7	Plastové okno 2400x1200, 2-křídle se sloupkem, křídla otevírává + 1 výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, mříž, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/7	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/7"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	M	R-PL/10	Plastové okno 1400x1500, 1-křídle, fixní, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/7	kus	2,000	5 250,00	10 500,00	
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/10"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
170	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	112,547	506,00	56 948,78	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"(1,55*2,5+2,0*1,9)*1		7,675			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"(3,55*1,8)*14		89,460			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"(2,395*1,8)*2		8,622			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"(3,395*2,0)*1		6,790			
	VV		Součet		112,547			
171	M	R-PL/3	Sestava plastových oken s prosklenými dveřmi - provedení dle výpisu PSV, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, pákový ovladač, dveře paníkové kování, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/3	kus	1,000	46 000,00	46 000,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/3"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	M	R-PL/2	Plastové okno 3550x1800, 3-křídle se sloupky,, křídla otevírává + 1 křídlo výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/2	kus	14,000	14 000,00	196 000,00	
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/2"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
173	M	R-PL/4	Plastové okno 2395x1800, 2-křídle se sloupkem, křídla otevírává + 1 křídlo výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/4	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/4"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
174	M	R-PL/11	Plastové okno s fixním zasklením a dvěma výklopnými okny 1700x550, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, pákový ovladač, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/11	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/11"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	K	766621622	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva	kus	4,000	495,00	1 980,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6 (1,16*0,6)"2		2,000			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13 (1,2*0,6)"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
176	M	R-PL/6	Plastové okno 1160x600, 1-křídle, výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, pákový ovladač, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/4	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/6"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
177	M	R-PL/13	Plastové okno 1200x600, 1-křídle, výklopné s mikroventilací, izolační trojsklo Ug=0,7W/m2K, Uw=0,9W/m2K, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/13"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
178	K	766641131	Montáž balkonových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětliku včetně rámu do zdiva	kus	2,000	952,00	1 904,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -PL/5 (1,015*2,0)"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
179	M	R-PL/5	Plastové dveře do otvoru 1015x2000, 1-křídle plně, Ud=1,2 W/m2K, samozavírač, stavěč, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/5	kus	2,000	33 000,00	66 000,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/5"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
180	K	766641161	Montáž balkonových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětliku včetně rámu do zdiva	kus	3,000	1 270,00	3 810,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8 (1,35*2,0)"1		1,000			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9 (1,4*2,0)"1		1,000			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12 (1,35*2,0)"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
181	M	R-PL/8	Plastové dveře do otvoru 1350x2000, 2-křídle ze 2/3 prosklené, bezpečnostní izol.dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, Ud=1,2 W/m2K, samozavírač, stavěč, paníkové kování, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/8	kus	1,000	34 000,00	34 000,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/8"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	M	R-PL/9	Plastové dveře do otvoru 1400x2000, 2-křídle ze 2/3 prosklené, bezpečnostní izol.dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, Ud=1,2 W/m2K, samozavírač, stavěč, paníkové kování, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/9	kus	1,000	34 000,00	34 000,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/9"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
183	M	R-PL/12	Plastové dveře do otvoru 1350x2000, 2-křídle, plně, Ud=1,2 W/m2K, samozavírač, stavěč, paníkové kování, barva bílá/dle investor, včetně interiérové a exteriérové tesnicí pásy - viz výpis PSV PL/12	kus	1,000	34 000,00	34 000,00	
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -PL/12"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
184	K	766660001	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	44,000	250,00	11 000,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/1"9		9,000			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/2"17		17,000			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/3"4		4,000			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/1"4		4,000			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/2"8		8,000			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/3"2		2,000			
	VV		Součet		44,000			
185	M	611617120	dveře vnitřní hladké dýhované (laminované) plně 1křídlové 60x197 cm - viz výpis PSV D/1	kus	13,000	2 530,00	32 890,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/1"9		9,000			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/1"4		4,000			
	VV		Součet		13,000			
186	M	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované (laminované) plně 1křídlové 80x197 cm - viz výpis PSV D/3	kus	6,000	2 599,00	15 594,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/3"4		4,000			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/3"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
187	M	611617590	dveře vnitřní hladké dýhované (laminované) částečně prosklené 1křídlové 80x197 cm - viz výpis PSV D/2	kus	25,000	3 714,50	92 862,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/2"17		17,000			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/2"8		8,000			
	VV		Součet		25,000			
188	K	76660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
189	M	611617630	dveře vnitřní hladké dýhované (laminované) částečně prosklené 1křídlové 90x197 cm - výpis PSV D/4	kus	2,000	3 564,00	7 128,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
190	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	46,000	19,40	892,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/1"9		9,000			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/2"17		17,000			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/3"4		4,000			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/1"4		4,000			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/2"8		8,000			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/3"2		2,000			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.19 -D/4"1		1,000			
	VV		Součet		46,000			
191	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	11 943,000	1,08	12 898,44	CS ÚRS 2013 01
192	K	R-766-01	D+M obložení stěn z kompaktních fasádních desek z duromerového vysokotlakého laminátu (HPL) podle EN 438 typ CGF včetně podkonstrukce	m2	74,822	1 950,00	145 902,90	
	VV		"D.1.1.10+D.1.1.24a - Západ"40,3"0,435		17,531			
	VV		"D.1.1.10+D.1.1.24a - Sever"(6,775*((1,34"0,603)/2))-(1,5"1,0)		1,237			
	VV		"D.1.1.11+D.1.1.24a - Východ"40,3"1,323		53,317			
	VV		"D.1.1.11+D.1.1.24a - Jih"(6,775*((1,34"0,603)/2))		2,737			
	VV		Součet		74,822			
193	K	R-766-02	Dodávka a montáž plastového sedáku s dvojitou zadní stěnou: š = 420mm, h = 365mm, v = 325mm	ks	648,000	587,00	380 376,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				347 483,41	
194	K	767220130	Dodávka montáž zvýšení zábradlí schodiště včetně nátěru	kg	50,051	115,00	5 755,87	CS ÚRS 2013 01
	VV		"Výpis PSV D1.1.19 madlo"5,273"8		42,184			
	VV		"Výpis PSV D1.1.19 sloupek"4,683"1,68		7,867			
	VV		Součet		50,051			
195	K	767392803	Demontáž krytin střeš z plechů přístřešovaných	m2	713,705	64,80	46 248,08	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.12 - Půdorys střechy - bourací práce" 40,9"17,45		713,705			
	VV		Součet		713,705			
196	K	767995114	Dodávka a montáž profilu 100x40x4 (OK pro sedačky tribuny) včetně spojovacího materiálu a nátěru	kg	4 458,271	42,30	188 584,86	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.16 - 7,732kg/m"576,6"7,732		4 458,271			
	VV		Součet		4 458,271			
197	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 844,000	1,79	5 090,76	CS ÚRS 2013 01
198	K	R-767-01	Ocelová dvoukřídlá mříž Z/2 - úprava dle výpisu PSV	kpl	1,000	1 820,00	1 820,00	
	VV		"Výpis PSV D1.1.19 Z/2"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	K	R-767-02	Dodávka a montáž ocelové konstrukce tribuny - výměna poškozených částí v rozsahu 10% plochy tribuny	m2	56,809	1 760,00	99 983,84	
	VV		"D.1.1.15"(((15,9+19,754)*1,2+(15,9+18,5)*2*0,8+(17,7+19,754)*5*0,8+(17,7+19,754)*1,8)*1,15+((15,9*3+19,754+18,5*2+17,7+19,754)*0,4))*1,15"0,1		56,809			
	VV		Součet		56,809			
D 771			Podlahy z dlaždic				128 245,69	
200	K	771471114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 150 mm	m	137,045	95,00	13 019,28	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.7 - 1.NP m.č. 1.01" (39,3"2)-(0,9"18+1,545)		60,855			
	VV		"D.1.1.7 - 1.NP m.č. 1.13" 3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72-0,9		14,030			
	VV		"D.1.1.8 - 1.NP m.č. 1.14" (1,25"2+0,8"2)*2+(1,25"2+1,2"2)*2-(0,7"3+0,9)		15,000			
	VV		"D.1.1.8 - 2.NP m.č. 2.01" (27,53"2+1,65+1,35)-(0,9"11+1,0)		47,160			
	VV		Součet		137,045			
201	M	597613100	dlaždice-bardura 30 x 10 x 0,8 cm	kus	502,498	50,00	25 124,90	CS ÚRS 2013 01
	VV		Sokl_dlažba*(1/0,3)*1,1		502,498			
	VV		Součet		502,498			
202	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	137,045	17,30	2 370,88	CS ÚRS 2013 01

PČ	Fy p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.01" (39,3*2)-(0,9*18+1,545)		60,855			
	VV		"D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.13" (3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72-0,9		14,030			
	VV		"D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.14" ((1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2-(0,7*3+0,9)		15,000			
	VV		"D.1.1.3 - 2.NP m.č. 2.01" (27,53*2+1,65+1,35)-(0,9*11+1,0)		47,160			
	VV		Součet		137,045			
203	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	87,600	335,00	29 346,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.7 - 1.NP" 48,2+11,3+4,6		64,100			
	VV		"D.1.1.8 - 2.NP" 23,5		23,500			
	VV	Dlažba	Součet		87,600			
204	M	597612900	dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm	m2	96,360	250,00	24 090,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		Dlažba*1,1		96,360			
	VV		Součet		96,360			
205	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	87,600	59,90	5 247,24	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.2 - 1.NP" 48,2+11,3+4,6		64,100			
	VV		"D.1.1.3 - 2.NP" 23,5		23,500			
	VV		Součet		87,600			
206	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	87,600	165,00	14 454,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.7 - 1.NP" 48,2+11,3+4,6		64,100			
	VV		"D.1.1.8 - 2.NP" 23,5		23,500			
	VV		Součet		87,600			
207	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	2 217,840	6,58	14 593,39	CS ÚRS 2013 01
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				40 491,29	
208	K	781471115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 kladených do malty	m2	57,860	345,00	19 961,70	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.7 - 1.NP m.č. 1.13" (3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72)*2,0-(0,6*2,0+0,8*2,0)		27,060			
	VV		"D.1.1.7 - 1.NP m.č. 1.14" ((1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2,0-(0,6*2,0*3+0,8*2,0)		30,800			
	VV	Obklad	Součet		57,860			
209	M	597611350	dlaždice keramické 25 x 25 x 0,8 cm	m2	66,192	240,00	15 886,08	CS ÚRS 2013 01
	VV		Obklad*1,1		63,646			
	VV		Součet		63,646			
	VV		63,646*1,04 Přepočtené koeficientem množství		66,192			
210	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	57,860	48,10	2 783,07	CS ÚRS 2013 01
	VV		"D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.13" (3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72)*2,0-(0,6*2,0+0,8*2,0)		27,060			
	VV		"D.1.1.2 - 1.NP m.č. 1.14" ((1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2,0-(0,6*2,0*3+0,8*2,0)		30,800			
	VV		Součet		57,860			
211	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	537,700	3,46	1 860,44	CS ÚRS 2013 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				137 704,47	
212	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 070,024	72,00	77 041,73	CS ÚRS 2013 01
	VV		"1.NP					
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.05" (2,55+4,3*2)*2,5-0,8*2,0		26,275			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.04" (4,576+4,3*2)*2,5-0,8*2,0		31,340			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.03" (3,045+4,3*2)*2,5-0,8*2,0		27,513			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.02" (1,675+4,3*2)*2,5-0,8*2,0-1,2*0,6		23,368			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.22" (1,675+4,3*2)*2,5-0,8*2,0-1,2*0,6		23,368			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.21" (3,045+4,3*2)*2,5-0,8*2,0		27,513			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.20" (6,66+4,3*2)*2,5-0,8*2,0		36,550			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.19" (7,615+4,3*2)*2,5-0,8*2,0-2,4*1,2		36,058			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.09-1.18" ((3,85*2+3,65*2)*3,0)*8-((0,8*2,0)*10)		344,000			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.01" ((39,325*2)*(3,00-1,5))-((0,8*0,5)*8)		114,775			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.13" (3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72)*1,0		14,930			
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.14" ((1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2)*1,0		18,000			
	VV		Mezisoučet		723,690			
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.04,2.05,2.06,2.07,2.10" ((3,85*2+4,3*2)*2,9)*5-((6*0,8*2,0)+(5*3,55*1,8))		194,800			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.11" (11,745*2+5,8*2)*2,9-(0,8*2,0+3,55*1,8*4+2,37*1,8)		70,335			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.01" ((27,464*2+1,35*2)*(2,9-1,5))-((0,8*0,5*10)-(2,37*1,5*2)-(3,55*1,5*4)		48,269			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.08" (3,78+1,45+2,6+2,2+1,18+3,72)*1,0		14,930			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.09" ((1,25*2+0,8*2)*2+(1,25*2+1,2*2)*2)*1,0		18,000			
	VV		Mezisoučet		346,334			
	VV		Součet		1 070,024			
213	K	784181101	Základní akrylátová jedonosábná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 070,024	8,00	8 560,19	CS ÚRS 2013 01
	VV		Vnitřní stěny		1 070,024			
	VV		Součet		1 070,024			
214	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 070,024	28,00	29 960,67	CS ÚRS 2013 01
	VV		Vnitřní stěny		1 070,024			
	VV		Součet		1 070,024			
215	K	784-R-01	Oprava nátěru rustikální omítky - otěruvzdorný nátěr	m2	177,135	125,00	22 141,88	
	VV		"D.1.1.7+D.1.1.9 - m.č. 1.01" ((39,325*2)*(1,5))-((0,8*1,5)*8)		108,375			
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.9 - m.č. 2.01" ((27,464*2+1,35*2)*(1,5))-((0,8*1,5*10)-(2,37*0,3*2)-(3,55*0,3*4)		68,760			
	VV		Součet		177,135			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				34 106,97	
216	K	786626121	Dodávka a montáž lamelové žaluzie vnitřní	m2	89,460	380,00	33 994,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž lamelové žaluzie vnitřní					
	VV		"2.NP					
	VV		"D.1.1.8+D.1.1.9 - PL/2" (1,195*1,8+1,16*1,8+1,195*1,8)*14		89,460			
	VV		Součet		89,460			
217	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	339,900	0,33	112,17	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m					
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				411 807,91	
218	K	789222131	Otryskání ocelových konstrukcí třídy II povrch jemný a střední C na Sa 3	m2	1 359,102	149,00	202 506,20	CS ÚRS 2013 01
	VV		"OK střechy					
	VV		"D.1.1.13 - S/1 vazník - 1,33m2/m*17,45*1,33*6*1,15		160,139			
	VV		"D.1.1.13+D.1.1.14 - S/2 krokev" (((0,07*2*2)*2*8)+(2*3,14*0,009*11,45)+(2*3,14*0,03*8*2))*45*1,15		421,325			
	VV		"D.1.1.13 - S/3 ztužidlo" (2*3,14*0,027)*2,1*12*1,15		4,914			
	VV		"D.1.1.13 - S/4 ztužidlo" (2*3,14*0,027)*2,6*12*1,15		6,084			
	VV		Mezisoučet		592,462			
	VV		"OK tribuna					

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.15 - T/1 nosník"(4,743*2*1,25)*12*1,15		163,634			
	VV		"D.1.1.15 - T/2 trubka"(2*3,14*0,076*7,2)*6*1,15		23,711			
	VV		"D.1.1.15 - podlaha"((15,9+19,754)*1,2+((15,9+18,5)*2*0,8+(17,7+19,754)*5*0,8+(17,7+19,754)*1,8)*1,15+((15,9*3+19,754+18,5*2+17,7*6+19,754*6)*0,4)*1,15		513,739			
	VV		"D.1.1.15 - schodiště"((0,3*1,25+0,2*1,25)*26+(0,45*1,25+0,2*1,25)*22)*1,15		39,244			
	VV		Mezisoučet		740,328			
	VV		"OK zábradlí					
	VV		"D.1.1.17 - HRE 60x40x2,9 (0,19m2/m)"(1,55*7*0,19+((1,44*0,87+1,175+5,96+1,24)*2)*0,19)*4*1,15		26,312			
	VV		Mezisoučet		26,312			
	VV	Plocha_OK	Součet		1 359,102			
219	K	789322212	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II Zsložkového základního a mezivrstvy tl do 120 µm včetně dodávky materiálu	m2	1 359,102	98,00	133 192,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		Plocha_OK		1 359,102			
	VV		Součet		1 359,102			
220	K	789322220	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II Zsložkového vrchního tl do 40 µm včetně dodávky materiálu	m2	1 359,102	56,00	76 109,71	CS ÚRS 2013 01
	VV		Plocha_OK		1 359,102			
	VV		Součet		1 359,102			
D M Práce a dodávky M							5 568,10	
D 21-M Elektromontáže - hromosvody							5 568,10	
221	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	9,500	130,00	1 235,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm					
	VV		"P/12" 9,5		9,500			
222	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	3,990	38,10	152,02	CS ÚRS 2013 01
	PP		drát průměr 8 mm FeZn					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m					
	VV		9,5*0,4*1,05		3,990			
223	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby					
	VV		"P/12" 10		10,000			
224	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	10,000	9,20	92,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm					
	VV		"P/12" 10		10,000			
225	K	21X01	Demontáž hromosvodného vedení s částečným využitím demontovaného materiálu	m	9,500	25,17	239,08	
	PP		Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení s využitím demontovaného materiálu					
	VV		"P/12" 9,5		9,500			
226	K	21X02HZS	Revize hromosvodu	hod	10,000	350,00	3 500,00	
	PP		Revize hromosvodu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt:

SO 04 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 5

Místo: p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopeckého,549 22 Nový Hrádek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

41 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 610,00

0,00

Cena s DPH

✓ CZK

49 610,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt:

SO 04 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum:

14.10.2015

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

Projektant: Projection s.r.o., A.Koj

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	41 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí

Objekt:

SO 04 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

p.č. 311/5, 317/2 a ST.1788, k.ú. Přelouč

Datum: 14.10.2015

Zadavatel:

Město Přelouč, Čs. armády 1655, 535 33 Přelouč

Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého,549 22 I

Uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

41 000,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

41 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
2	K	031203000	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybudování zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
3	K	032903000	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Provoz zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
4	K	039103000	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
5	K	091703000	Náklady na údržbu - čištění komunikace	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01