

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 531615/2016

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Přelouč**

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupci ve věcech technických
a realizačních

IČ 002 74 101

bankovní spojení
číslo účtu

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Bc. Irena Burešová – starostka města
Miroslav Manžel - tel. 603 184 569
e-mail – miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
Vlastimil Černý - tel. 603 184 566
e-mail – vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
DIČ CZ00274101

Komerční banka Přelouč
1425561/0100

I.2. Zhotovitel: **STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.**

se sídlem
zástupci ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických
a realizačních

IČ 474 73 053

obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
Ing. Vratislav Luňák – jednatel
Roman Luňák – jednatel
Ing. Vratislav Luňák - tel. 724 048 363
e-mail – vratislav.lunak@spprelouc.cz
DIČ CZ47473053
Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 3165
Komerční banka Přelouč
78-9164360257/0100

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavírané na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

„Rekonstrukce hospodářského pavilonu, prádelny a části spojovací chodby v mateřské škole Kladenská čp. 1332 Přelouč“

je rekonstrukce prostor hospodářského pavilonu, prádelny a části spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony v mateřské škole v Kladenské ulici čp. 1332 v Přelouči. Na jejím základě dojde v rámci stavebních prací k menším úpravám dispozice daných prostor, k částečné rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, elektroinstalace, osazení nových zařizovacích předmětů, úpravě povrchů podlah a stěn a k provedení dalších souvisejících prací. To vše bude realizováno podle výkazů výměr a projektové

dokumentace, vypracované projektantkou paní Jadranou Marešovou a spolupracujícími projektanty jednotlivých odborných profesí.

- II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí a za podmínek touto smlouvou stanovených a objednatel dílo převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v této smlouvě.
- II.3. Veškerá veřejnoprávní povolení potřebná k provádění díla zajišťuje objednatel.

III. URČENÍ DÍLA

- III.1. Stavba obnáší rekonstrukci stávajících prostor hospodářského pavilonu, prádelny a části spojovací chodby mezi pavilony původní mateřské školy a pavilony mateřské školy po bývalé základní škole praktické. Podrobné určení je dáno projektovou dokumentací a výkazem výměr, které specifikují jednotlivé prováděné práce a jejich rozsah.
- III.2. Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k řádnému dokončení díla specifikovaného projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr.
- III.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vést stavební deník, který po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- IV.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:
Zahájení prací: 1. 7. 2016
Dokončení prací: 14. 8. 2016 hospodářský pavilon, do 24. 8. 2016 spoj. chodba a prádelna
- IV.2. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě.
- IV.3. Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany konstatují, že vzhledem k povaze díla nebude požadováno jeho předvedení. Dílo tedy bude dokončeno a splněno dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Převzetí díla nebrání drobné vady a nedodělky, zjištěné při převjímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- IV.4. Objednatelem požadované nebo z povahy prací plynoucí vícepráce do hodnoty 10% sjednané ceny díla bez DPH nezavdávají zhotoviteli důvod k požadavku na prodloužení termínu dokončení díla dle odst. IV.1.

V. CENA

- V.1. Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou konečnou, maximální a nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

Nabídková cena bez DPH	1,674.669,07 Kč
DPH 21%	351.680,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	2,026.349.57 Kč

Tato cena je doložena kalkulací zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a výkazu výměr. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla pochybnosti, že některé náklady na jeho zhotovení nebyly v rozpočtu zahrnuty, má se pro účel této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady. Úhrada za plnění smlouvy se provede v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou výhradně v české měně.

- V.2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít s objednatelem na základě jeho výzvy písemný dodatek k této smlouvě, kterým dojde k přiměřené úpravě rozsahu stavebních prací dle aktuálních potřeb objednatele, za současného respektování kogentních ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Případné rozšíření nebo zúžení předmětu díla bude na základě tohoto dodatku účtováno dle skutečného rozsahu provádění díla, který bude vymezen v dodatku o rozšíření nebo zúžení předmětu díla, a za pomoci nabídkových jednotkových cen, v případě jejich absence za pomoci aktuálních ceníků URS Praha nebo RTS Brno, přičemž v rámci zakázky může být použit ceník pouze od jednoho zpracovatele.
- V.3. Shora ujednaná cena se změní v případě objednatelem požadovaných změn předmětu a rozsahu díla, technického řešení a dalších podmínek zhotovení díla nebo dojde-li ke zdržení či zastavení prací z příčin neležících na straně zhotovitele.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VI.1. Objednatel prohlašuje, že financování akce je řádně zajištěno.
- VI.2. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- VI.3. Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatele až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků, prokazatelně způsobených zhotovitelem, vzešlých z přejímacího a řízení díla.
- VI.4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dní od doručení zhotovitelem. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky

poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- VI.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. V případě, že bude doručená faktura neúplná, formálně nebo obsahově nesprávná, vrátí ji objednatel zhotoviteli k přepracování. Doručením opravené faktury počíná běžet lhůta k splatnosti.
- VI.6. Zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti objednatele ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
- VI.7. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit vystavené faktury, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH.

VII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- VII.1. Provádění tohoto díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami (ČSN).
- VII.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště či místo pro provádění prací vyklizené, prosté všech vad formálních i technických, zbavené práv a nároků třetích osob, způsobilé a připravené k provádění prací, a to nejpozději do 30. 6. 2016. Objednatel je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště. Objednatel předá při odevzdání staveniště zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace.
- VII.3. Zhotovitel se zavazuje při veškerých prováděných pracích dodržovat technické (technologické) požadavky, normy a předpisy vztahující se k předmětu díla.
- VII.4. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a na své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.
- VII.5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí hotového díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.6. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1 x za 10 dní.
- VII.7. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel neprodleně, maximálně do tří pracovních dnů po výzvě zhotovitele ve stavebním deníku, a učiní o tom zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

- VII.8. Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Vzhledem k charakteru a účelu stavby je přípustné předávat dílo etapově či po jednotlivých částech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, písemné prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady, předávané zhotovitelem objednateli, musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- VII.9. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Dílo bude převzato i v případě, že v zápise budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla, se stanovením termínu jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že by vady nebo nedodělky jednotlivě či v souhrnu bránily řádnému užívání díla nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
- VII.10. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Práce budou prováděny dle ČSN platných v době vypracování projektové dokumentace stavby. Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu do výše minimálně 10 milionů Kč.
- VII.11. V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- VII.12. Pokud budou při přejímacím řízení díla zjištěny neodstranitelné vady díla, které však nebrání užívání díla, poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, přičemž výše slevy bude určena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- VII.13. V případě, budou-li činnostmi zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K případnému uložení vybouraného materiálu dle výkazu výměr na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- VII.14. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 5 ti pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění

díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

VIII. ZÁRUKA

- VIII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle postoupené projektové dokumentace a podmínek smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a jiných obecně závazných právních předpisech.
- VIII.2. Smluvní strany si ujednaly záruku na provedené dílo v délce trvání **60 měsíců**.
- VIII.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.
- VIII.4. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem, prostřednictvím datové schránky či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- VIII.5. Případné vady díla, zjištěné v záruční době, objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **5 pracovních dnů** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín nástupu na provedení opravy, který však nesmí být delší než **10 pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. U vad označených jako havarijní nastoupí zhotovitel na jejich odstranění do 24 hodin od doby jejich prokazatelného nahlášení. Při nedodržení termínu opravy, sděleného závazně zhotovitelem objednateli nebo při nenastoupení na odstranění havarijní vady v uvedené době 24 hodin od jejího prokazatelného nahlášení zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli dále uvedenou smluvní pokutu do doby odstranění vady nebo do doby, kdy zhotovitel písemně sdělí objednateli, že si odstranění vady může zajistit na náklady zhotovitele jiným zhotovitelem.
- VIII.6. Pokud se vyskytnou v záruční době díla vady takového charakteru, které znemožní jeho řádné užívání i po provedených opravách díla v rámci poskytnuté záruky, zavazuje se zhotovitel provést objednateli nové bezvadné plnění v rozsahu vadného plnění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- IX.1. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutém v smlouvě o dílo z viny zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši **30.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení; tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla;
 - při prodlení objednatele s platbou vystavené faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,01%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

- při nesplnění dohodnutého termínu na odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení díla ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu; tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla;
 - při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla zjištěné v záruční době dle bodu VIII. 5. ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- IX.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce IX. 1 nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- X.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- X.2. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech informacích, které se v průběhu realizace díla dozvědí.
- X.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- X.4. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- X.5. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- X.6. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie a vody pro provádění prací.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XI.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- a) zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu;
 - b) příslušný odborník či soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu;
 - c) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy i přes písemné upozornění objednatele, který mu k nápravě poskytne dostatečnou lhůtu;
 - d) v případech stanovených občanským zákoníkem.

- XI.2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- XI.3. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy, případně je zaslána prostřednictvím datové schránky. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.
- XI.4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- XI.5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu, zmenšit rozsah zakázky, vždy formou písemného dodatku k této smlouvě, který je zhotovitel povinen s objednatelem uzavřít vždy na základě objednatelovy výzvy. Objednatel si vyhrazuje rovněž právo práce vůbec nezačít, práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením, to vše v případě nedostatku finančních prostředků. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z nezačínání, posunutí, přerušování nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení prokazatelných nákladů spojených rozpracovaností prací.
- XI.6. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran, formou postupně číslovaných písemných dodatků, které rovněž podléhají schvalovacímu procesu orgánů objednatele, jako by šlo o samotnou smlouvu o dílo. Ujednání o změnách (lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- XI.7. Pro záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené si smluvní strany výslovně sjednaly užití občanského zákoníku, jakož i dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se právních předpisů s materií smlouvy souvisejících, v aktuálním znění.
- XI.8. Tato smlouva se zpracovává ve **čtyřech** vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení.
- XI.9. Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 49/13 ze dne 16. 5. 2016.
- XI.10. Příloha č. 1 tvořící nedílnou součást této smlouvy: položkový rozpočet díla.


Odpovědní zástupci obou smluvních stran si smlouvu přečetli, prohlašují, že text smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a smluvním stranám srozumitelná. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva není uzavřena

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení souhlasu s jejím obsahem a připraveností ji naplňovat připojují své vlastnoruční podpisy.

V Přelouči dne18. 5. 2016.....

V Přelouči dne19. 5. 2016.....

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -



.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouč

STAVEBNÍ PODNIK PRELOUC, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471 ⑤



.....
Ing. Vratislav Luňák
jednatel



.....
Roman Luňák
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce varny + příslušenství	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.	47473053	CZ47473053
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		10.05.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	155 801,36	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00								
2		Montáž	1 062 324,18	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00									
3	PSV	Dodávky	1 183,29	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00									
4		Montáž	5 461,88	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00									
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		1 224 770,71	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 1 224 770,71			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	1 224 770,71	257 201,90
						Cena s DPH 1 481 972,61			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ
 Objekt: Rekonstrukce varny + příslušenství

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Zdravotechnická instalace

316 694,78 0,000

1	8	Zdravotechnická instalace - polž. rozpočet v příl.	soubor	1,000	316 694,78	316 694,78	0,000
---	---	--	--------	-------	------------	------------	-------

Ústřední vytápění

111 293,65 0,000

2	7	Rekonstrukce vytápění - polož. rozpočet v příloze	soubor	1,000	111 293,65	111 293,65	0,000
---	---	---	--------	-------	------------	------------	-------

Kuchyně

0,00 0,000

3	10	Technologie gastro - polož. rozpočet v příloze - není součástí dodávky	soubor	1,000	0,00	0,00	0,000
---	----	--	--------	-------	------	------	-------

Elektromontáže

133 113,75 0,000

4	9	Elektroinstalace - polož. rozpočet v příloze	soubor	1,000	133 113,75	133 113,75	0,000
---	---	--	--------	-------	------------	------------	-------

Vedlejší náklady

12 129,00 0,000

5	4	Zřízení staveniště	soubor	1,000	12 129,00	12 129,00	0,000
---	---	--------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------

Příprava

59 516,61 0,309

6	781900010R A0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	15,748	74,60	1 174,80	0,000
7	612450014R A0	Omítka stěn vnitřní cementová hladká	m2	22,300	204,00	4 549,20	0,000
8	783801812R0 0	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	22,680	21,00	476,28	0,000
9	783881260R0 0	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	0,490	492,00	241,08	0,000
10	777116041RT 2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	7,610	982,00	7 473,02	0,000
11	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	7,610	142,00	1 080,62	0,000
12	781101210R0 0	Penetrace podkladu pod obklady	m2	22,300	36,80	820,64	0,000
13	781470010R AA	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm, do malty	m2	22,300	377,00	8 407,10	0,000
14	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	25,645	300,00	7 693,50	0,303
15	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	30,780	11,40	350,89	0,006
16	784195222R0 0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	30,780	35,10	1 080,38	0,000
17	90001R	Demontáž chladírenských dveří 800x1800 mm	kus	1,000	596,00	596,00	0,000
18	90002R	D+M nové chladírenské dveře z nerez.plechu tl. 1mm	kus	1,000	24 500,00	24 500,00	0,000
19	91003R	Oprava betonového základu pod škrabkou správkovým betonem	m2	0,490	2 190,00	1 073,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Umýv. nádobí, kuchyň, výdej, kout personál						351 437,00	169,947
20	2	Demontáž zařizovacích	soubor	1,000	5 350,00	5 350,00	0,000
21	781900010R A0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	116,488	74,60	8 690,00	0,000
22	90003R	D+M nerezová dvířka 300x300 mm	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	0,000
23	90004R	Horní kryt instalační polopříčky varného bloku z nerez plechu tl 0,8mm rš 250 mm dl. 2900 mm	kus	1,000	5 680,00	5 680,00	0,000
24	612450014R A0	Omítka stěn vnitřní cementová hladká	m2	105,774	204,00	21 577,90	0,000
25	90005R	Sestava kuchyňské linky - jídelní kout pro personál	kus	1,000	15 936,00	15 936,00	0,000
26	273351215	Zřízení bednění podlah	m2	0,465	242,00	112,53	0,000
27	273351216	Odstranění bednění podlah	m2	0,465	45,60	21,20	0,000
28	962200011R AB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm	m2	28,139	82,70	2 327,10	0,000
29	630900030R AA	Vybourání dlažby a podkladního betonu, tloušťka 15 cm	m2	73,990	266,00	19 681,34	0,000
30	979081111R0 0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,410	90,00	3 996,90	0,000
31	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	288,665	6,82	1 968,70	0,000
32	979990104R0 0	Poplatek za skládku sutí - beton	t	44,410	198,00	8 793,18	0,000
33	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	44,410	287,00	12 745,67	0,000
34	711141559R Y1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	4,000	239,00	956,00	0,021
35	631310036R A0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 20 cm	m2	5,130	878,00	4 504,14	0,000
36	342256255R0 0	Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	3,420	737,00	2 520,54	0,000
37	342256253R0 0	Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	3,010	543,00	1 634,43	0,000
38	340100012R AB	Zazdívká otvorů v příčkách plochy do 4 m2, příčka tloušťky 15 cm	m2	2,200	782,00	1 720,40	0,000
39	6	Instalační konzola pro vedení vody a kanalizace	soubor	1,000	3 210,00	3 210,00	0,000
40	736000030R AA	Podlahové vytápění Rehau, Rau - VPE, síť - RTM, izolace, rozdělova - viz. UT	m2	68,670	0,00	0,00	0,000
41	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m2	68,670	385,00	26 437,95	168,467
42	612450014R A0	Omítka stěn vnitřní cementová hladká	m2	105,774	204,00	21 577,90	0,000
43	781470010R AA	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm, do malty	m2	105,774	377,00	39 876,80	0,000
44	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	121,640	300,00	36 492,00	1,435
45	632473106R0 0	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	68,670	186,00	12 772,62	0,000
46	777116041RT 2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	68,670	982,00	67 433,94	0,000
47	784195222R0 0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	111,680	35,10	3 919,97	0,000
48	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	111,680	11,40	1 273,15	0,022
49	728211113R0 0	Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,07 m2	kus	2,325	3 383,50	7 866,64	0,000
50	728111113R0 0	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2	m	2,000	5 670,00	11 340,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Příjem

42 465,17 0,014

51	771571903R0 0	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	kus	4,956	57,20	283,48	0,000
52	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	33,040	142,00	4 691,68	0,000
53	777116041RT 2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	33,040	982,00	32 445,28	0,000
54	784195222R0 0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	42,200	35,10	1 481,22	0,000
55	9003232	Malba omyvatelný nátěr	m2	27,870	85,60	2 385,67	0,000
56	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	70,070	11,40	798,80	0,014
57	962032314	Bourání piliřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,412	920,00	379,04	0,000

Chodba

33 597,29 0,020

58	771571903R0 0	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	kus	3,086	57,20	176,52	0,000
59	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	20,570	142,00	2 920,94	0,000
60	777116041RT 2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	20,570	982,00	20 199,74	0,000
61	954111203R0 0	SDK obklad ocel.sloupů , 1x RBI tl.12,5 mm	m	12,300	450,00	5 535,00	0,000
62	784195222R0 0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	102,475	35,10	3 596,87	0,000
63	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	102,475	11,40	1 168,22	0,020

Sklad potravin

16 943,40 0,009

64	771571903R0 0	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	kus	1,890	57,20	108,11	0,000
65	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	13,050	142,00	1 853,10	0,000
66	777116041RT 2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	13,050	982,00	12 815,10	0,000
67	784195222R0 0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	46,604	35,10	1 635,80	0,000
68	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	46,604	11,40	531,29	0,009

Úklid

13 490,88 0,183

69	90006R	D+M stropní větrací mřížka plastová pr. 150 mm	kus	1,000	254,00	254,00	0,000
70	978200010R A0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	10,560	69,20	730,75	0,000
71	612450014R A0	Omítka stěn vnitřní cementová hladká	m2	10,560	204,00	2 154,24	0,000
72	781470010R AA	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm, do malty	m2	10,560	377,00	3 981,12	0,000
73	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	12,144	300,00	3 643,20	0,143
74	771101210RT 1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	2,755	36,80	101,38	0,000
75	771570012R AB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele	m2	2,755	374,00	1 030,37	0,000
76	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	3,168	300,00	950,40	0,037
77	784195222R0 0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	13,880	35,10	487,19	0,000
78	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	13,880	11,40	158,23	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Šatna - 15

15 872,09 0,025

79	771571903R0	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	kus	1,478	57,20	84,54	0,000
80	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	10,200	142,00	1 448,40	0,000
81	632473106R0	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	10,200	186,00	1 897,20	0,000
82	777116041RT2	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Optima tloušťky 2,0 mm	m2	10,200	724,50	7 389,87	0,000
83	784195222R0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	57,464	35,10	2 016,99	0,000
84	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	57,464	11,40	655,09	0,011
85	90007R	D+M dřevěné vnitřní dveře CPL folie pravé, hladké, plné, bílé, vel. 600/1970 mm, kování klika/klika, zámek WC	kus	1,000	2 380,00	2 380,00	0,014

Umývárna-16

36 757,15 0,335

86	725290020R A0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,000	535,00	535,00	0,000
87	781900010R A0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	14,412	74,60	1 075,14	0,000
88	978200010R A0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	8,600	69,20	595,12	0,000
89	612450014R A0	Omítka stěn vnitřní cementová hladká	m2	13,954	204,00	2 846,62	0,000
90	781470010R AA	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm, do malty	m2	13,954	377,00	5 260,66	0,000
91	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	16,047	300,00	4 814,10	0,189
92	771101210RT 1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	2,496	36,80	91,85	0,000
93	771570012R AB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele	m2	2,496	374,00	933,50	0,000
94	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	12,144	300,00	3 643,20	0,143
95	784195222R0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	11,440	35,10	401,54	0,000
96	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	11,440	11,40	130,42	0,002
97	725829201R0	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	0,000
98	725200050R A0	Montáž zařizovacích předmětů - sprcha	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	0,000
99	725200030R A0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000

WC zaměst., předsíň WC- 23+17

25 911,74 0,204

100	725290010R A0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,000	535,00	535,00	0,000
101	725290020R A0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,000	535,00	535,00	0,000
102	781900010R A0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	12,320	74,60	919,07	0,000
103	612450014R A0	Omítka stěn vnitřní cementová hladká	m2	12,320	204,00	2 513,28	0,000
104	781470010R AA	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm, do malty	m2	12,320	377,00	4 644,64	0,000
##	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	14,168	300,00	4 250,40	0,167
106	771101210RT 1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	2,730	36,80	100,46	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
107	771570012R AB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele	m2	2,470	374,00	923,78	0,000
##	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	2,841	300,00	852,30	0,034
109	90008R	D+M nerezová dvířka 200x300 mm	kus	1,000	790,00	790,00	0,000
110	954111203R0 0	SDK obklad ocel.sloupů ., 1x RBI tl.12,5 mm	m	1,900	450,00	855,00	0,000
111	784195222R0 0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	18,770	35,10	658,83	0,000
112	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	18,770	11,40	213,98	0,004
113	725829201R0 0	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	0,000
114	725200030R A0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000
115	725200010R A0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	0,000

WC - 18

29 274,11

0,327

116	725290010R A0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,000	535,00	535,00	0,000
117	725290020R A0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,000	535,00	535,00	0,000
118	954111203R0 0	SDK obklad ocel.sloupů ., 1x RBI tl.12,5 mm	m	2,100	450,00	945,00	0,000
119	784195222R0 0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	19,654	35,10	689,86	0,000
120	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,654	11,40	224,06	0,004
121	781900010R A0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	13,280	74,60	990,69	0,000
122	612450014R A0	Omítka stěn vnitřní cementová hladká	m2	13,280	204,00	2 709,12	0,000
123	781470010R AA	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm, do malty	m2	13,280	377,00	5 006,56	0,000
##	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	15,272	300,00	4 581,60	0,180
125	771101210RT 1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	3,150	36,80	115,92	0,000
126	771570012R AB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do tmele	m2	3,150	374,00	1 178,10	0,000
##	597610000	obkládačky keramické RAKO	m2	12,144	300,00	3 643,20	0,143
128	725829201R0 0	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	0,000
129	725200030R A0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000
130	725200010R A0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	0,000

Vstup

7 555,82

0,008

131	632473106R0 0	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	6,300	186,00	1 171,80	0,000
132	776520010R AG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Optima tloušťky 2,0 mm	m2	6,300	724,50	4 564,33	0,000
133	784195222R0 0	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	39,133	35,10	1 373,57	0,000
134	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	39,133	11,40	446,12	0,008

Ředitelna

15 209,96

0,012

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
135	632473106R00	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	13,950	186,00	2 594,70	0,000
136	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Optima tloušťky 2,0 mm	m2	13,500	724,50	9 780,71	0,000
137	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	60,958	35,10	2 139,63	0,000
138	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	60,958	11,40	694,92	0,012

99 Přesuny hmot a sutí 3 508,31 0,000

139	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,950	287,00	1 133,65	0,000
140	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,950	225,00	888,75	0,000
141	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,650	9,74	269,31	0,000
142	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,950	308,00	1 216,60	0,000

Celkem 1 224 770,71 171,395

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ
Objekt: ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

77 152,73

0,000

1		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	ks	4,000	1 030,00	4 120,00	0,000
2		WC misa kapotonovaná ke stěně, spodní odpad, hloubka 62cm, splachování 3/4.5 l	ks	2,000	3 324,49	6 648,98	0,000
3		WC nádrž, boční přívod, včetně nádrže proti orosení	ks	2,000	2 831,22	5 662,44	0,000
4		Duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou, se spomalovacím mechanismem, chromované úchytky	ks	2,000	2 006,25	4 012,50	0,000
5		Rohový ventil 3/8"	ks	2,000	132,00	264,00	0,000
6		Rohový ventil 1/2"	ks	18,000	153,00	2 754,00	0,000
7		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	ks	1,000	4 856,73	4 856,73	0,000
8		Baterie stojánková dřezová s horním výtokem GROHE Eurosmart Cosmopolitan 32843000	ks	3,000	3 525,65	10 576,95	0,000
9		Baterie pro výlevku nástěnné pákové ozteč 150mm s otáčivým ústím	ks	1,000	1 995,55	1 995,55	0,000
10		Baterie sprchové nástěnné pákové ozteč 150mm, úsporný průtok 5 l/min.	ks	1,000	1 997,69	1 997,69	0,000
11		Sprchový set chrom + sprchový držák	ks	1,000	637,00	637,00	0,000
12		Sprchový kout 900mm čtverec, stříbrný lekslí profil 6mm, transparentní tvrzené sklo s dekorem, madla chrom	ks	1,000	16 398,82	16 398,82	0,000
13		Páková baterie nástěnná umyvadlová, rozteč 150mm - s páčkou	ks	2,000	1 914,23	3 828,46	0,000
14		Páková baterie nástěnná umyvadlová, rozteč 150mm	ks	3,000	1 914,23	5 742,69	0,000
15		Páková baterie nástěnná dřezová rozteč 150mm	ks	4,000	1 914,23	7 656,92	0,000

Vnitřní rozvod vody

63 021,40

0,000

1		PPR porubí pro rozvody pitné a teplé vody PN16 - 95C					
2		Potrubí z PE, D 20 PN 16	bm	120,000	155,00	18 600,00	0,000
3		Potrubí z PE, D 25 PN 16	bm	55,000	183,00	10 065,00	0,000
4		Potrubí z PE, D 32 PN 16	bm	18,000	232,00	4 176,00	0,000
5		Potrubí z PE, D 40 PN 16	bm	10,000	294,00	2 940,00	0,000
6		Závěsný a montážní materiál	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	0,000
7		Izolační materiál se strukturou uzavřených buněk, tepelná vodivost při 10°C max.0,038 W.m-1.K-1. Izo	bm	203,000	26,80	5 440,40	0,000
8		Pomocný a spojovací materiál	ks	1,000	749,00	749,00	0,000
9		Jádrové vrtání - prostup stropem a stěnou	ks	4,000	428,00	1 712,00	0,000

Kulové kohouty

11		KK-DN20	ks	2,000	273,00	546,00	0,000
12		KK-DN15	ks	2,000	187,00	374,00	0,000
13		Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	10,000	134,00	1 340,00	0,000
14		Napojení na stávající rozvod vody	ks	5,000	428,00	2 140,00	0,000
16		Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	ks	22,000	81,30	1 788,60	0,000
17		Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	14,000	230,00	3 220,00	0,000
19		Vypuštění stávajícího rozvodu vody	ks	1,000	214,00	214,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
20		Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky) vč. začištění + odvoz situ a uložení na skládku	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000
21		Tlaková zkouška	ks	1,000	856,00	856,00	0,000
22		Propláchnutí a dezinfekce potrubí	m	203,000	26,80	5 440,40	0,000

Kanalizace vnitřní

105 012,00 0,000

1		Kanalizační potrubí a tvarovky HT - systém					
2		150	bm	8,000	679,00	5 432,00	0,000
3		125	bm	20,000	490,00	9 800,00	0,000
4		110	bm	43,000	366,00	15 738,00	0,000
5		75	bm	4,000	303,00	1 212,00	0,000
6		63	bm	12,000	303,00	3 636,00	0,000
7		50	bm	36,000	262,00	9 432,00	0,000
8		40	bm	8,000	242,00	1 936,00	0,000
9		Sifon umyvadlový bez výpusti - chrom	ks	4,000	128,00	512,00	0,000
10		Výpust umyvadlová doteková	ks	4,000	489,00	1 956,00	0,000
11		Sifon prodléž	ks	7,000	165,00	1 155,00	0,000
12		Souprava pro připojení WC a výlevky	ks	3,000	291,00	873,00	0,000
13		Sifon pro pračku podomítkový - určený pro odvod z pračky, myčky, aku. zásobníku	ks	10,000	105,00	1 050,00	0,000
14		Zápachová uzávěra sprchové vaničky	ks	1,000	701,00	701,00	0,000
15		Odtokový žlab z nerez oceli KLASIK - výška 110mm, délka 300mm	ks	3,000	8 030,00	24 090,00	0,000
16		Odtokový žlab z nerez oceli + nerez mřížka - výška 200mm, šířka 300 délka 400mm	ks	1,000	8 450,00	8 450,00	0,000
17		Odtokový žlab z nerez oceli + nerez mřížka - výška 200mm, šířka 300 délka 1900mm	ks	1,000	9 520,00	9 520,00	0,000
18		Podlahová vpust HL81	ks	1,000	284,00	284,00	0,000
19		KG čistící kus - 150	ks	1,000	835,00	835,00	0,000
20		Napojení na stávající rozvod kanalizace - litina	ks	1,000	1 180,00	1 180,00	0,000
21		Závěsný a montážní materiál (redujke, drážky, odbočky)	kpl	1,000	2 140,00	2 140,00	0,000
22		Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky) vč. začištění + odvoz situ a uložení na skládku	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	0,000
23		Zkouška těsnosti	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000

Venkovní kanalizace

71 508,65 5,400

1		Odličovač tuků montáž	ks	1,000	5 350,00	5 350,00	0,000
2		Odličovač tuků, dvoupláčťový kruhový kapacita 300 l/den	ks	1,000	37 500,00	37 500,00	0,000
3		Přerušení stávající kanalizační přípojky pro hospodářský pavlo - DN150	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	0,000
4		Napojení na stávající rozvod kanalizace - litina	ks	2,000	1 180,00	2 360,00	0,000
5		Pomocný a spojovací materiál (redukce, kolena, odbočky)	ks	1,000	1 556,85	1 556,85	0,000
6		Zemní práce		0,000	0,00	0,00	0,000
7		Hloubení nezaozažených rýh š. do 1500 mm	m3	10,000	640,00	6 400,00	0,000
8		Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3	m3	1,000	1 390,00	1 390,00	0,000
9		Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	1,000	1 720,00	1 720,00	0,000
10		Uložení výkopu na skládku + polatek	m3	9,000	360,00	3 240,00	0,000
11		Zásyp jam se zhutnění	m3	6,000	235,00	1 410,00	0,000
12		Úprava pláň se zhutněním	m2	7,000	28,40	198,80	0,000
14		Ložení a obsyp potrubí pískem	m3	3,000	826,00	2 478,00	5,400
15		Pokládka betonu pod odličovač	m3	1,500	2 630,00	3 945,00	0,000
16		Tlaková zkouška	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000

Celkem

316 694,78 5,400

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ
 Objekt: UT

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 9. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VYTÁPĚNÍ

111 293,65 0,000

1		Otopná tělesa KORADO - KLASIK R					
2		33-055120-RO	ks	1,000	7 341,27	7 341,27	0,000
<i>Stávající otopné těleso</i>							
4		Demontáž stávajícího otopného tělesa	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000
<i>CU potrubí</i>							
6		28x1	bm	30,000	597,00	17 910,00	0,000
7		Kolena, redukce, t-kusy	kpl	1,000	2 140,00	2 140,00	0,000
8		Odvzdušňovací armatura	ks	2,000	235,00	470,00	0,000
10		Prostřední potrubí PE-RT s vyztuženou stěnou, materiál síťovný polyetylén, hliníková vrstva - 0.4mm, rozměr 18/2	bm	466,000	50,30	23 439,80	0,000
11		Press-spojka	ks	2,000	167,00	334,00	0,000
12		Ochranná trubka 25	dm	28,000	17,10	478,80	0,000
13		Mísící sada 1"	ks	1,000	6 560,00	6 560,00	0,000
14		Rozdělovací stanice 1" pro systémové vytápění + 6 okruhů	ks	1,000	13 282,98	13 282,98	0,000
15		Skříň rozdělovací stanice - 6 okruhů	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	0,000
16		Adaptér 18x2	ks	12,000	52,40	628,80	0,000
17		Uzavírací kohout 1"	ks	2,000	275,00	550,00	0,000
18		Systémová deska 35/32	m2	72,000	179,00	12 888,00	0,000
19		Dilatační páska	bm	80,000	18,20	1 456,00	0,000
22		Napojení na stávající rozvod vytápění ve spojovací chodbě - technologická skříň	ks	2,000	2 140,00	4 280,00	0,000
23		Kulový kohout KK-DN25	ks	2,000	268,00	536,00	0,000
24		Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	2,000	134,00	268,00	0,000
25		Automatický odvzdušňovací ventil	ks	2,000	225,00	450,00	0,000
26		Kolena, redukce, t-kusy	kpl	1,000	4 280,00	4 280,00	0,000
27		Závěšný a montážní materiál	kpl	1,000	2 140,00	2 140,00	0,000
28		Propláchnutí a odkalení otopné soustavy	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000
29		Zaregulování otopné soustavy	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000
30		Tlaková zkouška	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000
31		Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	0,000
32		Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky)	kpl	1,000	3 210,00	3 210,00	0,000

Celkem

111 293,65 0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ

Objekt: Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 133 113,75 0,000

21-M Elektromontáže 59 184,18 0,000

1	210010016	Trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (VU)	m	100,000	19,21	1 920,65	0,000
2	210010343	Krabice pro můstkové vodiče typ 643414 vč. svorkovnice	ks	15,000	76,24	1 143,56	0,000
3	210110021	Spínač nástěnný prostředí venkovní/mokrý 1-polový řazení 1	ks	7,000	77,31	541,15	0,000
4	210110022	Spínač nástěnný prostředí venkovní/mokrý 2-polový řazení 2	ks	2,000	77,58	155,15	0,000
5	210110501	Váčkové spínače typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač	ks	18,000	81,59	1 468,58	0,000
6	210111021	Zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	61,000	77,58	4 732,08	0,000
7	210111201	Zásuvka 16S/400V pod omítku	ks	1,000	85,60	85,60	0,000
8	210200111	511 34 01 - 2x60W svítidlo žárovkové průmyslové stropní	ks	27,000	133,75	3 611,25	0,000
9	210201001	Svítidlo zářivkové kompletní	ks	11,000	187,00	2 057,00	0,000
10	210800546	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	m	60,000	13,91	834,60	0,000
11	210800547	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	m	90,000	13,90	1 251,00	0,000
12	210802468	CGSG 5Cx2.5mm2 (PU)	m	170,000	13,90	2 363,00	0,000
13	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)	m	20,000	13,90	278,00	0,000
14	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)	m	120,000	13,90	1 668,00	0,000
15	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)	m	350,000	13,90	4 865,00	0,000
16	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU)	m	50,000	15,25	762,38	0,000
17	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PU)	m	15,000	15,50	232,50	0,000
18	216010053	Trubka instalační KOPOFLEX pr 63 mm	m	50,000	12,18	608,83	0,000
19	270040	Rozvaděč R2 doplnění	ks	1,000	9 271,55	9 271,55	0,000
20	270041	Rozvaděč R4 doplnění	ks	1,000	10 175,70	10 175,70	0,000
21	97103-5131	Vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm	ks	8,000	31,31	250,47	0,000
22	97103-5141	Vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm	ks	6,000	54,92	329,54	0,000
23	97403-1121	Vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	42,000	27,85	1 169,79	0,000
24	97403-1122	Vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	m	38,000	48,96	1 860,60	0,000
25	998	Zához rýh	m	94,000	80,30	7 548,20	0,000

21-M02 Materiály 56 366,57 0,000

26	00238	Trubka korugovaná 63/53	m	50,000	17,47	873,66	0,000
27	00319	Krabice T60 IP 65 F	ks	15,000	66,45	996,71	0,000
28	00609	Spínač 380V 3x16A nástěnný IP 65	ks	18,000	522,96	9 413,33	0,000
29	00775	Zásuvka Variant+ 1x230V IP54	ks	61,000	82,44	5 029,05	0,000
30	00785	Zásuvka 400V 16A/5 pod omítku	ks	1,000	227,64	227,64	0,000
31	00810	Spínač Variant + č.1 IP 54	ks	7,000	84,90	594,33	0,000
32	00811	Spínač Variant + č.6 IP 54	ks	2,000	87,37	174,73	0,000
33	01000	Recyklační poplatek svítidla	ks	11,000	8,99	98,87	0,000
34	01001	Recyklační poplatek svet. zdroje	ks	22,000	2,68	58,85	0,000
35	01010	Svítidlo Osmont Elektra 4 IN-172 přis. E27 IP65 koš, kryt	ks	27,000	366,69	9 900,60	0,000
36	02583	CGSG 5Cx2.5mm2 (H05RR-F 5G2.5)	m	170,000	31,25	5 313,30	0,000
37	02920	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	m	20,000	9,60	191,96	0,000
38	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	50,000	23,63	1 181,28	0,000
39	02962	CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4)	m	15,000	41,72	625,79	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
40	32198	Svítilno zářivkové Prima 236 ACE IP 66	ks	11,000	572,18	6 294,01	0,000
41	33736	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	60,000	8,61	516,81	0,000
42	33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	90,000	12,80	1 151,75	0,000
43	33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	120,000	9,48	1 137,62	0,000
44	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	350,000	15,14	5 299,18	0,000
45	40698	Trubka ohebná MONOFLEX 1423/1	m	100,000	17,84	1 783,69	0,000
46	47317	Trubice zářivková 36W/840	ks	22,000	39,38	866,27	0,000
47	99	Podružný materiál, přesun hmot	kpl	1,000	4 637,14	4 637,14	0,000

21-M03 Práce v HZS

17 563,00 0,000

48	1	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,000	235,00	1 880,00	0,000
49	2	Montážní práce nespecifikované v ceníku	hod	16,000	235,00	3 760,00	0,000
50	3	Napojení na stávající elektroinstalaci	hod	8,000	235,00	1 880,00	0,000
51	4	Oživení, zprovoznění, zkoušky	hod	4,000	235,00	940,00	0,000
52	5	Revize	hod	15,000	321,00	4 815,00	0,000
53	6	Úprava rozvaděče	hod	16,000	268,00	4 288,00	0,000

Celkem

133 113,75 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ	JKSO	
Název objektu	Modernizace prádelny	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.	47473053	CZ47473053
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		10.05.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	9 834,77	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	143 599,38	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		153 434,15	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 153 434,15			
				DPH % Základ daně DPH celkem			
				snížená 15,0 0,00 0,00			
				základní 21,0 153 434,15 32 221,20			
				Cena s DPH 185 655,35			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ

Objekt: Modernizace prádelny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Stavební úpravy - žehlárna 6

15 622,59

0,000

1	962200011R AB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm	m2	10,410	82,70	860,91	0,000
2	766825811R0 0	Demontáž zařízení plyn. sušárny	soubor	1,000	2 680,00	2 680,00	0,000
3	978200010R A0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	5,250	69,20	363,30	0,000
4	602012112RT 5	Omítka jádrová Hasit 650 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	5,250	192,00	1 008,00	0,000
5	781415013R U1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmot)	m2	5,250	377,00	1 979,25	0,000
6	781470010R AA	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm, do malty	m2	6,038	300,00	1 811,40	0,000
7		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	75,184	11,40	857,10	0,000
8	784195112R0 0	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	75,184	35,10	2 638,96	0,000
9	764900040R AC	Demontáž odpadních trub, z plechu Zn	m	4,500	206,08	927,37	0,000
10	612409991R0 0	Začištění omítek kolem po demolici příček	m	3,500	108,00	378,00	0,000
11	998982123R0 0	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	2,430	187,00	454,41	0,000
12	771571903R0 0	Opravy podlah keramických rezných 10x10 cm	m2	4,089	57,20	233,89	0,000
13	771571903R0 0	Opravy podlah keramických rezných 10x10 cm	m2	25,000	57,20	1 430,00	0,000

Stavební úpravy - prádelna 7

107 453,77

0,008

14	998982123R0 0	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	4,500	187,00	841,50	0,000
15	3	Demontáž pračky	ks	5,000	535,00	2 675,00	0,000
16	1	Demontáž vzduchotechnické jednotky	soubor	1,000	1 340,00	1 340,00	0,000
17	764900040R AC	Demontáž odpadních trub, z plechu Zn	m	9,000	206,08	1 854,74	0,000
18	998728101R0 0	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	1,900	650,00	1 235,00	0,000
19	976016111R0 0	Vybourání žebet. žlabů	m	1,600	863,00	1 380,80	0,000
20	340100012R AB	Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 4 m2, příčka tloušťky 15 cm	m2	1,600	751,00	1 201,60	0,000
21	965042141RT 2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,585	2 000,00	1 170,00	0,000
22	632451053R0 0	Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 30 mm	m2	5,850	186,00	1 088,10	0,000
23	781900010R A0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	29,100	74,60	2 170,86	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	602012112RT5	Omítka jádrová Hasit 650 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	29,100	192,00	5 587,20	0,000
25	342256255R00	Příčka z tvárnice porobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	5,250	737,00	3 869,25	0,000
26	342256255R00	Příčka z tvárnice porobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	3,375	737,00	2 487,38	0,000
27	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	11,063	153,00	1 692,64	0,000
28	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4 obkladů	m2	46,492	36,80	1 710,91	0,000
29	781415013RU1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	46,492	377,00	17 527,48	0,000
30	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	m2	53,466	300,00	16 039,80	0,000
31	793141111R00	Montáž praček automatických, elektrických	kus	5,000	856,00	4 280,00	0,000
32	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	51,994	35,10	1 824,99	0,000
33		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	51,994	11,40	592,73	0,000
34	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	0,000
35	631310030RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 5 cm	m2	5,438	738,00	4 013,24	0,000
36	273351215	Zřízení bednění podlah	m2	7,402	242,00	1 791,28	0,008
37	273351216	Odstranění bednění podlah	m2	7,402	45,60	337,53	0,000
38	771571903R00	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	m2	3,969	57,20	227,03	0,000
39	771571903R00	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	m2	20,608	57,20	1 178,78	0,000
40	777116041RT2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	27,226	982,00	26 735,93	0,000

Stavební úpravy - šatna 2

1 220,63 0,000

41	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	7,392	68,70	507,83	0,000
42	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m	6,600	108,00	712,80	0,000

Oprava podlah - špinavé prádlo

22 671,21 0,000

43	771571903R00	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	m2	1,103	57,20	63,09	0,000
44	777116041RT2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	7,350	982,00	7 217,70	0,000
45	771571903R00	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	m2	7,350	57,20	420,42	0,000
46	90098R	Skříň dvoudveřová A01- uložení náhradního nádobí	kus	3,000	4 990,00	14 970,00	0,000

99 Přesuny hmot a sutí

6 465,95 0,000

47	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,280	287,00	2 089,36	0,000
48	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,280	225,00	1 638,00	0,000
49	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,960	9,74	496,35	0,000
50	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,280	308,00	2 242,24	0,000

Celkem

153 434,15 0,008

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ	JKSO	
Název objektu	Modernizace spojovací chodby	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.	47473053	CZ47473053
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		10.05.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A				Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	115 084,54	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00%	0,00					
2		Montáž	181 379,67	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00					
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00					
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00					
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00					
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00					
7	ZRN (ř. 1-6)		296 464,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00					
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00					

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			296 464,21
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	296 464,21	62 257,50
			Cena s DPH			358 721,71
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace hospodářského pavilonu, prádelny a spojovací chodby mezi pavilony MŠ
 Objekt: Modernizace spojovací chodby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Podlahy a podlahové konstrukce

13 330,00

0,000

1	631663111R0 0	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí, Sponkování trhklin	m	7,750	1 720,00	13 330,00	0,000
---	------------------	---	---	-------	----------	-----------	-------

Podlahy z dlaždic a obklady

285,00

0,000

2	771475014R0 0	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,500	114,00	285,00	0,000
---	------------------	--	---	-------	--------	--------	-------

Podlahy ze syntetických hmot

66 077,87

0,000

3	771571903R0 0	Opravy podlah keramických režných 10x10 cm	m2	8,590	57,20	491,35	0,000
4	777116041RT 2	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, Epostyl 521-01 zelený	m2	58,351	982,00	57 300,68	0,000
5	1	Broušení keramické dlažby, vysátí prachu	m2	58,351	142,00	8 285,84	0,000

Nátěry

1 892,60

0,000

6	783122952R0 0	Údržba, nátěr syntetický mostů, dvojnásobný	m2	10,067	188,00	1 892,60	0,000
---	------------------	---	----	--------	--------	----------	-------

Malby

12 436,94

0,000

7	784191101R0 0	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	267,461	11,40	3 049,06	0,000
8	784195122R0 0	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2	267,461	35,10	9 387,88	0,000

Bourání konstrukcí

8 043,64

0,000

9	968019571R0 0	Vybourání výplní Copilit. pl. nad 4 m2	m2	61,439	65,20	4 005,82	0,000
10	979981104R0 0	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	2,334	1 730,00	4 037,82	0,000

Svislé kompletní konstrukce

99 951,34

0,000

11	311271835R0 0	Zdivo z tvár.pórobet.PORFIX Plus P2-420 PDK tl.375	m2	57,713	1 507,50	87 002,35	0,000
12	317147311R0 0	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 125x250x1200	kus	24,000	444,00	10 656,00	0,000
13	998011031R0 0	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	12,262	187,00	2 292,99	0,000

Konstrukce truhlářské + klempířské

39 165,44

0,040

14	764411310R AB	Oplechování parapetů Lindab, rš 250 mm	m	8,000	240,00	1 920,00	0,000
15	764411310R AB	Oplechování parapetů Lindab, rš 250 mm	m	17,850	240,00	4 284,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	8,000	696,00	5 568,00	0,000
17	61143036	Okno plastové jednodílné 90 x 150 cm O, S, Izolační dvojsklo (U1,2)	kus	8,000	2 968,18	23 745,44	0,000
18	766690010RAB	Desky parapetní plastová dodávka a montáž, šířka 25 cm	m	8,000	456,00	3 648,00	0,040

Úpravy povrchu vnitřní

24 719,80 0,000

19	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	62,879	153,00	9 620,49	0,000
20	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	64,000	9,41	602,24	0,000
21	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	62,879	37,30	2 345,39	0,000
22	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	62,879	192,00	12 072,77	0,000
23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,422	187,00	78,91	0,000

Úpravy povrchu vnější

22 649,56 0,000

24	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	51,999	153,00	7 955,85	0,000
25	602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová, TZB, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	51,999	244,00	12 687,76	0,000
26	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	51,999	37,30	1 939,56	0,000
27	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,355	187,00	66,39	0,000

Úklid staveniště

4 559,02 0,000

28	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	49,771	65,70	3 269,95	0,000
29	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	49,771	25,90	1 289,07	0,000

Vedlejší náklady

3 353,00 0,000

30	VRN2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 353,00	3 353,00	0,000
----	------	---------------------	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem

296 464,21 0,040