

SMLOUVA O DÍLO


Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
2. Zhotovitel : jméno: **COLAS CZ, a.s.**
sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
zastoupený : Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
IČO : 26177005
DIČ : CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 7408-201/0100
tel. : 495 218 028
dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace stavby „**Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Projektová dokumentace je členěna do jednotlivých stavebních objektů. Zpracovatelem projektové dokumentace je OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné (3x tištěná forma, 1x CD),
 - fotodokumentace postupu prací v digitální podobě,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,



- zajištění vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, jejich zajištění po celou dobu stavby, aby nedošlo k jejich poškození,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu smlouvy – rozšířit i omezit.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
- Pavel Caha tel.: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz
- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever – věci smluvní
- Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Pardubického – věci technické
tel.. 495 218 026, e-mail: colas@colas.cz
- Ladislav Grof, hlavní stavbyvedoucí – věci technické
tel.. 495 218 026, e-mail: colas@colas.cz

b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :

- Jiří Kava, stavbyvedoucí
tel.: 495 218 027, e-mail: colas@colas.cz



IV. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení realizace předmětu plnění: 1.7.2016
Termín dokončení realizace předmětu plnění: 15.11.2016
2. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
3. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
5. Místem plnění díla veřejné zakázky jsou ulice Studentská a Školní v Přelouči.

V. Cena díla


1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH	6.450.000,- Kč
DPH 21 %	1.354.500,- Kč
Celková cena včetně DPH	7.804.500,- Kč

2. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno. Tyto práce bude zhotovitel účtovat až po uzavření dodatku smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

VI. Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem




používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.


2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel předpokládá potřebu rozložení úhrady ceny za zhotovené dílo následujícím způsobem:
 - 70 % z ceny díla v roce 2016
 - 30 % z ceny díla v roce 2017
4. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad), se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, vystavená na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
5. Dílčí faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Takto bude postupováno až do výše 70 % celkové ceny díla. Faktury na zbývajících 30 % ceny díla budou zhotovitelem vystavovány takovým způsobem, aby umožnily objednateli jejich proplacení (bez jakýchkoliv sankcí či úroků) až z rozpočtu pro rok 2017, po jeho schválení, tj. v 01-02/2017.
7. V případě vad a nedodělků, zjištěných při převjímce díla, bude 10 % z ceny díla sloužit jako zádržné a bude objednatelům uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, nejdříve však v termínu dle předchozího odstavce.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
10. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatel.
11. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.

VII. Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.



3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace rozhodne z vážných důvodů pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového subdodavatele.
5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
7. Technický dozor (TDI) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (§ 46d, odst.2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). Technický dozor zajistí objednatel. Dle potřeby budou probíhat na místě stavby kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
8. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy.
9. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
10. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
11. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
12. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
13. V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na




náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést na vlastní náklady.

14. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
15. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
16. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
17. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
20. Doklad o pojištění předloží zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo.
21. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII. Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.
2. Objednatel má právo kontrolovat stavební deníky i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.



IX. Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů,
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X. Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky, nebo formou doporučeného dopisu. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



XI. Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo (Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa) byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 52/5 ze dne 28.6.2016.

Za objednatele:


Za zhotovitele:


V Přelouči dne 29.6.2016

V Praze dne 30.6.2016

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500


Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče


Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 3874 - 15 - 4		Zakázka Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči - 1. etapa	
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	24.11.2015
Rok	2015	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 001	Všeobecné položky		
SO 001	Všeobecné položky		
SO 101	Oprava a úprava chodníků		
SO 101	Oprava a úprava chodníků		
SO 102	Drobná doplňková vybavenost		
SO 102	Drobná doplňková vybavenost		
SO 104	Vegetační úpravy		
SO 104	Vegetační úpravy		
SO 105	Oprava a úprava parkovacích stání		
SO 105	Oprava a úprava parkovacích stání		
SO 106	Veřejné osvětlení		
SO 106	Veřejné osvětlení		
		Celkem (bez DPH)	6 450 000
		DPH	1 354 500
		DPH 21 % ze základny: 6 450 000	1 354 500
		Celkem (včetně DPH)	7 804 500
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči - 1. etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 001: Všeobecné položky	150 000	31 500	181 500
009: Ostatní konstrukce a práce	150 000	31 500	181 500
SO 101: Oprava a úprava chodníků	2 072 564	435 239	2 507 803
001: Zemní práce	320 364	67 277	387 641
005: Komunikace	1 156 761	242 920	1 399 680
008: Trubní vedení	6 531	1 372	7 903
009: Ostatní konstrukce a práce	588 070	123 495	711 565
099: Přesun hmot HSV	838	176	1 014
SO 102: Drobná doplňková vybavenost	263 210	55 274	318 484
001: Zemní práce	57 694	12 116	69 810
005: Komunikace	138 740	29 135	167 875
009: Ostatní konstrukce a práce	66 668	14 000	80 668
099: Přesun hmot HSV	109	23	131
SO 104: Vegetační úpravy	219 696	46 136	265 832
001: Zemní práce	218 396	45 863	264 259
099: Přesun hmot HSV	1 300	273	1 573
SO 105: Oprava a úprava parkovacích stání	1 464 560	307 558	1 772 117
001: Zemní práce	259 353	54 464	313 817
005: Komunikace	931 996	195 719	1 127 716
009: Ostatní konstrukce a práce	272 716	57 270	329 987
099: Přesun hmot HSV	494	104	598
SO 106: Veřejné osvětlení	2 279 969	478 794	2 758 763
001: Zemní práce	88 078	18 496	106 575
005: Komunikace	24 543	5 154	29 696
009: Ostatní konstrukce a práce	4 192	880	5 073
046: Zemní práce pro montážní práce	340 311	71 465	411 777
740: Silnoproud	1 822 845	382 797	2 205 642
Celkem (bez DPH)	6 450 000		
DPH	1 354 500		
DPH 21 % ze základny: 6 450 000	1 354 500		
Celkem (včetně DPH)	7 804 500		

Zakázka:

Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči - 1. etapa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 001: Všeobecné položky							150 000	
009: Ostatní konstrukce a práce							150 000	
1.	SP	vso 1-1	Ochrana stávajících inženýrských sítí	soubo	1,0	15 000,00	15 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi								
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části								
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření								
Včetně případných kopaných sond								
1								
2.	SP	vso 2-2	Vybudování zařízení staveniště	soubo	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s								
vybudováním zařízení staveniště								
Náklady s připojením staveniště na energie+zajištění měření odběru energií								
Vytýčení obvodu staveniště								
Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu								
1								
3.	SP	vso 3-3	Provoz zařízení staveniště	soubo	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Náklady na vyhazování zařízení staveniště								
Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště								
Náklady na uklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi								
Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení								
sítě a odtěžívané zeminy vodou)								
1								
4.	SP	vso 4-4	Odstranění zařízení staveniště	soubo	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště								
Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu								
1								
5.	SP	vso 5-5	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	kpl	1,0	1 000,00	1 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: V souvislosti s plánými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.								
Zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí								
Aktualizace všech potřebných stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů								
1								
6.	SP	vso 6-6	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	30 000,00	30 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle SoD a dle požadavků DOSS								
1								
7.	SP	vso 7-7	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD	kpl	1,0	2 000,00	2 000	
Plný popis:								
8.	SP	vso 8-8	Dočasná dopravní opatření	soubo	1,0	20 000,00	20 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi								
Dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného								
odstranění po ukončení stavebních prací								
1								
9.	SP	vso 9-9	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubo	1,0	10 000,00	10 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími								
činnostmi dotčeny, a to včetně užívání plocha v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu								
1								
10.	SP	vso 10-10	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	kpl	1,0	10 000,00	10 000	
Plný popis:								
11.	SP	vso 11-11	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	kpl	1,0	1 000,00	1 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Např. zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.								
1								
12.	SP	vso 12-12	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí	kpl	1,0	3 000,00	3 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Uvedených v rozhodnutí a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla								
1								
13.	SP	vso 13-13	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi	kpl	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Které nemohl projektant předpovídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi apod.								
Předpoklad 20 hodin								
1								
14.	SP	vso 16-16	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	30 000,00	30 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu včetně zajištění								
požadovaných dokladů a vyjádření DOSS								
3 tištěné výtisky a 1xCD								
1								
15.	SP	vso 17-17	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,0	3 000,00	3 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Nebo do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.)								
1								
16.	SP	vso 19-19	Ochrana kořenového systému	soubo	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:								

SO 101: Oprava a úprava chodníků

2 072 564

001: Zemní práce

320 364

1.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	68,5	28,00	1 918	
----	----	-----------	--	----	------	-------	-------	--

Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva vřetené

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: Odstranění zámkové dlažby		--			
			Větev A, E, F		--			
			14,5+14,5+13,0		42,0			
			Odstranění betonové dlažby		--			
			Větev A, E, F		--			
			8,5		8,5			
			Větev D, K, L		--			
			18,0		18,0			
2.	SP	113106123	Rozebření dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	30,8	33,00	1 016	
			Plný popis: Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého					
			Výkaz výměr: Předláždění stávající zámkové dlažby na chodníku u výměny obruby		--			
			0,2*(38,5+38,5+38,5+31,5+7,0)		30,8			
3.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	941,5	39,00	36 719	
			Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
			Výkaz výměr: Ulice Studentská, odstranění stávajícího chodníku		--			
			560,0+49,5+36,0+18,0		663,5			
			Větev A, E, F		--			
			30,0		30,0			
			Větev B, H, G		--			
			182,0		182,0			
			Větev C, I, J		--			
			34,0		34,0			
			Větev D, K, L		--			
			32,0		32,0			
4.	SP	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	1 398,375	12,00	16 781	
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy					
			Výkaz výměr: Odstranění podkladní vrstvy chodníku tl. 150mm		--			
			Ulice Studentská		--			
			Vpravo: (560,0+49,5+36,0+18,0+6,5)*0,15/0,20		502,5			
			Větev A, E, F		--			
			(14,5+14,5+13,0+19,5+0+110,0+8,5)*0,15/0,20		266,625			
			Větev B, H, G		--			
			(182,0+31,0)*0,15/0,20		159,75			
			Větev C, I, J		--			
			(210,0+34,0+120,0)*0,15/0,20		273,0			
			Větev D, K, L		--			
			(212,0+32,0+18,0)*0,15/0,20		196,5			
5.	SP	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	36,0	99,00	3 564	
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 mm					
			Výkaz výměr: Odstranění písků z pískoviště		--			
			Větev A, E, F		--			
			18,0		18,0			
			Větev C, I, J		--			
			18,0		18,0			
6.	SP	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	854,5	77,00	65 797	
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
			Výkaz výměr: Odstranění stávajícího povrchu pro zřízení chodníku		--			
			Ulice Studentská		--			
			6,5		6,5			
			Větev A, E, F		--			
			165,0		165,0			
			Větev B, H, G		--			
			31,0		31,0			
			Větev C, I, J		--			
			210,0		210,0			
			Větev D, K, L		--			
			212,0		212,0			
			Odstranění betonové plochy u pískoviště		--			
			Větev A, E, F		--			
			110,0		110,0			
			Větev C, I, J		--			
			120,0		120,0			
7.	SP	113202111	Vytřídění obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 086,0	43,00	46 698	
			Plný popis: Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			Výkaz výměr: Studentská		--			
			Odstranění žulového krajníku;		355,0			
			18,5+23,5+23,5+21,0+28,5+23,5+15,0+13,0+22,0+22,5+25,5+14,5+20,5+24,0+18,5+12,5+5,0					
			Odstranění silniční obruby; 4,5+4,0+3,5+5,5+17,5+38,5+38,5+31,5+7,0		189,0			
			Odstranění vodícího bet. proužku; 17,5+3,5		21,0			
			Odstranění žulového krajníku		--			
			Větev A, E, F; 13,0+22,5+21,5+17,0+31,0+19,0		124,0			
			Větev B, H, G; 9,0+34,0+17,0+22,0+21,0+12,0		115,0			
			Větev C, I, J; 19,0+32,0+18,0+21,0+19,0+11,0+40,0		160,0			
			Větev D, K, L; 22,0+31,0+19,0+22,0+18,0+10,0		122,0			
8.	SP	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	98,35	60,00	2 301	
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
			Výkaz výměr: Odstranění vrchní zeminy (drnů) pro zřízení chodníku tl. 100mm		--			
			Ulice Studentská		--			
			129,0*0,1		12,9			
			Větev A, E, F		--			
			(66,0+8,5)*0,1		7,45			
			Větev B, H, G		--			
			(4,0+44,0)*0,1		4,8			
			Větev C, I, J		--			
			77,0*0,1		7,7			
			Větev D, K, L		--			
			(39,0+16,0)*0,1		5,5			
9.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	185,445	60,00	11 127	
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
			Výkaz výměr: Odstranění zeminy pro zřízení podkladní vrstvy chodníku		--			
			Ulice Studentská		--			
			129,0*0,15		19,35			
			Větev A, E, F		--			
			(14,5+14,5+13,0+19,5,0)*0,1		23,7			
			(66,0+8,5+15,0)*0,15		13,425			
			Větev B, H, G		--			
			(182,0+31,0)*0,12		25,56			
			(18,0+36,0+4,0+44,0)*0,15		15,3			
			Větev C, I, J		--			
			(210,0+34,0)*0,12		29,28			
			(11,0+77,0)*0,15		13,2			
			Větev D, K, L		--			
			(212,0+32,0)*0,12		29,28			
			(39,0+16,0+40,0+14,0)*0,15		16,35			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
10.	SP	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 4	m ³	58,0	80,00	4 640	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³								
Výkaz výměr: Odstranění vrchní zeminy s obsahem kamene								
Větev A, E, F					–			
55,0*0,1					–			
Větev B, H, G					5,5			
225,0*0,1					–			
Větev C, I, J					22,5			
55,0*0,1					–			
Větev D, K, L					5,5			
245,0*0,1					–			
					24,5			
11.	SP	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m ³ násypu na 1 m silnice nebo železnice	m ³	43,95	80,00	3 516	
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství na								
Výkaz výměr: Doplnění vhodné zeminy pod ohumusování								
Větev A, E, F					–			
(82,0+14,0)*0,15					14,4			
Větev C, I, J					–			
105,0*0,15					15,75			
Doplnění zeminy pod konstrukcí chodníku (dle podélného profilu)								
Větev F; 11,0*1,5*0,2					3,3			
Větev I; 20,0*1,5*0,2					6,0			
Větev K; 10,0*1,5*0,3					4,5			
12.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	2 295,0	12,00	27 540	
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů (1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním								
Výkaz výměr: Chodníky - zámková dlažba								
Chodník vpravo; 539,0					–			
Chodník vlevo; 203,5					539,0			
Větev A; 278,0+4,5					203,5			
Větev B; 266,0+16,0					282,5			
Větev C; 262,0+5,0					282,0			
Větev D; 278,0+5,0					267,0			
Mlatové chodníky					283,0			
Větev E+F; 111,0					–			
Větev G+H; 104,0					111,0			
Větev I+J; 106,0					104,0			
Větev K+L; 117,0					106,0			
					117,0			
13.	SP	x180101	Demontáž lavíček včetně odvozu do 1km	kus	8,0	263,00	2 104	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Ulice Studentská								
5					–			
Větev A, E, F					5,0			
3					–			
					3,0			
14.	SP	x180103	Demontáž pískoviště	m	34,0	105,00	3 570	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Větev A, E, F								
17,0					–			
Větev C, I, J					17,0			
17,0					–			
					17,0			
15.	SP	x180102	Demontáž odpadkového koše včetně odvozu do 1km	kus	3,0	263,00	789	
Plný popis:								
16.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	237,85	100,00	23 785	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem								
Odkopávky tř. 1,2; 38,35					–			
Odkopávky tř. 3; 185,45					38,35			
Odkopávky tř. 4; 58,0					185,45			
Uložení vhodné zeminy; -43,95					58,0			
					-43,95			
17.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	713,55	1,00	714	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za								
Výkaz výměr: 237,85*3					713,55			
18.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	237,85	15,00	3 568	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
19.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	428,13	150,00	64 220	
Plný popis: Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)								
Výkaz výměr: 237,85*1,8					428,13			
005: Komunikace								
1.	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	30,8	160,00	4 928	1 156 761
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného								
Výkaz výměr: Předláždění stávající zámkové dlažby na chodníku u výměny obrub								
0,2*(38,5+38,5+38,5+31,5+7,0)					–			
					30,8			
2.	SP	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	742,5	160,00	118 800	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného								
Výkaz výměr: Chodník podél ulice Studentská								
Vpravo; 508,5+30,5					–			
Vlevo; 202,0+1,5					539,0			
					203,5			
3.	H	59245268	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	717,605	210,00	150 697	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Barva dlažby žlutá (okrová); 508,5+202,0								
					710,5			
4.	SP	x501101	Dlažba zámková obdélník 20 x 10 x 6 cm reliéfní barevná	m ²	32,32	343,00	11 086	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Varovné pásy								
6,0+1,5+2,0+1,5+7,0+1,5+11,0					–			
1,5					30,5			
					1,5			
5.	SP	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	1 114,5	170,00	189 465	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného								
Výkaz výměr: Větev A; 278,0+4,5								
					282,5			
Větev B; 266,0+16,0					282,0			
Větev C; 262,0+5,0					267,0			
Větev D; 278,0+5,0					283,0			
6.	H	59245266	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	1 094,84	220,00	240 865	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Barva dlažby žlutá (okrová)								
278,0+266,0+262,0+278,0					–			
					1 084,0			
7.	SP	x501102	Dlažba zámková obdélník 20 x 10 x 8 cm reliéfní přírodní	m ²	30,5	366,00	11 163	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Reliéfní zámková dlažba šedé barvy								
					–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			4,5+16,0+5,0+5,0		30,5			
8.	SP	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	1 114,5	200,00	222 900	
			Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 100 mm					
			Výkaz výměr: Větev A; 278,0+4,5		282,5			
			Větev B; 266,0+16,0		282,0			
			Větev C; 262,0+5,0		267,0			
			Větev D; 278,0+5,0		283,0			
9.	SP	571907218	Posyp krytu lomovými výšivkami přes 65 do 70 kg/m2	m2	876,0	17,00	14 892	
			Plný popis: Posyp podkladu nebo krytu s rozptěněním a zhutněním kamenivem lomovými výšivkami, kamenivem drveným nebo těženým (mimo normu), v množství přes 65 do 70 kg/m2					
			Výkaz výměr: Mlatové chodníky tl. 100mm		-			
			Větev E+F; 111,0*2		222,0			
			Větev G+H; 104,0*2		208,0			
			Větev I+J; 106,0*2		212,0			
			Větev K+L; 117,0*2		234,0			
10.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 295,0	83,00	190 485	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: Chodníky - zámková dlažba		-			
			Chodník vpravo; 539,0		539,0			
			Chodník vlevo; 203,5		203,5			
			Větev A; 278,0+4,5		282,5			
			Větev B; 266,0+16,0		282,0			
			Větev C; 262,0+5,0		267,0			
			Větev D; 278,0+5,0		283,0			
			Mlatové chodníky		-			
			Větev E+F; 111,0		111,0			
			Větev G+H; 104,0		104,0			
			Větev I+J; 106,0		106,0			
			Větev K+L; 117,0		117,0			
11.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živnicou závlakovou	m	20,0	74,00	1 480	
			Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živnicou závlakovou					
			Výkaz výměr: Po osazení silniční obruby		-			
			20,0		20,0			
			008: Trubní vedení				6 531	
1.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,0	2 177,00	6 531	
			Plný popis:					
			009: Ostatní konstrukce a práce				588 070	
1.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	456,5	214,00	97 691	
			Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zářezem lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
			Výkaz výměr: Ulice Studentská		-			
			Chodník vpravo; 4,5+5,0+27,0+5,0+4,0+5,0+20,0+5,0+3,5+5,0+57,0+5,5+5,5		152,0			
			Chodník vlevo; 19,0+5,0+46,5+5,0+4,0+5,0+38,5+5,0+4,0+5,0+38,5+5,0+4,0+5,0+31,5+7,0		280,5			
			Větev A; 3,0		3,0			
			Větev B; 3,0		3,0			
			Větev C; 3,0		3,0			
			Větev D; 3,0		3,0			
			Větev E; 3,0		3,0			
			Větev F; 3,0		3,0			
			Větev G; 3,0		3,0			
			Větev I; 3,0		3,0			
			Větev K; 3,0		3,0			
2.	H	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	461,065	80,00	36 885	
			Plný popis:					
3.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1 276,5	135,00	172 328	
			Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
			Výkaz výměr: Ulice Studentská		-			
			Chodník vpravo; 4,5+6,5+2,5+1,5+2,5+14,5+3,0+3,0+15,0+5,0+4,5+20,0+12,0+2,0+1,5+14,5+3,0+5,0+14,5+5,0+5,0+4,5+4,5+13,0+18,0		185,0			
			Chodník vlevo; 8,0+48,0		56,0			
			Větev A; 10,0+4,0+4,0+14,5+4,0+4,0+14,5+4,0+4,0+13,0+16,5+20,0+3,5+0,5		130,5			
			Větev B; 9,0+3,0+3,0+14,5+3,5+3,5+14,5+3,5+13,5+14,5+16,5+20,0+3,5		126,0			
			Větev C; 9,5+1,5+1,5+14,5+2,5+2,5+14,5+4,0+4,0+14,0+15,0+16,5+20,5		120,5			
			Větev D; 9,5+1,5+1,5+14,5+2,5+2,5+14,5+3,5+3,5+15,0+16,0+16,5+20,0+3,5		124,5			
			Větev E; 6,0+2,0+25,5+10,5+13,5+2,0+6,0		65,5			
			Větev F; 1,5+31,5+3,0+2,0+1,5+3,0+28,0		70,5			
			Větev G; 6,5+1,0+10,0+2,0+5,5+1,5+9,5+11,5+1,5+7,0+9,0+1,0+6,5		72,5			
			Větev H; 22,0+3,0+2,5+1,5+3,0+22,0		54,0			
			Větev I; 5,5+2,0+23,0+8,5+1,0+12,0+2,5+6,0		60,5			
			Větev J; 31,5+3,5+2,0+1,5+3,5+27,0		69,0			
			Větev K; 6,0+2,0+29,5+14,5+1,5+14,0+2,0+6,5		76,0			
			Větev L; 28,5+3,0+2,0+1,5+3,0+28,0		66,0			
4.	H	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	2 578,53	30,00	77 356	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 1276,5*2		2 553,0			
5.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,945	1 200,00	28 734	
			Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
			Výkaz výměr: Silniční obrubník; 456,5*0,35*0,05		7,989			
			Záhonový obrubník; 1276,5*0,25*0,05		15,956			
6.	SP	919735112	Řezání stávajícího živnicového krytu hl do 100 mm	m	20,0	56,00	1 120	
			Plný popis: Řezání stávajícího živnicového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
			Výkaz výměr: Řezání asfaltu na vozovce pro zřízení chodníku		-			
			20,0		20,0			
7.	SP	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1 086,0	26,00	28 236	
			Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných zjt					
8.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	99,3	30,00	2 979	
			Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár					
			Výkaz výměr: Odvezená dlažba; 68,5		68,5			
			Předláždění stávající zámkové dlažby na chodníku u výměny obruby		-			
			0,2*(38,5+38,5+38,5+31,5+7,0)		30,8			
9.	SP	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	677,322	40,00	27 093	
			Plný popis: Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
			Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		-			
			beton; 158,083+2,21		160,293			
			živice; 170,411		170,411			
			kamenivo; 328,618+18,0		346,618			
10.	SP	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	4 671,324	1,00	4 671	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příklad k cenám za každých dalších i započatých 1 000 m								
Výkaz výměr: 667,332*7					4 671,324			
11.	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění	t	667,332	13,00	8 675	
Plný popis: Uložení suti na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění								
12.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	346,618	140,00	48 527	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
Výkaz výměr: 328,618+18,0					346,618			
13.	SP	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	160,293	140,00	22 441	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
Výkaz výměr: 156,083+2,21					160,293			
14.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	170,411	150,00	25 562	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
15.	SP	979082313	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m	t	174,938	20,00	3 499	
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m								
Výkaz výměr: Odvoz do 1km na meziskládku města, bez poplatku žulové krajinky, silniční obrubníky; 157,47 žaluzie + betonová dlažba; 17,468					157,47 17,468			
16.	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění	t	174,938	13,00	2 274	
Plný popis: Uložení suti na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění								
099: Přesun hmot HSV								838
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	838,074	1,00	838	
Plný popis:								
SO 102: Drobná doplňková vybavenost								263 210
001: Zemní práce								57 694
1.	SP	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	204,75	12,00	2 457	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.								
Výkaz výměr: Odstranění podkladu pod kontejnery tl. 150mm					—			
u větve A; 48,0*0,15/0,20					36,0			
u větve B; 31,0*0,15/0,20					23,25			
u větve C; 46,0*0,15/0,20					34,5			
u větve D; 30,0*0,15/0,20					22,5			
Odstranění podkladu pod panely tl. 150mm					—			
u větve B; 54,0*0,15/0,20					40,5			
u větve D; 64,0*0,15/0,20					48,0			
2.	SP	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	36,0	99,00	3 564	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 d								
Výkaz výměr: Odstranění písku z pískoviště					—			
u větve B; 18,0					18,0			
u větve D; 18,0					18,0			
3.	SP	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	273,0	77,00	21 021	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy								
Výkaz výměr: Odstranění betonové plochy pod kontejnery					—			
u větve A; 48,0					48,0			
u větve B; 31,0					31,0			
u větve C; 46,0					46,0			
u větve D; 30,0					30,0			
Odstranění betonové plochy u pískoviště					—			
u větve B; 54,0					54,0			
u větve D; 64,0					64,0			
4.	SP	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	3,6	60,00	216	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3								
Výkaz výměr: Sejmутi vrchní zeminy pro zřízení zpevněné plochy					—			
u větve B; 36,0*0,1					3,6			
5.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	36,45	60,00	2 187	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3								
Výkaz výměr: Odstranění zeminy pro zřízení nové konstrukce pod kontejnery					—			
u větve A; 48,0*0,12					5,76			
u větve B; 31,0*0,12					3,72			
u větve C; 46,0*0,12					5,52			
u větve D; 30,0*0,12					3,6			
Odstranění zeminy pro zřízení nové konstrukce pod zpevněnou plochou					—			
u větve B; 36,0*0,15					5,4			
u větve D; 83,0*0,15					12,45			
6.	SP	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	8,3	80,00	664	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3								
Výkaz výměr: Sejmутi vrchní zeminy s obsahem kamene pro zřízení zpevněné plochy					—			
u větve D; 83,0*0,1					8,3			
7.	SP	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	6,6	80,00	528	
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství na								
Výkaz výměr: Doplnění zeminy pod ohumusování vhodnou zemínou					—			
u větve B; 18,0*0,15					2,7			
u větve D; 26,0*0,15					3,9			
8.	SP	x180101	Demontáž lavíček včetně odvozu do 1km	kus	8,0	263,00	2 104	
Plný popis:								
Výkaz výměr: u větve B; 4					4,0			
u větve D; 4					4,0			
9.	SP	x180103	Demontáž pískoviště	m	34,0	105,00	3 570	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Odstranění pískoviště					—			
u větve B; 17,0					17,0			
u větve D; 17,0					17,0			
10.	SP	181101102	Úprava pláň v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	432,0	12,00	5 184	
Plný popis: Úprava pláň vyznačením výškových rozdílů(1) v zářezích, (2) na násypcích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
Výkaz výměr: Plochy pod kontejnery; 158,0					158,0			
Zpevněné plochy; 137,0+137,0					274,0			
11.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	41,75	100,00	4 175	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem					—			
Odkopávky tř. 1,2; 3,6					3,6			
Odkopávky tř. 3; 36,45					36,45			
Odkopávky tř. 4; 8,3					8,3			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Uložení vhodné zeminy; -6,6					-6,6			
12.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,25	1,00	125	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 1								
Výkaz výměr: 41,75*3					125,25			
13.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	41,75	15,00	626	
Plný popis: Uložení sypání na skládky								
14.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	75,15	150,00	11 273	
Plný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)								
Výkaz výměr: 41,75*1,8					75,15			
005: Komunikace								138 740
1.	SP	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	158,0	170,00	26 860	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného								
Výkaz výměr: Oprava plochy pod kontejnery					-			
U větve A; 47,0					47,0			
U větve B; 32,0					32,0			
U větve C; 47,0					47,0			
U větve D; 32,0					32,0			
2.	H	59245266	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	159,58	220,00	35 108	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Barva dlažby žlutá (okrová)					-			
158,0					158,0			
3.	SP	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	158,0	200,00	31 600	
Plný popis: Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 100 mm								
4.	SP	571907218	Posyp krytu lomovými výsivkami přes 65 do 70 kg/m2	m2	548,0	17,00	9 316	
Plný popis: Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem lomovými výsivkami, kamenivem drceným nebo téženým (mimo normu), v množství přes 65 do 70 kg/m2								
Výkaz výměr: Zpevněné plochy, tl. 100mm					548,0			
(137,0+137,0)*2					548,0			
5.	SP	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm	m2	432,0	83,00	35 856	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Plochy pod kontejnery; 158,0					158,0			
Zpevněné plochy; 137,0+137,0					274,0			
009: Ostatní konstrukce a práce								66 668
1.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	179,5	135,00	24 233	
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: Větev A; 8,5+6,5+5,5+1,5+2,5					24,5			
Větev B; 8,0+15,0+9,0+13,5+6,0+6,5+3,0+1,5+2,5					65,0			
Větev C; 8,5+6,5+5,5+1,5+2,5					24,5			
Větev D; 8,0+15,0+9,0+13,5+6,0+6,5+3,5+1,5+2,5					65,5			
2.	H	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	362,59	30,00	10 878	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 179,5*2					359,0			
3.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,244	1 200,00	2 693	
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: Záhonový obrubník; 179,5*0,25*0,05					2,244			
4.	SP	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,0	101,00	404	
Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně odlučení podkladní omítky až na základy z obkládaček vnějších, z jakýchkoli materiálů, plochy přes 1 m2								
Výkaz výměr: Oprava cihelného obkladu u kontejnerů					-			
4*1,0					4,0			
5.	SP	x901101	Obklad venkovní - cihelné pásy	m2	4,0	683,00	2 732	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Oprava cihelného obkladu u kontejnerů					-			
4*1,0					4,0			
6.	SP	x901102	Nátěr ocelových a plechových prvků v odstínu světlé šedé	m2	4,0	473,00	1 892	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Nátěr prvků u kontejnerových boxů					-			
4*1,0					4,0			
7.	SP	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	119,187	40,00	4 767	
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m								
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem					-			
kameniva; 48,116+18,0					66,116			
beton; 50,505+2,21+0,356					53,071			
8.	SP	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	894,309	1,00	894	
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1 000 m								
Výkaz výměr: 119,187*7					834,309			
9.	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění	t	119,187	13,00	1 549	
Plný popis: Uložení suti na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění								
10.	SP	979093155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	66,116	140,00	9 256	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva								
Výkaz výměr: 48,116+18,0					66,116			
11.	SP	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	53,071	140,00	7 430	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového								
Výkaz výměr: 50,505+2,21+0,356					53,071			
099: Přesun hmot HSV								109
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	108,582	1,00	109	
Plný popis:								
SO 104: Vegetační úpravy								219 696
001: Zemní práce								218 396
1.	SP	111212131	Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	5,0	135,00	675	
Plný popis: Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene (krčku) do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: Odstranění keřů; 5*1,0					5,0			
2.	SP	112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	9,0	998,00	8 982	
Plný popis: Pokácení stromů s rozřezáním odstraněním větví a kmene v rovině nebo na svahu do 1:5 listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP	112101222	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	1,0	683,00	683	
Plný popis: Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene v rovině nebo na svahu do 1:5 jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm								
4.	SP	112201112	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5	kus	10,0	189,00	1 890	
Plný popis: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm								
5.	SP	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	9,0	231,00	2 079	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
6.	SP	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,0	231,00	231	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
7.	SP	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	9,0	336,00	3 024	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm								
8.	SP	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,0	336,00	336	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm								
9.	SP	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	10,0	263,00	2 630	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
10.	SP	x162101	Vodorovné přemístění křovin do 1 km	m2	5,0	200,00	1 000	
Plný popis:								
11.	SP	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 766,0	13,00	35 958	
Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
Výkaz výměr: Ohumusování v ploše 165,0+16,0+209,0+140,0+255,0+225,0+55,0+245,0 Ohumusování za obrubou (1276,5+179,5)*1,0								
12.	SP	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 766,0	9,00	24 894	
Plný popis: Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
13.	H	00572420	Ošivo směs travní parková okrasná	kg	99 714	100,00	9 971	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2766,0*0,035								
14.	SP	101101	Nákup ornice	m3	276,6	230,00	63 618	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2766,0*0,1								
15.	SP	x184101	Přesazení stávajících dřevin D do 300 mm do 50 m	kus	4,0	6 720,00	26 880	
Plný popis:								
16.	SP	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tl 1 až 4 s objemem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,0	378,00	3 402	
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemi tl 1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3								
Výkaz výměr: Výsadba nových stromů: 1x8								
17.	SP	184102115	Výsadba dřevin s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,0	200,00	1 800	
Plný popis: Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm								
18.	SP	184202123	Ukotvení kmene dřeviny kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	9,0	97,00	873	
Plný popis: Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm délky přes 2 do 3 m								
19.	SP	x804	Dodání kůlů, příček a úvazků	kus	27,0	96,00	2 592	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 9*3								
20.	SP	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	9,0	79,00	711	
Plný popis: Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5								
21.	SP	x805	Hnojení stromů zásobním hnojivem (5ks)	kus	45,0	3,00	135	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 9*5								
22.	SP	x807	Zálivka rostlin vodou 3x	m3	0,54	399,00	215	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 3*9*0,02								
23.	SP	x808	Dodání substrátu na výměnu půdy	m3	1,125	625,00	703	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,5*0,5*0,5*9								
24.	SP	x809	Crataegus laevigata - Hloh obecný	kus	1,0	2 469,00	2 469	
Plný popis:								
25.	SP	x810	Acer campestre - Javor babyka	kus	8,0	2 415,00	19 320	
Plný popis:								
26.	SP	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	9,0	26,00	234	
Plný popis: Mulčování vysazených rostlin tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
27.	SP	x806	Dodání borky	m3	0,9	659,00	593	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 9*0,1								
28.	SP	x807	Osazení protikořenové fólie, včetně materiálu	m2	9,0	142,00	1 278	
Plný popis:								
29.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,625	750,00	1 219	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopu ze vrstev se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových								
Výkaz výměr: Zásyp jam po odstranění stromů vhodnou zemínou (9+4)*0,5*0,5*0,5								
099: Přesun hmot HSV								1 300
1.	SP	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,858	700,00	1 300	
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								
SO 105: Oprava a úprava parkovacích stání								1 464 560
001: Zemní práce								259 353
1.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	272,5	39,00	10 628	
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: Odstranění ACO v místě chodníku V místě chodníku: 16,0+15,0+16,0+15,0+180,5 V místě osazení bet. vodícího proužku: (26,0+19,0+57,0+46,5+38,5+38,5+36,0)*0,1								
2.	SP	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	911,125	12,00	10 934	
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy								
Výkaz výměr: Odstranění podkladní vrstvy chodníku v tl. 150 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			[16,0+15,0+16,0+15,0+180,5+23,0]*0,15/0,2 Odstranění podkladní vrstvy parkovacích stání v tl. 200mm 166,0+185,0+197,0+164,0		199,125 -- 712,0			
3.	SP	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	735,0	77,00	56 595	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm								
Výkaz výměr: Odstranění betonového krytů pro zřízení parkovacích stání 23,0+166,0+185,0+197,0+164,0								
4.	SP	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	38,8	60,00	2 328	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3								
Výkaz výměr: Odstranění vrchní zeminy (drnů) tl. 100mm [64,0+64,0+51,0+85,0+63,0+61,0]*0,1								
5.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	254,735	60,00	15 284	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3								
Výkaz výměr: Odstranění zeminy pro zřízení podkladní vrstvy parkovacích stání [16,0+15,0+16,0+15,0+180,5+23,0]*0,17 [64,0+64,0+51,0+85,0+63,0+61,0]*0,32 [166,0+185,0+197,0+164,0]*0,12								
6.	SP	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	728,0	43,00	31 304	
Plný popis: Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Výkaz výměr: Odstranění žulového krajníku 4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+28,0 Odstranění silničního betonového obrubníku 26,0+19,0+57,0+59,5 Odstranění betonového vodícího proužku 26,0+19,0+57,0+59,5+81,0+96,0+86,0+78,0								
7.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 510,5	12,00	18 126	
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů (1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním								
Výkaz výměr: Parkovací stání: 1510,5								
8.	SP	x180101	Demontáž lavíček včetně odvozu do 1km	kus	1,0	263,00	263	
Plný popis:								
9.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	293,535	100,00	29 354	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem Odkopávky tř. 1,2; 38,8 Odkopávky tř. 3; 254,735								
10.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	880,605	1,00	881	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za								
Výkaz výměr: 293,535*3								
11.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	293,535	15,00	4 403	
Plný popis: Uložení sypání na skládky								
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	528,363	150,00	79 254	
Plný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 293,535*1,8								
005: Komunikace								
1.	SP	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	1 510,5	170,00	256 785	931 996
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného								
Výkaz výměr: Ulice Studentská Vpravo; 63,0+99,0+292,0 Vlevo; 238,0+198,0+198,0+198,0+174,0 Oddělení parkovacích stání 101,0*5,0*0,1								
2.	H	59245266	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	1 474,6	205,00	302 293	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Zámková dlažba červená 1460,0								
3.	H	59245311	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	51,005	140,00	7 141	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Vyznačení (oddělení) parkovacích stání proužkem ze zámkové dlažby šedé barvy 101,0*5,0*0,1								
4.	SP	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	1 258,75	155,00	195 106	
Plný popis: Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním KSC I, po zhuťnění tl. 120 mm								
Výkaz výměr: Stabilizace cementem tl. 100mm 1510,5*0,1/0,12								
5.	SP	564851111	Podklad ze štrkodritě ŠD tl 150 mm	m2	1 510,5	83,00	125 372	
Plný popis:								
6.	SP	572753111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	6,6	3 500,00	23 100	
Plný popis: Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů nebo podkladů krytů s rozprostřením hmot a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB)								
Výkaz výměr: Oprava vozovky u vodícího proužku [26,0+19,0+57,0+46,5+38,5+38,5+36,0]*0,1*0,1*2,2								
7.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	300,0	74,00	22 200	
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou								
Výkaz výměr: Oprava vozovky u vodícího proužku 26,0+19,0+57,0+46,5+38,5+38,5+36,0								
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,0	214,00	2 354	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zotněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
2.	H	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	11,11	80,00	889	
Plný popis:								
3.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,193	1 200,00	231	
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15								
Výkaz výměr: Silniční obrubník: 11,0*0,35*0,05								
4.	SP	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm s proužku 250 mm	m	300,0	201,00	60 300	
Plný popis: Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zotněním spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého								
Výkaz výměr: Ulice Studentská Parkovací stání vpravo; 26,0+19,0+57,0 Parkovací stání vlevo; 46,5+38,5+38,5+36,0								
5.	H	59218563	Krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	kus	1 212,0	41,00	49 692	
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 300,0*4					1 200,0			
6.	SP	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	3 000,0	11,00	33 000	
Plný popis: Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm. Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka pro								
Výkaz výměr: 300,0*10					3 000,0			
7.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,0	274,00	1 096	
Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou potkrou								
Výkaz výměr: Odstranění DZ B20a (40kn/h); 2					2,0			
Posun stávajících dopravních značek:					-			
P2 + dodatková tabulka; 2					2,0			
8.	SP	914111111	Montáž svíslé značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,0	52,00	676	
Plný popis: Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Výkaz výměr: B20a; 2					2,0			
IP12;8					8,0			
P6; 1					1,0			
Posun P2; 2					2,0			
9.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	11,0	283,00	3 113	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek, délky do 3,5 m do betonového základu								
10.	H	40444295	Značka svíslá FeZn NK 1000 x 500 mm	kus	8,0	1 095,00	8 760	
Plný popis:								
Výkaz výměr: IP12; 8					8,0			
11.	H	40444121	Značka svíslá reflexní zákazová B 900 mm	kus	2,0	1 249,00	2 498	
Plný popis:								
12.	H	40444062	Značka dopravní svíslá STOP FeZn NK P6 900 mm	kus	1,0	1 249,00	1 249	
Plný popis:								
13.	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	11,0	590,00	6 490	
Plný popis:								
14.	H	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	11,0	614,00	6 754	
Plný popis:								
15.	H	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	11,0	19,00	209	
Plný popis:								
16.	H	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	44,0	67,00	2 948	
Plný popis:								
17.	SP	919735112	Řezání stávajícího živčního krytí hl do 100 mm	m	300,0	56,00	16 800	
Plný popis: Řezání stávajícího živčního krytí nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: Řezání stávajícího krytí pro					-			
osazení vodícího proužku; 26,0+19,0+57,0+46,5+38,5*3+36,0					300,0			
18.	SP	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	728,0	26,00	18 928	
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z je								
19.	SP	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	263,764	40,00	10 551	
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyloučením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m								
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem					-			
živice; 49,322					49,322			
beton; 0,328					0,328			
kamenivo; 214,114					214,114			
20.	SP	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 846,348	1,00	1 846	
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyloučením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1 000 m								
Výkaz výměr: 263,764*7					1 846,348			
21.	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	263,764	13,00	3 429	
Plný popis: Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění								
22.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	214,114	140,00	29 976	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva								
23.	SP	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	0,328	140,00	46	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového								
24.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	49,322	150,00	7 398	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů								
25.	SP	979082313	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m	t	105,56	20,00	2 111	
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyloučením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m								
Výkaz výměr: Odvoz na meziskládku města do 1km bez poplatku					-			
žulové krajníky, silniční obrubníky a vodící betonové proužky; 105,56					105,56			
26.	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	105,56	13,00	1 372	
Plný popis: Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění								
099: Přesun hmot HSV							494	
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	494,145	1,00	494	
Plný popis:								
SO 106: Veřejné osvětlení							2 279 969	
001: Zemní práce							88 078	
1.	H	00572420	Osivo směs travní parková okrasná	kg	14,35	100,00	1 435	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 410*1*0,035					14,35			
2.	SP	101101	Nákup ornice	m3	41,0	230,00	9 430	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 410*1*0,1					41,0			
3.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	7,5	33,00	248	
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého								
Výkaz výměr: 15*0,5					7,5			
4.	SP	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	40,0	72,00	2 880	
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes								
Výkaz výměr: (40*0,5)*2					40,0			
5.	SP	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živčným tl 150 mm	m2	20,0	159,00	3 180	
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živčným, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Výkaz výměr: 40*0,5					20,0			
6.	SP	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	41,0	60,00	2 460	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3								
Výkaz výměr: 410*1*0,1					41,0			
7.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	141,286	100,00	14 129	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>								
			Výkaz výměr: (0,8*0,8*1,7*8+0,6*0,6*1,2*26)+(0,5*1,2*50)+(0,35*0,5*250)+(0,35*0,2*680)		141,286			
8.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	423,858	1,00	424	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za</i>								
			Výkaz výměr: [(0,8*0,8*1,7*8+0,6*0,6*1,2*26)+(0,5*1,2*50)+(0,35*0,5*250)+(0,35*0,2*680)]*3		423,858			
9.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	141,286	36,00	5 086	
<i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4</i>								
			Výkaz výměr: (0,8*0,8*1,7*8+0,6*0,6*1,2*26)+(0,5*1,2*50)+(0,35*0,5*250)+(0,35*0,2*680)		141,286			
10.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	141,286	15,00	2 119	
<i>Plný popis: Uložení sypání na skládky</i>								
			Výkaz výměr: (0,8*0,8*1,7*8+0,6*0,6*1,2*26)+(0,5*1,2*50)+(0,35*0,5*250)+(0,35*0,2*680)		141,286			
11.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	240,186	150,00	36 028	
<i>Plný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)</i>								
			Výkaz výměr: [(0,8*0,8*1,7*8+0,6*0,6*1,2*26)+(0,5*1,2*50)+(0,35*0,5*250)+(0,35*0,2*680)]*1,7		240,186			
12.	SP	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	410,0	13,00	5 330	
<i>Plný popis: Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i>								
			Výkaz výměr: 410*1		410,0			
13.	SP	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	410,0	13,00	5 330	
<i>Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklanu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm</i>								
			Výkaz výměr: 410*1		410,0			
005: Komunikace								24 543
1.	SP	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	7,5	83,00	623	
<i>Plný popis: Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vhlazením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</i>								
			Výkaz výměr: 15*0,5		7,5			
2.	SP	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	20,0	310,00	6 200	
<i>Plný popis: Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>								
			Výkaz výměr: 40*0,5		20,0			
3.	SP	572331111	Vyspravení krytu vozovky po překozech obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	20,0	400,00	8 000	
<i>Plný popis: Vyspravení krytu vozovky po překozech pro inženýrské sítě živčnou směsí z kameniva těženého nebo ze šterkopisku obaleného asfaltem tl. od 20 do 50 mm</i>								
			Výkaz výměr: 40*0,5		20,0			
4.	SP	572341111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (A8) tl 50 mm	m2	20,0	400,00	8 000	
<i>Plný popis: Vyspravení krytu vozovky po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem ACO (A8), po zhutnění tl. od 30 do 50 mm</i>								
			Výkaz výměr: 40*0,5		20,0			
5.	SP	573211111	Postřík živčiny spojovací z asfaltu v množství od 0,70 kg/m2	m2	20,0	26,00	520	
<i>Plný popis: Postřík živčiny spojovací bez pospu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2</i>								
			Výkaz výměr: 40*0,5		20,0			
6.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,5	160,00	1 200	
<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečných</i>								
			Výkaz výměr: 15*0,5		7,5			
009: Ostatní konstrukce a práce								4 192
1.	H	59245215	Dlažba zámková VLNKA přírodní 22,1x10,9x6 cm	m2	0,75	210,00	158	
<i>Plný popis:</i>								
			Výkaz výměr: 15*0,5*0,1		0,75			
2.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	7,5	30,00	225	
<i>Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár</i>								
			Výkaz výměr: 15*0,5		7,5			
3.	SP	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	18,7	40,00	748	
<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyožením a hrubým urovňováním po suchu, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m</i>								
			Výkaz výměr: (40*0,5*0,15+40*0,5*0,4)*1,7		18,7			
4.	SP	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	149,6	1,00	150	
<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyožením a hrubým urovňováním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 1 000 m</i>								
			Výkaz výměr: (40*0,5*0,15+40*0,5*0,4)*1,7*8		149,6			
5.	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňováním bez zhutnění	t	18,7	13,00	243	
<i>Plný popis: Uložení suti na skládku s hrubým urovňováním bez zhutnění</i>								
			Výkaz výměr: (40*0,5*0,15+40*0,5*0,4)*1,7		18,7			
6.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	5,1	150,00	765	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů</i>								
			Výkaz výměr: 40*0,5*0,15*1,7		5,1			
7.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	13,6	140,00	1 904	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva</i>								
			Výkaz výměr: 40*0,5*0,4*1,7		13,6			
046: Zemní práce pro montážní práce								340 311
1.	MP	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,0	1 260,00	1 260	
<i>Plný popis:</i>								
2.	MP	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	20,0	53,00	1 060	
<i>Plný popis:</i>								
			Výkaz výměr: 40*0,5		20,0			
3.	MP	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živčného tloušťky do 15 cm	m	80,0	84,00	6 720	
<i>Plný popis:</i>								
4.	MP	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožár veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	34,0	798,00	27 132	
<i>Plný popis:</i>								
5.	MP	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	19,936	125,00	2 492	
<i>Plný popis:</i>								
			Výkaz výměr: 0,8*0,8*1,7*8+0,6*0,6*1,2*26		19,936			
6.	MP	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně § 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	250,0	163,00	40 750	
<i>Plný popis:</i>								
7.	MP	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně § 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	680,0	170,00	115 600	
<i>Plný popis:</i>								
8.	MP	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně § 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	50,0	252,00	12 600	
<i>Plný popis:</i>								
9.	MP	460230003	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek do 10 kV ručně v hornině tř 3	kus	2,0	525,00	1 050	
<i>Plný popis:</i>								
10.	MP	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	980,0	12,00	11 760	
<i>Plný popis:</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11.	MP	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	980,0	6,00	5 880	
			Plný popis:					
12.	MP	460490061	Příplatek ke krytí spojek, koncovek a odbočnic za výstražnou fólií	kus	2,0	26,00	52	
			Plný popis:					
13.	MP	460560133	Zásyp ryh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	250,0	34,00	8 500	
			Plný popis:					
14.	MP	460560163	Zásyp ryh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	680,0	35,00	23 800	
			Plný popis:					
15.	MP	460560303	Zásyp ryh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	50,0	89,00	4 450	
			Plný popis:					
16.	MP	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	490,0	28,00	13 720	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 980*0,5		490,0			
17.	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C	t	166,6	160,00	26 656	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 0,5*0,2*980*1,7		166,6			
18.	H	58344197	Štěrkodrt frakce 0-63	t	70,125	160,00	11 220	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 0,5*0,6*50*1,7+0,35*0,3*250*1,7		70,125			
19.	H	X25	Základ z prostého betonu stožárový - do rostlé zeminy bez bednění	m3	19,936	995,00	19 836	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 0,8*0,8*1,7*8+0,6*0,6*1,2*26		19,936			
20.	H	X26	Podkladová vrstva z betonu nebo hlínobetonu	m3	2,5	1 638,00	4 095	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 0,1*0,5*50		2,5			
21.	MP	X27	Ochrana stávajících sítí	sada	1,0	1 468,00	1 468	
			Plný popis:					
22.	MP	X28	Zához rýhy pro kabelovou spojku, v zemině 3.tř.	kus	2,0	105,00	210	
			Plný popis:					
			740: Silnoproud				1 822 845	
1.	H	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	210,0	12,00	2 520	
			Plný popis:					
2.	H	34111076	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	1 475,0	75,00	110 625	
			Plný popis:					
3.	H	34111100	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	70,0	61,00	4 270	
			Plný popis:					
4.	H	34571065	Trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336	m	200,0	15,00	3 000	
			Plný popis:					
5.	H	34571112	Trubka PVC D = 250 mm do základu pro stožár	m	34,0	368,00	12 512	
			Plný popis:					
6.	H	34571351	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	1 305,0	15,00	19 575	
			Plný popis:					
7.	H	35441895	Svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	34,0	27,00	918	
			Plný popis:					
8.	H	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	34,0	15,00	510	
			Plný popis:					
9.	H	35442062	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn (1350 m)	kg	1 283,0	29,00	37 207	
			Plný popis:					
10.	MP	743112217	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená volně	m	200,0	13,00	2 600	
			Plný popis:					
11.	MP	743131214	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená volně	m	1 305,0	15,00	19 575	
			Plný popis: Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D do 50 mm					
12.	MP	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	1 350,0	27,00	36 450	
			Plný popis:					
13.	MP	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SP, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	68,0	32,00	2 176	
			Plný popis:					
14.	MP	744439100	Montáž kabel Cu do 1 kv do 0,40 kg uložený volně	m	210,0	11,00	2 310	
			Plný popis:					
15.	MP	744439300	Montáž kabel Cu do 1 kv do 1,00 kg uložený volně	m	1 545,0	17,00	26 265	
			Plný popis: Montáž kabelů měděných do 1 kv bez ukončení, uložených volně - jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 1,00 kg					
16.	MP	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	204,0	13,00	2 652	
			Plný popis:					
17.	MP	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	13,00	104	
			Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2					
18.	MP	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	272,0	14,00	3 808	
			Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2					
19.	H	X01	OS1 - TYP "B" - BPP532 LED DM 1182/11W WW IP66 IK08 obousměrná GPRS komunikace, SIM, - GPS + DecoPole 5m+beton. základ - dle projektové specifikace	kus	12,0	39 711,00	476 532	
			Plný popis:					
20.	H	X011	OS2 - TYP "C" - BPP532 LED DW 1940/19W WW IP66 IK08 obousměrná GPRS komunikace, SIM, - GPS + DecoPole 5m + beton.základ - dle projektové specifikace	kus	6,0	40 087,00	240 522	
			Plný popis:					
21.	H	X012	OS4 - TYP "D" - BPP532 LED S 2480/27W WW IP66 IK08 obousměrná GPRS komunikace, SIM, - GPS + DecoPole 5 m + beton.základ dle projektové specifikace	kus	8,0	40 464,00	323 712	
			Plný popis:					
22.	H	X013	OS5 - TYP "A1" - BGP623 LED OFR3 10837 /100W NW IP66 IK09 obousměrná GPRS komunikace, SIM, - GPS + Deco Pole 8m + beton. základ - dle projektové specifikace	kus	4,0	39 193,00	156 772	
			Plný popis:					
23.	H	X014	OS5 - TYP "A2" - BGP623 LED OFR3 10837 /100W NW IP66 IK09 obousměrná GPRS komunikace, SIM, - GPS + Deco Pole 8m + výložník + beton. základ - dle projektové specifikace	kus	4,0	40 943,00	163 772	
			Plný popis:					
24.	H	X04	Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/Cu	kus	23,0	483,00	11 109	
			Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
25.	H	X041	Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/Cu- odbočná	kus	11,0	494,00	5 434	
			<i>Plný popis:</i>					
26.	MP	X06	Světelný bod kompletní - montáž	kus	34,0	2 573,00	87 482	
			<i>Plný popis:</i>					
27.	MP	X062	Demontáž stávajících svítidel, vč. přemístění na TS	kus	21,0	1 575,00	33 075	
			<i>Plný popis:</i>					
28.	H	X07	Kabelová spojka Gel-Box 25, vč. montáže	kus	2,0	966,00	1 932	
			<i>Plný popis:</i>					
29.	MP	X13	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	24,0	158,00	3 792	
			<i>Plný popis:</i>					
30.	MP	X14	Zabezpečení pracoviště	hod	32,0	105,00	3 360	
			<i>Plný popis:</i>					
31.	MP	X15	Napojení na stávající zařízení	hod	16,0	242,00	3 872	
			<i>Plný popis:</i>					
32.	MP	X16	Práce autoplošiny, vč. dopravy	hod	85,0	210,00	17 850	
			<i>Plný popis:</i>					
33.	MP	X17	Revizní technik - provedení revizních zkoušek	hod	32,0	126,00	4 032	
			<i>Plný popis:</i>					
34.	MP	X18	Spolupráce s revizním technikem	hod	16,0	105,00	1 680	
			<i>Plný popis:</i>					
35.	MP	X33	Zkušební provoz	hod	8,0	105,00	840	
			<i>Plný popis:</i>					