

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.**
sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
zastoupený : Ing. Václav Novotný, člen představenstva
IČO : 28812875
DIČ : CZ28812875
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu : 242145085/0300
tel. : 495267725 *dále jen zhotovitel*

II. Předmět smlouvy


1. Předmět smlouvy na zhotovení stavby

Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov

1.část – Chodníky a zpevněné plochy

se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje dle dodatečných požadavků a změn v projektové dokumentaci, jejichž potřeba vyplynula v průběhu realizace.

2. Vícepráce a méněpráce jsou oceněny zhotovitelem v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo. Jejich soupis a ocenění je přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.



IV.

Doba a místo plnění

Termín dokončení díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Termín ukončení plnění veřejné zakázky: 12.12.2016

V.

Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně::

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	4.857.899,- Kč
DPH 21 %	1.020.159,- Kč
Celková cena včetně DPH	5.878.058,- Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena za dodatek č.2 bez DPH	488.415,- Kč
DPH 21%	102.567,- Kč
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH	590.982,- Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.2:

Cena díla bez DPH	5.346.314,- Kč
DPH 21%	1.122.726,- Kč
Cena celkem včetně DPH	6.469.040,- Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo a jejího dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.



6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1, tímto dodatkem č.2 nedotčené, zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 Smlouvy o dílo (Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov - 1.část – Chodníky a zpevněné plochy) byl schválen usnesením Rady města Přelouče č.: 60/8 ze dne 24.10.2016

Za objednatele:

V Přelouči dne 15.11.2016

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 15.11.2016

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.
Střelecká 672
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 288 12 875 ②

Ing. Václav Novotný
člen představenstva

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 16036 - MĚSTO PŘELOUČ-Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov

Objekt: 999 - Méněpráce

Etapa: MN - Méněpráce neuznatelné

Podetapa: 1 - Zídka u autobusové zastávky

63	911122213	Dopravně bezpečnostní zábradlí ocelové výšky 1,1 m vč. povrchové úpravy	-4,000	M	2 376,00	-9 504,00
----	-----------	---	--------	---	----------	-----------

Součet za	Podetapa: 1 - Zídka u autobusové zastávky	-9 504,00
------------------	--	------------------

Podetapa: 14 - Schodiště u knihovny

41	592453081	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	-5,000	M2	113,40	-567,00
42	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	-5,000	M2	162,00	-810,00

Součet za	Podetapa: 14 - Schodiště u knihovny	-1 377,00
------------------	--	------------------

Podetapa: 3 - Překop přes vozovku

4	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	-20,000	M2	27,00	-540,00
12	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	-6,000	M3	142,17	-853,02
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	-6,000	M3	8,34	-50,04

Součet za	Podetapa: 3 - Překop přes vozovku	-1 443,06
------------------	--	------------------

CELKEM Etapa: MN - Méněpráce neuznatelné		-12 324,06
---	--	-------------------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč
Poř. Kód

Popis

Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: 16036 - MĚSTO PŘELOUČ-Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov

Objekt: 99 - Vícepráce

Etapu: VN - Vícepráce neuznatelné

Podetapa: 0 - Zemní práce pro hydrant a uzávěr vody

001	1	ZP pro hydrant a uzávěr vody	10,000 KS	2 800,00	28 000,00
Součet za			Podetapa: 0 - Zemní práce pro hydrant a uzávěr vody		28 000,00

Podetapa: 12 - Rekonstrukce propustku

001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	7,000 M3	142,17	995,19
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	7,000 M3	8,34	58,38
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	7,000 M3	135,89	951,23
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	7,000 M3	10,26	71,82
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	7,000 M3	9,10	63,70
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	12,600 T	64,80	816,48
009	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	2,700 M3	43,86	118,42
007	286147340	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 5m	1,500 KUS	9 200,00	13 800,00
010	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	7,000 M	203,00	1 421,00
008	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	3,000 M3	1 836,00	5 508,00
Součet za			Podetapa: 12 - Rekonstrukce propustku		23 804,22

Podetapa: 13 - Kontrolní šachty

005	286617240	poklop betonový 315/71	4,000 KUS	701,00	2 804,00
002	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	4,000 KUS	233,00	932,00
003	592241350	prstenec betonový vyrovnávací TBV-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	3,000 KUS	211,00	633,00
004	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBV-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	3,000 KUS	268,00	804,00
001	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	4,000 KUS	540,00	2 160,00
Součet za			Podetapa: 13 - Kontrolní šachty		7 333,00

Podetapa: 14 - Schodiště u knihovny

002	592175091	obrubník 100x8x25 cm přírodní	18,000 KUS	70,20	1 263,60
004	592453081	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	6,420 M2	113,40	728,03
003	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	6,420 M2	162,00	1 040,04
001	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	18,000 M	167,40	3 013,20
005	P000000901	Příplatek za ztížené podmínky	450,000 Kč	9,20	4 140,00
Součet za			Podetapa: 14 - Schodiště u knihovny		10 184,87

Podetapa: 15 - Přípojky k čp. 8,9,12, knihovna z dešťových svodů

SP_001 , 1 / 4

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	2,800 M3	1 220,00	3 416,00
002	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	2,800 M3	1,80	5,04
010	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	1,150 M3	43,86	50,44
009	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	0,300 M3	108,00	32,40
030	283411100	lapače střešních splavenin geiger s klapkou + inspekční poklop	1,000 KUS	350,00	350,00
019	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 150/110	2,000 KUS	62,20	124,40
018	286115049	redukce kanalizace plastová KGR 110/80	2,000 KUS	33,00	66,00
021	286119660	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 110	1,000 KUS	131,00	131,00
029	286119660	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 110	1,000 KUS	131,00	131,00
015	286171620	koleno kanalizační PP Master 15 ° DN 150	3,000 KUS	86,40	259,20
014	286171720	koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 150	5,000 KUS	86,40	432,00
026	286171800	koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 100	1,000 KUS	109,00	109,00
016	286171810	koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150	5,000 KUS	86,40	432,00
020	286171900	koleno kanalizační PP Master 87 ° DN 100	1,000 KUS	86,40	86,40
025	286171900	koleno kanalizační PP Master 87 ° DN 100	1,000 KUS	128,00	128,00
024	286171920	koleno kanalizační PP Master 87 ° DN 150	3,000 KUS	86,40	259,20
027	286172000	odbočka PP Master 45° DN 100/DN100	1,000 KUS	234,00	234,00
017	286172030	odbočka PP Master 45° DN 150/DN100	1,000 KUS	408,00	408,00
007	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	0,800 M3	447,66	358,13
011	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	2,610 T	265,00	691,65
026	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	3,000 M	169,00	507,00
012	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	3,000 M	257,00	771,00
008	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	2,000 M	113,40	226,80
013	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	13,000 KUS	27,00	351,00
023	895170339	D+M uliční vpusti	1,000 KUS	3 220,00	3 220,00
004	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	5,040 T	27,00	136,08
005	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	75,600 T	7,56	571,54
006	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	5,400 T	75,60	408,24
003	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	5,040 T	37,80	190,51
022	R101	Vybourání stávající UV	1,000 KS	360,00	360,00
Součet za		Podetapa: 15 - Přípojky k čp. 8,9,12, knihovna z dešťových svodů			14 446,03
Podetapa: 16 - Oprava betonové kanalizace					
001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	18,000 M3	1 220,00	21 960,00
002	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	18,000 M3	235,00	4 230,00
014	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	7,000 M3	43,86	307,02
013	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	14,000 M3	108,00	1 512,00
010	286618780	dno šachty TEGRA 600 KG 315 přímé	3,000 KUS	6 610,00	19 830,00
011	286619260	roura šachtová korugovaná TEGRA 600 1 m	3,000 KUS	2 580,00	7 740,00
012	286619330	poklop litinový TEGRA 600 B125	3,000 KUS	3 680,00	11 040,00
008	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	7,200 M3	447,66	3 223,15
015	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	12,600 T	265,00	3 339,00
009	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	120,000 M	1 320,00	158 400,00
007	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400	120,000 M	172,00	20 640,00
SP_001_214					

SP_001 , 2 / 4

Stránka 3 / 4
14.10.2016

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
004	997221551 Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	35,460 T	27,00	957,42
005	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	525,333 T	7,56	3 971,52

006	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	35,460 T	75,60	2 680,78
003	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	35,460 T	37,80	1 340,39

Součet za **Podetapa: 16 - Oprava betonové kanalizace** **261 171,27**

Podetapa: 3 - Překop přes vozovku

1 - Zemní práce

001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	21,650 M3	135,89	2 942,02
002	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	21,650 M3	10,26	222,13
003	171201201	Uložení sypaniny na skládky	21,650 M3	9,10	197,02
004	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	21,650 T	64,80	1 402,92

Součet za **1 - Zemní práce** **4 764,08**

8 - Trubní vedení

002	286163119	kari síť 100/100/8	7,000 KUS	1 000,00	7 000,00
004	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	34,100 M2	277,00	9 445,70
005	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	34,100 M2	299,00	10 195,90
001	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	12,000 M3	2 820,00	33 840,00
003	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	34,100 M2	27,00	920,70

Součet za **8 - Trubní vedení** **61 402,30**

99 - Přesun hmot

001	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinčným	57,520 T	59,80	3 439,70
-----	-----------	---	----------	-------	----------

Součet za **99 - Přesun hmot** **3 439,70**

Celkem

Podetapa: 3 - Překop přes vozovku

69 606,08

Podetapa: 4 - Vjezd mezi čp. 8-9

001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	0,860 M3	70,20	60,37
002	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	0,860 M3	8,64	7,43
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	0,860 M3	135,89	116,87
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	12,900 M3	10,26	132,35
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	0,860 M3	9,10	7,83
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	1,548 T	64,80	100,31
013	388995216	Chráníčka kabelů	6,000 M	270,00	1 620,00
007	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	6,320 M2	174,96	1 105,75

Součet za **Podetapa: 4 - Vjezd mezi čp. 8-9** **3 150,91**

SP_001 , 3/4

Stránka 4 / 4
14.10.2016

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód

Popis

Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Podetapa: 6 - Úprava vjezdu u čp. 31

001	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	7,000 KUS	172,80	1 209,60
002	592284091	betonová přírodní 12x18x80 cm	7,000 KUS	145,80	1 020,60

Součet za **Podetapa: 6 - Úprava vjezdu u čp. 31** **2 230,20**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 16036 - MĚSTO PŘELOUČ-Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov

Objekt: 999 - Měněpráce

Etapu: MU - Měněpráce uznatelné

Podetapa: 1 - Zídka u autobusové zastávky

28	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	-134,000 KUS	172,80	-23 155,20
29	592284091	betonová přírodní 12x18x80 cm	-134,000 KUS	145,80	-19 537,20
Součet za			Podetapa: 1 - Zídka u autobusové zastávky		-42 692,40

Podetapa: 10 - Přechodové obrubníky

082	592175041	obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	-30,000 KUS	77,76	-2 332,80
Součet za			Podetapa: 10 - Přechodové obrubníky		-2 332,80

Podetapa: 11 - Odpočet ZD mezi čp. 7 až čp 9

36	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	-7,200 M2	115,08	-828,58
45	592453081	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	-7,200 M2	113,40	-816,48
44	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	-7,200 M2	162,00	-1 166,40
Součet za			Podetapa: 11 - Odpočet ZD mezi čp. 7 až čp 9		-2 811,46

Podetapa: 3 - Překop přes vozovku

1 - Zemní práce

10	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	-20,000 M2	43,20	-864,00
Součet za			1 - Zemní práce		-864,00

5 - Komunikace

38	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	-20,000 M2	246,29	-4 925,80
40	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	-20,000 M2	10,80	-216,00
43	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-20,000 M2	189,48	-3 789,60
Součet za			5 - Komunikace		-8 931,40

Celkem			Podetapa: 3 - Překop přes vozovku		-9 795,40
--------	--	--	-----------------------------------	--	-----------

Podetapa: 4 - Vjezd mezi čp. 8-9

79	592175041	obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	-6,000 KUS	77,76	-468,56
45	592453081	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	-6,320 M2	113,40	-716,69
44	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	-6,320 M2	162,00	-1 023,84
Součet za			Podetapa: 4 - Vjezd mezi čp. 8-9		-2 207,09

Podetapa: 6 - Úprava vjezdu u čp. 31

76	592175042	obrubník KO přírodní 600x300*195 cm	-14,000 KUS	291,60	-4 082,40
77	592175043	obrubník KO přírodní přechodový	-1,000 KUS	388,80	-388,80
45	592453081	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	-0,640 M2	113,40	-72,58
49	592453111	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm červená	-8,600 M2	199,80	-1 718,28
Součet za			Podetapa: 6 - Úprava vjezdu u čp. 31		-6 262,06

Podetapa: 7 - Vodicí linie u dvojejezdu čp. 19 a parcely 33/1

49	592453111	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm červená	-5,400 M2	199,80	-1 078,92
----	-----------	---------------------------------------	-----------	--------	-----------

SP_001 , 1 / 2

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za		Podetapa: 7 - Vodící linie u dvojvjezdu čp. 19 a parcely 33/1		-1 078,92
Podetapa: 8 - ZD nevidomá 8 bílá <i>oprava skrytý v provedení rozsvětlení</i>				
49	592453111 dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm červená	-62,610 M2	199,80	-12 509,48
Součet za		Podetapa: 8 - ZD nevidomá 8 bílá		-12 509,48
Podetapa: 9 - Vodící linie u vjezdu na účelovou komunikaci <i>umístění (R)</i>				
51	592452961 dlažba se zámkem 20x16,5x10 cm červená	-3,700 M2	226,80	-839,16
Součet za		Podetapa: 9 - Vodící linie u vjezdu na účelovou komunikaci		-839,16
CELKEM Etapa: MU - Méněpráce uznatelné				-80 528,76

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 1 / 2
13.10.2016

Měna: Kč

Poř. Kód Popis

Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: 16036 - MĚSTO PŘELOUČ-Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov

Objekt: 99 - Vícepráce

Etapa: VU - Vícepráce uznatelné

Podetapa: 1 - Zídka u autobusové zastávky

15	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3	6,800 M3	27,00	183,60
x1	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	6,800 M3	1 360,00	9 248,00
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	6,800 M3	135,89	924,05
19	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	68,000 M3	10,26	697,68
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	6,800 M3	9,10	61,88
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	12,240 T	64,80	793,15
x4	272361221	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 216 (E)	0,300 T	38 200,00	11 460,00
x2	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	4,000 M3	2 650,00	10 600,00
x5	592459999	Zákrytová deska I	32,000 KS	141,00	4 512,00
x3	R101	Zídka ze ztraceného bednění 20	20,000 M2	1 120,00	22 400,00

Součet za

Podetapa: 1 - Zídka u autobusové zastávky

60 880,36

Podetapa: 10 - Přechodové obrubníky

81	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	30,000 KUS	270,00	8 100,00
----	-----------	--	------------	--------	----------

Součet za

Podetapa: 10 - Přechodové obrubníky

8 100,00

Podetapa: 2 - čp. 4 náběhová rampa

47	592453083	dlážba zámková hmatná 20 x 10 x 6 cm bílá	0,800 M2	421,20	336,96
----	-----------	---	----------	--------	--------

Součet za

Podetapa: 2 - čp. 4 náběhová rampa

336,96

Podetapa: 3 - Překop přes silnici

1 - Zemní práce

10	113154124	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	84,660 M2	43,20	3 657,31
----	-----------	--	-----------	-------	----------

Součet za

1 - Zemní práce

3 657,31

5 - Komunikace

38	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	19,500 M2	246,29	4 802,66
x7	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	56,100 M2	377,00	21 149,70
40	573111111	Postřik živiničný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	34,100 M2	10,80	368,28
43	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	40,510 M2	189,48	7 675,83

Součet za

5 - Komunikace

33 996,47

Celkem

Podetapa: 3 - Překop přes silnici

37 653,78

Podetapa: 4 - Vjezd mezi čp. 8-9

80	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	4,000 KUS	77,76	311,04
----	-----------	---	-----------	-------	--------

SP_001 1 / 2

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 2 / 2
13.10.2016

Měna: Kč			Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř.	Kód	Popis			
81	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	2,000 KUS	270,00	540,00
x8	592453099	dlažba zámková hmatná 20 x 10 x 8 cm bílá	2,160 M2	561,00	1 211,76
49	592453111	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm červená	4,720 M2	199,80	943,06
48	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	6,320 M2	162,00	1 023,84
Součet za			Podetapa: 4 - Vjezd mezi čp. 8-9		4 029,70
Podetapa: 5 - Rozšíření dláž. plochy u zidky					
36	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	5,210 M2	104,98	546,95
45	592453081	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	5,210 M2	113,40	590,81
44	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	5,210 M2	162,00	844,02
85	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	5,210 M2	27,00	140,67
Součet za			Podetapa: 5 - Rozšíření dláž. plochy u zidky		2 122,45
Podetapa: 6 - Úprava vjezdu u čp. 31					
80	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	6,500 KUS	77,76	505,44
81	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	1,000 KUS	270,00	270,00
x8	592453099	dlažba zámková hmatná 20 x 10 x 8 cm bílá	3,000 M2	561,00	1 683,00
48	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	8,650 M2	162,00	1 401,30
75	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	7,500 M	194,40	1 458,00
x6	R101	Vodící linie	5,650 M2	550,00	3 107,50
Součet za			Podetapa: 6 - Úprava vjezdu u čp. 31		8 425,24
Podetapa: 7 - Vodící linie u dvojvjezdu čp. 19 a parcely 33/1					
x6	R101	Vodící linie	5,400 M2	550,00	2 970,00
Součet za			Podetapa: 7 - Vodící linie u dvojvjezdu čp. 19 a parcely 33/1		2 970,00
Podetapa: 8 - ZD nevidomá 8 bílá					
x8	592453099	dlažba zámková hmatná 20 x 10 x 8 cm bílá	62,010 M2	561,00	34 787,61
Součet za			Podetapa: 8 - ZD nevidomá 8 bílá		34 787,61
Podetapa: 9 - Vodící linie u vjezdu na účelovou komunikaci					
x6	R101	Vodící linie	3,700 M2	550,00	2 035,00
Součet za			Podetapa: 9 - Vodící linie u vjezdu na účelovou komunikaci		2 035,00
CELKEM Etapa: VU - Vícepráce uznatelné					161 341,10

SP_001 2/2