

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

MUPCX0089QW7

160026211

1600409

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **COLAS CZ, a.s.**
sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený : Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
IČO : 26177005
DIČ : CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 7408-201/0100
tel. : 495 218 032 *dále jen zhotovitel*

II. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy na zhotovení stavby „**Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa**“, se tímto Dodatkem č. 1 **upravuje** dle dodatečných požadavků a změn v projektové dokumentaci, které vyplynuly v průběhu realizace na základě požadavku objednatele.
2. Vícepráce i méněpráce jsou oceněny zhotovitelem v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo a jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

IV. Doba a místo plnění


Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje do **31.12.2016**.

V. Cena díla

Cena díla se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní Smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH	6 450 000,00 Kč
DPH 21 %	1 354 500,00 Kč
Celková cena včetně DPH	7 804 500,00 Kč



Město Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek

Cena Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH	421 256,81 Kč
DPH 21 %	88 463,93 Kč
Celková cena včetně DPH	509 720,74 Kč

Cena CELKEM za původní Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1:

Cena díla bez DPH	6 871 256,81 Kč
DPH 21 %	1 442 963,93 Kč
Celková cena včetně DPH	8 314 220,74 Kč

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Písek.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo a jejího dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv.
6. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (Regenerace panelového sídliště Písek – I. etapa) byla schválena usnesením Rady města Píseka č. 61/24 ze dne 14.11.2016.

Za objednatele:

V Písku dne 15. 11. 2016

MĚSTO PÍSEK
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PÍSEK
IČO: 00 274 101 / DIČ: CZ00274101

Bc. Irena Burešová
starostka města Píseka

Za zhotovitele:

V Praze dne 15. 11. 2016

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel./Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: SOO16584D1 - Město Přelouč - Regenerace panelového sídliště U školy v Přelouči - dodatek					
Objekt: 960 - Záměna zámkové dlažby za asfaltový kryt					
001	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	-851,150000 m2	77,00	-65 538,55
002	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	-127,720000 m3	60,00	-7 663,20
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	-127,720000 m3	100,00	-12 772,00
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-383,160000 m3	1,00	-383,16
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-127,720000 m3	15,00	-1 915,80
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-229,900000 t	150,00	-34 485,00
007	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-851,150000 m2	12,00	-10 213,80
008	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	-851,150000 m2	83,00	-70 645,45
009	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	-851,150000 m2	200,00	-170 230,00
010	573231111Nová	Posřifik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	851,150000 m2	14,40	12 256,56
011	577154211Nová	Asfaltový beton ACO tl. 6cm - (A 50/70) šířka do 3m	851,150000 m2	358,00	304 711,70
012	59245268	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	-859,660000 m2	210,00	-180 528,60
013	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	-851,150000 m2	160,00	-136 184,00
014	9319941xx	Pročištění a vyplnění dilatační spáry betonové konstrukce	140,600000 m	148,00	20 808,80
015	938909331Nová	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo křtu betonového nebo živčičného	851,150000 m2	5,00	4 255,75
016	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	-157,470000 t	40,00	-6 298,80
017	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	-1 102,290000 t	1,00	-1 102,29
018	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	-157,470000 t	13,00	-2 047,11
019	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	-157,470000 t	140,00	-22 045,80
Součet za				-380 020,75	
Objekt: 961 - Záměna vislé obruby za vodící proužky vč. ofrézování vozovy a nový AB					
001	113154114Nová	Frézování živčičného křtu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	127,600000 m2	196,00	25 009,60
002	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	32,670000 t	40,00	1 306,80
003	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	130,680000 t	1,00	130,68
004	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	32,670000 t	13,00	424,71
005	938909331Nová	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo křtu betonového nebo živčičného	262,300000 m2	5,00	1 311,50
006	572753111	Vyrovňání povrchu dosavadních křtů asfaltovým betonem ACO (AB)	68,080000 t	3 500,00	238 280,00
Součet za				266 463,29	
Objekt: 962 - Odpočet bourání beton.podkladů u boxů pro kontejnery vč.likvidace					
001	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	-64,000000 m2	12,00	-768,00
002	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	-64,000000 m2	77,00	-4 928,00
003	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	-7,680000 m3	60,00	-460,80
004	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-64,000000 m2	12,00	-768,00
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	-64,000000 m3	100,00	-6 400,00
006	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-23,040000 m3	1,00	-23,04
007	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-7,680000 m3	15,00	-115,20
008	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-13,830000 t	150,00	-2 074,50
009	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	-64,000000 m2	170,00	-10 880,00
010	59245266	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná	-64,000000 m2	220,00	-14 080,00
011	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	-26,880000 t	40,00	-1 075,20
012	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	-188,160000 t	1,00	-188,16
013	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	-26,880000 t	13,00	-349,44

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	014	79099155			
	015	790998201	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	140,00	-2 105,60
	016	790959641	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	140,00	-1 657,60
	017	x901101	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkladů plochy přes 1 m2	101,00	-404,00
	018	x901102	Obklad venkovní - cihelné pásy	683,00	-2 732,00
			Nátěr ocelových a plechových prvků v odstínu světle šedé	473,00	-1 892,00
			Součet za		-45 269,54
		Objekt: 963 - Záměna záhonových obrubníků za silniční š.10cm			
	001	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	135,00	-26 325,00
	002	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	30,00	-11 817,00
	003	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	214,00	60 776,00
	005	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	78,00	22 373,52
			Součet za		45 007,52
		Objekt: 964 - Odečet silničních obrub v parkovišti, které se nebude měnit			
	001	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	43,00	-2 494,00
	002	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	26,00	-1 508,00
	003	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	214,00	-12 412,00
	004	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	80,00	-4 686,40
	005	979082313	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m	20,00	-168,20
			Součet za		-21 268,60
		Objekt: 965 - Odečet silničních obrub v parkovišti, které se nebude měnit			
	001	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	12,00	-13 596,00
	002	113107230	Odstanění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	77,00	-25 949,00
	003	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	40,00	-13 144,00
	004	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	1,00	-2 300,20
	005	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	13,00	-4 271,80
	006	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	140,00	-37 275,70
	007	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	140,00	-8 728,30
	008	122020201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	60,00	-8 157,60
	009	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	100,00	-13 596,00
	010	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	1,00	-407,88
	011	171201201	Uložení sypaniny na skládky	15,00	-2 039,40
	012	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	150,00	-36 709,20
	013	113155264Nová	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	181,00	266 070,00
	014	979082313	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m	20,00	7 526,40
			Součet za		107 421,32
		Objekt: 966 - Vícepráce mlátové chodníky			
	001	919735122Nová	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm (zařezávání dlažby)	152,00	66 378,40
	002	113107121Nová	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	174,00	53 070,00
	003	59621118Nová	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 40 mm skupiny B pl do 50 m2	155,00	47 275,00
	004	59245266Nová	Dlažba obdélník 20 x 10 x 4 cm barevná	202,00	62 226,10
	005	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	12,00	3 660,00
	006	997006511Nová	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	42,40	2 069,12

CENOVÁ NABÍDKA

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	007	571907218	Posyp krytý lomovými výsivkami přes 65 do 70 kg/m2	-178,000000 m2	17,00
					-3 026,00
Součet za			Objekt: 966 - Vícepráce mlatové chodníky		231 652,62
Objekt: 967 - Vybourání a výšková úprava uličních vpustí					
	001	899231xxNová	Vybourání a výšková úprava stáv uličních vpustí	6,000000 KUS	2 487,00
					14 922,00
Součet za			Objekt: 967 - Vybourání a výšková úprava uličních vpustí		14 922,00
Objekt: 968 - Úprava herních ploch včetně okolních ploch ze zámkové dlažby					
	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	34,125000 m3	60,00
	002	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	136,500000 m2	12,00
	003	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	34,125000 m3	100,00
	004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	102,375000 m3	1,00
	005	171201201	Uložení sypání na skládce	34,125000 m3	15,00
	006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	61,425000 t	150,00
	007	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	136,500000 m2	160,00
	008	59245268	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	137,865000 m2	210,00
	009	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	90,000000 m	135,00
	010	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	181,800000 KUS	30,00
	011	583373100Nová	šterkopisek frakce 0-4 třída B	72,000000 t	297,00
					21 384,00
Součet za			Objekt: 968 - Úprava herních ploch včetně okolních ploch ze zámkové dlažby		106 705,65
Objekt: 969 - Vybourání sušáků na prádlo včetně betonových patek					
	001	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	40,000000 m2	28,00
	001a	961044111Nová	Bourání základů z betonu prostého	8,000000 M3	2 520,00
	003	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	26,200000 t	40,00
	004	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	78,600000 t	1,00
	005	979093111	Uložení suti na skládce s hrubým urovnáním bez zhutnění	26,200000 t	13,00
	006	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	26,200000 t	140,00
	007	174101101Nová	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	8,000000 M3	78,50
					628,00
Součet za			Objekt: 969 - Vybourání sušáků na prádlo včetně betonových patek		27 043,20
Objekt: 970 - Předělání chodníku za č.p.1346					
	001	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	10,000000 m	43,00
	002	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	10,000000 m	26,00
	003	113204111Nová	Vytrhání obrub záhonových	27,000000 m	35,60
	004	979024441Nová	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	27,000000 m	20,30
	005	113203111Nová	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	10,000000 m	55,20
	006	979071122Nová	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živitnou směsí nebo MC	10,000000 m2	56,50
	007	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	16,000000 m2	12,00
	008	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	6,600000 m3	60,00
	009	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	15,000000 m2	12,00
	010	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	15,000000 m2	83,00
	011	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	17,000000 m	135,00
	012	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	10,000000 m	214,00
	013	916111123Nová	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	10,000000 m	119,00
	014	181301103Nová	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	20,000000 m2	51,60
					1 032,00

SP_009 3 / 6

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
015	180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	20,000000 m2	9,00	180,00
016	00572420 Osivo směs travní parková okrasná	7,200000 kg	100,00	720,00
Součet za Objekt: 970 - Předělání chodníku za č.p.1346				12 886,30
Objekt: 971 - Plocha stáv chodníku z asfaltu - km 0,056 - 0,196 vpravo				
001	113107171 Nová Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	664,000000 m2	151,00	100 264,00
002	113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	-502,500000 m2	12,00	-6 030,00
003	979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	149,400000 t	40,00	5 976,00
004	979082319 Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	1 045,800000 t	1,00	1 045,80
005	979093111 Uložení suti na skládce s hrubým urovňáním bez zhutnění	149,400000 t	13,00	1 942,20
006	979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	149,400000 t	140,00	20 916,00
007	979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	-118,090000 t	40,00	-4 723,60
008	979082319 Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	-826,630000 t	1,00	-826,63
009	979093111 Uložení suti na skládce s hrubým urovňáním bez zhutnění	-118,090000 t	13,00	-1 535,17
010	979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	-118,090000 t	140,00	-16 532,60
Součet za Objekt: 971 - Plocha stáv chodníku z asfaltu - km 0,056 - 0,196 vpravo				100 496,00

Objekt: 972 - Vybourání beton.chodníku v km 0,00 - 0,059 vlevo

001	113107171 Nová Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	242,500000 m2	151,00	36 617,50
002	113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	-242,500000 m2	12,00	-2 910,00
003	979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	54,560000 t	40,00	2 182,40
004	979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	-56,987500 t	40,00	-2 279,50
005	979082319 Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	381,920000 t	1,00	381,92
006	979082319 Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	-398,912500 t	1,00	-398,91
007	979093111 Uložení suti na skládce s hrubým urovňáním bez zhutnění	54,560000 t	13,00	709,28
008	979093111 Uložení suti na skládce s hrubým urovňáním bez zhutnění	-56,987500 t	13,00	-740,84
009	979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	54,560000 t	140,00	7 638,40
010	979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	-56,987500 t	140,00	-7 978,25
Součet za Objekt: 972 - Vybourání beton.chodníku v km 0,00 - 0,059 vlevo				33 222,00

Objekt: 973 - Pokládka separační geotextilie v ploše nových parkovišť

001	21314112 Nová Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	442,500000 m2	15,10	6 681,75
002	693110410 Nová geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m2, šíře 300 cm	442,500000 m2	24,20	10 708,50

Součet za Objekt: 973 - Pokládka separační geotextilie v ploše nových parkovišť

17 390,25

Objekt: 974 - Silniční obruby kolem podél.parkovacího stání před popelnic.boxy

001	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	32,000000 m	214,00	6 848,00
002	59217465 Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	32,320000 KUS	80,00	2 585,60
003	916991121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,560000 m3	1 200,00	672,00

Součet za Objekt: 974 - Silniční obruby kolem podél.parkovacího stání před popelnic.boxy

10 105,60

Objekt: 975 - Provedení VDZ barvou - symboly vozíčkaře

001	91513112 Nová Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	25,000000 m2	88,00	2 200,00
-----	---	--------------	-------	----------

Součet za Objekt: 975 - Provedení VDZ barvou - symboly vozíčkaře

2 200,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Objekt: 976 - Osazení odpadkových košů					
001	131203101	Nová Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3			
002	936104211	Nová Montáž odpadkového koše do betonové patky	0,090000 M3	599,00	53,91
003	936104212	Nová Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky	3,000000 KUS	168,00	504,00
			3,000000 KUS	71,20	213,60
Součet za Objekt: 976 - Osazení odpadkových košů					771,51
Objekt: 977 - Odpočet kolmých parkovacích stání vpravo					
001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	-27,110000 m3	60,00	-1 626,60
002	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-69,520000 m2	12,00	-834,24
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	-69,520000 m3	100,00	-6 952,00
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-208,560000 m3	1,00	-208,56
005	171201201	Uložení sypaniny na skládce	-69,520000 m3	15,00	-1 042,80
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-125,136000 t	150,00	-18 770,40
007	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	-69,520000 m2	83,00	-5 770,16
008	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	-69,520000 m2	155,00	-10 775,60
009	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	-69,520000 m2	170,00	-11 818,40
010	59245266	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná	-70,220000 m2	205,00	-14 395,10
Součet za Objekt: 977 - Odpočet kolmých parkovacích stání vpravo					-72 193,86
Objekt: 978 - Vybourání odpadkových košů					
001	x180102	Demontáž odpadkového koše včetně odvozu do 1km	3,000000 KUS	263,00	789,00
Součet za Objekt: 978 - Vybourání odpadkových košů					789,00
Objekt: 979 - Odpočet dvou hřišť na míčové hry					
001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-274,000000 m2	12,00	-3 288,00
002	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	-274,000000 m2	83,00	-22 742,00
003	571907218	Posyp krytu lomovými výsvkami přes 65 do 70 kg/m2	-548,000000 m2	17,00	-9 316,00
004	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	-183,820000 KUS	30,00	-5 514,60
005	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-91,000000 m	135,00	-12 285,00
006	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-0,219000 m3	1 200,00	-262,80
Součet za Objekt: 979 - Odpočet dvou hřišť na míčové hry					-53 408,40
Objekt: 980 - Úprava stávajícího hřiště na míčové hry					
001	113204111	Nová Vytrhání obrub záhonových			
002	571907218	Posyp krytu lomovými výsvkami přes 65 do 70 kg/m2	8,000000 m	35,60	284,80
003	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	279,040000 m2	17,00	4 743,68
004	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	8,000000 m	135,00	1 080,00
005	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	16,160000 KUS	30,00	484,80
006	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	0,320000 t	40,00	12,80
007	979093111	Uložení sutí na skládce s hrubým urovňováním bez zhutnění	0,960000 t	1,00	0,96
008	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	0,320000 t	13,00	4,16
009	x901102	Nátěr ocelových a plechových prvků v odstínu světle šedé	0,320000 t	140,00	44,80
			2,000000 m2	473,00	946,00
Součet za Objekt: 980 - Úprava stávajícího hřiště na míčové hry					7 602,00
Objekt: 981 - Terénní úpravy kolem parkovišť vpravo					

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
001 181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	180,200000 m2	13,00	2 342,60
002 180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	180,200000 m2	9,00	1 621,80
003 00572420	Osivo směs travní parková okrasná	6,307000 kg	100,00	630,70
004 101101	Nákup ornice	18,020000 m3	230,00	4 144,60
Součet za Objekt: 981 - Terénní úpravy kolem parkovišť vpravo				8 739,70

CELKEM

Stavba: SOO16584D1 - Město Přelouč - Regenerace panelového sídliště U školy v Přelouči - dodatek

421 256,81