


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



## KONSTRUKCE VOZOVKY, VJEZDŮ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY DLE TP 170 (D2-D-2) UPRAVENÁ

BETONOVÁ DLAŽBA 16/16	DL.	80 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef.2 min = 45 MPa			
CELKEM	MIN.	420mm	

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2.min. SE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,15M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63

NA VOZOVKU A VJEZDY BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA 16/16 BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ.

NA ZPEVNĚNÉ CHODNÍKOVÉ PLOCHY OHRANIČENÉ VYSAZENÝMI OBRUBAMI BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA 16/16 TL. 80MM BARVY ANTRACIT.



HLAVNÍ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DiS.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MIROSLAV BAŤA, DiS.
VYPRACOVAL:	JAN ZVÁRA, DiS.
TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ
MĚSTO:	PŘELOUČ
KRAJ:	PARDUBICKÝ

STUPEŇ PD:	DSP+PDPS
Č. ZAKÁZKY:	034/2014
DATUM:	12/2014
FORMÁT:	A4
MĚŘÍTKO:	1:50
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: C.1.4.

AKCE:	REKONSTRUKCE UL. TYLOVA, PŘELOUČ
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ