VÝKRES ZÁBRADLÍ M 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ ZÁBRADLÍM M 1:100

DETAIL ZÁBRADLÍ M 1:50

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY DLE ČSN EN 12944-2 A TKP19
JE C4+K8 (SPECIÁLNÍ)

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM	MIN. 70µm DLE TKP19
3xVRSTVA NÁTĚRU NDFT	3x 70µm
CELKOVÁ TL. NDFT	70+210=280µm
BAREVNÍ ODSTÍN VRCHNÍ VRSTVY	RAL8018

POUŽITÉ MATERIÁLY
OCELOVÉ PRVKY - S235, S235JRH A S235 JR
BETONOVÉ PATKY - C30/35 XF3
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PATEK - PVC TROUBY DN300

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kučera M.	Kysilko Z., DiS.	Kysilko Z., DiS.	Ing. Kučera M.

M.I.S.
sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice

MĚSTO: PŘELOUČ | KRAJ: PARDUBICKÝ
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ

AKCE:

DUKELSKÉ NÁMĚSTÍ (PŘEDNÁDRAŽÍ ČD), PŘELOUČ

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

PŘÍLOHA:

VÝKRES ZÁBRADLÍ

FORMÁT	A4
DATUM	06/2014
ÚČEL	DSP+PDPS
Č.ZAKÁZKY: 14/014	PARÉ:
Č. ARCHIVNÍ: 0	
MĚŘÍTKO: 1:100	Č.PŘÍLOHY: C.1.2.5.