

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy: 5 202 79


Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **M-SILNICE a.s.**
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený : Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
IČ : 42196868
DIČ : CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 1080015329/0800
tel. : 495 843 111 *dále jen zhotovitel*

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla - stavby „**Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele, předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Zpracovatel projektové dokumentace: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO, IČ: 15030709, DIČ: CZ15030709, Ing. Jan Shejbal, jednatel autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0701429, Ing. Zbyněk Neudert, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské stavby ČKAIT 0700316. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení



- nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
4. Součástí díla je rovněž:
- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3x v listinné podobě a 3x v datové podobě na datovém nosiči),
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
5. Objednatel si ponechá demontované stožáry a svítidla VO, které zhotovitel odveze na objednatelem určené místo (cca 1 km).
6. Stávající veřejné osvětlení zůstane v provozu až do zprovoznění nově instalovaného VO.


III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz



2. Za zhotovitele :
- a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Ing. Milan Orlík, Josef Řezníček
 - b) Osoba pověřená vedením stavby - stavbyvedoucí :
 - Pavel Krajíček


IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele nejpozději 3 pracovní dny od podpisu této smlouvy o dílo.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Zahájení plnění předmětu smlouvy:	08 / 2017
Ukončení plnění předmětu smlouvy:	do 12 týdnů od předání staveniště

(předání hotového díla objednateli)
3. Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např.:
 - a) při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy,
 - b) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - c) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - d) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
7. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
8. **Místem plnění díla** veřejné zakázky je panelové sídliště v Přelouči, ohraničené ulicemi Studentská, Kladenská a Jižní.



V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH	8.099.992,- Kč
DPH 21 %	1.700.998,- Kč
Celková cena včetně DPH	9.800.991,- Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
11. Na realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“ žádá objednatel o spolufinancování z Programu podpory bydlení, Podprogram 117D06200 Regenerace sídlišť, od poskytovatele MMR ČR. Nebude-li objednateli poskytnuta dotace od MMR ČR a objednatel přesto rozhodne o provedení realizace této veřejné zakázky pouze z vlastního rozpočtu, předpokládá objednatel v takovém případě potřebu rozložení úhrady ceny za zhotovené dílo následujícím způsobem:


70 % z ceny díla v roce 2017

30 % z ceny díla v roce 2018 (nejpozději do konce 02/2018)

V takovém případě bude postupovat zhotovitel dle článku VI. odst. 3. této smlouvy do výše 70 % celkové ceny díla. Faktury na zbývajících 30 % ceny díla budou zhotovitelem vystavovány takovým způsobem, aby umožnily objednateli jejich proplacení (bez jakýchkoliv sankcí či úroků) až z rozpočtu pro rok 2018, přičemž úhrada se předpokládá nejpozději do 28.2.2018.

Bude-li mít objednatel před koncem roku 2017 i bez přidělení dotace ve svém rozpočtu dostatečnou rezervu k úhradě celé ceny za zhotovené dílo a tedy nenastane výše uvedená potřeba rozložení úhrady ceny, může provést úhradu ještě v tomto roce.

12. Obdrží-li objednatel dotaci od poskytovatele MMR ČR, ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude




stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
7. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
8. Technický dozor zajistí objednatel. Dle potřeby budou probíhat na místě stavby kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
9. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí.



Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.

10. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
11. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími postupy zakryty.
12. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
13. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
14. V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést na vlastní náklady.
15. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
16. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
17. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy.
18. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
19. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
20. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností.



včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.

21. Stavebně montážní pojištění – zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to minimálně ve výši rovnající se ceně díla, včetně DPH.
22. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před podpisem této smlouvy o dílo, doklad o stavebně montážním pojištění předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
23. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.


Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.
2. Objednatel má právo kontrolovat stavební deníky i případných subdodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí dokončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a TDI.



2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky, nebo formou doporučeného dopisu. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



XII.


Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
 - c) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Odstoupení od smlouvy


1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z rozpočtu MMR ČR, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku o předšmluvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.



XIV.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany souhlasí s právem poskytovatele dotace MMR ČR na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového poddodavatele. Zhotovitel předloží objednateli doklady dle odst. 7 Zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Změna takového poddodavatele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo (Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa) byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 83/19 ze dne 10.7.2017.


Za objednatele:

V Přelouči dne 11.7.2017

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 14.07.2017

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -


Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče
v zastoupení Ing. Ivan Moravec
místostarosta města Přelouče


Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1007
IČ: 411 85 858 • DIČ: CZ421 96 858
Předitelství
Resslova 956/13, 530 02 Hradec Králové 77

Přílohy:

1. Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen
2. Harmonogram

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky		Zakázka	
Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa			
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	16.10.2016
Rok		2016	Datum dokončení
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 001	Všeobecné položky		
SO 001	Všeobecné položky		
SO 201	Oprava a úprava chodníků		
SO 201	Oprava a úprava chodníků		
SO 202	Drobná doplňková vybavenost		
SO 202	Drobná doplňková vybavenost		
SO 203	Oprava a dovybavenost hřišť pro děti a mládež		
SO 203	Oprava a dovybavenost hřišť pro děti a mládež		
SO 204	Vegetační úpravy		
SO 204	Vegetační úpravy		
SO 205	Oprava a úprava parkovacích stání		
SO 205	Oprava a úprava parkovacích stání		
SO 206	Veřejné osvětlení		
SO 206	Veřejné osvětlení		
SO 207	Oprava a rozšíření asfaltového parkoviště		
SO 207	Oprava a rozšíření asfaltového parkoviště		
SO 208	Sdělovací kabely – CETIN a.s. - zabezpečení		
SO 208	Sdělovací kabely – CETIN a.s. - zabezpečení		
SO 209	Sílové kabely - zabezpečení		
SO 209	Sílové kabely - zabezpečení		
SO 210	Sdělovací kabely – BECO Link s.r.o. - zabezpečení		
SO 210	Sdělovací kabely – BECO Link s.r.o. - zabezpečení		
		Celkem (bez DPH)	8 099 992
		DPH	1 700 998
		Celkem (včetně DPH)	9 800 991
Za zhotovitele M - SILNICE a.s.		Za objednatele	
Jméno : Ing. Lukáš Horčík - ředitel OZ Střed		Jméno :	
Datum : 2.6.2017		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697 IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868 oblastní závod STŘED Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim			
Poznámka :			

Zakázka:

Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 001: Všeobecné položky	227 377	47 749	275 126	16
009: Ostatní konstrukce a práce	227 377	47 749	275 126	16
SO 201: Oprava a úprava chodníků	1 515 706	318 298	1 834 004	55
001: Zemní práce	244 909	51 431	296 340	21
005: Komunikace	881 735	185 164	1 066 899	11
009: Ostatní konstrukce a práce	384 586	80 763	465 349	20
099: Přesun hmot HSV	2 976	625	3 601	1
711: Izolace proti vodě	1 499	315	1 814	2
SO 202: Drobná doplňková vybavenost	201 339	42 281	243 620	36
001: Zemní práce	7 384	1 551	8 935	10
005: Komunikace	14 580	3 062	17 641	5
009: Ostatní konstrukce a práce	179 289	37 651	216 940	20
099: Přesun hmot HSV	86	18	104	1
SO 203: Oprava a dovybavenost hřišť pro děti a mládež	1 182 314	248 286	1 430 600	54
001: Zemní práce	232 289	48 781	281 070	23
002: Základy	17 230	3 618	20 849	3
004: Vodorovné konstrukce	3 169	665	3 834	1
005: Komunikace	594 891	124 927	719 818	7
008: Trubní vedení	12 800	2 688	15 487	2
009: Ostatní konstrukce a práce	320 609	67 328	387 937	17
099: Přesun hmot HSV	1 326	279	1 605	1
SO 204: Vegetační úpravy	229 416	48 177	277 593	32
001: Zemní práce	229 376	48 169	277 545	31
099: Přesun hmot HSV	40	8	49	1
SO 205: Oprava a úprava parkovacích stání	1 459 019	306 394	1 765 413	60
001: Zemní práce	262 168	55 055	317 223	22
003: Svislé konstrukce	38 940	8 177	47 117	2
005: Komunikace	731 106	153 532	884 638	7
008: Trubní vedení	1 369	287	1 656	1
009: Ostatní konstrukce a práce	420 448	88 294	508 743	27
099: Přesun hmot HSV	4 988	1 047	6 035	1
SO 206: Veřejné osvětlení	1 823 906	383 020	2 206 926	77
001: Zemní práce	44 801	9 408	54 209	6
005: Komunikace	5 768	1 211	6 979	3
009: Ostatní konstrukce a práce	495	104	599	4
046: Zehni práce pro montážní práce	248 708	52 229	300 937	19
749: Silnoproud	1 524 134	320 068	1 844 202	45
SO 207: Oprava a rozšíření asfaltového parkoviště	1 347 488	282 973	1 630 461	70
001: Zemní práce	356 130	74 787	430 917	18
004: Vodorovné konstrukce	2 736	575	3 311	1
005: Komunikace	826 105	173 482	999 587	7
008: Trubní vedení	40 908	8 591	49 499	19
009: Ostatní konstrukce a práce	116 347	24 433	140 780	24
099: Přesun hmot HSV	5 262	1 105	6 367	1
SO 208: Sdělovací kabely – CETIN a.s. - zabezpečení	33 007	6 931	39 939	13
001: Zemní práce	22 181	4 658	26 838	9
004: Vodorovné konstrukce	4 935	1 036	5 971	1
009: Ostatní konstrukce a práce	4 118	865	4 983	2
099: Přesun hmot HSV	1 773	372	2 145	1
SO 209: Sílové kabely - zabezpečení	59 703	12 538	72 241	13
001: Zemní práce	43 583	9 152	52 735	9
004: Vodorovné konstrukce	9 697	2 036	11 733	1
009: Ostatní konstrukce a práce	2 969	624	3 593	2
099: Přesun hmot HSV	3 454	725	4 179	1
SO 210: Sdělovací kabely – BECO Link s.r.o. - zabezpečení	20 718	4 351	25 069	13
001: Zemní práce	14 009	2 942	16 951	9
004: Vodorovné konstrukce	3 117	655	3 771	1
009: Ostatní konstrukce a práce	2 473	519	2 993	2
099: Přesun hmot HSV	1 110	235	1 354	1
Celkem (bez DPH)	8 099 992			
DPH		1 700 998		
Celkem (včetně DPH)		9 800 991		

M - SILNICE a.s. ⑩
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod SYRFO
Za Pivovarem 611, 537 08 Chrudim

Zakázka:

Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 001: Všeobecné položky							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	vso 1-1				227 377	
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi							
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správce sítí v dokladové části							
Zajištění aktualizace vyjádření správce sítí v případě ukončení platnosti vyjádření							
Včetně případných kopaných sond							
1				1,0		227 377	
2.	SP	vso 2-2				36 236	
<i>Plný popis:</i>							
Výbudování zařízení staveniště							
Výkaz výměr: Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště							
Náklady s připojením staveniště na energie+zajištění měření odběru energií							
Vytýčení obvodu staveniště							
Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu							
1				1,0		5 550	
3.	SP	vso 3-3				16 650	
<i>Plný popis:</i>							
Provoz zařízení staveniště							
Výkaz výměr: Náklady na vybavení zařízení staveniště							
Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště							
Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi							
Opatření k zabránění nadměrného zatěžení staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení směsí a odtěžované zeminy vodou)							
1				1,0		2 220	
4.	SP	vso 4-4				2 220	
<i>Plný popis:</i>							
Odstranění zařízení staveniště							
Výkaz výměr: Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště							
Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu							
1				1,0		3 330	
5.	SP	vso 5-5				3 330	
<i>Plný popis:</i>							
Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby							
Výkaz výměr: V souvislosti s plánými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.							
Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí							
Aktualizace všech potřebných stanovisek a vyjádření správce sítí a dotčených orgánů							
1				1,0		42 736	
6.	SP	vso 6-6				42 736	
<i>Plný popis:</i>							
Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Díle SoD a díle požadavků DOSS							
7.	SP	vso 7-7		1,0			
		1 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD	kpl	1,0	1 665,00	1 665	
		<i>Plný popis:</i>					
8.	SP	vso 8-8		1,0			
		1 Dočasná dopravní opatření	soubor	1,0	27 750,00	27 750	
		<i>Plný popis:</i>					
Výkaz výměr: Náklady na výřezování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi							
		1 Dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací					
9.	SP	vso 9-9		1,0			
		1 Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,0	1 110,00	1 110	
		<i>Plný popis:</i>					
Výkaz výměr: Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání plocha v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu							
10.	SP	vso 10-10		1,0			
		1 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	kpl	1,0	53 965,00	53 965	
		<i>Plný popis:</i>					
11.	SP	vso 11-11		1,0			
		1 Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	kpl	1,0	555,00	555	
		<i>Plný popis:</i>					
Výkaz výměr: Např. zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.							
12.	SP	vso 12-12		1,0			
		1 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí	kpl	1,0	3 330,00	3 330	
		<i>Plný popis:</i>					
13.	SP	vso 13-13		1,0			
		1 Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi	kpl	1,0	4 440,00	4 440	
		<i>Plný popis:</i>					
Výkaz výměr: Uvedených v rozhodnutí a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla							
14.	SP	vso 16-16		1,0			
		1 Které nemohli projektant předpovídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi apod. předpoklad 20 hodin)	kpl	1,0	16 740,00	16 740	
		<i>Plný popis:</i>					
Výkaz výměr: Díle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu včetně zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS							
15.	SP	vso 17-17		1,0			
		1 3 tištěné výřezky a 1XCD	kpl	1,0	5 550,00	5 550	
		<i>Plný popis:</i>					
Výkaz výměr: Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu							
		1					
		<i>Plný popis:</i>					
Výkaz výměr: Nebo do stavu dle SoD, PD, požadavků investore, uživatele apod.)							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
16.	SP	vso 19-19		1,0			
		Ochrana kořenového systému	soubor	1,0	5 550,00	5 550	
		<i>Plný popis:</i>					
SO 201: Oprava a úprava chodníků							
001: Zemní práce							
1.	SP	113106121				1 515 706	
		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	11,0	33,00	244 909	
		<i>Plný popis: Rozzebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch</i>				363	
2.	SP	113106123					
		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	64,0	33,00	2 112	
		<i>Plný popis: Rozzebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch</i>					
3.	SP	113106123					
		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	8,5	33,00	281	
		<i>Plný popis: Rozzebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch</i>					
4.	SP	113107142					
		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	37,0	45,00	1 665	
		<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů</i>					
5.	SP	113107141					
		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	60,0	34,00	2 040	
		<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů</i>					
6.	SP	113107121					
		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenných drceného tl 100 mm	m2	663,3	29,00	19 236	
		<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů</i>					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. cena	Cena	Cen. soustava
7.	SP	113107130 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí</i>	m2	655,0	47,00	30 785	
8.	SP	113107181 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí</i>	m2	603,5	34,00	20 519	
9.	SP	113107161 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí</i>	m2	759,75	29,00	22 033	
10.	SP	113107171 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí</i>	m2	584,333	70,00	40 903	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
11.	SP 113107172	Větev E: 105,0	m2	105,0	141,00	21 383	
		Odstřanění betonu tl. 100mm		-			
		Větev E: 87,0*0,10/0,15		58,0			
		Větev I: 202,0*0,10/0,15		134,667			
		<i>Plný popis: Odstřanění podkladů tl. 300 mm</i>		151,65			
12.	SP 113201112	<i>Plný popis: Odstřanění podkladů nebo krytů</i>	m	-	74,00	10 508	
		Výkaz výměr: Odstřanění betonu tl. 270mm		-			
		Větev D: (157,5+11,0)*0,27/0,30		151,65			
		<i>Plný popis: Vytrhání obrub silničních ležatých</i>		142,0			
		<i>Plný popis: Vytrhání obrub</i>	m	-	49,00	28 224	
		Výkaz výměr: Vybourání bet. vozíkových proužků		-			
		Větev A: 13,0*2,0		15,0			
		Větev D: 5,0		5,0			
		Větev E: 38,0*31,0*5,0	m	74,0	49,00	28 224	
		Větev N: 34,0		34,0			
		Větev F: 4,0*10,0		14,0			
		<i>Plný popis: Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých</i>		576,0			
13.	SP 113202111	<i>Plný popis: Vytrhání obrub</i>	m	-	103,00	5 142	
		Výkaz výměr: Vybourání silniční obruby		-			
		Větev A: 13,0*2,0		15,0			
		Větev D: 5,0		5,0			
		Větev E: 38,0*31,0	m3	69,0	103,00	5 142	
		Větev N: 34,0		34,0			
		Vybourání žulového krajníku		-			
		Větev A: 13,0*4,0*25,0*4,0*17,0		64,0			
		Větev B: 11,0*1,0*1,0*16,0*24,0	m3	53,0	103,00	5 142	
		Větev D: 14,0*23,0*22,0*21,0*18,0*11,0		109,0			
		Větev E: 32,0*33,0		65,0			
		Větev N: 37,0		37,0			
14.	SP 122102201	Větev F: 21,0*21,0*21,0*25,0*37,0	m3	125,0	103,00	5 142	
		<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice</i>		49,925			
		Výkaz výměr: Odstřanění vrchní zeminy pro zařízení chodníku tl. 100mm		-			
		Větev A: 41,5*0,1		4,15			
		Větev G: 60,0*0,1	m3	6,0	142,00	2 162	
		U záhonové obruby, pro ohumcování		-			
		795,5*0,5*0,1		39,775			
		<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené</i>		15,225			
15.	SP 122301101	<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené</i>	m3	-	117,00	1 565	
		Výkaz výměr: Odstřanění zeminy pro zařízení konstrukce chodníku v tl. 150mm		-			
		Větev A: 41,5*0,15		6,225			
		Větev G: 60,0*0,15		9,0			
16.	SP 162701105	<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu po suchu</i>	m3	-	117,00	1 565	
		Výkaz výměr: Odstřanění vrchní zeminy pro zařízení konstrukce chodníku v tl. 150mm		-			
		Větev A: 41,5*0,15		6,225			
		Větev G: 60,0*0,15		9,0			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Odkorávky tř. 1,2; 10,15 Odkopávky tř. 4; 15,225 Uložení vhodné zeminy, -12,0							
17.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,125	22,00	883	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu</i>							
Výkaz výměr: 13,375*3							
18.	SP 171101141	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	12,0	247,00	2 964	
<i>Plný popis: Uložení sypání do násypů</i>							
Výkaz výměr: Uložení zeminy po odstranění stáv. chodníku v tl.150mm							
Větev A: 7,0*0,15 Větev B: 11,0*0,15 Větev E: 15,0*0,15 Větev K+L: 6,0*0,15 Větev H: 5,0*0,15 Větev G: (11,0+25,0)*0,15							
19.	SP 171201201	Uložení sypání na skládce	m3	13,375	14,00	187	
<i>Plný popis: Uložení sypání</i>							
20.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	24,075	178,00	4 285	
<i>Plný popis: Uložení sypání</i>							
Výkaz výměr: 13,375*1,8							
21.	SP 181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 383,5	20,00	27 670	
<i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů</i>							
Výkaz výměr: Předlážděný chodník, nový chodník							
718,0 Pořízený chodník 665,5							
005: Komunikace							
1.	SP 596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	8,5	185,00	1 573	881 735
<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší</i>							
Výkaz výměr: Předláždění stávající dlažby v místě napojení na nové předlážděný chodník							
Větev A: 2,75*1,0 Větev J: 3,0*1,0 Větev N: 2,75*1,0							
2.	SP 596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	718,0	185,00	132 830	
<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší</i>							
Výkaz výměr: Chodník předláždění							
Větev A: 38,0*62,5 Větev B: 67,0 Větev K+L: 61,5 Větev E: 200,5 Větev N: 109,0							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Větev H: 54,5 Chodník nový Větev A: 44,5 Větev I: 15,5 Větev G: 58,5 Hmatové úpravy Větev A: 3,5 Větev B: 1,0 Větev E: 2,0							
3.	H	59245268	m2	718,615	185,00	132 944	
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Dlažba žlutá - okrová Chodník předlaždění: 38,0+62,5+67,0+61,5+200,5+109,0+54,5 Chodník nový: 44,5+15,5+58,5							
4.	SP	x501101	m2	6,565	345,00	2 265	
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Hmatové úpravy, šedá barva 3,5+1,0+2,0							
5.	SP	596211223	m2	665,5	206,00	137 093	
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Chodník pojízdný Větev D: 202,0 Větev F: 257,5 Větev J: 201,5 Hmatové úpravy Větev D: 2,0 Větev F: 2,5							
6.	H	59245266	m2	667,61	199,00	132 854	
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Dlažba žlutá - okrová Chodník pojízdný: 202,0+257,5+201,5							
7.	SP	x501102	m2	4,545	342,00	1 554	
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Hmatové úpravy, šedá barva 2,0+2,5							
8.	SP	567114112	m2	665,5	172,00	114 466	
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Pojízdný chodník 665,5							
9.	SP	564851111	m2	1 423,5	146,00	207 831	
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Předlaždný chodník, nový chodník 718,0 Pojízdný chodník							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
665,5 Pod silniční obrubu v tl. 200mm (50,0*0,6)*0,20/0,15							
10.	SP	572753111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) Plyný popis: Vyrovnání povrchu dosavadních krytů nebo podkladů	č	4,4	2 892,00	12 725	
Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodících proužků v šířce 0,2m, tl.0,1m Větev A; (13,0+2,0)*0,2*0,1*2,2 Větev D; 5,0*0,2*0,1*2,2 Větev E; 42,0*0,2*0,1*2,2 Větev N; 34,0*0,2*0,1*2,2 Větev F; 4,0*0,2*0,1*2,2							
11.	SP	599141111 Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou Plyný popis: Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou hmotou	m	100,0	56,00	5 600	
Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodících proužků Větev A; 13,0*2,0 Větev D; 5,0 Větev E; 42,0 Větev N; 34,0 Větev F; 4,0							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š proužku 250 mm Plyný popis: Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm	m	100,0	151,00	15 100	384 586
Výkaz výměr: Větev A; 13,0*2,0 Větev D; 5,0 Větev E; 42,0 Větev N; 34,0 Větev F; 4,0							
2.	H	59218563 Krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm Plyný popis:	kus	202,0	43,00	8 686	
Výkaz výměr: 100,0*2							
3.	SP	915499211 Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm Plyný popis: Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm	m	1 000,0	4,00	4 000	
Výkaz výměr: 100,0*10							
4.	SP	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Plyný popis: Osazení silničního obrubníku betonového	m	50,0	146,00	7 300	
Výkaz výměr: Výpis viz. situace B 1.2 32,0*18,0							
5.	H	59217465 Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm Plyný popis:	kus	50,5	74,00	3 737	
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou							
6.	SP	916331112	m	795,5	99,00	78 755	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového</i> Výkaz výměr: Výpis viz. situace B 1.2 61,0+14,5+28,0+59,5+22,0+21,5+67,5+67,0+85,5+126,5+56,5+21,5+21,5+43,5+66,5+33,0							
7.	H	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	20,00	1 606,91	32 138
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 795,5*2							
8.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5 658,00	10 819	61 212
<i>Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek</i> Výkaz výměr: Silniční obrubník; 50,0*0,35*0,05 Záhonový obrubník; 795,5*0,25*0,05							
9.	SP	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	55,00	100,0	5 500
<i>Plný popis: Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu</i> Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodicích proužků Větev A; 13,0+2,0 Větev D; 5,0 Větev E; 42,0 Větev N; 34,0 Větev F; 4,0							
10.	SP	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	21,00	718,0	15 078
<i>Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací</i> Výkaz výměr: Vodicí bet. proužky; 142,0 Silniční betonové obrubníky a žulové krajníky; 576,0							
11.	SP	979054442	Očištění vybouraných z desk nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	61,00	11,0	671
<i>Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací</i>							
12.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	61,00	64,0	3 904
<i>Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací</i>							
13.	SP	979082313	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m	t	13,00	144,145	1 874
<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot</i> Výkaz výměr: Odvoz do 1 km na meziskládku města, bez poplatku žulové krajníky, silniční obrubníky; 83,52 bet. vodicí proužky; 41,18 zámková dlažba; 16,64 bet. dlažba; 2,805							
14.	SP	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	38,00	585,192	22 237
<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot</i> Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13 km s poplatkem beton; 121,175+75,825+131,475 živice; 6,697+5,88+59,143 kamenivo; 86,229+98,768							
15.	SP	979082319	Příplatek ZKO 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	8,00	4 096,344	32 771
<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot</i> Výkaz výměr: 585,192*7							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
16.	SP 979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění Plyný popis: Uložení sutí na skládku	t	585,192	18,00	10 533	
17.	SP 979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění Plyný popis: Uložení sutí na skládku	t	144,145	18,00	2 595	
18.	SP 979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) Plyný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	328,475	155,00	50 914	
19.	SP 979099145	Výkaz výměr: 121,175+75,825+131,475 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Plyný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,72	155,00	11 117	
20.	SP 979099155	Výkaz výměr: 6,697+5,88+59,143 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Plyný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	184,997	89,00	16 465	
		Výkaz výměr: 86,229+98,768		184,997			
1.	SP 998225111	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Plyný popis:	t	496,056	6,00	2 976	
1.	H 28323043	711: Izolace proti vodě Fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m Plyný popis:	m2	12,6	56,00	706	
2.	SP 711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svíslé AIP nebo tkaninou Plyný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu	m2	12,6	63,00	794	
		Výkaz výměr: U vstupů do objektů 0,6*(3,5*3+3,5*3)		12,6			
1.	SP 113107142	SO 202: Drobná doplňková vybavenost 001: Zemní práce Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm Plyný popis: Odstranění podkladů nebo krytů	m2	1,5	45,00	68	
		Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodicích proužků v šířce 0,2m 7,5*0,2		1,5			
2.	SP 113201112	Vytváření obrub silničních ležatých Plyný popis: Vytváření obrub	m	7,5	74,00	555	
		Výkaz výměr: Bet. vodicí proužek; 7,5		7,5			
3.	SP 113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých Plyný popis: Vytváření obrub	m	7,5	49,00	368	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Silniční obruba; 7,5							
4.	SP 122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	7,5	103,00	263	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice							
Výkaz výměr: Sejmутí vrchní zeminy v tl.100mm							
25,5*0,1							
5.	SP 122312501	Odkopávky a prokopávky nezapažené ručně do 10 m3 v soudržné hornině tř. 4	m3	3,825	414,00	1 584	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky pro spadní stavbu železnic ručně							
Výkaz výměr: Pro zřízení konstrukce plochy							
25,5*0,15							
6.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,375	117,00	746	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu							
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem							
Odkopávky tř. 1,2; 2,55							
Odkopávky tř. 4; 3,825							
7.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,125	22,00	421	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu							
Výkaz výměr: 6,375*3							
8.	SP 171201201	Uložení sypání na skládku	m3	6,375	14,00	89	
Plný popis: Uložení sypání							
9.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	11,475	178,00	2 043	
Plný popis: Uložení sypání							
Výkaz výměr: 6,375*1,8							
10.	SP 181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	25,5	49,00	1 250	
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů							
005: Komunikace							
1.	SP 596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	25,5	185,00	4 718	14 580
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši							
Výkaz výměr: Plocha pro tříděný odpad							
25,5							
2.	H 59245268	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	25,755	185,00	4 765	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Zámková dlažba okrová - žlutá							
25,5							
3.	SP 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	25,5	146,00	3 723	
Plný popis:							
4.	SP 572753111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	0,33	2 892,00	954	
Plný popis: Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů nebo podkladů							
Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodicích proužků v šířce 0,2m							
7,5*0,2*0,1*2,2							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	SP 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou Plyný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tlašťky Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodicích proužků 7,5	m	7,5	56,00	420	
1.	SP 915491211	008: Ostatní konstrukce a práce Osazení vodicího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm s proužku 250 mm Plyný popis: Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm	m	7,5	151,00	1 133	179 289
2.	H 59218563	Krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm Plyný popis:	kus	15,15	43,00	651	
3.	SP 915499211	Výkaz výměr: 7,5*2 Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl. lože u osazení vodicího proužku s 250 mm Plyný popis: Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm	m	75,0	4,00	300	
4.	SP 916131213	Výkaz výměr: 7,5*10 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Plyný popis: Osazení silničního obrubníku betonového	m	7,5	146,00	1 095	
5.	H 59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm Plyný popis:	kus	8,08	74,00	598	
6.	SP 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Plyný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového	m	7,5	99,00	743	
7.	H 59217305	Výkaz výměr: 5,5*2,0 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50xSx25 cm Plyný popis:	kus	15,15	20,00	303	
8.	SP 916991121	Výkaz výměr: 7,5*2 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Plyný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek	m3	0,225	5 658,00	1 273	
9.	SP 919735112	Výkaz výměr: Silniční obrubník; 7,5*0,35*0,05 Záhonový obrubník; 7,5*0,25*0,05 Rezáni stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm Plyný popis: Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu	m	7,5	55,00	413	
10.	SP 979024443	Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodicích proužků 7,5 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních Plyný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací	m	15,0	21,00	315	
11.	SP 979082313	Výkaz výměr: Silniční obruba; 7,5 Bet. vodicí proužek; 7,5 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m Plyný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	t	3,262	13,00	42	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Odvoz do 1km na meziskládku města, bez poplatku silniční obrubníky; 1,087 bet. vodící proužky; 2,175							
12.	SP	979082318	t	0,271	38,00	10	
Plný popis: Vodotěsná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m							
13.	SP	979082319	t	1,897	8,00	15	
Plný popis: Vodotěsná doprava suti a vybouraných hmot							
14.	SP	979093111	t	0,271	18,00	5	
Plný popis: Uložení suti na skládce							
15.	SP	979093111	t	3,262	18,00	59	
Plný popis: Uložení suti na skládce							
16.	SP	979099145	t	0,271	155,00	42	
Plný popis: Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)							
17.	SP	936124112	kus	8,0	666,00	5 328	
Plný popis: Montáž lavičky stabilní parkové							
18.	H	74910106	kus	8,0	10 506,00	84 048	
Výkaz výměr: 444 Lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo							
19.	SP	x936124	kus	3,0	1 665,00	4 995	
Plný popis: Montáž setu laviček se stolem se zabetonováním							
20.	SP	x749101	kus	3,0	25 974,00	77 922	
Plný popis: SET laviček bez opěradel se stolem, konstrukce - litina, sedák - dřevo							
1.	SP	998225111	t	14,272	6,00	86	
099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným							
1.	SP	113107113	m2	20,0	56,00	1 120	
Plný popis: Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm							
2.	SP	113107161	m2	407,5	29,00	11 818	
Výkaz výměr: Odstranění stávajícího pískoviště 4,0*5,0 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm							

SO 203: Oprava a dovybavenost hřišť pro děti a mládež

001: Zemní práce

1 182 314

232 289

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plyný popis: Odstranění podkladů nebo krytů</i> Výkaz výměr: U křídové plochy v tl. 150mm - pro zřízení ohumusování 80,0*0,15/0,10 U zpevněné a pískové dopadové plochy, 50% plochy betonu tl. 100, 50% plochy odkopávky tř. 4 tl. 100mm 230,0*0,5 U pískové dopadové plochy v tl. 130mm - pro zřízení ohumusování 230,0*0,5*0,15/0,1 230,0*0,5*0,15/0,1							
3.	SP	113107170	m2	160,0	47,00	7 520	
<i>Plyný popis: Odstranění podkladů nebo krytů</i> Výkaz výměr: U křídové plochy; 160,0							
4.	SP	113107222	m2	286,0	30,00	8 580	
<i>Plyný popis: Odstranění podkladů nebo krytů</i> Výkaz výměr: Hřiště pro míčové hry 286,0							
5.	SP	122102201	m3	38,9	103,00	4 007	
<i>Plyný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice</i> Výkaz výměr: Sejmání vrchní zeminy tl. 100mm Křídová plocha; (83,0+29,0+35,0)*0,1 U zpevněné a pískové dopadové plochy 40,0*0,1 U zehorové obruby 189,0*0,5*0,1 Pro zřízení zaskovacího objektu 105,5*0,1							
6.	SP	122201101	m3	22,35	103,00	2 302	
<i>Plyný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené</i> Výkaz výměr: Pro zřízení konstrukce, tl. 150mm Křídová plocha; (83,0+29,0+35,0)*0,15							
7.	SP	122301101	m3	79,62	142,00	11 306	
<i>Plyný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené</i> Výkaz výměr: U zpevněné a pískové dopadové plochy, 50% plochy betonu tl. 100, 50% plochy odkopávky tř. 4 tl. 100mm 230,0*0,5*0,15 Zpevněná plocha, pro zřízení konstrukce 105,5*0,15 Plocha u pískové dopadové plochy, pro zřízení konstrukce 56,5*0,15 Pískové dopadové plocha, pro zřízení konstrukce 25,0*0,15 Hřiště pro míčové hry, pro zřízení konstrukce 286,0*0,12							
8.	SP	132201101	m3	9,0	166,00	1 494	
<i>Plyný popis: Houbení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3</i> Výkaz výměr: Pro zřízení drenáže na hřišti pro míčové hry - napojení do zaskovacího objektu 22,5*2*0,4*0,5							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9.	SP 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm</i> Výkaz výměr: Pro zřízení zásakovacího objektu (4,0-5,0)*1,0*1,05+15,0*1,8*2,35+2,5*1,0*1,6	m3	76,9	166,00	12 765	
10.	SP 151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m <i>Plný popis: Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh</i> Výkaz výměr: Pro zřízení zásakovacího objektu 15,0*2,35*2+1,8*2,35*2+2,5*1,6*2	m2	86,96	78,00	6 783	
11.	SP 151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m <i>Plný popis: Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení</i> Výkaz výměr: Pro zřízení zásakovacího objektu 15,0*2,35*2+1,8*2,35*2+2,5*1,6*2	m2	86,96	21,00	1 826	
12.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu</i> Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem Odkopávky tř. 1,2; 38,9 Odkopávky tř. 3; 22,35 Odkopávky tř. 4; 79,62 Hloubení rýh š. do 2,0m; 76,9 Hloubení rýh š. do 0,6m; 9,0 Uložení vhodné zeminy; -29,25 Zásyp vhodnou zeminou; -35,3	m3	162,22	117,00	18 980	
13.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu</i> Výkaz výměr: 162,22*3	m3	486,66	22,00	10 707	
14.	SP 171101141	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m šířice nebo železnice <i>Plný popis: Uložení sypání do násypu</i> Výkaz výměr: U křídové plochy v tl.150mm - pro zřízení ohumusování 80,0*0,15 U pískové dopadové plochy v tl.150mm - pro zřízení ohumusování 230,0*0,5*0,15	m3	29,25	247,00	7 225	
15.	SP 171201201	Uložení sypání na skládky <i>Plný popis: Uložení sypání</i> Výkaz výměr: 17,25	m3	162,22	14,00	2 271	
16.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) <i>Plný popis: Uložení sypání</i> Výkaz výměr: 162,22*3,6	t	291,996	178,00	51 975	
17.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním <i>Plný popis: Zásyp sypáním z jakékoliv horniny</i> Výkaz výměr: Zásyp zásakovacího objektu, včetně přípojek šP 15,0*1,8*0,7+(4,0+5,0*2,5)*0,3 Zásyp zásakovacího objektu, včetně přípojek vhodnou zeminou 15,0*1,8*(2,35-0,1-0,3-0,7-0,1)+(4,0+5,0)*(1,05-0,1-0,3-0,3-0,1)+2,5*(1,6-0,1-0,3-0,3-0,1)	m3	57,65	218,00	12 568	
18.	H 58337370	Šterkopisek frakce 32-125 <i>Plný popis: Šterkopisek frakce 32-125</i> Výkaz výměr: 35,3	t	44,03	422,00	18 580	

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis:</i>								
			Výkaz výměr: Zásyp zasakovacího objektu, včetně přípojek ŠP 22,35*1,97		—			
19.	SP	174111321	Zásyp sypaninou bez zhuštění přes 3 m3 <i>Plný popis: Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic</i>	m3	44,03 7,5	162,00	1 215	
			Výkaz výměr: Písková dopadová plocha tl. 300mm 25,0*0,3		—			
20.	H	58331349	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 <i>Plný popis:</i>	t	7,5 14,775	306,00	4 521	
			Výkaz výměr: Písková dopadová plocha - vyplň ŠP frakce 0/4 25,0*0,3*1,97		—			
21.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu <i>Plný popis: Obsyp potrubí</i>	m3	14,775 20,55	435,00	8 939	
			Výkaz výměr: Obsyp potrubí zasakovacího objektu 15,0*1,8*0,3+(4,0+5,0+2,5)*1,0*0,3 Pro zřízení drenáže na hřišti pro míčové hry - napojení do zasakovacího objektu 2*22,5*0,4*0,5		— 11,55 — 9,0			
22.	H	58343872	Kamenivo drcené frakce 8-16 <i>Plný popis:</i>	t	40,484	346,00	14 007	
			Výkaz výměr: Obsyp potrubí 20,55*1,97		—			
23.	SP	181101102	Úprava pláň v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním <i>Plný popis: Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů</i>	m2	40,484 589,0	20,00	11 780	
			Výkaz výměr: Kládová plocha: 141,0 Zpevněný povrch: 105,5 Plocha u pískové dopadové plochy: 56,5 Hřiště pro míčové hry: 286,0		141,0 105,5 56,5 286,0			
003: Základy								
1.	SP	211971122	Zřízení opěštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1,2 š přes 2,5 m <i>Plný popis: Zřízení opěštění vyplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů</i>	m2	164,46	18,00	2 960	17 230
			Výkaz výměr: Pro zřízení zasakovacího objektu 15,0*1,8+15*2,35*2+1,8*2,35*2 Drenáž na ploše pro míčové hry 3*22,5*0,5+2*22,5*0,4		— 105,96 — 58,5			
2.	SP	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop <i>Plný popis: Trativody z drenážních trubek</i>	m	60,0	182,00	10 920	
			Výkaz výměr: Pro zřízení zasakovacího objektu 15,0 Pro zřízení drenáže na hřišti pro míčové hry - napojení do zasakovacího objektu 22,5*2		— 15,0 — 45,0			
3.	H	67390520	Geotextilie netkaná, 200 g/m2, šíře 250 cm <i>Plný popis:</i>	m	67,0	50,00	3 350	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
Výkaz výměr: 164,46/2,5=55,784							
67,0							
004: Vodotěsné konstrukce							
1	SP 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	m3	3,85	823,00	3 169	3 169
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty							
Výkaz výměr: Pro zřízení zaskakovacího objektu							
(4,0*5,0)*1,0*0,1+15,0*1,8*0,1+2,5*1,0*0,1							
3,85							
005: Komunikace							
1	SP 577135122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	286,0	172,00	49 192	594 891
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)							
Výkaz výměr: Hřiště pro míčové hry; 286,0							
2	SP 573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	286,0	13,00	3 718	3 718
Plný popis: Postřík živičný spojovací							
Výkaz výměr: Hřiště pro míčové hry; 286,0							
3	SP 576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	286,0	185,00	52 910	52 910
Plný popis: Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH)							
Výkaz výměr: Hřiště pro míčové hry; 286,0							
4	SP 571907218	Posyp krytu lomovými výšivkami přes 65 do 70 kg/m2	m2	303,0	107,00	32 421	32 421
Plný popis: Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem							
Výkaz výměr: Mlatový povrch tl 100mm							
Klídková plocha; 141,0							
Zpevněný povrch; 105,5							
Plocha u pískové dopadové plochy; 56,5							
5	SP 593445112	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 30mm barevných lepených ve spojích na podklad	m2	286,0	1 238,00	354 068	354 068
Plný popis: Kryt venkovních hřišť z recyklované pryže							
Výkaz výměr: Hřiště pro míčové hry; 286,0							
6	SP 564851111	Podklad ze štrkopiesku ŠD tl 150 mm	m2	589,0	146,00	85 994	85 994
Plný popis:							
Výkaz výměr: Klídková plocha; 141,0							
Zpevněný povrch; 105,5							
Plocha u pískové dopadové plochy; 56,5							
Hřiště pro míčové hry; 286,0							
7	SP 564211112	Podklad nebo podsyp ze štrkopiesku ŠP tl 60 mm	m2	286,0	58,00	16 588	16 588
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štrkopiesku ŠP							
Výkaz výměr: Hřiště pro míčové hry; 286,0							
008: Trubní vedení							
Výkaz výměr: Hřiště pro míčové hry; 286,0							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP 871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 <i>Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC</i>	m	11,5	321,00	3 692	
Výkaz výměr: Pro zřízení zateplovacího objektu 4,0*5,0*2,5							
2.	SP x801101	Kontrolní plastové šachty DN 400 <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	2 277,00	9 108	
Výkaz výměr: Kontrolní šachty ŠL-Š4 jsou navrženy plastové vnitřní světlostí DN400 s poklopy s odvětráním třídy zatížení B125, včetně osazení 4							
1.	SP 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou <i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového</i>	m	189,0	99,00	18 711	320 609
Výkaz výměr: Klidová plocha; 48,0 Zpevněný povrch; 40,0 Plocha u pískové dopravní plochy; 33,0 Hříště pro míčové hry; 68,0							
2.	H 59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm <i>Plný popis:</i>	kus	381,78	20,00	7 636	
Výkaz výměr: 189,0*2							
3.	SP 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <i>Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek</i>	m3	2,363	5 173,00	12 221	
Výkaz výměr: Záhonový obrubník; 189,0*0,25*0,05							
4.	SP 962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 <i>Plný popis: Bourání zdiva z betonu prostého</i>	m3	1,8	3 497,00	6 295	
Výkaz výměr: Odstranění stávajícího pískoviště (4,0*5,0)*2*0,2*0,5							
5.	SP 979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot</i>	t	163,745	38,00	6 222	
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem beton; 29,6*3,96 kameniva; 52,975*67,21*10,0							
6.	SP 979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot</i>	t	1 146,215	8,00	9 170	
Výkaz výměr: 163,745*7							
7.	SP 979093111	Uložení suti na skládce s hrubým urovňáním bez zhuštění <i>Plný popis: Uložení suti na skládce</i>	t	163,745	18,00	2 947	
8.	SP 979093155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)</i>	t	130,185	89,00	11 586	
Výkaz výměr: 52,975*67,21*10,0							
9.	SP 979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové) <i>Plný popis:</i>	t	33,56	155,00	5 202	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladovné)</i> Výkaz výměr: 29 6+3,96							
10.	SP	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	33,56 kus	2,0 2,0	555,00 1 110	1 110
<i>Plný popis: Montáž odpadkového koše</i> Výkaz výměr: Plocha u pískové dopadové plochy; 1 Zpevněná plocha; 1							
11.	H	74910130	Koš odpadkový kovový, výška 88,5 cm, šířka 37cm, obsah 60l	2,0 kus	2,0 2,0	13 986,00 27 972	27 972
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Plocha u pískové dopadové plochy; 1 Zpevněná plocha; 1							
12.	SP	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	3,0 kus	3,0 3,0	666,00 1 998	1 998
<i>Plný popis: Montáž lavičky parkové</i> Výkaz výměr: Plocha u pískové dopadové plochy; 2 Zpevněná plocha; 1							
13.	H	74910106	Lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	3,0 kus	3,0 3,0	10 506,00 31 518	31 518
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Plocha u pískové dopadové plochy; 1 Zpevněná plocha; 1							
14.	SP	x936101	Skizavka, včetně montáže	1,0 kus	1,0 1,0	51 539,00 51 539	51 539
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Plocha u pískové dopadové plochy; 1 Zpevněná plocha; 1							
15.	SP	x936102	Řetězová houpačka s žebříkem, včetně montáže	1,0 kus	1,0 1,0	45 269,00 45 269	45 269
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Plocha u pískové dopadové plochy; 1 Zpevněná plocha; 1							
16.	SP	x936103	Houpadlo na pružině, včetně montáže	2,0 kus	2,0 2,0	20 140,00 40 280	40 280
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Plocha u pískové dopadové plochy; 2 Zpevněná plocha; 1							
17.	SP	x936104	Vahadlová houpačka, včetně montáže	1,0 kus	1,0 1,0	40 933,00 40 933	40 933
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Plocha u pískové dopadové plochy; 1 Zpevněná plocha; 1							
099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným							
1.	SP	998225111		t	221,07 6,00	1 326 1 326	1 326
SO 204: Vegetační úpravy 001: Zemní práce Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5							
1.	SP	111212131		m2	10,0 311,00	229 416 3 110	229 376 3 110
<i>Plný popis: Odstranění nevhodných dřevin</i> Výkaz výměr: Odstranění keře							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2.	SP x162101	10,0 Vodorovné přemístění křovin do 1km Příný popis:	m2	10,0 10,0	44,00	440	
3.	SP 112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Příný popis: Pokácení stromu Výkaz výměr: Dvoukmen, strom č. 1 2	kus	2,0	722,00	1 444	
4.	SP 162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm Příný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů	kus	2,0	218,00	436	
5.	SP 162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm Příný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů	kus	2,0	435,00	870	
6.	SP 112101224	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Příný popis: Pokácení stromu	kus	2,0	1 665,00	3 330	
7.	SP 162201406	Výkaz výměr: Smrký; 2 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm Příný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů	kus	2,0	272,00	544	
8.	SP 162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm Příný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů	kus	2,0	544,00	1 088	
9.	SP 112201116	Odstanění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Příný popis: Odstanění pařezu Výkaz výměr: Smrký; 2 Dvoukmen; 1	kus	3,0	1 110,00	3 330	
10.	SP 162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm Příný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů	kus	3,0	544,00	1 632	
11.	SP 181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Příný popis: Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1: 5 Výkaz výměr: Zatravnění po odstranění nevhodných ploch 305,0+72,0+65,0+53,0+125,0+105,5 Za zehorovou obrubou: 189,0*1,0+795,5*1,0 Za silniční obrubou (111,0+22,0+29,0+31,0+31,0+113,0)*1,0 337,0	m2	2 047,0	21,00	42 987	
12.	SP 180402113	Založení parkového trávníku výševem ve svahu do 1:1 Příný popis: Založení trávníku	m2	2 047,0	18,00	36 846	
13.	H 00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová Příný popis:	kg	71,645	94,00	6 735	
14.	SP x801	Výkaz výměr: 2047,0*0,035 Nákup ornice	m3	204,7	533,00	109 105	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2047,0*0,1							
15.	SP 183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,0	389,00	389	
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tří 1 až 4 s výměnou půdy na 50%							
Výkaz výměr: Hloh obecný: 1							
16.	SP 184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,0	389,00	389	
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím							
17.	SP x101201	Hloh obecný	kus	1,0	3 885,00	3 885	
Plný popis:							
18.	SP 183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,0	389,00	778	
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tří 1 až 4 s výměnou půdy na 50%							
Výkaz výměr: Javor červený: 2							
19.	SP 184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,0	389,00	778	
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím							
20.	SP x101601	Javor červený	kus	2,0	3 108,00	6 216	
Plný popis:							
21.	SP 184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	6,0	67,00	402	
Plný popis: Ukotvení dřeviny							
Výkaz výměr: 2*3							
22.	SP 184501111	Zhotovení obalu z luty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	2,0	89,00	178	
Plný popis: Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z luty							
Výkaz výměr: 2*1,0							
23.	SP 184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	3,0	11,00	33	
Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch							
Výkaz výměr: U osazení keře a stromů							
1*1,0*2*1,0							
24.	SP 184921093	Mulčování rostlin tří do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3,0	22,00	66	
Plný popis: Mulčování vysazených rostlin							
25.	SP x101103	Specifikace dodání borky	m3	0,3	1 110,00	333	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 3,0*0,1							
26.	SP Před. cena 17	Ošetření stávající zeleně po ukončení stavby aktuální potřebě včetně likvidace dřevní hmoty	komp	1,0	1 110,00	1 110	
Plný popis:							
27.	SP Před. cena 4	Specifikace dodání kůlů, příček a úvazků a luty pod něj	kus	6,0	139,00	834	
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
28.	SP	Před. cena 8 Hnojení nové výsadby <i>Plný popis:</i>	kompl	1,0	56,00	56	
29.	SP	x101101 Specifikace dodání - humózní zemina <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 1*0,02+2*0,4	m3	0,82	1 665,00	1 365	
30.	SP	x101104 Zálivka rostlin vodou 3x <i>Plný popis:</i>	m3	0,15	444,00	67	
31.	SP	x101105 Dodání černé protipropustivé textilie včetně položení <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 3*0,010+3*2*0,020	m2	0,15	200,00	600	
1.	SP	998231311 Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m <i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy 099: Přesun hmot HSV	t	0,073	547,00	40	
1.	SP	113107142 Odstranění podkladu pí do 50 m2 živých tl 100 mm <i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů 001: Zemní práce	m2	55,4	45,00	2 493	1 459 019
2.	SP	113107141 Odstranění podkladu pí do 50 m2 živých tl 50 mm <i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodicích proužků (11,0+103,0+24,0+23,0+41,0)*0,2 Pro osazení nové obrubky 15,0	m2	25,0	34,00	850	
3.	SP	113107112 Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva tženeho tl 200 mm <i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km 25,0	m2	40,5	38,00	1 539	
4.	SP	113107130 Odstranění podkladu pí do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm <i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km Odstranění ŠD v tl.150mm; (25,0+14,0)*0,15/0,20 Parkovací stání v úseku 0,081 60 - 0,097 80km Odstranění ŠD v tl.150mm; 15,0*0,15/0,20	m2	39,0	47,00	1 833	
5.	SP	113107182 Odstranění podkladu pí přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm <i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km 25,0+14,0	m2	151,0	45,00	6 795	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km							
151,0							
6.	SP 113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	238,85	30,00	7 166	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů							
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km							
v tl. 170mm; 151,0*0,17/0,20							
Parkovací stání v úseku 0,142 00 - 0,165 60km							
v tl. 170mm; 130*0,17/0,20							
7.	SP 113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	367,667	70,00	25 737	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů							
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km							
151,0							
Parkovací stání v úseku 0,142 00 - 0,165 60km							
v tl. 250mm; 130*0,25/0,15							
8.	SP 113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	585,0	45,00	26 325	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů							
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,097 80 - 0,193 50km							
585,0							
9.	SP 113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	497,25	30,00	14 918	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů							
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,097 80 - 0,193 50km							
v tl. 170mm; 585,0*0,17/0,20							
10.	SP 113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	585,0	70,00	40 950	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů							
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,097 80 - 0,193 50km							
585,0							
11.	SP 113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	374,0	74,00	27 676	
Plný popis: Vytrhání obrub							
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km							
Vodící betonový proužek; 11,0*38,0*31,0							
Parkovací stání v úseku 0,081 60 - 0,097 80km							
Vodící betonový proužek; 23,0*11,0							
Parkovací stání v úseku 0,097 80 - 0,193 50km							
Vodící betonový proužek; 103,0*108,0							
Parkovací stání v úseku 0,142 00 - 0,165 60km							
Vodící betonový proužek; 24,0*25,0							
12.	SP 113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků stojatých	m	227,0	49,00	11 123	
Plný popis: Vytrhání obrub							
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km							
Silniční obruba; 11,0*38,0							
Žlutý krajník; 11,0							
Parkovací stání v úseku 0,081 60 - 0,097 80km							
Silniční obruba; 23,0*11,0							
Parkovací stání v úseku 0,097 80 - 0,193 50km							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Silniční obrubník: 108,0 Parkovací stání v úseku 0,142 00 - 0,165 60km Silniční obrubník: 25,0							
13.	SP 122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	22,35	103,00	2 302	
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice</i> Výkaz výměr: Sejmuti vrchní zeminy Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km v tl. 100mm; 16,0*0,1 Parkovací stání v úseku 0,061 60 - 0,097 80km v tl. 100mm; 135,5*0,1 Za obrubou, pro ohumusování (31,0*113,0)*0,5*0,1							
14.	SP 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	88,11	103,00	9 075	
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice</i> Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km Pro zřízení podkladní vrstvy: v tl. 120mm; 25,0*0,12 v tl. 170mm; 14,0*0,17 v tl. 320mm; 16,0*0,32 Parkovací stání v úseku 0,081 60 - 0,097 80km 135,5*0,42*23,0*0,9							
15.	SP 132201201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,42	166,00	2 062	
<i>Plný popis: Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm</i> Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,081 60 - 0,097 80km Pro osazení palisád: 0,9*0,6*23,0							
16.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	117,18	117,00	13 710	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu</i> Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem Odkopávky tř. 1,2; 22,35 Odkopávky tř. 3; 88,11 Hloubení rýhy š. do 2,0m; 12,42 Zásyp vhodnou zeminou; -3,45 Uložení vhodné zeminy; -2,25							
17.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	351,54	22,00	7 734	
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu</i> Výkaz výměr: 117 18*3							
18.	SP 171201201	Uložení sypání na skládku	m3	117,18	14,00	1 641	
<i>Plný popis: Uložení sypání</i>							
19.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	210,924	178,00	37 544	
<i>Plný popis: Uložení sypání</i> Výkaz výměr: 117 18*1,8							
20.	SP 171101141	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	2,25	247,00	556	
<i>Plný popis: Uložení sypání do násypu</i>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,081 60 - 0,097 80km							
Uložení zeminy pod ohumusování: 15,0*0,15							
21.	SP	174101101	m3	3,45	218,00	752	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny							
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,081 60 - 0,097 80km							
Zásyp palisády vhodnou zeminou: 23,0*0,15							
22.	SP	181101102	m2	969,4	20,00	19 388	
Plný popis: Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů							
Výkaz výměr: Nové parkovací stání							
32,5*114,0							
Předláždění parkovacích stání							
139,5*117,5*513,5							
Oddělení parkovacích stání							
4,5*0,1*4*4,5*0,1*8*4,5*0,1*11*4,5*0,1*8*4,5*0,1*41							
32,4							
003: Svislé konstrukce							
1.	SP	332311113	kus	132,0	114,00	15 048	38 940
Plný popis: Osazování palisád betonových jednotlivě zabeton obličejů délky prvku 800 mm							
Osazování palisád betonových jednotlivě zabeton obličejů délky prvku 800 mm							
2.	H	59228413	kus	132,0	181,00	23 892	
Plný popis: PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X80 cm							
005: Komunikace							
1.	SP	596211221	m2	969,4	206,00	199 696	731 106
Plný popis: Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2							
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší							
Výkaz výměr: Nové parkovací stání							
32,5*114,0							
Předláždění parkovacích stání							
139,5*117,5*513,5							
Oddělení parkovacích stání							
4,5*0,1*4*4,5*0,1*8*4,5*0,1*11*4,5*0,1*8*4,5*0,1*41							
32,4							
2.	H	59245266	m2	946,37	199,00	188 328	
Plný popis: Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná							
Výkaz výměr: Nové parkovací stání, červená dlažba							
32,5*114,0							
Předláždění parkovacích stání, červená dlažba							
139,5*117,5*513,5							
770,5							
3.	H	59245308	m2	32,724	129,00	4 221	
Plný popis: Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm přírodní							
Výkaz výměr: Oddělení parkovacích stání, šedá barva							
4,5*0,1*4*4,5*0,1*8*4,5*0,1*11*4,5*0,1*8*4,5*0,1*41							
32,4							
4.	SP	567122111	m2	807,833	167,00	134 908	
Plný popis: Podklad z kameniva zpevněného cementem							
Podklad z kameniva zpevněného cementem							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Výkaz výměr: Stabilizace cementem SC C8/10 tl. 100mm 959,4*0,10*0,12							
5.	SP	56486111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 200 mm	m2	1 084,0	154,00	166 936
<i>Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD</i>				807,833			
Výkaz výměr: Nové parkovací stěny							
52,5+114,0				166,5			
Předlážnění parkovacích stání				770,5			
139,5+117,5+513,5							
Oddělení parkovacích stání				32,4			
4,5*0,1*4+4,5*0,1*8+4,5*0,1*11+4,5*0,1*8+4,5*0,1*41							
Pokladní vrstva pod vodící proužky				114,6			
(103,0+24,0+23,0+41,0)*0,6				8,888	2 892,00	25 704	
6.	SP	57253111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t			
<i>Plný popis: Vyrovnání povrchu dosavadních krytů nebo podkladů</i>							
Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodících proužků							
(11,0+103,0+24,0+23,0+41,0)*0,2*0,1*2,2				8,888			
7.	SP	59914111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavou	m	202,0	56,00	11 312
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodících proužků							
11,0+103,0+24,0+23,0+41,0				202,0			
008: Trubní vedení							
1.	SP	89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,0	1 369,00	1 369
<i>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm</i>							
Výkaz výměr: Parkovací stání v úseku 0,028 60 - 0,069 60km							
1				1,0			
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	393,0	151,00	59 343
<i>Plný popis: Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm</i>							
Výkaz výměr: U parkovacích stání							
103,0+24,0+23,0+41,0				191,0			
U silniční obruby							
11,0				11,0			
Na hraně parkovacích stání a vozovky							
103,0+24,0+23,0+41,0				191,0			
2.	H	59218563	Krajinik silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	kus	1 179,68	43,00	50 726
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: 151,0*4							
(11,0+103,0+24,0+23,0+41,0)*2				764,0			
404,0							
3.	SP	91549211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	3 930,0	4,00	15 720
<i>Plný popis: Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm</i>							

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 393,0*10								
4.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,0	146,00	23 360	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového								
5.	H	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	161,6	74,00	11 958	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového								
6.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,8	5 916,00	16 565	
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek								
7.	SP	914111111	Montáž svislé značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolou	kus	2,0	167,00	334	
Výkaz výměr: 160,0*0,35*0,05								
Plný popis: Montáž svislé značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolou								
8.	H	40444272	Značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	4,0	2 720,00	10 880	
Plný popis: Značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm								
9.	SP	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupech nebo konzolou	kus	4,0	222,00	888	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupech nebo konzolou								
10.	H	40444295	Značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm	kus	2,0	1 665,00	3 330	
Plný popis: Značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm								
11.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,0	611,00	3 666	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek								
12.	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	6,0	611,00	3 666	
Plný popis: Sloupek Zn 60 - 350								
13.	H	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	6,0	611,00	3 666	
Plný popis: Patka hliníková HP 60								
14.	H	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	6,0	111,00	666	
Plný popis: Víčko plastové na sloupek 60								
15.	H	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	24,0	83,00	1 992	
Plný popis: Upínací svorka na sloupek US 60								
16.	SP	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	3,0	322,00	966	
Výkaz výměr: 6*4								
Plný popis: Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly								
17.	SP	919735112	Řezání stávajícího živého kovu hi do 100 mm	m	202,0	55,00	11 110	
Výkaz výměr: Vyznačení symbolu O2 na vyznačeném parkovacím stání								
Plný popis: Řezání stávajícího živého kovu hi do 100 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Úprava vozovky u bet. vodičích proužků 11,0+103,0+24,0+23,0+41,0								
18.	SP	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	202,0	21,00	4 242	12 621
Příný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací								
Výkaz výměr: Silniční obruba: 227,0 Bet. vodičí proužek: 374,0								
19.	SP	979082313	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m	t	141,375	13,00	1 838	1 838
Příný popis: Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot								
Výkaz výměr: Odvoz do 1km na meziskládku města, bez poplatku žulové krajníky, silniční obrubníky: 32,915 bet. vodičí proužky: 108,46								
20.	SP	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	141,375	18,00	2 545	2 545
Příný popis: Uložení sutí na skládku								
21.	SP	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	549,962	38,00	20 899	20 899
Příný popis: Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot								
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem beton; 7 215+82,725+131,625 živice: 10,027+2,45+27,331+105,885 kameniva; 9,720+56,130+116,854								
22.	SP	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	3 849,734	8,00	30 798	30 798
Příný popis: Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot								
Výkaz výměr: 3 849,734								
23.	SP	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	549,962	18,00	9 899	9 899
Příný popis: Uložení sutí na skládku								
24.	SP	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	221,565	155,00	34 343	34 343
Příný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 7 215+82,725+131,625								
25.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	145,693	155,00	22 582	22 582
Příný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 10,027+2,45+27,331+105,885								
26.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	182,704	89,00	16 261	16 261
Příný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 9,720+56,130+116,854								
27.	SP	x901101	Zpomalovací polštář, prům. 0,425m, tl. 0,053m, včetně montáže	kus	51,0	977,00	49 827	49 827
Příný popis: 51,0								
Výkaz výměr: 3*17								
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	831,333	6,00	4 988	4 988
Příný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 206: Veřejné osvětlení							
001: Zemní práce							
1.	SP	113107143				1 823 906	
Plný popis: Odstranění podkladu pí do 50 m2 živých tl 150 mm			m2	7,5	68,00	510	44 801
Výkaz výměr: 15*0,5							
2.	SP	162701105				9 412	
Plný popis: Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4			m3	80,441	117,00	9 412	
Výkaz výměr: 0,8*0,8*1,7*5=0,6*0,6*1,2*18=0,5*1,2*40=0,35*0,5*35=0,2*530							
3.	SP	162701109				5 309	
Plný popis: Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m			m3	241,323	22,00	5 309	
Výkaz výměr: 80,441							
4.	SP	167101102				4 102	
Plný popis: Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3			m3	80,441	51,00	4 102	
Výkaz výměr: 241,323							
5.	SP	171201201				1 126	
Plný popis: Uložení sypání na skládce			m3	80,441	14,00	1 126	
Výkaz výměr: 80,441							
6.	SP	171201211				24 341	
Plný popis: Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)			t	136,75	178,00	24 341	
Výkaz výměr: 136,75							
005: Komunikace							
1.	SP	572331111				5 768	
Plný popis: Vyspravení krytu vozovky po překopech obalovaným kamenivem tl 50 mm			m2	7,5	368,00	2 760	
Výkaz výměr: 15*0,5							
2.	SP	572341111				2 760	
Plný popis: Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm			m2	7,5	368,00	2 760	
Výkaz výměr: 7,5							
3.	SP	573211111				248	
Plný popis: Postřik živitný spojovací			m2	7,5	33,00	248	
Výkaz výměr: 15*0,5							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	979082318				495	
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m			t	1,913	38,00	73	
Výkaz výměr: 15*0,5*0,15*1,7							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2.	SP 979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	t	15,3	6,00	92	
3.	SP 979093111	Výkaz výměr: 15*0,5*0,15*1,7*8 Uložení suti na skládce s hrubým urovnáním bez zhutnění Plný popis: Uložení suti na skládce	t	15,3 1,913	18,00	34	
4.	SP 979099145	Výkaz výměr: 15*0,5*0,15*1,7 Příplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové) Plný popis: Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	1,913 1,913	155,00	296	
		Výkaz výměr: 15*0,5*0,15*1,7		1,913			
1.	MP 460010024	Od6: Zemní práce pro montážní práce Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,6	1 499,00	899	248 708
2.	MP 460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	7,5	141,00	1 058	
3.	MP 460030193	Výkaz výměr: 15*0,5 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm	m	7,5 30,0	95,00	2 850	
4.	MP 460050703	Výkaz výměr: 15*2 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	30,0 23,0	428,00	9 844	
5.	MP 460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	16,096	111,00	1 787	
6.	MP 460200133	Výkaz výměr: 0,8*0,8*1,7*5+0,6*0,6*1,2*18+1,2*1,2*2 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	16,096 35,0	88,00	3 080	
7.	MP 460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	551,0	140,00	77 140	
8.	MP 460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	40,0	300,00	12 000	
9.	MP 460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	626,0	31,00	19 406	
10.	MP 460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	626,0	6,00	3 756	
11.	MP 460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	35,0	20,00	700	
12.	MP 460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	551,0	31,00	17 081	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
13.	MP 460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	40,0	67,00	2 680	
Plný popis:							
14.	MP 460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	313,0	17,00	5 321	
Plný popis:							
		Výkaz výměr: 626*0,5		313,0			
15.	H 58337303	Štěrkopisec frakce 0-8 třída C	t	76,534	361,00	27 629	
Plný popis:							
		Výkaz výměr: 0,5*0,2*40+0,35*0,2*586*1,7		76,534			
16.	H 58344197	Štěrkodř frakce 0-63	t	26,648	427,00	11 378	
Plný popis:							
		Výkaz výměr: 0,5*0,6*40+0,35*0,3*35*1,7		26,648			
17.	H X25	Základ z prostého betonu stožárový - do rostlé zeminy bez bednění	m3	16,096	2 886,00	46 453	
Plný popis:							
		Výkaz výměr: 0,8*0,8*1,7*5+0,6*0,6*1,7*18+1,2*1,2*2		16,096			
18.	H X26	Podkladová vrstva z betonu nebo hlinoobetonu	m3	2,0	270,00	540	
Plný popis:							
		Výkaz výměr: 0,1*0,5*40		2,0			
19.	MP X27	Ochrana stávajících sítí	sada	2,0	2 553,00	5 106	
Plný popis:							
		740: Silnoproud				1 524 134	
1.	H 34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	207,0	12,00	2 484	
Plný popis:							
2.	H 34111076	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	850,0	92,00	78 200	
Plný popis:							
3.	H 34111094	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	178,0	29,00	5 162	
Plný popis:							
4.	H 34571065	Trubka elektroinstalací ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336	m	115,0	23,00	2 645	
Plný popis:							
5.	H 34571112	Trubka PVC D = 250 mm do základu pro stožár	m	46,0	466,00	21 436	
Plný popis:							
6.	H 34571351	Trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	746,0	27,00	20 142	
Plný popis:							
7.	H 35441895	Svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	23,0	16,00	368	
Plný popis:							
8.	H 35441925	Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	23,0	27,00	621	
Plný popis:							
9.	H 35442062	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn (794m)	kg	775,0	36,00	27 900	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
10.	MP	743112217 <i>Plný popis:</i> Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená volně	m	115,0	22,00	2 530	
11.	MP	743131214 <i>Plný popis:</i> Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená volně <i>Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo nasroubovaním do krabic</i>	m	746,0	22,00	16 412	
12.	MP	743617111 <i>Plný popis:</i> Montáž vodič uzemňovací Fežn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	815,0	31,00	25 265	
13.	MP	743622200 <i>Plný popis:</i> Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SP, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	46,0	28,00	1 288	
14.	MP	744439100 <i>Plný popis:</i> Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	385,0	22,00	8 470	
15.	MP	744439300 <i>Plný popis:</i> Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,00 kg uložený volně <i>Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně</i>	m	871,0	22,00	19 162	
16.	MP	746211110 <i>Plný popis:</i> Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	148,0	22,00	3 256	
17.	MP	746211140 <i>Plný popis:</i> Ukončení vodičů izolovaných do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji <i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením</i>	kus	184,0	22,00	4 048	
18.	H	X01 <i>Plný popis:</i> OS1 - typ "B" - BPP532 LED DM GRN 19 12-15W W CLO IP66 IK08 obousměrná GPRS komunikace SIM, - GPS, fotobuňka, stožár Accante 5m + Lyre Bracket 665mm + bet.základ - dle tech.podmínek	kus	14,0	51 204,00	716 856	
19.	H	X011 <i>Plný popis:</i> OS3 - typ E1 - BRP530 LED DRW GRN 100 64-83W WW CLO IP66 IK08 obousměrná GPRS komunikace, SIM, - GPS, fotobuňka, stožár Accante 7m + DecoBracket 2m + bet.základ - dle tech.podmínek	kus	1,0	46 228,00	46 228	
20.	H	X012 <i>Plný popis:</i> OS3 - typ E2 - BRP530 LED DRW GRN 100 64-83W WW CLO IP66 IK08 obousměrná GPRS komunikace, SIM, - GPS, fotobuňka, stožár Accante 7m + DecoBracket 1,5m + bet.základ - dle tech.podmínek	kus	3,0	45 929,00	137 787	
21.	H	X013 <i>Plný popis:</i> OS3 - typ E3 - BRP530 LED DRW GRN 100 64-83W WW CLO IP66 IK08 obousměrná GPRS komunikace, SIM, - GPS, fotobuňka, stožár Accante 7m + DecoBracket 0,5m + bet.základ - dle tech.podmínek	kus	1,0	45 629,00	45 629	
22.	H	X014 <i>Plný popis:</i> OS3 - typ E4 - BRP530 LED DRW GRN 100 64-83 W WW CLO IP66 IK08 obousměrná GPRS komunikace, SIM, - GPS, fotobuňka, stožár Accante 5m + DecoBracket 0,5m + bet.základ - dle tech.podmínek	kus	4,0	43 231,00	172 924	
23.	H	X015 <i>Plný popis:</i> Příspěvek na recyklaci svítidel	kus	23,0	11,00	253	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
24.	H	X04	Plný popis: Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/Cu	kus	19,0	466,00	8 854	
25.	H	X041	Plný popis: Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/Cu- odbočná	kus	4,0	466,00	1 864	
26.	MP	X06	Plný popis: Světelný bod kompletní - montáž	kus	23,0	1 754,00	40 342	
27.	MP	X062	Plný popis: Demontáž stávajících svítidel , vč. přemístění na TS	kus	18,0	167,00	3 006	
28.	MP	X13	Plný popis: Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	24,0	466,00	11 184	
29.	MP	X14	Plný popis: Zabezpečení pracoviště	hod	24,0	167,00	4 008	
30.	MP	X15	Plný popis: Nápojení na stávající zařízení (rozvodnice RVO)	hod	24,0	611,00	14 664	
31.	MP	X16	Plný popis: Práce autoplošiny, vč. dopravy	hod	43,0	611,00	26 273	
32.	MP	X17	Plný popis: Revizní technik - provedení revizních zkoušek	hod	24,0	209,00	5 016	
33.	MP	X18	Plný popis: Spolupráce s revizním technikem	hod	8,0	222,00	1 776	
34.	MP	X33	Plný popis: Zkušební provoz	hod	8,0	444,00	3 552	
35.	H	X401	Plný popis: Betónový sloup v 9 m nad zemí, D=205mm (u paty sloupu), EPV 9/1,5, vč. montáže	kus	1,0	20 646,00	20 646	
36.	H	X411	Výkaz výměr: 1 pro osazení kamery Plný popis: Koncovka trubičky HDPE 12mm	kus	2,0	143,00	286	
37.	H	X42	Plný popis: Koncovka trubky 40 mm s ventilem Plass.	kus	2,0	268,00	536	
38.	H	X43	Plný popis: Spojka trubičky HDPE 12 mm	kus	1,0	118,00	118	
39.	H	X44	Plný popis: Trubička tlustostěnná HDPE 12 / 8 mm modrá	m	40,0	7,00	280	
40.	H	X45	Plný popis: Trubička tlustostěnná HDPE 12 / 8 mm modrá UV stabilní	m	10,0	8,00	80	
41.	MP	X46	Plný popis: Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	m	40,0	7,00	280	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
42.	MP X47	Montáž koncovky mechan. rozeb. s/bez vent.	kus	2,0	216,00	432	
43.	MP X48	Montáž ochran. kabel.komory pro spojku vč. zem. prací	kus	1,0	20 691,00	20 691	
44.	MP X49	Montáž spojky, koncovek, průchodek, redukci	kus	3,0	100,00	300	
45.	MP X50	Pokládka tlustostěnné trubičky	m	40,0	22,00	880	

SO 207: Oprava a rozšíření asfaltového parkoviště

001: Zemní práce							1 347 488
1.	SP 113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	8,0	45,00	360	356 130
Výkaz výměr: Úprava vozovky u vodícího proužku na š.0,2m							
40,0*0,2							
2.	SP 113202111	Vytváření obrub krajních obrubníků stojatých	m	149,0	49,00	7 301	
Výkaz výměr: Žlutý krajník: 126,0*23,0							
3.	SP 113201112	Vytváření obrub silničních ležatých	m	189,0	74,00	13 986	
Výkaz výměr: Vodící proužek na stávajícím parkovišti: 126,0*23,0							
40,0							
4.	SP 122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	88,8	103,00	9 146	
Výkaz výměr: Sejmouti zeminy pro zřízení kompletní kce v tl. 100mm							
680,5*0,1+111,0*1,0*0,1							
U silniční obruby, pro ohumsování							
(111,0+22,0+29,0+31,0)*0,5*0,1							
5.	SP 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	193,262	103,00	19 906	
Výkaz výměr: Pro zřízení kompletní konstrukce, 70% tl. 320mm, 30% tl. 200mm							
680,5*0,7*0,32+680,5*0,3*0,2							
6.	SP 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	83,125	166,00	13 799	
Výkaz výměr: Pro zřízení šachty							
1,5*1,5*2,5							
Pro zřízení vpusť							
1,5*1,5*2,5*4							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Pro zřízení přípojek vpustí (5,0*6,0+11,0)*1,0*2,5 Výkaz výměr: Pro zřízení šachty 1,5*2,5*4 Pro zřízení vpustí 1,5*2,5*4*4 Pro zřízení přípojek vpustí (5,0*6,0+11,0)*2,5*2							
7.	SP	151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy	m2	185,0	78,00	14 430	
8.	SP	151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení	m2	185,0	21,00	3 885	
9.	SP	171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice Plný popis: Uložení sypaniny do násypů	m3	11,025	247,00	2 723	
10.	SP	162701105 Vodovodné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodovodné přemístění výkopku po suchu	m3	354,162	117,00	41 437	
11.	SP	162701109 Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Plný popis: Vodovodné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu	m3	1 062,486	22,00	23 375	
12.	SP	171201201 Uložení sypaniny na skládce Plný popis: Uložení sypaniny	m3	354,162	14,00	4 958	
13.	SP	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Plný popis: Uložení sypaniny	t	637,492	178,00	113 474	
14.	SP	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	m3	58,8	218,00	12 818	
15.	H	58337370 Štěrko písek frakce 32-125 Plný popis: Štěrko písek	t	115,836	422,00	48 883	

Výkaz výměr: 58,8*1,97

115,836

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
16.	SP 175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu <i>Plný popis: Obsyp potrubí</i> Výkaz výměr: Pro zřízení šachty (1,5*1,5-0,5*0,5)*0,5 Pro zřízení vpustí (1,5*1,5-0,5*0,5)*0,5*4 Pro zřízení přípojek vpustí (5,0+6,0+11,0)*1,0*0,3	m3	11,6	435,00	5 046	
17.	H 58337302	Štěrkopísek frakce 0-16 <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 11,6*1,97	t	22,852	306,00	6 993	
18.	SP 181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>Plný popis: Úprava pláňe vyzráním výškových rozdílů</i> Výkaz výměr: Komplettní konstrukce 680,5	m2	680,5	20,00	13 610	
1.	SP 451573111	004: Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku <i>Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty</i> Výkaz výměr: Pro zřízení šachty 1,5*1,5*0,1 Pro zřízení vpustí 1,5*1,5*0,1*4 Pro zřízení přípojek vpustí (5,0+6,0+11,0)*1,0*0,1	m3	3,325	823,00	2 736	
1.	SP 577134221	005: Komunikace Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS)</i> Výkaz výměr: Rekonstrukce konstrukce parkoviště 1003,0 Komplettní konstrukce parkoviště 680,5	m2	1 683,5	146,00	245 791	826 105
2.	SP 573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 <i>Plný popis: Postřík živičný spojovací</i> Výkaz výměr: Rekonstrukce konstrukce parkoviště 1003,0*2 Komplettní konstrukce parkoviště 680,5*2	m2	3 367,0	13,00	43 771	
3.	SP 577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)</i> Výkaz výměr: Rekonstrukce konstrukce parkoviště	m2	1 683,5	172,00	289 562	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		1003,0 Kompletní konstrukce parkoviště 680,5		1 003,0 — 680,5			
4.	SP 567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 120 mm Plný popis: Podklad z kameniva zpevněného cementem	m2	680,5	167,00	113 644	
		Výkaz výměr: Kompletní konstrukce parkoviště Stabilizace cementem SC C8/10 tl. 120mm 680,5		— — 680,5			
5.	SP 564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm Plný popis: Podklad ze štěrku SD	m2	748,05	154,00	115 200	
		Výkaz výměr: Kompletní konstrukce parkoviště 680,5 Pod silniční obrubou (22,0+29,0+31,0+111,0)*0,35		— 680,5 — 67,55			
6.	SP 572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) Plný popis: Vyrovnání povrchu dosavadních krytů nebo podkladů	t	1,76	2 892,00	5 090	
		Výkaz výměr: Úprava vozovky u vodícího proužku 40,0*0,2*0,1*2,2		— 1,76			
7.	SP 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlakou Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky	m	233,0	56,00	13 048	
		Výkaz výměr: Úprava vozovky u vodícího proužku 40,0 U silniční obruby, bez vod. proužku 111,0+22,0+29,0+31,0		— 40,0 — 193,0			
		008: Trubní vedení				40 908	
1.	SP 871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC	m	22,0	321,00	7 062	
		Výkaz výměr: Přípojky vpustí do šachty S,0+6,0+11,0		— 22,0			
2.	SP 895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký Plný popis: Zřízení vpustí kanalizační	kus	4,0	991,00	3 964	
3.	H 59223820	Vpust betonová uliční TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm Plný popis:	kus	4,04	189,00	764	
4.	H 59223821	Vpust betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm Plný popis:	kus	4,04	244,00	986	
5.	H 59223822	Vpust betonová uliční TBV-Q 500/626 VD 62,6 x 49,5 x 5 cm Plný popis:	kus	4,04	169,00	683	
6.	H 59223823	Vpust betonová uliční TBV-Q 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm Plný popis:	kus	4,04	169,00	683	
7.	H 59223825	Vpust betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm Plný popis:	kus	4,04	138,00	558	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
8.	SP	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg				
		Plný popis:					
		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno	kus	4,0	351,00	1 404	
9.	H	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm				
		Plný popis:					
		Rám zabetonovaný	kus	4,04	444,00	1 794	
10.	H	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm				
		Plný popis:					
		Mříž M1	kus	4,04	1 431,00	5 781	
11.	H	59223875	Koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300				
		Plný popis:					
		Koš	kus	4,04	514,00	2 077	
12.	SP	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tří. C 25/30				
		Plný popis:					
		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m	kus	1,0	3 841,00	3 841	
13.	H	59224030	Dno betonové šachtové SU-M DN400 S BB 100x92x16 cm				
		Plný popis:					
		Dno betonové šachtové	kus	1,01	3 773,00	3 811	
14.	H	59224050	Dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x25x12 cm				
		Plný popis:					
		Dílec betonový pro vstupní šachty	kus	1,01	589,00	595	
15.	H	59224051	Dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x50x12 cm				
		Plný popis:					
		Dílec betonový pro vstupní šachty	kus	1,01	809,00	817	
16.	H	59224056	Dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62, 5x67x12 cm				
		Plný popis:					
		Dílec betonový pro vstupní šachty	kus	1,01	1 032,00	1 042	
17.	SP	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg				
		Plný popis:					
		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	1,0	365,00	365	
18.	H	55241406	Poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním, bez zámků				
		Plný popis:					
		Poklop šachtový s rámem	kus	1,01	1 926,00	1 945	
19.	SP	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu				
		Plný popis:					
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm	kus	2,0	1 369,00	2 738	
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š. proužku 250 mm				
		Plný popis:					
		Osazení vodícího proužku z betonových desek tl. do 120 mm	m	40,0	151,00	6 040	
2.	H	59218563	Krajník stínící betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm				
		Plný popis:					
		Krajník stínící betonový	kus	80,8	43,00	3 474	
Výkaz výměr: 40,0*2							
3.	SP	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl. lože u osazení vodícího proužku š. 250 mm				
		Plný popis:					
		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm	m	400,0	4,00	1 600	
Výkaz výměr: 40,0*10							
		Výkaz výměr: 40,0*10					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	SP 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového</i>	m	193,0	146,00	28 178	
Výkaz výměr: 22,0+29,0+31,0+111,0							
5.	H 59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm <i>Plný popis:</i>	kus	194,93	74,00	14 425	
6.	SP 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <i>Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek</i>	m3	3,378	5 916,00	19 981	
Výkaz výměr: Pod silniční obrubu 0,35*0,05*193,0							
7.	SP 914111111	Montáž svislé značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu <i>Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní</i>	kus	2,0	882,00	1 764	
Výkaz výměr: IP12 + symbol O2 2x, 2							
8.	H 40444295	Značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	1 665,00	3 330	
9.	SP 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem <i>Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek</i>	kus	2,0	611,00	1 222	
10.	H 40445225	Sloupek Zn 60 - 350 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	611,00	1 222	
11.	H 40445240	Patka hliníková HP 60 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	611,00	1 222	
12.	H 40445253	Vičko plastové na sloupek 60 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	111,00	222	
13.	H 40445256	Upínací svorka na sloupek US 60 <i>Plný popis:</i>	kus	8,0	83,00	664	
Výkaz výměr: 2*4							
14.	SP 915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem</i>	m	316,0	40,00	12 640	
Výkaz výměr: Vyznačení parkovacích stání 5,0*15+5,0*16*2+4,5*18							
15.	SP 915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem</i>	m2	4,0	322,00	1 288	
Výkaz výměr: Vyznačení symbolu O2; 4							
16.	SP 919735112	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živého křtu nebo podkladu</i>	m	40,0	55,00	2 200	
Výkaz výměr: Úprava vozovky u vodícího proužku 40,0							
17.	SP 938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo křtu betonového nebo živého <i>Plný popis: Čištění vozovek</i>	m2	1 003,0	7,00	7 021	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Rekonstrukce parkovací plochy před opravou							
1003.0							
18.	SP	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	21,00	7 098	
Plyný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací				1 003,0			
Výkaz výměr: Žulové krajníky: 149,0							
Bet. vodící proužky: 189,0				149,0			
19.	SP	979082313	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m	t	13,00	993	
Plyný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot				76,415			
Výkaz výměr: Odvoz do 1km na meziskládku města, bez poplatku							
Žulové krajníky: 21,605				21,605			
Bet. vodící proužky: 54,81				54,81			
20.	SP	979093111	Uložení suti na skládce s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	18,00	1 375	
Plyný popis: Uložení suti na skládce				76,415			
21.	SP	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	38,00	55	
Plyný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot				1,448			
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem							
Živice: 1,448				1,448			
22.	SP	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	8,00	81	
Plyný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot				10,136			
23.	SP	979093111	Uložení suti na skládce s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	18,00	26	
Plyný popis: Uložení suti na skládce				1,448			
24.	SP	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	155,00	224	
Plyný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)				1,448			
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	876,999	5 262	
Plyný popis:				6,00			
SO 208: Sdělovací kabely – CETIN a.s. - zabezpečení							
001: Zemní práce							
1.	SP	132202101	Hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,4	5 700	
Plyný popis: Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky do 600 mm ručním nebo				11,4			
2.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,27	696	
Plyný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny				6,27			
3.	H	58337370	Štěrkopísek trakce 32-125	t	7,963	2 875	
Výkaz výměr: (7,5*11,5)*0,6*(1,0-0,15-0,3)				6,27			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
Výkaz výměr: 6,27*1,27							
4.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,42	111,00	380
Plný popis: Obsyp potrubí							
Výkaz výměr: (7,5+11,5)*0,6*0,3							
5.	H	58337303	Šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	6,737	361,00	2 432
Plný popis:							
Výkaz výměr: 3,42*1,97							
6.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,4	97,00	1 106
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu							
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem							
Hloubení rýhy 8. do 0,6m, 11,4							
7.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,2	11,00	376
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu							
Výkaz výměr: 11,4*3							
8.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,4	97,00	1 106
Plný popis: Uložení sypaniny							
9.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	20,52	366,00	7 510
Plný popis: Uložení sypaniny							
Výkaz výměr: 11,4*1,8							
004: Vodorovné konstrukce							
1.	SP	212312111	Lože pod potrubí z betonu prostého	m3	1,71	2 886,00	4 935
Plný popis: Lože pro trativody							
Výkaz výměr: (7,5+11,5)*0,6*0,15							
1,71							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	1000901	Zemní betonový kanál 120x100x2000mm, včetně poklopu; včetně montáže	kus	10,0	405,00	4 118
Plný popis:							
Výkaz výměr: 7,5+11,5=19,0							
10							
2.	SP	1000903	Výstražná fólie	m2	11,4	6,00	68
Plný popis:							
Výkaz výměr: (7,5+11,5)*0,6							
11,4							
009: Přesun hmot HSV							
1.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,9	119,00	1 773
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 209: Silové kabely - zabezpečení							
001: Zemní práce							
1.	SP	132202101	m3	22,4	500,00	11 200	59 703
		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudrzných horninách tř. 3					
		Plný popis: Hloubení zapožených i nezapožených rýh šířky do 600 mm ručním nebo					
		Výkaz výměr: (7,0*7,0)*1,6*1,0					
2.	SP	174101101	m3	12,32	111,00	1 368	43 583
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím					
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny					
		Výkaz výměr: (7,0*7,0)*1,6*(1,0-0,15-0,3)					
3.	H	58337370	t	15,646	361,00	5 648	11 200
		Šterkopisek frakce 32-125					
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: 12,32*1,27					
4.	SP	175101101	m3	6,72	111,00	746	59 703
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
		Plný popis: Obsyp potrubí					
		Výkaz výměr: (7,0*7,0)*1,6*0,3					
5.	H	58337303	t	13,238	361,00	4 779	59 703
		Šterkopisek frakce 0-8 třída C					
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: 6,72*1,97					
6.	SP	162701105	m3	22,4	97,00	2 173	59 703
		Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu					
		Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem					
		Hloubení rýhy š do 0,6m; 22,4					
7.	SP	162701109	m3	67,2	11,00	739	59 703
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu					
		Výkaz výměr: 22,4*3					
8.	SP	171201201	m3	22,4	97,00	2 173	59 703
		Uložení sypaniny na skládky					
		Plný popis: Uložení sypaniny					
9.	SP	171201211	t	40,32	366,00	14 757	59 703
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
		Plný popis: Uložení sypaniny					
		Výkaz výměr: 22,4*1,8					
004: Vodorovné konstrukce							
1.	SP	212312111	m3	3,36	2 886,00	9 697	59 703
		Lože pod potrubí z betonu prostého					
		Plný popis: Lože pro trativody					
		Výkaz výměr: (7,0*7,0)*1,6*0,15					
		3,36					
009: Ostatní konstrukce a práce							
		2 969					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP 1000901	Zemní betonový kanál 120x100x2000mm, včetně poklopu; včetně montáže	kus	7,0	405,00	2 835	
Plný popis: Výkaz výměr: 7,0÷7,0=14,0 7							
2.	SP 1000903	Výstražná fólie	m2	22,4	6,00	134	
Plný popis: Výkaz výměr: (7,0+7,0)*1,6 22,4							
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP 99876101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,025	119,00	3 454	
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových							
3 454							
3 454							
SO 210: Sdělovací kabely – BECO Link s.r.o. - zabezpečení							
001: Zemní práce							
1.	SP 132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,2	500,00	3 600	
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo							
Výkaz výměr: 12,0*0,6*1,0 7,2							
2.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	3,96	111,00	440	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny							
Výkaz výměr: 12,0*0,6*(1,0-0,15-0,3) 3,96							
3.	H 58337370	Štěrkopísek frakce 32-125	t	5,029	361,00	1 816	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 3,96*1,27 5,029							
4.	SP 175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,16	111,00	240	
Plný popis: Obsyp potrubí							
Výkaz výměr: 12,0*0,6*0,3 2,16							
5.	H 58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C	t	4,255	361,00	1 536	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2,16*1,97 4,255							
6.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	7,2	97,00	698	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu po suchu							
Výkaz výměr: Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem Hloubení rýh š do 0,6m; 7,2 7,2							
7.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,6	11,00	238	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu							
Výkaz výměr: 7,2*3 21,6							
8.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,2	97,00	698	
Plný popis: Uložení sypaniny							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Can. soustava
9.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,96	366,00	4 743	
		Plný popis: Uložení sypaniny					
		Výkaz výměr: 7,2*1,8					
1.	SP 212312111	004: Vodotrvné konstrukce Lože pod potrubí z betonu prostého	m3	1,08	2 886,00	3 117	
		Plný popis: Lože pro nativody					
		Výkaz výměr: 12,0*0,6*0,15					
1.	SP 1000901	009: Ostatní konstrukce a práce Zemní betonový kanál 120x100x2000mm, včetně poklopu, včetně montáže	kus	6,0	405,00	2 430	
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: dl. 12,0					
2.	SP 1000903	6 Výstražná fólie	m2	7,2	6,00	43	
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: 12,0*0,6					
1.	SP 998276101	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,404	119,00	1 119	
		Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových					

Harmonogram

stavba : Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa

Předpokládaný termín zahájení plnění : 1.8.2017

Předpokládaný termín ukončení plnění : 22.10.2017

Objekty	2017											
	srpen						září					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 001: Všeobecné položky												
SO 201: Oprava a úprava chodníků												
SO 202: Drobná doplňková vybavenost												
SO 203: Oprava a dovybavenost hřišť pro děti a mládež												
SO 204: Vegetační úpravy												
SO 205: Oprava a úprava parkovacích stání												
SO 206: Veřejné osvětlení												
SO 207: Oprava a rozšíření asfaltového parkoviště												
SO 208: Sdílovací kabely – CETIN a.s. - zabezpečení												
SO 209: Silové kabely - zabezpečení												
SO 210: Sdílovací kabely – BECO Link s.r.o. - zabezpečení												

M - SERVICE a.s. 
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 814 DIČ: CZ42196868
oblast: Přeloučský STŘED
Za Přeloučským 537 01 Chrudim

V Chrudimi dne 2.6.2017

Ing. Lukáš Horčík- ředitel OZ Střed

