



POHLED JIŽNÍ



POHLED VÝCHODNÍ

POZNÁMKA :

- ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ KONSTRUKČNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS TL. 140 MM, OSTĚNÍ OKEN MIN. 30 MM
- + TENK. OMÍTKA ODOLNÁ MIKROORGANISMŮM SE SAMOČISTIČÍ SCHOPNOSTÍ TL. 1,5 MM, NÁHRHOVÁ (VÝPOČTOVÁ) LAMDA IZOLANTU $\leq 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU SOKLOVÝM SYSTÉMEM, SOKLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S NÁPĚTÍM V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 200 kPa
- TL. 80 MM, NÁHRHOVÁ (VÝPOČTOVÁ) LAMDA SOKLOVÉ IZOLAČNÍ DESKY $\leq 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- + AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA
- OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- OSAZENÍ HLINIKOVÝCH DVEŘÍ $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- OSAZENÍ HLINIKOVÉ VSTUPNÍ STĚNY $U_p \leq 1,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- NOVÁ VĚNOCEMENTOVÁ OMÍTKA NA CCA 10 M2
- VĚNOCEMENTOVÁ OMÍTKA PO VYBOURÁNĚM KERAMICKÉHO SOKLU NA PLOŠE 10 M2
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODŮ HROMOSVODU S PRODLOUŽENÝMI KOTVAMI, DL. 12,5 M – 4 KS
- VENKOVNÍ PARAPETY Z PŘEDZVĚTRÁLEHO TITAN ZINKU STEJNĚ JAKO VEŠKERÉ KLEMPŘSKÉ KONSTRUKCE
- MONTÁŽ 3 KS PLECHOVÝCH TABULÍ

VEDOUČÍ PROJEKTANT:		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015/07
ING. V. VOMOČIL		STUPEŇ: DPS
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ		
OBEC : PŘELOUČ, SMETANOVA 1509		
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU		
ZŠ SMETANOVA 1509, PŘELOUČ –		
ZATEPLENÍ OBJEKTU		
POHLED JIŽNÍ A VÝCHODNÍ – NOVÝ STAV		
DATUM : V. 2015		 ING. VÍTEZSLAV VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E
MĚŘÍTKO: 1 :100		
D.1.1.16		

