


POHLED VÝCHODNÍ



POHLED JIŽNÍ

POZNÁMKA :

- ZATEPLENÍ OBVOD, PLÁŠTĚ KONTAKTNÍM KOMPOZITNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS TL. 160 MM, OSĚTNÍ MIN. 30 MM
- + TENK. OMÍTKA ODOLNÁ MIKROORGANISMIUM SE SAMOČISTIČ SCHOPNOSTÍ TL. 1,5 MM, NÁVRHOVÁ (VÝPOČTOVÁ) LAMDA IZOLANTU $\leq 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU SOKLOVÝM SYSTÉMEM, SOKLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S NAPĚTÍM V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 200 MPa
- TL. 140 MM DO ÚROVNĚ +0,50 M OD -3,0 M, BOKY PLEŤ TL. 20 MM, NÁVRHOVÁ LAMDA SOKLOVÉ IZOLAČNÍ DESKY $\leq 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- + AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA
- OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OSAZENÍ HLINIKOVÝCH DVEŘÍ $U_D \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VENKOVNÍ PARAPETY Z PŘEDZĚTRALÉHO TITAN ZINKU
- NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA NA CCA 12 M2 PLOCHY FASÁDY

- NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA NA CCA 10 M2 PO VYBOURÁNĚM KER. OBKLADU
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODŮ HROMOSVODU S PRODLOUŽENÝMI KOTVAMI, DL. 11,0 M - 4 KS
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ 3 KS VENKOVNÍCH SVĚTEL S PRODLOUŽENÍM EL. KABELU
- MONTÁŽ 4 KS PLECHOVÝCH TABULÍ

VEDOUcí PROJEKTANT:		Číslo zakázky:	2015/08
ING. V. VOMOČIL		STUPEŇ:	DPS
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ			
OBEC : PŘELOUČ, ŠKOLNÍ č.p. 1510			
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU			
ZŠ ŠKOLNÍ 1510, PŘELOUČ –			
ZATEPLENÍ OBJEKTU			
POHLED VÝCHODNÍ A JIŽNÍ – NOVÝ STAV		DATUM : V. 2015	D.1.1.16
MĚŘÍTKO: 1 : 100			

ING. Vítězslav VOMOČIL
IČO 13179527
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
P A R D U B I C E