


POZN.: STAVAJÍCÍ STŘÍDLA ZDEMONTOVAT, OSADIT NA STĚNY, SPUSTIT SE SPODNÍ HRANOU VZT JEDNOTKY ČI POTRUBÍ–PŘECHODOVÁ KRABICE, POHYBLIVÝ PŘÍVOD RESP. KABEL CYKY, LIŠTĚ ZANROVÉ ZÁVĚSY.

El.–rekuperační jednotka, pod stropem, přivést silový jističový přívod do rozvaděče jednotky, P=3,0 kW, 400 V, 8 A, vlastní regulace

El.–elektrický ohřev, pod stropem, přivést silový jističový přívod P=3,0 kW, 400 V, vlastní regulace



LEGENDA VŠEOBECNÁ

JMENOVIÉ NAPĚTÍ : 1NPE stř. 230V/1N-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

V SÍTI "TN": – žil.A1...IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ

– žil.A2...KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI

STUPENĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, žil.NA.3, tab.NA.2

V SÍTI "TN": – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLNĚJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNÍC

VOĽBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, žil.NA.2, tab.NA.1

V SÍTI "TN": – PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ

– PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POJISTKAMI A JISTIČI

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ PROTOKOL

POZNÁMKY:

- ROZVODY PROVEDENÉ KABELY CYKY BUDOU ULOŽENY V LIŠTÁCH Z UMĚLÉ HMOTY A VE SVAZKOVÝCH DRŽÁKÍCH.
- PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽOVÁNÍ SILNOPROUDÝCH KABELŮ S KABELY SLABOPROUDÝMI JE NUTNÉ DODRŽET TYTO VZDALENOSTI: PŘI SOUBĚHU DO 5m–3cm, PŘI SOUBĚHU NAD 5m–10cm, PŘI KŘÍŽENÍ–1cm.
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ VZT, CHLAZENÍ ... VIZ. SAMOSTATNÁ PD

Ved. projektant	Odpor. projektant	Vypracoval	Archív
Jiří Svoboda		Ing. J. Lněnička	
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč			
SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ SMETANOVA č.p. 1509, PŘELOUČ - VĚTRÁNÍ UČEBEN			
D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY			
D.1.4.3. - ELEKTROINSTALACE			
Obsah			
Půdorys 3.NP			

Zak. č.	658/06/17	E-dir	
		s.r.o.	
		Kasalice čp.1	
		533 41 Lázně Bohdaneč	
		IČO: 259 95 138	
Stupeň	DPS	Tel.: 466 616 761	
Datum	06/2017	edir.novak@seznam.cz	
Měřítko	1:100		
Formát	2 x A4	kopie	
Část	Číslo příl.		
D.1.4.3.	04		