

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.


Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přebouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
2. Zhotovitel : jméno: **MIKOSTAV s.r.o.**
sídlo: Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec
zastoupený : Ing. Františkem Jirákem a Michalem Kovaříkem,
jednateli společnosti
IČO : 27464300
DIČ : CZ27464300
bankovní spojení: ČSOB a.s. Pardubice
číslo účtu : 224975325/0300
tel. : 770 772 489
dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je zhotovení stavby „**Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přebouč**“, podle projektové dokumentace, vypracované projekční kanceláří M.I.S. a.s., sídlem: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení,
 - doprava, skládka i meziskládka stavebního materiálu a vybouraných hmot,
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště,
 - ohrazení a označení staveniště,



- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí,
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 4 ks,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek, měření a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 2.,
- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činnostmi na stavbě,
- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště,
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu,
- geodetické zaměření skutečného provedení díla.

III.


Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Michal Kovařík
 - b) Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí :
 - František Jirásek

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení plnění díla: 25.8.2014
2. Termín předání hotového díla: do 30.10.2014
3. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
 - a) při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy,
 - b) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele.
4. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly



technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

5. Místem plnění díla je ulice Hradecká a ulice Nádražní v Přelouči.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:


Cena bez DPH	2.520.506,- Kč
DPH 21 %	529.306,- Kč
Cena vč. DPH	3.049.812,- Kč

2. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno. Tyto práce bude zhotovitel účtovat až po uzavření dodatku smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a to k pátému dni následujícího měsíce. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Takto bude postupováno až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% ceny slouží jako zádržné. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převěrací díla.




6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
6. Technický dozor (TDI) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (§ 46d, odst.2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). Technický dozor zajistí objednatel. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se



k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.

9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
10. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
11. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč.
14. Doklad o pojištění (pojistná smlouva) předloží zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo.
15. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:




- dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 4 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům, .
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
 4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
 5. V případě zjištění vad a nedodělků při přijímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
 6. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
 7. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
 8. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
 9. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
 10. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.



5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI. Sankce


1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele



- zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
 3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
 4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
 5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
 6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
 7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
 8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo (Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč) byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 107/7 ze dne 28.7.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 13.8.2014

V Přelouči dne 13.8.2014

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

V2. 

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

MIKOSTAV s.r.o.
Klešice 96, 538 03
IČO: 27464300 Tel: 777 809 935
DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz

Michal Kovařík
jednatel společnosti

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

AKCE : Chodníky v ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč			
Stavební objekt	Základní cena	DPH 21%	Celková cena
VEDLEJŠÍ A OSTANÍ NÁKLADY	53 500,00,-	11 235,00,-	64 735,00,-
SO 101 CHODNÍKY	1 664 987,31,-	349 647,33,-	2 014 634,64,-
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	618 964,26,-	129 982,49,-	748 946,75,-
SO 402 METROPOLITNÍ SÍŤ	183 054,00,-	38 441,34,-	221 495,34,-
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	2 520 505,57,-	529 306,17,-	3 049 811,74,-

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY

AKCE : Chodníky v ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Č. pol.	Popis	Soupis prací		Rozpočet			
		M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.1_1	Vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením stavby (3x tištěná forma 3x CD) a vytyčení stavby v průběhu výstavby	soubor	1	6 000,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
1.1_2	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS (4x tištěná forma 4x CD)	soubor	1	3 500,00	3 500,00	735,00	4 235,00
1.1_3	Zeměměřičská měření - Zaměření skutečného provedení stavby, (3x tištěná forma 3x CD)	soubor	1	4 000,00	4 000,00	840,00	4 840,00
1.1_4	Pomocné práce zajištění nebo zřízení regulací a ochranu dopravy (Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi) Uvažováno : 7 provizorních lávek pro pěší, 6 provizorních nájezdů, 40m2 panelů (ocel. plechů) na ochranu inž.sítí, 100m kovových zábran - zábradlí vysoké min 1,1m s označením zákazu vstupu vč.DIO (osazení dočasných dopravních značek a zařízení vč.pronájmu po dobu stavby a demontáže)	soubor	1	32 000,00	32 000,00	6 720,00	38 720,00
1.1_5	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	soubor	1	8 000,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
	CELKEM				53 500,00	11 235,00	64 735,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25

EČO:

Zpracoval: Ondřej Cachovan

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1 664 987,31

1

Zemní práce

436 579,65

1	231	111212111R	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 100 mm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek výšky do 1 m s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 vč.odvozu a likvidace	m2	7,500	250,000	1 875,00
			"keře"5*1,5*1		7,500		
2	231	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše, s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	229,000	40,100	9 182,90
			"dle PD přílohy č.C.1.2.1."				
			"travnatá plocha"33*2+3*4+14*2+27*2+14,5*2+20*2		229,000		
3	231	112103122	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu s odklizením části kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	18,000	450,000	8 100,00
			"dle PD C.1.2.1"				
			"stávající stromy"18		18,000		
4	231	112203212	odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a s úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	26,000	220,000	5 720,00
			"dle PD př.C.1.2.1"				
			"ruční práce ztížené podmínky"8		8,000		
			"po stromech"18		18,000		
			Součet		26,000		
5	221	113106122	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	5,040	32,400	163,30
			"pod lavičkama"2*2,1*1,2		5,040		
6	221	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	51,700	40,300	2 083,51
			"dle PD C.1.2.1"				
			5*6+7*3,1		51,700		
7	221	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 173,830	18,000	21 128,94
			"dle PD C.1.2.1, C.1.2.3"				
			"sanace podloží chodník tl.150mm"1022,37		1 022,370		
			"sanace podloží vjezdy tl.150mm+100mm"143,46		143,460		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25

EČO:

Objednatel: Město Přelouč

Zpracoval: Ondřej Cachovan

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"vysazená plocha nároží"4*2		8,000		
			Součet		1 173,830		
8	221	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 165,827	78,000	90 934,51
			"dle PD C.1.2.1-C.1.2.3"				
			"vjezdy"5,12*4+5,18*7+5,45*3,75+5,68*3,5+5,91*3,75+5,84*4,15		143,456		
			"chodník"5*6+35,5*3,05+14,2*3,18+27,5*3,3+14,5*3,68+20*3,78+15,5*5,86+119,1*4,2+7*3,1+2,7*1,2*2		1 022,371		
			Součet		1 165,827		
9	221	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 114,127	25,000	27 853,18
			"dle PD C.1.2.1-C.1.2.3"				
			"vjezdy"5,12*4+5,18*7+5,45*3,75+5,68*3,5+5,91*3,75+5,84*4,15		143,456		
			"chodník"35,5*3,05+14,2*3,18+27,5*3,3+14,5*3,68+20*3,78+15,5*5,86+119,1*4,2+2,7*1,2*2		970,671		
			Součet		1 114,127		
10	221	113151114	Odstranění živichého podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm tl. 50 mm	m2	78,250	115,000	8 998,75
			"dle PD C.1.2.1"				
			"rozšíření nároží do vozovky"5*2*3		30,000		
			"podél výměny obrub"				
			"ks3"(13+2+1,5+2+4+2+7+2+3,75+2+3,5+2+3,75+2+4,5+2+10)*0,5		33,500		
			"op3"(4,5+2+1,5+1,5+2+2+1+1+4+10)*0,5		14,750		
			Součet		78,250		
11	221	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	126,000	46,000	5 796,00
			"dle PD C.1.2.1, C.1.2.3"				
			"ležaté obruby OP"4,5+2+1,5+1,5+2+2+1+1+4+10		29,500		
			"vodící proužky š.0,25m"29,5+67		96,500		
			Součet		126,000		
12	221	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	67,000	43,600	2 921,20
			"dle PD C.1.2.1-C.1.2.3"				
			"ks3"13+2+1,5+2+4+2+7+2+3,75+2+3,5+2+3,75+2+4,5+2+10		67,000		
13	221	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	138,040	48,100	6 639,72
			"dle PD C.1.2.1 C.1.2.3"				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25

EČO:

Objednatel: Město Přelouč

Zpracoval: Ondřej Cachovan

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Zul.obruba podél záhonu"4+16,5+1,2+3+1,2+17+2+2+14,4+2*2,17+28+2*2+14,5+2,2*2+19,5+2		138,040		
14	001	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200	m	280,000	22,200	6 216,00
			"v průběhu výstavby ochrana inž.sítí předpoklad"280		280,000		
15	001	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	840,000	14,100	11 844,00
			"v průběhu výstavby ochrana inž.sítí - kabelová vedení předpoklad"280*3		840,000		
16	001	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	86,400	282,000	24 364,80
			"podél inž.sítí"3*180*0,4*0,4		86,400		
17	001	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	3,000	1 000,000	3 000,00
			"beton.objekty a sloupky"6*0,5		3,000		
18	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	58,292	65,600	3 823,96
			"úprava pláň"(143,46+1022,37)*0,05		58,292		
19	001	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	58,290	18,900	1 101,68
			"dle pol.122202202"58,29		58,290		
20	001	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	51,964	120,000	6 235,68
			"obruba ks"67*0,4*0,3		8,040		
			"obruba op3"29,5*0,5*0,3		4,425		
			"vodící proužky"(67+29,5)*0,5*0,3		14,475		
			"obruba 8x25x50"138,04*0,3*0,3		12,424		
			"podél zdi cca km 0,136-0,276"140*0,3*0,3		12,600		
			Součet		51,964		
21	001	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	51,960	120,000	6 235,20
			"dle pol.132201102"51,96		51,960		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25

EČO:

Objednatel: Město Přelouč

Zpracoval: Ondřej Cachovan

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	001	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,151	701,000	806,85
			"základy ochranné sl., sloupky DŽN, základ pro lavičky"3*0,5*0,5*0,5+5*0,4*0,7+2*4*0,3*0,3*0,3		1,151		
23	001	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,151	99,300	114,29
			"dle pol.133201101"1,151		1,151		
24	001	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	53,115	62,000	3 293,13
			51,964+1,151		53,115		
25	001	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	134,307	110,000	14 773,77
			"rýhy, základy"51,964+1,151		53,115		
			"odkopávky"58,292		58,292		
			"dm"229*0,1		22,900		
			Součet		134,307		
26	001	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm vč.likvidace	kus	144,000	26,400	3 801,60
			"dle pol.112103122"18*8		144,000		
27	001	162301411	naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm vč.likvidace	kus	18,000	240,000	4 320,00
			"dle pol.112103122"18		18,000		
28	001	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm vč.likvidace	kus	26,000	95,000	2 470,00
			"dle pol.112203212"26		26,000		
29	001	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 880,298	2,000	3 760,60
			"do 15km"14*134,307		1 880,298		
30		R01	Poplatek za uložení zeminy na placenou skládku	t	241,753	115,000	27 801,60
			134,307*1,8		241,753		
31	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	134,307	14,100	1 893,73
			"dle pol.162301102"134,307		134,307		
32	001	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,000	72,700	145,40
			"kolem objektů základů dle potřeby"2		2,000		
33	583	583441690	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 OTP ČD	t	4,000	320,000	1 280,00
			2*2,0		4,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč
Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25
EČO:
Zpracoval: Ondřej Cachovan

Objednatel: Město Přelouč
Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
34	R	180000001	Kopané sondy pro ověření průběhu inž.sítí - ruční práce vč. zasypání sondy	kus	30,000	155,000	4 650,00
			"dle potřeby pro ověření průběhu a hloubky uložení inž.sítí"30		30,000		
35	231	180402111	Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 vč.trávníkového substrátu	m2	229,000	15,000	3 435,00
			"dle PD C.1.2.1, C.1.2.3"				
			"travnaté plochy"33*2+3*4+14*2+27*2+14,5*2+20*2		229,000		
36	005	005724100	osiva pšnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	8,015	91,200	730,97
			229*0,035		8,015		
37	001	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 165,830	15,000	17 487,45
			"dle PD C.1.2.1-C.1.2.3"				
			"chodník"1022,37		1 022,370		
			"vjezdy"143,46		143,460		
			Součet		1 165,830		
38		R02	nákup ornice vč.dopravy a nakládání	m3	27,480	260,000	7 144,80
			"dle ploch zeleně"229*0,12		27,480		
39	001	181301101	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	229,000	23,400	5 358,60
			"dle PD C.1.2.1, C.1.2.3"				
			"travnaté plochy využito 10cm stávající zeminy"33*2+3*4+14*2+27*2+14,5*2+20*2		229,000		
40	231	182001111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	229,000	22,000	5 038,00
			"dle PD C.1.2.1, C.1.2.3"				
			"travnaté plochy"33*2+3*4+14*2+27*2+14,5*2+20*2		229,000		
41	231	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	22,000	280,000	6 160,00
			"dle PD C.1.2.1"				
			"stromy"22		22,000		
42	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	229,000	2,320	531,28
			"založení trávníku"229		229,000		
43	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	229,000	0,310	70,99
			"založení trávníku"229		229,000		
44	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	22,000	338,000	7 436,00
			"dle PD C.1.2.1"				
			"stromy"22		22,000		
45		R09	Prunus hillieri Spiře (sakura) nasazení koruny v min 220cm, velikost 14-16, s drátěným balem 500-600mm vč.ochrany kmene	kus	22,440	1 450,000	32 538,00
			"dle PD A., C.1.2."22*1,02		22,440		
46		R10	Zavlažovací sonda z flexibilního potrubí DN150 dl. do 1,5m vč.víčka	ko mpl	22,000	215,000	4 730,00
			"dle počtu stromů"22		22,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25

EČO:

Zpracoval: Ondřej Cachovan

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
47	231	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m, 3 protilehlé úvazky vč.dodání kůlů	kus	66,000	45,000	2 970,00
			"dle počtu stromů"3*22		66,000		
48	231	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko vč.postřiku	m2	229,000	1,650	377,85
			"travnaté plochy"229		229,000		
49	231	1849210931 R	Mulčování záhonů borkou tl.100mm v rovině vč.dodání materiálu vč.dodání mulčovací kůry	m2	33,000	160,000	5 280,00
			"kolem stromů"22*1,5		33,000		
50	231	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám vč.hnojiva	t	0,018	28 100,000	505,80
			"dle počtu stromů"22*0,0004*2		0,018		
51	231	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	71,840	87,300	6 271,63
			"tráva"229*0,02*8		36,640		
			"stromy"22*0,10*2*8		35,200		
			Součet		71,840		
52	231	185851111	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 6000 m vč.získání vody	m3	71,840	100,000	7 184,00
			"dle pol.185804312"71,84		71,840		

2 Zakládání

16 380,00

53	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25n XF3 vč.zřízení a odstranění bednění	m3	8,400	1 950,000	16 380,00
			"podél zdi cca km 0,136-0,276"140*0,3*0,2		8,400		

5 Komunikace

687 482,14

54	221	564811111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm fr.0/32	m2	1 165,830	12,000	13 989,96
			"vyrovnání podkladu"				
			"chodník"1022,37		1 022,370		
			"vjezdy"143,46		143,460		
			Součet		1 165,830		
55	221	564851112R	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm fr.0/32	m2	1 153,582	126,000	145 351,33
			"dle PD C.1.2.1-C.1.2.3"				
			"chodník"1022,37		1 022,370		
			"podsyp pod obrubou a vod.proužky"				
			"obruby ks3"67*0,4		26,800		
			"obruby op3"29,5*0,5		14,750		
			"vodíci proužky"(67+29,5)*0,5		48,250		
			"obruby 8x25x50"138,04*0,3		41,412		
			Součet		1 153,582		
56	221	564851111R	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm fr.0/63	m2	1 165,830	47,000	54 794,01
			"dle PD C.1.2.1-C.1.2.3"				
			"sanace podloží"				
			"chodník"1022,37		1 022,370		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč
Objekt: SO101 Chodníky

Objednatel: Město Přelouč
Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

JKSO: 822 25
EČO:
Zpracoval: Ondřej Cachovan

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Vjezdy"143,46		143,460		
			Součet		1.165,830		
57	221	564861111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm fr.0/32	m2	143,460	129,000	18 506,34
			"dle PD C.1.2.1-C.1.2.3"				
			"Vjezdy"143,46		143,460		
58	221	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB, ACO 11	t	3,619	2 940,000	10 639,86
			"podél výměny obrub"				
			"ks3"(13+2+1,5+2+4+2+7+2+3,75+2+3,5+2+3,75+2+4,5+2+10)*0,5*0,03*2,5		2,513		
			"op3"(4,5+2+1,5+1,5+2+2+1+1+4+10)*0,5*0,03*2,5		1,106		
			Součet		3,619		
59	221	573211111R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	48,250	12,800	617,60
			"podél výměny obrub"				
			"ks3"(13+2+1,5+2+4+2+7+2+3,75+2+3,5+2+3,75+2+4,5+2+10)*0,5		33,500		
			"op3"(4,5+2+1,5+1,5+2+2+1+1+4+10)*0,5		14,750		
			Součet		48,250		
60	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	48,250	238,000	11 483,50
			"podél výměny obrub"				
			"ks3"(13+2+1,5+2+4+2+7+2+3,75+2+3,5+2+3,75+2+4,5+2+10)*0,5		33,500		
			"op3"(4,5+2+1,5+1,5+2+2+1+1+4+10)*0,5		14,750		
			Součet		48,250		
61	221	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 034,370	154,000	159 292,98
			"dle PD C.1.2.1-C.1.2.3"				
			"chodník"1022,37		1 022,370		
			"předláždění"2*3+3*2		12,000		
			Součet		1 034,370		
62	592	592453080R	dlaždice betonové dlažba zámková (CSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: písková tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6	m2	1 019,806	196,000	199 881,98
			"dle PD C.1.2.1-C.1.2.3"				
			"chodník"(1022,37-((4+3+3)*0,4+(4+6,2+8+1+4)*0,8))*1,02		1 019,806		
63	592	592452670R	dlažba bet.zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená s výstupky	m2	23,011	458,000	10 539,04
			"signál. a varovné pásy"				
			((4+3+3)*0,4+(4+6,2+8+1+4)*0,8))*1,02		23,011		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25

EČO:

Objednatel: Město Přelouč

Zpracoval: Ondřej Cachovan

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
64	221	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	143,460	154,000	22 092,84
			"vjezdy"143,46		143,460		
65	592	592452671R	dlaždice betonové dlažba zámková (CSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (s výstupky pro nevidomé) provedení: červená, tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6	m2	13,260	580,000	7 690,80
			"varovný a sign.pás"(5*0,4+8*0,4+4,75*0,4+4,5*0,4+4,75*0,4+5,5*0,4)*1,02		13,260		
66	592	592452661R	dlažba kostková 20 x 10 x 8 cm antracit	m2	133,069	245,000	32 601,91
			"vjezdy"(143,46-13)*1,02		133,069		

8 Trubní vedení

5 652,00

67	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	450,000	2 700,00
			"dle potřeby"6		6,000		
68	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu vč.prstence	kus	2,000	450,000	900,00
			"šachty předpoklad"2		2,000		
69	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	12,000	171,000	2 052,00
			"předpoklad"12		12,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

465 237,84

70	R	90000001	Osazení chráničků plastové pulené HDPE DN100 a ochrana vedení inž.sítí kompletní práce vč.materiálu a zemních prací	m	43,000	165,000	7 095,00
			"pulený kabelový žlab DN110 odhad dle potřeby"5+8+5+4,5+5+5,5+10		43,000		
71	R	90000002	Odstranění stávajících laviček a odpadkových košů, naložení, odvoz a složení na skládku investora	kus	4,000	150,000	600,00
			"stávající betonové květináče a lavičky"2+2		4,000		
72	R	90000003	Montáž nopové fólie š.1,0m - kompletní práce vč.materiálu	m	144,000	88,000	12 672,00
			"podél zástavby"138+6		144,000		
73	R	90000004	Óprava betonových objektů - z betonu C25/30 vč.zřízení a odstranění bednění	m3	4,000	2 800,000	11 200,00
			"nacházející se v chodníku předpoklad"4		4,000		
74	R	90000006	Montáž odpadkových košů, typ dle PD vč.bet.základu z C25/30, zemní práce a dodání koše a spoj.materiálu - kompletní práce	kus	2,000	2 400,000	4 800,00
			"Dle PD A, C.1.2.1 rozměr cca 1075x315x315 s krytem ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami - tropické dřevo s popelníkem"2		2,000		
75	R	90000007	Montáž a dodávka lavičky typ dle PD vč.bet.základu z C25/30, zemní práce a dodání koše a spoj.materiálu - kompletní práce	kus	3,000	7 500,000	22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25

EČO:

Objednatel: Město Přelouč

Zpracoval: Ondřej Cachovan

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"dle PD 700x820x1800mm konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných desek - tropické dřevo, 1 bude použita stávající"2+1		3,000		
76	R	90000008	Montáž a dodání litinové mříže průměr 1,5m vč.bet.základu rámu a mříže dle vzoru zadaného investorem	kus	9,000	2 450,000	22 050,00
			9		9,000		
77	R	90000009	Montáž a dodání betonového chodníkového sloupku 415/300/210x415/300/210x195/1000, přírodní hladký	kus	3,000	1 560,000	4 680,00
			"dle PD"3		3,000		
78	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	168,000	1 008,00
			"P2"1		1,000		
			"IS4a"1		1,000		
			"E2b"1		1,000		
			"IP10b"1		1,000		
			"B24a"1		1,000		
			"B29"1		1,000		
			Součet		6,000		
79	404	404440540R	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 základ velikost, P2	kus	1,000	1 240,000	1 240,00
			1		1,000		
80	404	404442570R	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 IS4a	kus	1,000	1 040,000	1 040,00
			1		1,000		
81	404	404442470R	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhová značka B29, B24a	kus	2,000	822,000	1 644,00
			1+1		2,000		
82	404	4044425702	značka dopravní svislá reflexní pozink dodateková E2b reflexní tř.1	kus	1,000	1 040,000	1 040,00
			1		1,000		
83	404	404441120R	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 IP10b	kus	1,000	1 220,000	1 220,00
			1		1,000		
84	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	5,000	710,000	3 550,00
			"sloupky svisl.DZN"5		5,000		
85	404	404452250	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	5,000	503,000	2 515,00
			5		5,000		
86	404	404452400	patka hliníková HP 60 vč.bet.základu 0,5x0,5x0,7 z C25/30	kus	5,000	479,000	2 395,00
			5		5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25

EČO:

Objednatel: Město Přelouč

Zpracoval: Ondřej Cachovan

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
87	404	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	5,000	14,800	74,00
			5		5,000		
88	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	12,000	64,700	776,40
			2*6		12,000		
89	221	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	64,000	45,700	2 924,80
			"před vjezdy" 6*2*2+2*2*2+2*4+2*5+2*2*2+2*2*2+2*3		64,000		
90	221	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	230,000	12,500	2 875,00
			"VDZ parkoviště" 230		230,000		
91	221	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	5,000	214,000	1 070,00
			"stíny" 5		5,000		
92	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C20/25nXF3 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	96,500	84,300	8 134,95
			"vodící proužky" (67+29,5)		96,500		
93	592	592185630R	krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajník silniční 50 x 25 x 10	kus	196,860	68,400	13 465,22
			96,5/0,5*1,02		196,860		
94	221	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	294,000	3,670	1 078,98
			64+230		294,000		
95	221	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	5,000	18,400	92,00
			"dle pol.915231111" 5		5,000		
96	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	138,040	115,000	15 874,60
			"obruby 8x25x50" 138,04		138,040		
97	592	592173140R	obrubník betonový přírodní šedá 8x25x50 cm	kus	281,602	51,000	14 361,70
			"obruby 8x25x50" 138,04/0,5*1,02		281,602		
98	221	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	29,500	145,000	4 277,50
			"obruby op3" 29,5		29,500		
99	583	583803730	vyrobky lomafské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 25x20	m	30,090	820,000	24 673,80
			"obruby op3" 29,5*1,02		30,090		
100	221	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	67,000	145,000	9 715,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

JKSO: 822 25

EČO:

Zpracoval: Ondřej Cachovan

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

P.C.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"obruby ks3"67		67,000		
101	583	583802110	vyrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) krajníky silniční kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina materiálu I/2) KS 3 13 x 20 x 30-80 cm	m	68,340	339,000	23 167,26
			67*1,02		68,340		
102	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu z C20/25nXF3 s boční opěrou	m	2,120	100,000	212,00
			"dle PD"2,12		2,120		
103	592	592173050	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní 50 x 5 x 25	kus	4,325	41,500	179,49
			2,12/0,5*1,02		4,325		
104	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého z C20/25nXF3	m3	13,121	1 850,000	24 273,85
			"obruby ks3"67*0,4*0,1		2,680		
			"obruby op3"29,5*0,5*0,1		1,475		
			"vodící proužky"(67+29,5)*0,5*0,1		4,825		
			"obruby 8x25x50"138,04*0,3*0,1		4,141		
			Součet		13,121		
105	221	919112213	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	97,500	39,200	3 822,00
			"podélvodící proužky"(67+29,5)+1		97,500		
106	221	919122122	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	97,500	82,000	7 995,00
			"dle pol.919112213"97,5		97,500		
107	221	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	80,000	60,000	4 800,00
			"dle potřeby"80		80,000		
108	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlažďového vodou	m2	48,250	4,670	225,33
			"napojení na st.vozovku"48,25		48,250		
109	221	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	6,000	294,000	1 764,00
			"stávající dop.značení"6		6,000		
110	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože silničních	m	96,500	23,800	2 296,70
			"obruby ks3"67		67,000		
			"obruby op3"29,5		29,500		
			Součet		96,500		
111	221	979082213	Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	t	798,588	72,000	57 498,34
			"živice"201,657		201,657		
			"vyfrézovaný živ.mat.-odvoz na skládku investora"10,016		10,016		
			"kamenivo"586,915		586,915		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč

Objekt: SO101 Chodníky

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o.

JKSO: 822 25

EČO:

Zpracoval: Ondřej Cachovan

P.C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Součet		798,588		
112	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	11 180,232	0,800	8 944,19
			"do 15km"14*798,588		11 180,232		
113	221	979084213	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	88,469	115,000	10 173,94
			"zámk.dlažba"13,44		13,440		
			"obrub žula"36,547+13,735+15,875		66,157		
			"beton"3*2,4		7,200		
			"značky"0,492		0,492		
			"dl.kamenná"1,18		1,180		
			Součet		88,469		
114	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	265,407	1,500	398,11
			3*88,469		265,407		
115	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	201,657	135,000	27 223,70
			"živice"201,657		201,657		
116	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu suť na skládce (skládkovné)	t	596,931	115,000	68 647,07
			798,588-201,657		596,931		
117	R	979099157	Poplatek za uložení odpadu z vybouraných hmot na skládce (skládkovné)	t	88,469	115,000	10 173,94
			88,469		88,469		
118	R	90000010	Oprava přípojek dešťových svodů do DN150 vč.výměny poškozeného potrubí, zemních prací (výkopu a zásypu) a dodání nového potrubí z PVC DN do 150 vč.napojení	m	40,000	320,000	12 800,00
			"předpoklád poškozených přípojek"5*8		40,000		
99			Přesun hmot				53 655,67
119	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným (822 2.3, 822 5.3) jakékoliv délky objektu	t	1 277,516	42,000	53 655,67

Celkem

1 664 987,31

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky v ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč
Objekt :	SO401 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210 20-2015.R00	Svítilno LED do 100W, silniční, do výšky 10m - montáž	kus	10,00	193,00	1 930,00
2	348-41201.1	Svítilno LUMA1 68LED, 93W, R3, 3000K s individuální regulací ;dle pol.210 20-2015.R00	kus	8,00	19 813,37	158 506,96
		8		8,00		
3	348-41201.2	Svítilno LUMA1 60LED, 77W, R3, 3000K s individuální regulací ;dle pol.210 20-2015.R00	kus	2,00	19 196,35	38 392,70
		2		2,00		
4	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m - montáž	kus	10,00	2 666,00	26 660,00
5	316 73-551.1	Stožár osvětlovací uliční JB8ST-159/108/89 ;dle pol. 210 20-4011.R00	kus	10,00	4 197,96	41 979,60
		10		10,00		
6	210 20-4104.RS2	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu - montáž	kus	10,00	1 116,00	11 160,00
7	316 73-551.2	Výložník obloukový, vyložení 1500, jednoramenný sklon 10° ;dle pol. 210 20-4104.RS2	kus	10,00	1 168,28	11 682,80
		10		10,00		
8	210 20-4202.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy ;dle části dokumentace - Schema	kus	10,00	478,61	4 786,10
		10		10,00		
9	345-62234	Svornice řadová RSA 16 barevná	kus	76,00	18,47	1 403,72
10	345-62120	Svornice řadová RSA 2,5	kus	80,00	7,95	636,00
11	345-62180	Propojka 2 RSA 2,5	kus	40,00	4,24	169,60
12	345-62265	Svěrka koncová RSAL 35	kus	80,00	5,25	420,00
13	345-61563	Lišta nosná DIN TS 35/040/0 pro řad.svorkovnici	kus	10,00	17,39	173,90
14	345-62251	Přepážka středová RSA 16 barevná	kus	55,00	4,82	265,10
15	345-62248	Přepážka koncová RSA 16 barevná	kus	20,00	4,01	80,20
16	345-62240	Propojka 3 RSA 16	kus	4,00	3,04	12,16
17	345-62236	Propojka 2 RSA 16	kus	22,00	2,26	49,72
18	358-24251.0000	Spodek pojistkový na DIN včetně trubičkové pojistky 6A	kus	10,00	32,50	325,00
19	210 81-0050.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY-J 4x2,5	m	420,00	42,38	17 799,60
		;dle části dokumentace - C.2.2		420,00		
		420		420,00		
20	210 81-0054.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY-J 4x16	m	420,00	166,24	69 820,80
		;dle části dokumentace - C.2.2		420,00		
		420		420,00		
21	210 81-0005.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY-J 3x1.5	m	100,00	34,80	3 480,00
		;elektroinstalace ve stožáru		100,00		
		100		100,00		
22	562-88050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC vč. osazení	kus	88,00	11,10	976,80
23	210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	420,00	39,75	16 695,00
		;dle části dokumentace - C.2.2		420,00		
		420		420,00		
24	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	88,00	39,00	3 432,00
25	210 22-0301.RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	25,00	74,30	1 857,50
		;Dle tech.obr. v PD C.2.3		25,00		
		25		25,00		
26	210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	13,00	77,10	1 002,30
		;Dle tech.obr. v PD C.2.3		13,00		
		13		13,00		
27	212 10-0109.R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	38,00	5,00	190,00
28	210 20-5310.R00	Osazení manžety na stožár	ks	10,00	45,00	450,00
29	562-88980	Ochranná manžeta stožáru plastová pr.133	ks	10,00	537,48	5 374,80

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky v ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč
Objekt :	SO401 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	562-88051.A	10 Štítek označovací na stožár vč. osazení ;Dle pol. 210 20-4011.R00	kus	10,00 10,00	11,20	112,00
31	246-98010	10 Zinkový sprej	ks	1,00	233,00	233,00
32	212 10-0108.R00	Opatření vodiče smršťovací bužírkou zž	m	4,00	20,00	80,00
33	562-88999.1007	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m zž ;Dle pol. 212 10-0108.R00	kus	3,00 3,00	55,30	165,90
34	210 20-4011.R00	3 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně výbroje - demontáž	kus	8,00	345,00	2 760,00
35	210 10-0003.R00	Odpojení vodičů do 16 mm2	kus	88,00	39,00	3 432,00
36	210 10-0003.R00	Demontáž stáv. zařízení - ostatní	hod	32,00	200,00	6 400,00
37	210 20-2015.R00	Svítilno výbojkové - demontáž	kus	8,00	193,00	1 544,00
Celkem za M21 Elektromontáže						434 439,26
Díl:	M23	Montáže potrubí				
38	230 19-1008.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm ;delka trasy dle PD C.2.2	m	430,00 430,00	15,00	6 450,00
39	345-71147.31	430 Chránička korugovaná ohebná vel. 63 ;Dle pol. 230 19-1008.R00	m	800,00 800,00	30,00	24 000,00
Celkem za M23 Montáže potrubí						30 450,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
40	460 26-0011.R00	Pevné spojení zemniců	kus	12,00	30,00	360,00
41	460 20-0163.R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ;delka trasy dle PD C.2.2	m	350,00 350,00	117,60	41 160,00
42	460 56-0163.R00	350 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 ;Dle pol. 460 20-0163.R00	m	350,00 350,00	31,50	11 025,00
43	460 62-0013.R00	350 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	350,00	12,00	4 200,00
44	460 60-0001.RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	7,00	215,00	1 505,00
45	460 01-0024.RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	0,40	8 000,00	3 200,00
46	460 92-1102.R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	m	400,00	6,00	2 400,00
47	460 42-0022.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm ; Dle pol. 460 20-0163.R00	m	350,00 350,00	10,50	3 675,00
48	581-52180	350 Písek kopaný ZPM ;Dle pol. 460 42-0022.RT3	T	25,00 25,00	280,00	7 000,00
49	460 49-0012.R00	25 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm ;Dle pol. 460 20-0163.R00	m	350,00 350,00	22,00	7 700,00
50	585-11110	350 Beton B13,5 ;Dle řezů včásti dokumentace - Situační schéma	m3	5,00 5,00	1 850,00	9 250,00
51	345-71054.9	5 Trubka elektroinstal. ohebná 2340/LPE-2 320N/5cm, pr. 40	m	40,00	45,00	1 800,00
52	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	10,00	350,00	3 500,00
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						96 775,00
Díl:	000	Vedlejší a ostatní náklady				
53	104 R00	Rozměření světelných bodů	ks	10,00	200,00	2 000,00
54	105 R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	1,00	200,00	200,00
55	106 R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	hod	6,00	200,00	1 200,00
56	107 R00	Dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	2,00	500,00	1 000,00
57	108 R00	Úklid stavby	hod	16,00	150,00	2 400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky v ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč
Objekt :	SO401 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	109 R00	Zajištění provizorního napájení	hod	2,00	200,00	400,00
59	110 R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	2,00	200,00	400,00
60	111 R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	2,00	200,00	400,00
61	112 R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	3,00	200,00	600,00
62	113 R00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00	200,00	2 000,00
63	114 R00	Montážní pološina MP10do 10m výšky vč přesunu	hod	24,00	850,00	20 400,00
64	103 R0-0.	Strojhodiny jeřábu vč přesunu	hod	8,00	1 200,00	9 600,00
65	102 R00	Pomocné práce	hod	4,00	3 500,00	14 000,00
66	101 R00	Nákladní auto 5t	hod	4,00	300,00	1 200,00
67	100 R00	Dokumentace skutečného provedení stavby 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	000 Vedlejší a ostatní náklady				57 300,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky v ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč
Objekt :	SO402 - Metropolitní síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
1	220 06-0470.R00	Provizorní zaslepení konce HDPE	kus	8,00	12,00	96,00
2	220 06-1164.R00	Položení trubky HDPE do výkopu ;dle části dokumentace - C.3.2 1200	m	1 200,00	22,00	26 400,00
3	286-13305	Ucpávka koncová HDPE Plasson 40/40 ;dle pol. 286-13301 8	kus	8,00	185,00	1 480,00
4	286-13301	Trubka HDPE 40/33mm - modrá ;dle pol. 220 06-1164.R00 300	m	300,00	26,00	7 800,00
5	286-13301	Trubka HDPE 40/33mm - červená ;dle pol. 220 06-1164.R00 300	m	300,00	26,00	7 800,00
6	286-13301	Trubka HDPE 40/33mm - zelená ;dle pol. 220 06-1164.R00 300	m	300,00	26,00	7 800,00
7	286-13301	Trubka HDPE 40/33mm - černá (šedá) ;dle pol. 220 06-1164.R00 300	m	300,00	26,00	7 800,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech		300,00		59 176,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
8	230 19-1018.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm ;delka trasy dle PD C.3.2 50	m	50,00	20,00	1 000,00
9	345-71147.30	Korugovaná chránička ohebná pr. 110 ;Dle pol. 230 19-1018.R00 200	m	200,00	38,00	7 600,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí		200,00		8 600,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
10	460 20-0163.R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ;delka trasy dle PD C.3.2 380	m	380,00	117,60	44 688,00
11	460 56-0163.R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 ;Dle pol. 460 20-0163.R00 380	m	380,00	31,50	11 970,00
12	460 62-0013.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	380,00	12,00	4 560,00
13	460 20-0253.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	50,00	147,00	7 350,00
14	460 56-0253.RT1	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3 ;dle pol. 460 20-0253.RT1 50	m	50,00	52,50	2 625,00
15	460 60-0001.RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	15,00	215,00	3 225,00
16	460 01-0024.RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	0,30	8 000,00	2 400,00
17	460 92-1102.R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	m	400,00	6,00	2 400,00
18	460 42-0022.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 20 cm ; Dle pol. 460 20-0163.R00 300	m	300,00	10,50	3 150,00
19	581-52180	Písek kopaný ZPM ;Dle pol. 460 42-0022.RT3 15	T	15,00	280,00	4 200,00
20	460 49-0012.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm ;Dle pol. 460 20-0163.R00 380	m	380,00	22,00	8 360,00
21	585-11110	Beton B13,5 ;Dle pol. 460 10-0023.R00 5	m3	5,00	1 850,00	9 250,00
22	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	10,00	350,00	3 500,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				107 678,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky v ul.Hradecká a Nádražní, Přelouč
Objekt :	SO402 - Metropolitní síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Vedlejší a ostatní náklady				
23	107 R00	Dozory provozovatele	hod	2,00	400,00	800,00
24	108 R00	Úklid stavby	hod	16,00	150,00	2 400,00
25	112 R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	3,00	200,00	600,00
26	113 R00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00	200,00	2 000,00
27	102 R00	Pomocné práce	hod	4,00	150,00	600,00
28	101 R00	Nákladní auto 5t	hod	4,00	300,00	1 200,00
	Celkem za	000 Vedlejší a ostatní náklady				7 600,00