

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 220 05

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.


Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel : jméno: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený : Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
IČO : 25953818
DIČ : CZ25953818
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu : 86-708200227/0100
tel. : 465 424 292 *dále jen zhotovitel*
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Chodníky v obci Lhota, Přelouč**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o výstavbu chodníku a dvou autobusových zastávek v místní části Přelouč-Lhota. Vznikne nová chodníková plocha k bezpečnému provozu chodců při frekventované silnici I/2. Stavba je navržena včetně bezbariérových úprav, vodících linií a dalších bezpečnostních prvků. Rozsah akce: Bude provedena výstavba pravostranného, levostranného chodníku a dvou autobusových zastávek. Délka úprav: pravostranný chodník 697,0 m a levostranný chodník 221,5 m. Součástí předmětu smlouvy je rekonstrukce veřejného osvětlení - SO 401 – Veřejné osvětlení podél silnice I/2.




Zpracovatel projektové dokumentace:

Chodníky: DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice
kancelář: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko
IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

VO: E-dir s.r.o., Kasalice čp.1, 533 41 Lázně Bohdaneč
kancelář : Štrossova 291, 530 03 Pardubice. Tel.: 466 616 761
IČ : 259 95 138
DIČ : CZ259 95 138

3. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprebouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
 - vytyčení stavby geodetem, včetně vytyčení hranic se sousedními pozemky,
 - vytyčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči (3x tištěná forma, 1x CD),
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - projednání a zajištění splnění podmínek ŘSD, SÚSPK a ostatních orgánů (viz. dokladová část PD) včetně úhrady případných poplatků,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.



III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569

e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566

e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

- Bc.Pavel Caha tel.: 466 094 182, 731 110 528

e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz

- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Bedřich Dudycha – jednatel, tel.: 602 443 709

b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :

- Bedřich Dudycha – jednatel, tel.: 602 443 709

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.

2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): 07-08/2018


Požadovaný termín ukončení plnění předmětu smlouvy: do 16 týdnů ode dne předání staveniště

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

3. V případě, že smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bude uzavřena později, než objednatel předpokládá a nebude tedy možné zahájit plnění ve výše uvedeném předpokládaném termínu, vyhrazuje si objednatel možnost posunutí termínu zahájení plnění o nezbytně nutnou dobu. V takovém případě též bude přípustná technologická přestávka v plnění předmětu veřejné zakázky v období zimních měsíců.

4. Zhotovitel zahájí práce do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí



z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.


6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
8. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
9. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
10. **Místem plnění díla** je prostor podél silnice I. třídy č. 2 v místní části Přebouč-Lhota.

V.

Cena díla


1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	7.874.172,- Kč
DPH 21 %	1.653.576,- Kč
Cena vč. DPH	9.527.748,- Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.



VI. Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách




s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.


VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě,



- odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
 10. Technický dozor (dále jen TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
 11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
 12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.
 13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
 14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
 15. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
 16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
 17. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
 18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
 19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
 20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
 21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).



22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
25. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 a vyhl.č. 499/2006 ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.



X.


Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



XII. Sankce


1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII. Odstoupení od smlouvy


1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z rozpočtu SFDI, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku o předšmluvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.
2. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Projekt je realizován s dotací z rozpočtu SFDI. Smluvní strany souhlasí s právem SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI, a to u zhotovitele i objednatele.



2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů,



konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 113/7 ze dne 16.7.2018.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 17.7.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 20.7.2018

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz

Bedřich Dudycha
jednatel

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY**Stavba: Chodníky v obci Lhota, Přelouč**

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 101 Chodníky - Uznatelné náklady	3 660 255	768 654	4 428 909
SO 101 Chodníky - Neuznatelné náklady	882 286	185 280	1 067 566
SO 401 Veřejné osvětlení podél silnice I/2	3 331 631	699 643	4 031 274
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	7 874 172	1 653 576	9 527 748

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 040/2016
Stavba: Chodníky v obci Lhota, Přelouč SFDI

KSO: 822 29 3
Místo: Lhota

Zadavatel:
Město Přelouč

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 13.6.2018

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		4 542 541,74
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 953 933,77 0,00
Cena s DPH		5 496 475,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 040/2016

Stavba: Chodníky v obci Lhota, Přelouč SFDI

Místo: Lhota

Datum: 13.06.2018

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
040/2016	SO 101 Chodníky a odvodnění UZNATELNÉ	4 542 541,74	5 496 475,51	
1	NÁKLADY	3 660 255,27	4 428 908,88	STA
040/2016	SO 101 Chodníky a odvodnění NEUZNATELNÉ	882 286,47	1 067 566,63	
2	NÁKLADY			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky v obci Lhota, Přelouč SFDI

Objekt:

040/2016_1 - SO 101 Chodníky a odvodnění UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: Lhota

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH

3 660 255,27

DPH základní
snížená

Základ daně
3 660 255,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
768 653,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 428 908,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky v obci Lhota, Přelouč SFDI

Objekt:

040/2016_1 - SO 101 Chodníky a odvodnění UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Lhota

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum:

13.06.2018

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 660 255,27

HSV - Práce a dodávky HSV

3 660 255,27

1 - Zemní práce	760 579,60
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	167 899,90
4 - Vodrovné konstrukce	12 847,67
5 - Komunikace pozemní	1 574 074,11
8 - Trubní vedení	221 018,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	749 606,32
997 - Přesun sutě	149 094,92
998 - Přesun hmot	25 134,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky v obci Lhota, Přelouč SFDI

Objekt:

040/2016_1 - SO 101 Chodníky a odvodnění UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Lhota

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 13.06.2018

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 660 255,27

D HSV Práce a dodávky HSV

3 660 255,27

D 1 Zemní práce

760 579,60

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše	m2	1 879,000	42,00	78 918,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyřpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zdlívku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláští nebo psů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení travníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

"dle přílohy C.1.1. Situace"

"travní díř"197+236+277+207+128+146+265+89+45+89+148+114

"N.N. podélné propustky"-31-31

Součet

1 941,000

-62,000

1 879,000

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	160,500	42,00	6 741,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maltý, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"		160,500			
W			"dlažba 30/30"48+33+48+31,5					
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	22,000	55,00	1 210,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maltý, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"		22,000			
W			"zámková dlažba"8+8+2+4					
4	K	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	7,000	74,00	518,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro valbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
			"dle přílohy C.1.1. Situace"		7,000			
			"žulová dlažba"					
5	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	730,500	188,00	137 334,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714. . . -718. a -724. nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
			"vpravo"					
			"Vjezdy" 42+40+33+149,6					264,600
			"N.N. vjezdy mimo trasu chodníku"-264,6					-264,600
			"stávající chodník"17+55,5+31,5+129					233,000
			"bus zastávka"106,5					106,500

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Mezisoučet		339,500			
W		"vlevo" 48+34+309		391,000			
W		Mezisoučet		391,000			
W		Součet		730,500			
7 K	113107142	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	129,000	111,00	14 319,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstraňování podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m2 pro odstraňování strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů ze štěrku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstraňování dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstraňování podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

W		"dle přílohy C.1.1. Situace"		129,000			
W		"stávající chodní vpravo" 129					
8 K	113154113	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	690,500	118,00	81 479,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebenosti frérovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého křtu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazený obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.								
PSC								
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"vpravo"1,3+33+33+23+38,5+14,5+10,5+13,5+12,5+37+53,5+37,7+26,5+106,5		441,000			
W			"N.N. rozjezdy"-53,5-37		-90,500			
W			"vlevo"90+166+84		340,000			
W			Součet		690,500			
9	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	118,000	70,00	8 260,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspávaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

"dle přílohy C.1.1. Situace" "vodící proužky"47+38+33								
W								
W								
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	148,000	41,00	6 068,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
VV			"dle přílohy C.1.1. Situace"		148,000			
VV			"silniční"30+47+38+33					
11	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	208,000	30,00	6 240,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
VV			"dle přílohy C.1.1. Situace"		208,000			
VV			"záhonové"63+63+24+24+23+11					
12	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	24,800	27,00	669,60	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstraňování nevhodných příměsí (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopů pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podmiňují se oceňuje cenami odkopávek s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
			"dle přílohy C.1.1. Situace"		24,800			
			"ornice tl. 40cm v trase chodníku"62*0,4					
13	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapočtené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	506,143	43,00	21 764,15	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podmiňují. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
			"dle přílohy C.1.1. Situace a rozpisu výměř"					
			"chodník vpravo"51,05+11,64+7,19+40,63+0,72+30,92+4,35+15,4+8,99+15,27		186,160			
			"bus zastávky"106,5*0,25		26,625			
			Mezisoučet		212,785			
			"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"					
			"vpravo"					
			"vjezd" (31,5+31,5+42,2+15,6+9,6+16,8+9,2+10+5,8+14)*0,15		27,930			
			"N.N. vjezd mimo trasu chodníku" (-21,5-21,5-4,5-4,2-3,5-4,5-6,2)*0,15		-9,885			
			"v.p. vjezd" (4,6+2,6+2,1+3,8+2,2+2,2+2,3+2,8)*0,15		3,390			
			"chodník 0,000-0,250" (25,2+55,7+78,8+41,8+53,8+129,2)*0,15		57,675			
			"chodník 0,250-0,510" (68,5+16,5+71,4+26,3+19,5+32,3+60,6+124,1)*0,15		62,880			
			"chodník 0,510-k.ú." (62,5+41,3+6+22,8+23,8+17,1+47,2+80,2)*0,15		45,135			
			"v.p."					
			chodník" (1+2,1+2+2,1+1,9+2,7+1,9+1,9+1,4+0,9+0,9+1+1,3+1+1,6+1,5+1,5)*0,15		4,320			
			Mezisoučet		191,445			
			"vlevo"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Vjezd" (21,4+31+11,5+14,8+18,1+29,5)*0,15		18,945			
W			"N.N. vjezd mimo trasu chodníku" (-2,7-3,1-5,2-9,4-9,5-29,5)*0,15		-8,910			
W			"V.p. vjezd" (3,6+2,6+2,9+3+3+0,75)*0,15		2,378			
W			"chodník" (5,8+79,6+26,9+55+35,2+46,9+62,7+39,5)*0,15		52,740			
W			"V.p. chodník" 1,6*0,15		0,240			
W			Mezisoučet		65,393			
W			"kontrasní pásy BUS" (3,9+3,9)*0,15		1,170			
W			"BUS zastávky" (69+72,4)*0,25		35,350			
W			Mezisoučet		36,520			
W			Součet		506,143			
14	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	506,143	20,00	10 122,86	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemní. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

15	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	1,180	4 921,00	5 806,78	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez výkopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při výkopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavín, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Výkopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavín. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

PSC

W			"dle přílohy C.1.1. Situace"		1,180			
W			"stávající UV vlevo u zastávky 2*0,59		197,100	267,00	52 625,70	CS ÚRS 2017 02
16	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo střeže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hať, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
	PSC							
	W		"dle přílohy C.1.1. Situace"		197,100			
	W		"přípojky UV" (1,5+1,5+39+36+2+1+1+1+1+1,5+24)*1*1,8					
17	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	197,100	18,00	3 547,80	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo střeže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hať, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
	PSC							
18	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,340	621,00	20 083,14	CS ÚRS 2017 02

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svíslé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
"dle přílohy C.1.1. Situace"				32,340				
"nové UV"11*(1,4*1,4*1,5)								
19	K	133201109	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3	m3	32,340	88,00	2 845,92	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svíslé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	394,200	58,00	22 863,60	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponechaným a rozeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
"dle přílohy C.1.1. Situace"				394,200				
"přípojky UV"(1,5+1,5+39+36+2+1+1+1+1,5+24)*1,8*2				394,200				
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	394,200	11,00	4 336,20	CS ÚRS 2017 02
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	229,440	40,00	9 177,60	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.								
"rýhy"197,1				197,100				
"šachty"32,34				32,340				
Součet				229,440				
23	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	408,993	115,00	47 034,20	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"odkopávky" 506,143		506,143			
W		"rýhy" 197,1		197,100			
W		"šachty" 32,34		32,340			
W		Mezisoučet		735,583			
W		"je třeba"					
W		"nášpvy dle rozpisu výměr"					
W		"chodník vpravo" (60,1+25,95+12,8+2,4+12,09+11,86+17,44+0,6+17,82)		-161,060			
W		"zásyp přípojek UV" (1,5+1,5+39+36+2+1+1+1+1,5+24)*1*1,5		-164,250			
W		"zásyp vybourané UV" -0,8*0,8*2		-1,280			
W		Mezisoučet		-326,590			
W		Součet		408,993			
24	K 162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 453,958	9,00	22 085,62	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W		"na skládku do vzdálenosti 16km" 408,993*6		2 453,958			
25	K 167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	408,993	28,00	11 451,80	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	161,060	19,00	3 060,14	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z halď, pro hlusinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopu, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopu do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní úlehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 neplatí pro uložení výkopu nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

W

"dle přílohy C.1.1. Situace"

W

"chodník vpravo"60,1+25,95+12,8+12,09+11,86+17,44+0,6+17,82

27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	408,993	10,00	4 089,93	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní korýt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmуті ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

28	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	736,187	150,00	110 428,05	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní korýt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmуті ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		408,993*1,8		736,187			
29	K 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	165,530	67,00	11 090,51	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťnutý zásyp odvodňovacích kamlů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kamlů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťnutý zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-1101 Naládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťnutých násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.							
PSC							
W		"zásyp přípojek UV" (1,5+1,5+39+36+2+1+1+1+1+1+1,5+24)*1*1,5		164,250			
W		"zásyp vybourané UV" 0,8*0,8*2		1,280			
W		Součet		165,530			
30	K 175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	25,300	438,00	11 081,40	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lince objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svaňování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svaňování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovňování ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemísťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpočítat, oceňuje se tato a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
W				25,300				
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,900	149,00	3 263,10	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Připlatek za prohození sypaniny.								
W				21,900				
32	M	583373020	"zásyp přípojek UV" (1,5+1,5+39+36+2+1+1+1+1+1,5+24)*1*0,2 šterkopísek frakce 0-16	t	93,800	250,00	23 450,00	CS ÚRS 2017 02
W				21,600				
W				25,300				
W				46,900				
W				93,800				
37	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 861,450	10,00	18 614,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svaňování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnění dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
PSC			"dle přílohy C.1.1. Situace a rozpisu výměr"					
W			"vpravo"					
W			"vjezdy"31,5+31,5+42,2+15,6+9,6+16,8+9,2+10+5,8+14		186,200			
W			"v.p. vjezdy"4,6+2,6+2,1+3,8+2,2+2,2+2,2+2,8		22,600			
W			"chodník 0,000-0,250"25,2+55,7+78,8+41,8+53,8+129,2		384,500			
W			"chodník 0,250-0,510"68,5+16,5+71,4+26,3+19,5+32,3+60,6+124,1		419,200			
W			"chodník 0,510-k.ú."62,5+41,3+6+22,8+23,8+17,1+47,2+80,2		300,900			
W			"v.p. chodník"1+2,1+2,1+2+2,1+1,9+2,7+1,9+1,4+0,9+1+1,3+1+1,6+1,5+1,5		28,800			
W			Mezisoučet		1 342,200			
W			"vlevo"					
W			"vjezdy"21,4+31+11,5+14,8+18,1+29,5		126,300			
W			"v.p. vjezdy"3,6+2,6+2,9+3+3+0,75		15,850			
W			"chodník"5,8+79,6+26,9+55+35,2+46,9+62,7+39,5		351,600			
W			"v.p. chodník"1,6		1,600			
W			Mezisoučet		495,350			
W			"kontrasní pásy BUS"3,9+3,9		7,800			
W			"BUS zastávky"69+72,4		141,400			
W			Mezisoučet		149,200			
W			"odpočet N.N. nákladů"		-65,900			
W			"N.N. vjezdy mimo trasu chodníku"-21,5-21,5-4,5-4,2-3,5-4,5-6,2		-59,400			
W			"N.N. vjezdy mimo trasu chodníku"-2,7-3,1-5,2-9,4-9,5-29,5		1 861,450			
W			Součet					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				167 899,90	
38	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	87,000	450,00	39 150,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.

"dle přílohy C.1.1. Situace"

"pravo"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"120/180/800"58,5		58,500			
	W		"120/180/1000"28,5		28,500			
	W		Součet		87,000			
39	M	592284240	palisáda tyčová půlkulatá betonová barevná 17,5X20X80 cm	kus	325,000	250,00	81 250,00	CS ÚRS 2017 02
	W		"120/180/800"58,5/0,18		325,000			
40	M	592284250	palisáda tyčová půlkulatá betonová barevná 17,5X20X100 cm	kus	158,333	300,00	47 499,90	CS ÚRS 2017 02
	W		"120/180/1000"28,5/0,18		158,333			
D	4		Vodorovné konstrukce				12 847,67	
41	K	451573111	Ložě pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	10,950	645,00	7 062,75	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
	W		"dle přílohy C.1.1. Situace"					
	W		"přípojky UV" (1,5+1,5+39+36+2+1+1+1+1+1,5+24)*1*0,1		10,950			
42	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	2,156	2 320,00	5 001,92	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	W		"dle přílohy C.1.1. Situace"					
	W		"UV"11*1,4*1,4*0,1		2,156			
43	K	452386121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	783,00	783,00	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z prachů se určuje v m součtem jednotlivých délek prachů. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
D	5		Komunikace pozemní				1 574 074,11	
44	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 296,650	110,00	252 631,50	CS ÚRS 2017 02
	W		"dle přílohy C.1.1. Situace"					
	W		"2 vrstvy"					
	W		"vpravo"					
	W		"vjezdy" (31,5+31,5+42,2+15,6+9,6+16,8+9,2+10+5,8+14)*2		372,400			
	W		"v.p. vjezdy" (4,6+2,6+2,1+3,8+2,2+2,2+2,3+2,8)*2		45,200			
	W		Mezisočet		417,600			
	W		"vlevo"					
	W		"vjezdy" (21,4+31+11,5+14,8+18,1+29,5)*2		252,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"v.p. vjezdů" (3,6+2,6+2,9+3+3+0,75)*2		31,700			
W			Mezisoučet		284,300			
W			"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"					
W			"vpravo"					
W			"vjezdů" 31,5+31,5+42,2+15,6+9,6+16,8+9,2+10+5,8+14		186,200			
W			"v.p. vjezdů" 4,6+2,6+2,1+3,8+2,2+2,2+2,3+2,8		22,600			
W			"chodník 0,000-0,250" 25,2+55,7+78,8+41,8+53,8+129,2		384,500			
W			"chodník 0,250-0,510" 68,5+16,5+71,4+26,3+19,5+32,3+60,6+124,1		419,200			
W			"chodník 0,510-k.ú." 62,5+41,3+6+22,8+23,8+17,1+47,2+80,2		300,900			
W			"v.p. chodník" 1+2,1+2,1+2+2,1+1,9+2,7+1,9+1,4+0,9+1+1,3+1+1,6+1,5+1,5		28,800			
W			Mezisoučet		1 342,200			
W			"vlevo"					
W			"vjezdů" 21,4+31+11,5+14,8+18,1+29,5		126,300			
W			"v.p. vjezdů" 3,6+2,6+2,9+3+3+0,75		15,850			
W			"chodník" 5,8+79,6+26,9+55+35,2+46,9+62,7+39,5		351,600			
W			"v.p. chodník" 1,6		1,600			
W			Mezisoučet		495,350			
W			"kontrasní pásy BUS" 3,9+3,9		7,800			
W			Mezisoučet		7,800			
W			"odpočet N.N. nákladů"					
W			"N.N. vjezdy mimo trasu chodníků" (-21,5-21,5-4,5-4,2-3,5-4,5-6,2)*2		-131,800			
W			"N.N. vjezdy mimo trasu chodníků" (-2,7-3,1-5,2-9,4-9,5-29,5)*2		-118,800			
W			Součet		2 296,650			
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 635,800	140,00	229 012,00	CS ÚRS 2017 02
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"vpravo"					
W			"chodník 0,000-0,250" 25,2+55,7+78,8+41,8+53,8+129,2		384,500			
W			"chodník 0,250-0,510" 68,5+16,5+71,4+26,3+19,5+32,3+60,6+124,1		419,200			
W			"chodník 0,510-k.ú." 62,5+41,3+6+22,8+23,8+17,1+47,2+80,2		300,900			
W			"v.p. chodník" 1+2,1+2,1+2+2,1+1,9+2,7+1,9+1,4+0,9+1+1,3+1+1,6+1,5+1,5		28,800			
W			Mezisoučet		1 133,400			
W			"vlevo"					
W			"chodník" 5,8+79,6+26,9+55+35,2+46,9+62,7+39,5		351,600			
W			"v.p. chodník" 1,6		1,600			
W			Mezisoučet		353,200			
W			"kontrasní pásy BUS" 3,9+3,9		7,800			
W			"BUS zastávky" 69+72,4		141,400			
W			Mezisoučet		149,200			
W			Součet		1 635,800			
46	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	141,400	170,00	24 038,00	CS ÚRS 2017 02
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"sanace"					
W			"BUS zastávky" 69+72,4		141,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	567133811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2	141,400	340,00	48 076,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na postřik ochrannou emulzí. "dle přílohy C.1.1. Situace" "BUS zastávky"69+72,4								
48	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	324,300	15,00	4 864,50	CS ÚRS 2017 02
"dle přílohy C.1.1. Situace" "napojení vozovky š. 0,5m" "vpravo"1,3+33+33+23+38,5+14,5+10,5+13,5+12,5+37 "vlevo"23,5+84 Součet								
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	324,300	325,00	105 397,50	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. "dle přílohy C.1.1. Situace" "napojení vozovky š. 0,5m" "vpravo"1,3+33+33+23+38,5+14,5+10,5+13,5+12,5+37 "vlevo"23,5+84 Součet								
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	141,400	520,00	73 528,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kružkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živčnou záplivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Záplivka živčná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
"dle přílohy C.1.1. Situace" "BUS zastávky"69+72,4								
51	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	28,280	2 900,00	82 012,00	CS ÚRS 2017 02
					141,4*0,2	Přepočtené koeficientem množství		
					28,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
52	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžšího nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	1 494,400	210,00	313 824,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

"dle přílohy C.1.1. Situace"

"vpravo"

"chodník 0,000-0,250"25,2+55,7+78,8+41,8+53,8+129,2

"chodník 0,250-0,510"68,5+16,5+71,4+26,3+19,5+32,3+60,6+124,1

"chodník 0,510-k.ú."62,5+41,3+6+22,8+23,8+17,1+47,2+80,2

"v.p. chodník"1+2,1+2,1+2+2,1+1,9+2,7+1,9+1,9+1,4+0,9+1+1,3+1+1,6+1,5+1,5

Mezisoučet

"vlevo"

"chodník"5,8+79,6+26,9+55+35,2+46,9+62,7+39,5

"v.p. chodník"1,6

Mezisoučet

"kontrasní pásy BUS"3,9+3,9

Součet

53	M	592451100	dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní	m2	1 485,324	200,00	297 064,80	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

"dle přílohy C.1.1. Situace"

"vpravo"

"chodník 0,000-0,250"25,2+55,7+78,8+41,8+53,8+129,2

"chodník 0,250-0,510"68,5+16,5+71,4+26,3+19,5+32,3+60,6+124,1

"chodník 0,510-k.ú."62,5+41,3+6+22,8+23,8+17,1+47,2+80,2

"vlevo"

"chodník"5,8+79,6+26,9+55+35,2+46,9+62,7+39,5

Mezisoučet

1456,2*1,02

54	M	592451110	dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm červená	m2	7,956	250,00	1 989,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

"kontrasní pásy BUS" (3,9+3,9)*1,02

"vlevo"

"chodník"5,8+79,6+26,9+55+35,2+46,9+62,7+39,5

"dle přílohy C.1.1. Situace"

"vpravo"

"v.p. chodník"1+2,1+2,1+2+2,1+1,9+2,7+1,9+1,9+1,4+0,9+1+1,3+1+1,6+1,5+1,5

"vlevo"

"v.p. chodník"1,6

Součet

55	M	592451190	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	31,008	430,00	13 333,44	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W	W		Mezisoučet		30,400			
					31,008			
56	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	225,650	240,00	54 156,00	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
W	W		"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W	W		"vpravo"		186,200			
W	W		"vjezdy"31,5+31,5+42,2+15,6+9,6+16,8+9,2+10+5,8+14		22,600			
W	W		"v.p. vjezdy"4,6+2,6+2,1+3,8+2,2+2,2+2,3+2,8					
W	W		"vlevo"		126,300			
W	W		"vjezdy"21,4+31+11,5+14,8+18,1+29,5		15,850			
W	W		"v.p. vjezdy"3,6+2,6+2,9+3+3+0,75		350,950			
W	W		Mezisoučet					
W	W		"odpočet N.N. nákladů"		-65,900			
W	W		"N.N. vjezdy mimo trasu chodníku"-21,5-21,5-4,5-4,2-3,5-4,5-6,2		-59,400			
W	W		"N.N. vjezdy mimo trasu chodníku"-2,7-3,1-5,2-9,4-9,5-29,5		-125,300			
W	W		Mezisoučet		225,650			
W	W		Součet	m2	190,944	300,00	57 283,20	CS ÚRS 2017 02
57	M	592450990	dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm písková					
W	W		"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W	W		"vpravo"		186,200			
W	W		"vjezdy"31,5+31,5+42,2+15,6+9,6+16,8+9,2+10+5,8+14					
W	W		"vlevo"		126,300			
W	W		"vjezdy"21,4+31+11,5+14,8+18,1+29,5		312,500			
W	W		Mezisoučet					
W	W		"odpočet N.N. nákladů"		-65,900			
W	W		"N.N. vjezdy mimo trasu chodníku"-21,5-21,5-4,5-4,2-3,5-4,5-6,2		-59,400			
W	W		"N.N. vjezdy mimo trasu chodníku"-2,7-3,1-5,2-9,4-9,5-29,5		-125,300			
W	W		Mezisoučet		187,200			
W	W		Součet		190,944			
W	W		187,2+1,02		39,219	430,00	16 864,17	CS ÚRS 2017 02
58	M	592451200	dlažba skladebná betonová slepečná 20x10x6 cm barevná					
W	W		"dle přílohy C.1.1. Situace"	m2				
W	W		"vpravo"					
W	W		"v.p. vjezdy"4,6+2,6+2,1+3,8+2,2+2,2+2,3+2,8		22,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vlevo"					
W			"V.p. vjezdy"3,6+2,6+2,9+3+3+0,75		15,850			
W			Mezisoučet		38,450			
W			38,45*1,02		39,219			
D	8		Trubní vedení				221 018,00	
59	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	109,500	120,00	13 140,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.								
PSC								
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"		109,500			
W			"přípojky UV"1,5+1,5+39+36+2+1+1+1+1+1,5+24					
60	M	286171500	trubka kanalizační PP SN 12, dl.6m, DN 160	kus	18,250	2 500,00	45 625,00	CS ÚRS 2017 02
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"		18,250			
W			"přípojky UV"(1,5+1,5+39+36+2+1+1+1+1+1,5+24)/6					
61	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	22,000	187,00	4 114,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.								
PSC								
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"		22,000			
W			"tvarovky dle potřeby"11*2					
62	M	286171620	koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150	kus	22,000	300,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 02
63	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	11,000	1 160,00	12 760,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20 - 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.								
PSC								
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"		11,000			
W			" UV"11					
64	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	11,000	575,00	6 325,00	CS ÚRS 2017 02
65	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm	kus	11,000	270,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 02
66	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 57 x 5 cm	kus	11,000	597,00	6 567,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm	kus	11,000	270,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 02
68	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	11,000	234,00	2 574,00	CS ÚRS 2017 02
69	M	592238730	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500/500	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	CS ÚRS 2017 02
70	M	5922387301	obrubníková vtoková mříž B125 zkosená s uzamykatelným víkem	kus	6,000	11 000,00	66 000,00	
71	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpusť, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	11,000	563,00	6 193,00	CS ÚRS 2017 02
72	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusť 500/500 mm	kus	11,000	500,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 02
73	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1 360,00	10 880,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

PSC

74	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	10,000	780,00	7 800,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

PSC

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

749 606,32

77	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	589,000	69,00	40 641,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého námosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

PSC

"dle přílohy C.1.1. Situace"

"vpravo"

"V4(0,25)"66+64+46+77+28+21+13+25+62

"vlevo"

"V4(0,25)"37+13+137

Součet

402,000

187,000

589,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	137,000	38,00	5 206,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"dle přílohy C.1.1. Situace"

"vpravo"

"V2b(1,5/1,5/0,25)"16+15+15+14+13+13+12+11

"V4(0,5/0,5/0,25)"7+7

"vlevo"

"V4(0,5/0,5/0,25)"7+7

Součet

109,000

14,000

14,000

137,000

79	K	91523112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	12,000	316,00	3 792,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"V 11a"2*6

12,000

80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky	m	765,400	190,00	145 426,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

"dle přílohy C.1.1. Situace"

"obrubníky 15/25"

"vpravo"

"km 0,000-0,250"4+21+25,4+5,5+5,5+64,2+3,2

"km 0,250-0,510"4,7+33,2+5,6+0,5+21,2+12,6+9+14,1+2+2+1+1+28,7+4+5,4

"km 0,510- k.ú."30,2+4,2+4,9+4,6+3,8+12+5,8+1+22,1+43

"vlevo"2,3+34,4+4,2+11+17,5+23,6+32,1+20

128,800

145,000

131,600

145,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisočet		550,500			
W			"obrubníky náběhy 15-25/25 L+P"					
W			"vpravo"24*2		48,000			
W			"vlevo"6*2		12,000			
W			Mezisočet		60,000			
W			"obrubníky 15/15"					
W			"vpravo"2,6+10,7+5+5+4,5+5+3,5+4,2+6,2+15,8+4+4+4,2+4,3+3+2,2+1,6+2,7+2,6+2,6		116,400			
W			+4+4,1+4,1+5,5					
W			"vlevo"7,5+5+6+6+8		38,500			
W			Mezisočet		154,900			
W			Součet		765,400			
81	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	561,510	120,00	67 381,20	CS ÚRS 2017 02
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"obrubníky 15/25"					
W			"vpravo"		128,800			
W			"km 0,000-0,250"4+21+25,4+5+5+5,5+6+2+3,2		145,000			
W			"km 0,250-0,510"4,7+33,2+5,6+0,5+21,2+12,6+9+14,1+2+2+1+1+28,7+4+5,4		131,600			
W			"km 0,510- k.ú."30,2+4,2+4,9+4,6+3,8+12+5,8+1+22,1+43		145,100			
W			"vlevo"2,3+34,4+4,2+11+17,5+23,6+32,1+20		550,500			
W			Mezisočet		561,510			
W			550,5*1,02					
82	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	157,998	100,00	15 799,80	CS ÚRS 2017 02
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"obrubníky 15/15"					
W			"vpravo"2,6+10,7+5+5+5+4,5+5+3,5+4,2+6,2+15,8+4+4+4,2+4,3+3+2,2+1,6+2,7+2,6+2,6		116,400			
W			+4+4,1+4,1+5,5					
W			"vlevo"7,5+5+6+6+8		38,500			
W			Mezisočet		154,900			
W			154,9*1,02		157,998			
83	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	61,200	300,00	18 360,00	CS ÚRS 2017 02
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"obrubníky náběhy 15-25/25 L+P"					
W			"vpravo"24*2		48,000			
W			"vlevo"6*2		12,000			
W			Mezisočet		60,000			
W			60*1,02		61,200			
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžší značky	m	884,300	170,00	150 331,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Laže pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
			"obrubníky 5/20"					
			"vpravo"					
			"km 0,000-		278,400			
			0,250"13,8+12,5+7+7+27,8+27,8+7+7+39,4+5,4+5+28,1+1,6+1,6+31,6+16,4		-13,800			
			"N.N. obrubníky mimo trasu chodníku"-2,4-2,6-2,6-1,6-2,2-2,4		304,900			
			"km 0,250-0,510"25+14,9+11,2+1,2+1,2+26,2+14,9+10,7+4+12,8+20,8+36+63+63		170,600			
			"km 0,510-k.ú."28,3+32,5+7,3+30,6+28,3+43,6		740,100			
			Mezisoučet		152,500			
			"Vlevo"11+11,2+14,7+6,6+20,5+27+36,4+25,1		-8,300			
			"N.N. obrubníky mimo trasu chodníku"-1-1-1,6-3-1,7		144,200			
			Mezisoučet		884,300			
			Součet	kus	1 803,972	30,00	54 119,16	CS ÚRS 2017 02
85	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm					
			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
			"obrubníky 5/20"					
			"vpravo"					
			"km 0,000-		278,400			
			0,250"13,8+12,5+7+7+27,8+27,8+7+7+39,4+5,4+5+28,1+1,6+1,6+31,6+16,4		304,900			
			"km 0,250-0,510"25+14,9+11,2+1,2+1,2+26,2+14,9+10,7+4+12,8+20,8+36+63+63		170,600			
			"km 0,510-k.ú."28,3+32,5+7,3+30,6+28,3+43,6		152,500			
			"Vlevo"11+11,2+14,7+6,6+20,5+27+36,4+25,1		906,400			
			Mezisoučet		-13,800			
			"N.N. obrubníky mimo trasu chodníku"-2,4-2,6-2,6-1,6-2,2-2,4		-8,300			
			"N.N. obrubníky mimo trasu chodníku"-1-1-1,6-3-1,7		-22,100			
			Mezisoučet		884,300			
			Součet		1 803,972			
			884,3+1,02/0,5					
87	K	916431111	Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm	m	42,000	490,00	20 580,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových obrubníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC			"dle přílohy C.1.1 Situace"					
			"nástupní hrana 400/320"13+2+2+13+2+2		34,000			
			"náběh 400/310-320 L+P"2+2		4,000			
			"náběh 400/H25-310 L+P"2+2		4,000			
			Součet		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	M	592175400	obrubník bezbariérový betonový přímý 40x33x100 cm šedý	kus	34,000	2 500,00	85 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle přílohy C.1.1 Situace"					
	VV		"nástupní hrana 400/320"13+2+2+13+2+2		34,000			
112	M	592175410	obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
113	M	592175420	obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
91	M	592175330	obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
92	M	592175340	obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
93	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	27,101	764,00	20 705,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle výměr obrub"					
	VV		"5/20"884,3*0,25*0,05		11,054			
	VV		"silniční"765,4*0,35*0,05		13,395			
	VV		"zastávkové"42*0,6*0,05		1,260			
	VV		"palisády"87*0,32*0,05		1,392			
	VV		Součet		27,101			
94	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	780,200	40,00	31 208,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	VV		"dle přílohy C.1.1 Situace"					
	VV		"vpravo"3,7+359+4+4,5+4,5+4+111+73		563,700			
	VV		"vlevo"47,5+169		216,500			
	VV		Součet		780,200			
95	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	780,200	85,00	66 317,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
99	K	953171024	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámlů, hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle přílohy C.1.1. Situace"					
	VV		"osazení poklopu na místo stávající UV"1		1,000			
100	M	552410110	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	CS ÚRS 2017 02
	D	997	Přesun sutě				149 094,92	
102	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	378,176	20,00	7 563,52	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	W		"beton"40,928+5,72+2,919		49,567			
	W		"kamenivo"211,845		211,845			
	W		"živice"28,38+88,384		116,764			
	W		Součet		378,176			
103	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 672,640	5,00	28 363,20	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	W		"na skládku do 16km"378,176*15		5 672,640			
104	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,800	23,00	1 513,40	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	W		"obruby"27,14+30,34+8,32		65,800			
105	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	987,000	6,00	5 922,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	W		"na skládku do 16km"65,8*15		987,000			
106	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	443,976	75,00	33 298,20	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
	PSC							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"sut"378,176		378,176			
W		"kusová sut"65,8		65,800			
W		Součet		443,976			
107 K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	115,367	150,00	17 305,05	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
W		"beton"40,928+5,72+2,919		49,567			
W		"obruby"27,14+30,34+8,32		65,800			
W		Součet		115,367			
108 K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu	t	116,764	200,00	23 352,80	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
W		"živice"28,38+88,384		116,764			
109 K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	t	211,845	150,00	31 776,75	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
D	998	Přesun hmot				25 134,75	
110 K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 005,390	25,00	25 134,75	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníky v obci Lhota, Přelouč SFDI
Objekt:

040/2016_2 - SO 101 Chodníky a odvodnění NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:	Lhota	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13.06.2018
Zadavatel:	Město Přelouč	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25953818
	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	DIČ:	CZ25953818
Projektant:		IČ:	01873687
	DI PROJEKT s.r.o.	DIČ:	CZ01873687
Poznámka:			

Cena bez DPH		882 286,47	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	882 286,47 0,00	21,00% 15,00%	185 280,16 0,00
Cena s DPH		1 067 566,63	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky v obci Lhota, Přelouč SFDI

Objekt:

040/2016_2 - SO 101 Chodníky a odvodnění NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Lhota

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 13.06.2018

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

882 286,47

HSV - Práce a dodávky HSV

767 086,47

1 - Zemní práce

198 600,23

5 - Komunikace pozemní

255 826,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

264 114,41

997 - Přesun sutě

43 657,95

998 - Přesun hmot

4 887,08

PSV - Práce a dodávky PSV

3 200,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

112 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky v obci Lhota, Přelouč SFDI

Objekt:

040/2016_2 - SO 101 Chodníky a odvodnění NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Lhota

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 13.06.2018

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

882 286,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

767 086,47

D 1

Zemní práce

198 600,23

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše	m2	62,000	42,00	2 604,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyřpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zdlivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zařízení rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmутím drnu se rozumí sejmutí pláště nebo pásu drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (Koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení travníku 6. Ceny lze použít při zakládání zdhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

PSC

VV "dle přílohy C.1.1. Situace"

VV "travní drn pod podélnými propustky"31+31

2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	264,600	188,00	49 744,80	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šter-kopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 ., -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytů frézováním.

"dle přílohy C.1.1. Situace"									
W	"vpravo"								
W	"vjezdy" 264,6								
W	264,600								
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	73,000	616,00	44 968,00	CS ÚRS 2017 02	

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šter-kopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 ., -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytů frézováním.

"dle přílohy C.1.1. Situace"

"vpravo rozjezd"62

62,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"podlahy bus přístřešků"11		11,000			
W		Součet		73,000			
4	K 113154113	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	91,200	118,00	10 761,60	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (výbourní) živiničného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
W		"dle přílohy C.1.1. Situace"		91,200			
W		"vpravo"53,5+37,7					
5	K 122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	22,620	43,00	972,66	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутi podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
W		"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"					
W		"vpravo"		9,885			
W		"vjezdy"(21,5+21,5+4,5+4,2+3,5+4,5+6,2)*0,15		3,825			
W		"parkování"25,5*0,15		13,710			
W		Mezisoučet					
W		"vlevo"		8,910			
W		"vjezdy"(2,7+9,5+3,1+5,2+9,4+29,5)*0,15		8,910			
W		Mezisoučet		22,620			
W		Součet					
6	K 122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	22,620	20,00	452,40	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
PSC								
44	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,620	115,00	2 601,30	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W					22,620			
45	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	135,720	9,00	1 221,48	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W					135,720			
46	K	167101102	"na skládku do vzdálenosti 16km"22,62*6 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	22,620	28,00	633,36	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovně vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžišti druhého lodě, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatelného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

48	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,620	10,00	226,20	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po výhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do rovinných na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

49	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,716	150,00	6 107,40	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
				22,62*1,8		40,716		
W				m2	746,800	21,00	15 682,80	CS ÚRS 2017 02
7	K	181301101	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místa spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuhlíhlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.								
				746,800		44 892,00		
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"	t	89,784	500,00	44 892,00	CS ÚRS 2017 02
W			"ohumusování"91,9+81,9+60+65+18+42+72+58+16+28+90+27+97					
W			zemina pro terénní úpravy - ornice					
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"ohumusování"					
W			"ornice skrytá na stavbě"-24,8*1,8					
W			"nákup ornice"(91,9+81,9+60+65+18+42+72+58+16+28+90+27+97)*0,1*1,8					
W			Součet					
W			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně	m2	746,800	20,00	14 936,00	CS ÚRS 2017 02
9	K	181411131	utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.							
PSC	W	"dle přílohy C.1.1. Situace"		746,800			
	W	"oseť"91,9+81,9+60+65+18+42+72+58+16+28+90+27+97			115,00	1 288,23	CS ÚRS 2017 02
	10 M	005724100 osivo směs travní parková	kg	11,202			
	W	"travní směs"746,8*0,015		11,202			
11 K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	150,800	10,00	1 508,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

"dle přílohy C.1.1. Situace a rozpisu výměr"

W	"vpravo"						
W	"vjezdy"21,5+21,5+4,5+4,2+3,5+4,5+6,2			65,900			
W	"parkování"25,5			25,500			
W	Mezisoučet			91,400			
W	"vlevo"						
W	"vjezdy"2,7+9,5+3,1+5,2+9,4+29,5			59,400			
W	Mezisoučet			59,400			
W	Součet			150,800			

255 826,80

Komunikace pozemní

D	5						
12 K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	452,400	110,00	49 764,00	CS ÚRS 2017 02
"dle přílohy C.1.1. Situace" "2. vrstvy" "vpravo" "vjezdy"(21,5+21,5+4,5+4,2+3,5+4,5+6,2)*2 "parkování"25,5*2 Mezisoučet							
W							
W							
W							
W							
W							
W							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"vlevo"					
W		"jezdy"(2,7+9,5+3,1+5,2+9,4+29,5)*2		118,800			
W		Mezisoučet		118,800			
W		"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"					
W		"pravo"					
W		"jezdy"21,5+21,5+4,5+4,2+3,5+4,5+6,2		65,900			
W		"parkování"25,5		25,500			
W		"vlevo"					
W		"jezdy"2,7+9,5+3,1+5,2+9,4+29,5		59,400			
W		Mezisoučet		150,800			
W		Součet		452,400			
13 K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	363,900	15,00	5 458,50	CS ÚRS 2017 02
W		"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W		"rozjezdý"62+53,5+37,7+42+40+33+69,2+26,5		363,900			
14 K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	363,900	325,00	118 267,50	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen:					
W		1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
W		"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W		"rozjezdý"62+53,5+37,7+42+40+33+69,2+26,5		363,900			
15 K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	150,800	240,00	36 192,00	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen:					
W		1. Pro výšku cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukoutvých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
W		"dle přílohy C.1.1. Situace a rozpisu výměř"					
W		"pravo"					
W		"jezdy"21,5+21,5+4,5+4,2+3,5+4,5+6,2		65,900			
W		"parkování"25,5		25,500			
W		Mezisoučet		91,400			
W		"vlevo"					
W		"jezdy"2,7+9,5+3,1+5,2+9,4+29,5		59,400			
W		Mezisoučet		59,400			
W		Součet		150,800			
16 M	592450990	dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm písková	m2	153,816	300,00	46 144,80	CS ÚRS 2017 02
W		"dle přílohy C.1.1. Situace a rozpisu výměř"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vpravo"		65,900			
W			"Vjezdý"21,5+21,5+4,5+4,2+3,5+4,5+6,2		25,500			
W			"parkování"25,5					
W			"vlevo"		59,400			
W			"Vjezdý"2,7+9,5+3,1+5,2+9,4+29,5		150,800			
W			Mezisoučet		153,816			
W			150,8*1,02					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				264 114,41	
18	K	900900900	Dodávka a montáž přístřešku autobusové zastávky 1800x3000x2500 Svařovaná ocelová konstrukce lakovaná 1x komaxitovou barvou s lavičkou upevněnou ke konstrukci, desky smrk 2 x bezbarvý lazurovací lak. Ukotvení: uchycení do betonových patek pomocí chemických kotev. Je řešena jako jednomodulová zastávka s bočnicemi, jejíž konstrukce se skládá z jákových profilů 80x40. Střeška, výplň bočnic a zadní stěny jsou průsvitného polykarbonát síly 10mm uchyceného v hliníkových profilech.	kus	1,000	140 000,00	140 000,00	
19	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	7,000	800,00	5 600,00	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupků včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"použijí se stávající demontované značky včetně sloupků"					
W			"P4"1		1,000			
W			"P2+E2d"2		2,000			
W			"I4p"2		2,000			
W			"IS2c"1		1,000			
W			"P2"1		1,000			
W			Součet		7,000			
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky	m	116,100	170,00	19 737,00	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameneva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"obrubníky 5/20"					
W			"vpravo"					
W			"km 0,000-0,250"2,4+2,6+2,6+1,6+2,2+2,4		13,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"Vlevo"1+1+1,6+3+1,7		8,300			
W			Mezisoučet		22,100			
W			"obrubníky 8/25"					
W			"vpravo"5+5+5+5+5+4,5+3,5+5,5+4+4+5,5		56,000			
W			"Vlevo"4+4,5+5,5+6+8+4		38,000			
W			Mezisoučet		94,000			
W			Součet		116,100			
21	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	45,084	30,00	1 352,52	CS ÚRS 2017 02
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"obrubníky 5/20"					
W			"vpravo"					
W			"km 0,000-0,250"2,4+2,6+2,6+1,6+2,2+2,4		13,800			
W			"Vlevo"1+1+1,6+3+1,7		8,300			
W			Mezisoučet		22,100			
W			22,1*1,02/0,5		45,084			
22	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	191,760	60,00	11 505,60	CS ÚRS 2017 02
W			"dle přílohy C.1.1. Situace"					
W			"obrubníky 8/25"					
W			"vpravo"5+5+5+5+5+4,5+3,5+5,5+4+4+5,5		56,000			
W			"Vlevo"4+4,5+5,5+6+8+4		38,000			
W			Mezisoučet		94,000			
W			94*1,02/0,5		191,760			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,592	764,00	1 216,29	CS ÚRS 2017 02
W			"dle výměř obrub"					
W			"5/20"22,1*0,25*0,05		0,276			
W			"8/25"94*0,28*0,05		1,316			
W			Součet		1,592			
24	K	919411111	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	4,000	7 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %. 2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na základy a zádiva nadzákladové z betonu prostého, římsy z betonu železového, zařízení bednění a jeho odstranění. 4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zádiva z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zádiva, na římsy z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce, b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky snižuje o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

PSC

"dle přílohy C.1.1. Situace"
"čela podélných propustků"2*2

4,000

W
W

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	16,000	900,00	14 400,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu ze štěrku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.								
VV			"dle přílohy C.1.1. Situace"		16,000			
VV			"podélný propustek 2x2*8"		16,000	2 500,00	40 000,00	CS ÚRS 2017 02
26	M	592211380	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D40x100x8 cm	kus	16,000			
27	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštění s betonovou patkou	kus	7,000	329,00	2 303,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách - 6131 a - 6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
VV			"dle přílohy C.1.1. Situace"		1,000			
VV			"budou osazeny zpět"		2,000			
VV			"P4"1		2,000			
VV			"P2+E2d"2		2,000			
VV			"I4b"2		1,000			
VV			"IS2c"1		1,000			
VV			"P2"1		1,000			
VV			Součet		7,000			
D	997		Přesun sutě				43 657,95	
28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	134,607	20,00	2 692,14	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stíselné vápenné, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drabný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
VV			"beton"45,625+0,574		46,199			
VV			"kamenivo"76,734		76,734			
VV			"živice"11,674		11,674			
VV			Součet		134,607			
29	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 019,105	5,00	10 095,53	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlážděbní kostky, lamový kámen).								
W			"na skládku do 16km"134,607*15		2 019,105			
32	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	134,607	75,00	10 095,53	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
PSC			"sut"134,607		134,607			
33	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	46,199	150,00	6 929,85	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
W			"beton"45,625+0,574		46,199			
34	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	11,674	200,00	2 334,80	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
W			"živice"11,674		11,674			
35	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	76,734	150,00	11 510,10	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
W			"kamenivo"76,734		76,734			
D	998		Přesun hmot				4 887,08	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	195,483	25,00	4 887,08	CS ÚRS 2017 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 200,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 200,00	
37	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m	m2	32,000	100,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.
"dle přílohy C.1.1. Situace"
"vlevo podél plotu"32

32,000

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

112 000,00

38	K	0001		Vytváření inženýrských sítí	sada	1,000	20 000,00	20 000,00	
39	K	0002		Zařízení staveniště, provoz a odstranění	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
40	K	0003		Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulací a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulací (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotýčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení	sada	1,000	30 000,00	30 000,00	
41	K	0004		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná dokumentace, 6xCD)	sada	1,000	30 000,00	30 000,00	
42	K	0005		Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
43	K	0006		Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele: "statická zkouška únosnosti pláně 4ks" "statická zkouška na ochranné vrstvě 4ks"	sada	1,000	12 000,00	12 000,00	

název akce: Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč
SO 401 - Veřejné osvětlení podél silnice I/2

Položky výkaz výměr byly vykazány výčtem množství z výkresu č. D.2.1.2, D.2.1.3, D.2.1.4

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			71 960,00
2	doprava dodávek		71 960	3 000,00
3	přesun dodávek		71 960	1 500,00
4	materiál elektromontážní			1 604 020,00
5	prořez			4 000,00
6	materiál podružný		1 604 020	5 000,00
7	materiál zemní			253 962,67
8	elektromontáže			262 288,00
9	demontáže			41 069,00
10	zemní práce			951 878,81
11	PPV pro elektromontáže		1 875 308	1 800,00
12	PPV pro zemní práce		1 205 841	3 500,00
13	dodávky celkem			74 960,00
14	materiál+výkony celkem			3 129 018,48
15	ostatní náklady			101 153,00
16	NAKLADY hl.III celkem			3 305 131,48
17	zařízení staveniště		3 129 018	8 000,00
18	PV/ narušení dopravy		3 129 018	3 000,00
19	NAKLADY hl.VI celkem			11 000,00
20	revize			7 000,00
21	komplexní zkoušky			1 500,00
22	NAKLADY hl.XI celkem			8 500,00
23	autorský dozor			7 000,00
24	NAKLADY hl.I celkem			7 000,00
25	cena bez DPH			3 331 631
26	DPH základní sazba	21,00	3 331 631	699 643
27	CENA vč.DPH (Kč)			4 031 274

Soupis položek							
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj. Nh celkem
Dodávky zařízení							
1	000721400	rozváděč RVO/25A-nerez 1200/1620/320-8výv.- iz.v.č. D.2.1.4	ks	1,00	71 960,00	71 960,00	
součet						71 960,00	
Materiál elektromontážní							
2	000579401	elvýzbroy stožáru SR481-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	ks	28,00	515,00	14 420,00	
3	000579291	/elvýzbroy stožáru/ kryt řady 481-484 IP20	ks	28,00	28,00	784,00	
4	000579411	elvýzbroy stož SR481-27-Z-oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odb	ks	14,00	515,00	7 210,00	
5	000579292	/elvýzbroy stožáru/ kryt řady 421-424odboč IP20	ks	14,00	28,00	392,00	
6	000431152	pojistková patrona E27 6A	ks	46,00	6,00	276,00	
7	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	1486,00	26,00	38 636,00	
8	000295823	svorka připojovací SP/Cu pr.7-10	ks	46,00	29,00	1 334,00	
9	000295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	ks	124,00	16,00	1 984,00	
10	000321126	trubka ohebná PVC pr.40mm 320N/5cm	m	253,00	17,00	4 301,00	
11	000191311	smršťovací bužírka (25/10mm)ž-z	m	22,00	28,00	616,00	
12	000191311	zinkový sprej	ks	9,00	56,00	504,00	
13	000295821	ozačovací štítek na kabel vč. osazení	ks	101,00	6,00	606,00	
14	000295821	ozačovací štítek lepený na stožár vč. osazení	ks	44,00	50,00	2 200,00	
15	000295821	ochranná manžeta stožáru plastová pr.159mm	ks	31,00	504,00	15 624,00	
16	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	8,00	222,00	1 776,00	
17	000101210	kabel CYKY 4x16	m	1835,00	146,00	267 910,00	
18	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	398,00	12,00	4 776,00	
19	000531112	A-svitidlo LED 95W,3000K, IP66 se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení, vč. adaptéru na výlož. pr. 60mm viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel	ks	29,00	19 298,00	559 642,00	
20	000531113	P-svitidlo LED 78W,5700K, IP66 se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení, vč. adaptéru na výlož. pr. 60mm viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel	ks	2,00	19 298,00	38 596,00	
21	000561319	stožár osvětlovací bezpaticový třístupňový pr.159/133/114mm celková délka stožáru 7.5m, žárZn - viz. výkres č. D.2.1.2	ks	2,00	21 560,00	43 120,00	
22	000561296	stožár osvětlovací bezpaticový třístupňový pr. 159/108/89mm	ks	28,00	6 597,00	184 716,00	

Soupis položek

		celková délka stožáru 8.5m, žárZn - viz. výkres č. D.2.1.2				0,00		
23	000572112	výložník jednoramenný rovný del.1500mm/pr.60/náklon 10st.	ks	24,00	1 288,00	30 912,00		
		žárZn/na dřík pr.89mm				0,00		
24	000572119	výložník jednoramenný rovný del.2000mm/pr.60/náklon 10st.	ks	3,00	1 344,00	4 032,00		
		žárZn/na dřík pr.89mm				0,00		
25	000572119	výložník jednoramenný rovný del.3500mm/pr.60/náklon 2.st	ks	2,00	2 117,00	4 234,00		
		žárZn/na dřík pr. 114mm				0,00		
26	000574428	výložník dvouramenný rovný del.1500mm/pr.60/náklon 10st.	ks	1,00	1 624,00	1 624,00		
		úhel mezi rameny180st/ žárZn/na dřík pr. 89mm				0,00		
27	000431251	pojistková patrona E33 (do 40A)	ks	12,00	73,00	876,00		
28	000579402	el.výzbroj stožáru SR482-27Cu 2xE27/4xM8/35mm2	ks	2,00	515,00	1 030,00		
29	000579291	/el.výzbroj stožáru/ kryt řady 481-484 IP20	ks	2,00	28,00	56,00		
30	000572119	výložník jednoramenný rovný del.1000mm/pr.60/náklon 20st.	ks	1,00	1 288,00	1 288,00		
		žárZn/na dřík pr.60mm				0,00		
31	000561297	stožár osvětlovací bezpaticový třístupňový pr. 133/102/76mm	ks	1,00	5 858,00	5 858,00		
		celková délka stožáru 8.5m, žárZn - viz. výkres č. D.2.1.2				0,00		
32	000561319	stožár osvětlovací bezpaticový třístupňový pr. 133/89/60mm	ks	13,00	3 237,00	42 081,00		
		celková délka stožáru 5.8m, žárZn- viz. výkres č. D.2.1.2				0,00		
33	000531114	B-svitidlo LED 65W,3000K, IP66 se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení, vč. adaptéru na pr.60mm	ks	1,00	18 552,00	18 552,00		
		viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel				0,00		
34	000531115	C-svitidlo LED 38W,3000K, IP66 se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení, vč. adaptéru na pr.60mm	ks	2,00	23 148,00	46 296,00		
		viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel				0,00		
35	000531116	D-svitidlo LED 34W,3000K, IP66 se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení, vč. adaptéru na pr.60mm	ks	3,00	23 148,00	69 444,00		
		viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel				0,00		
36	000531117	E-svitidlo LED 28W,3000K, IP66 se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení, vč. adaptéru na pr.60mm	ks	4,00	22 945,00	91 780,00		
		viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel				0,00		
37	000531118	F-svitidlo LED 22W,3000K, IP66 se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení, vč. adaptéru na pr.60mm	ks	3,00	22 439,00	67 317,00		
		viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel				0,00		
38	000531119	H-svitidlo LED 28W,3000K, IP66 se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení, vč. adaptéru na pr.60mm	ks	1,00	22 945,00	22 945,00		
		viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel				0,00		
39	000295822	ochranná manžeta stožáru plastová pr.133mm	ks	14,00	448,00	6 272,00		
součet						1 604 020,00		
Materiál zemní								
40	000046134	beton B13,5	m3	17,60	2 117,00	37 259,20		
41	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	13,20	269,00	3 550,80		
42	000046421	dělená chránička HPPE pr.110mm	m	154,00	40,00	6 160,00		
43	000046412	roura PE pr.110mm	m	87,00	40,00	3 480,00		
44	000046249	travní semeno - hřišťová travní směs	kg	22,20	56,00	1 243,20		
45	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	212,00	3,00	636,00		
46	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	23,92	269,00	6 434,48		
47	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,06	269,00	1 092,14		
48	000046165	krycí deska beton (50/23/4,5cm)	ks	116,00	50,00	5 800,00		
49	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	58,00	3,00	174,00		
50	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	51,66	269,00	13 896,54		
51	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	738,00	3,00	2 214,00		
52	460030011	ohumusovaná zemina	m3	12,90	280,00	3 612,00		
53	000046134	beton B13,5 pro základ rozváděče RVO	m3	0,70	2 117,00	1 481,90		
54	000046134	beton B13,5	m3	33,84	2 117,00	71 639,28		
55	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	24,00	627,00	15 048,00		
56	000046133	beton B10 - obruba	m3	1,20	1 904,00	2 284,80		
57	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	9,59	269,00	2 579,71		
58	000046165	krycí deska beton (50/23/4,5cm)	ks	274,00	50,00	13 700,00		
59	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	137,00	3,00	411,00		
60	000046133	beton B10	m3	3,77	1 904,00	7 178,08		
61	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	m	28,00	40,00	1 120,00		
62	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	m	184,00	40,00	7 360,00		
63	000046134	beton B13,5 - prodloužený základ	m3	11,20	2 117,00	23 710,40		
64	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	7,00	627,00	4 389,00		
65	000046134	beton B13,5	m3	4,42	2 117,00	9 357,14		
66	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	13,00	627,00	8 151,00		
součet						253 962,67		
Elektromontáže								
67	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	28,00	358,00	10 024,00		
68	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	14,00	358,00	5 012,00		
69	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	46,00	1,00	46,00		

Soupis položek

70	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr. 8-10mm	m	1486,00	29,00	43 094,00		
71	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	46,00	34,00	1 564,00		
72	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	124,00	34,00	4 216,00		
73	210010005	trubka plast ohebná pr.40mm	m	253,00	13,00	3 289,00		
74	210100242	opatření vodiče smršťovací bužirkou ž-z	m	22,00	22,00	484,00		
75	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	170,00	1,00	170,00		
76	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	674,00	22,00	14 828,00		
77	210191512	osazení a upevnění rozváděče RVO	ks	1,00	1 624,00	1 624,00		
78	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený 4x25	m	8,00	22,00	176,00		
79	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený 4x16	m	1835,00	22,00	40 370,00		
80	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 4x1,5	m	398,00	12,00	4 776,00		
81	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník nebo stožár	ks	45,00	291,00	13 095,00		
82	210204002	stožár osvětlovací ocelový výšky 6m	ks	2,00	1 624,00	3 248,00		
83	210204011	stožár osvětlovací ocelový výšky 7m	ks	28,00	2 464,00	68 992,00		
84	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	24,00	672,00	16 128,00		
85	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	3,00	672,00	2 016,00		
86	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	2,00	672,00	1 344,00		
87	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	1,00	728,00	728,00		
88	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	12,00	1,00	12,00		
89	210100301	osazení ochranné manžety na stožár	ks	44,00	22,00	968,00		
90	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	2,00	358,00	716,00		
91	210100401	přemístění radaru pro měření rychlosti nanový stožár VO	ks	1,00	1 120,00	1 120,00		
92	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,00	672,00	672,00		
93	210204011	stožár osvětlovací ocelový výšky 7m	ks	1,00	2 464,00	2 464,00		
94	210204002	stožár osvětlovací ocelový sadový výšky 5m	ks	13,00	1 624,00	21 112,00		
součet						262 288,00		
Demontáže								
95	210204125	patice stožárová litinová /dmtž	ks	26,00	90,00	2 340,00		
96	210204201	elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů /dmtž	ks	28,00	73,00	2 044,00		
97	210205201	nosná konstrukce pro značku /dmtž	ks	13,00	56,00	728,00		
98	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 8m /dmtž	ks	28,00	728,00	20 384,00		
99	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	31,00	179,00	5 549,00		
100	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg /dmtž	ks	26,00	336,00	8 736,00		
101	210190057	rozvaděč RVO ocep. osazení v nice /dmtž	ks	1,00	896,00	896,00		
102	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg /dmtž	ks	1,00	392,00	392,00		
součet						41 069,00		
Zemní práce								
103	460510273	dělená chránička pr.110mm úplné osazení	m	154,00	17,00	2 618,00		
104	460260011	pevné spojení zemniců	ks	18,00	1,00	18,00		
105	460080101	rozbourání betonového základu- po původním stožáru	m3	28,00	1 792,00	50 176,00		
106	460010023	vytyčení stávajících podzemních sítí	ks	1,00	5 040,00	5 040,00		
107	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	1,30	1 400,00	1 820,00		
108	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	1226,00	29,00	35 554,00		
109	460440021	zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mater	m	73,00	28,00	2 044,00		
110	460440011	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat	m	72,00	28,00	2 016,00		
111	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	ks	24,00	28,00	672,00		
112	460440016	proviz. zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat	ks	29,00	28,00	812,00		
113	460120003	zához jámy třída zeminy 3-po původním stožáru v.o.	m3	28,00	134,00	3 752,00		
114	460620014	provizorní úprava terénu - po původním zák.stožáru	m2	56,00	17,00	952,00		
115	460030022	odstranění dřevin, porost měkký, hustý	m2	85,00	168,00	14 280,00		
116	460030022	přeložení a úprava stávajících podzemních sítí	m	24,00	56,00	1 344,00		
117	460620014	provizorní úprava terénu- po startova.jámě protlak	m2	24,00	30,00	720,00		
118	460300249	doprava protlačovacího zařízení	km	60,00	10,00	600,00		
119	460300224	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.5	m	87,00	1 400,00	121 800,00		
120	460050604	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.5- pro protlak	m3	39,00	504,00	19 656,00		
121	460120082	násyp zeminy vč.hutnění - pro protlak	m3	39,00	56,00	2 184,00		
122	460030083	řezání spáry v betonu do 15cm - protlak	m	20,00	90,00	1 800,00		
123	460620006	osetí povrchu travou	m2	740,00	1,00	740,00		
124	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	212,00	3,00	636,00		
125	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	184,00	22,00	4 048,00		
126	460200133	A-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.	m	58,00	196,00	11 368,00		
127	460030032	vytrhání dlažby v písku, spáry zalité	m2	20,30	28,00	568,40		
128	460420388	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m	58,00	22,00	1 276,00		
129	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	58,00	3,00	174,00		
130	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	58,00	39,00	2 262,00		
131	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	7,69	448,00	3 445,12		
132	460650054	dlažba betonová pokládka bez materiálu	m2	20,30	280,00	5 684,00		
133	460200163	B-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.	m	738,00	196,00	144 648,00		
134	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	738,00	22,00	16 236,00		
135	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	738,00	3,00	2 214,00		
136	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	738,00	39,00	28 782,00		

Soupis položek

137	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	51,66	448,00	23 143,68		
138	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	258,30	30,00	7 749,00		
139	460650066	dlažba betonová do MC vč.materiálu	m2	3,00	728,00	2 184,00		
140	460030122	obnova dřevin včetně sazenic	ks	30,00	850,00	25 500,00		
141	460050604	výkop jámy ruční pro základ nového rozváděče RVO	m3	0,70	560,00	392,00		
142	460080002	betonový základ do bednění pro rozváděč RVO	m3	0,70	280,00	196,00		
143	460520201	zajištění otvoru ve zdi proti vniknutí vody vč.mat	ks	2,00	56,00	112,00		
144	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,7m	ks	24,00	280,00	6 720,00		
145	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	36,00	840,00	30 240,00		
146	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	36,00	448,00	16 128,00		
147	460650098	obrubník ležatý/beton/ pokládka do MC vč.materiálu	m	13,50	368,00	4 968,00		
148	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm - obruba	m	13,50	90,00	1 215,00		
149	460030072	bourání živických povrchů 6-10cm - obruba	m2	4,50	45,00	202,50		
150	460030072	bourání živických povrchů 6-10cm - jáma protlak	m2	6,00	45,00	270,00		
151	460200133	A-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.	m	137,00	190,00	26 030,00		
152	460030072	bourání živických povrchů 6-10cm	m2	47,95	45,00	2 157,75		
153	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	274,00	90,00	24 660,00		
154	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	47,95	45,00	2 157,75		
155	460420388	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m	137,00	22,00	3 014,00		
156	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	137,00	3,00	411,00		
157	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	137,00	39,00	5 343,00		
158	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	18,15	448,00	8 131,20		
159	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	47,95	325,00	15 583,75		
160	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	47,95	650,00	31 167,50		
161	460200683	D-výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1	m	28,00	325,00	9 100,00		
162	460030072	bourání živických povrchů 6-10cm	m2	18,20	45,00	819,00		
163	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	56,00	90,00	5 040,00		
164	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	18,20	45,00	819,00		
165	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	28,00	11,00	308,00		
166	460560683	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	m	28,00	95,00	2 660,00		
167	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	6,77	448,00	3 032,96		
168	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	3,77	280,00	1 055,60		
169	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	18,20	325,00	5 915,00		
170	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	18,20	650,00	11 830,00		
171	460200163	C-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.	m	184,00	196,00	36 064,00		
172	460030072	bourání živických povrchů 6-10cm	m2	64,40	45,00	2 898,00		
173	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	368,00	90,00	33 120,00		
174	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	64,40	45,00	2 898,00		
175	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	184,00	11,00	2 024,00		
176	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	184,00	39,00	7 176,00		
177	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	11,50	448,00	5 152,00		
178	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	64,40	325,00	20 930,00		
179	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	64,40	650,00	41 860,00		
180	460050604	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.5- VS sonda	m3	12,00	504,00	6 048,00		
181	460120082	násyp zeminy vč.hutnění - VS sonda	m3	12,00	134,00	1 608,00		
182	460620014	provizorní úprava terénu- VS sonda	m2	8,00	30,00	240,00		
183	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,4/1,9m prod.zák.	ks	7,00	280,00	1 960,00		
184	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	11,20	840,00	9 408,00		
185	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	11,20	448,00	5 017,60		
186	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	13,00	224,00	2 912,00		
187	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	5,20	392,00	2 038,40		
188	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,20	448,00	2 329,60		
součet					951 878,81			
Ostatní náklady								
189	219990025	zkreslení skutečného provedení	hod	7,00	280,00	1 960,00		
190	219000211	nakladní auto 5t	hod	12,00	560,00	6 720,00		
191	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	61,00	280,00	17 080,00		
192	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	120,00	13,00	1 560,00		
193	219990012	dopravní značení	ks	8,00	112,00	896,00		
194	219990015	demontáž a opětovná montáž dopravního značení	hod	13,00	56,00	728,00		
195	219990014	pomocné práce	hod	10,00	325,00	3 250,00		
196	219990036	úklid stavby	hod	16,00	168,00	2 688,00		
197	219990022	vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	3,00	1,00	3,00		
198	219990023	rozměření světelných bodů	ks	44,00	28,00	1 232,00		
199	219000105	zajištění provizorního napájení	hod	6,00	1,00	6,00		
200	219990040	dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	8,00	280,00	2 240,00		
201	219990041	součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	8,00	280,00	2 240,00		
202	219990016	poplatek za užívání veřejného prostranství	ks	1,00	20 000,00	20 000,00		
203	219990021	zjištění stávajícího stavu	hod	8,00	280,00	2 240,00		
204	219990031	ekologická likvidace odpadu	hod	12,00	112,00	1 344,00		
205	219990032	strojní čištění komunikace a chodníků	km	2,50	5 000,00	12 500,00		
206	219990030	koordinace s ostatními profesemi	hod	26,00	280,00	7 280,00		

Soupis položek

207	219990044	práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojení	hod	10,00	280,00	2 800,00		
208	219000221	autojeřáb do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	14,00	560,00	7 840,00		
209	219000225	přesun autojeřábu	km	40,00	28,00	1 120,00		
210	219000103	dozory správce sítě(rozvodného závodu ČEZ)	hod	1,00	112,00	112,00		
211	219000104	součinnost správce sítě(rozvodného závodu ČEZ)	hod	2,00	112,00	224,00		
212	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	45,00	9,00	405,00		
213	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	45,00	3,00	135,00		
214	219990013	úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	hod	14,00	325,00	4 550,00		
součet						101 153,00		

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Datum: 4.5.2015

Vypracoval: Martin Haupt
E-dir s.r.o.

Chodníky v obci Lhota, Přelouč

HARMONOGRAM PRACÍ

ROK	2018															
MĚSÍC	srpen					září				říjen				listopad		
TÝDEN ČÍSLO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Chodník Uznatelné náklady																
Zemní práce																
Komunikace																
Trubní vedení																
Dopravní značení																
Chodník Neuznatelné náklady																
Zemní práce																
Komunikace																
Sadové úpravy																
Veřejné osvětlení																
Zemní práce veřejného osvětlení																
Elektromontáže																

Předpokládaný Termín realizace stavby: červenec / srpen (=31. týden) - 16 týdnů (46. týden)

Převzetí staveniště: červenec/srpen 2018, viz harmonogram

Termín řádného dokončení díla do 16 týdnů, viz harmonogram

Ve Vysokém Mýtě, dne 13. 06. 2018

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
 IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
 tel.: 602 443 709, 465 424 292
 e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.