

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

č. objednatele: 5 219 11, č. zhotovitele: 2014/056/E
na kompletní dodávku stavby:
„Tupesy – rekonstrukce VO + MR“

uzavřené dne 4.6.2014

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název a adresa

: **Město Přelouč**

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený

: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města

IČO

: 002 74 101

DIČ

: CZ002 74 101

Zhotovitel

Obchodní firma

: **MATEX HK s.r.o.**

zastoupený

: Martinem Žítkem – jednatelem společnosti

Sídlo

: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Telefon

: 495 401 592

Zápis v obchodním rejstříku

: u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 18080

Bankovní spojení

: Komerční banka a. s. Hradec Králové
číslo účtu 27-2035340207/0100

IČO

: 259 68 807

DIČ

: CZ 259 68 807

Shora uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým mění a doplňují SMLOUVU O DÍLO č. objednatele: 5 219 11, č. zhotovitele: 2014/056/E ze dne 4.6.2014 v souvislosti se změnou objemu prací

A.

Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo uzavřená mezi nimi dne 4.6.2014 se mění takto:

Článek 3 – Cena díla, bod 3.1. zní nově takto :

Objednatel je povinen zaplati zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto :

cena celkem bez DPH..... 1 584 484,00,- Kč

DPH ve výši 21% 332 741,64,- Kč

Cena díla vč. DPH 1 917 225,64,- Kč

B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 4.6.2014 nedotčena.

C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, dodatek si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy : Rozpočet

V Hradci Králové dne 8.12.2014

V Přelouči dne 16. 12. 2014

ZHOTOVITEL:


.....
Martin Žítek
jednatel společnosti

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové ⑭
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

OBJEDNATEL:

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města

Název akce: Tupesy - rekonstrukce VO + MR

list: 2
listu: 3

1	celoplastový kabel 1-CYKY-J 4x10, volně uložený	m	1758	68,70	10,10	138 530,40	
2	celoplastový kabel CYKY-O 2x4, volně uložený	m	1749	17,50	10,10	48 272,40	
3	celoplastový kabel CYKY-J 3x1,5, pevně uložený	m	336	8,90	14,10	7 728,00	
4	Kabelová chránička PE63 (pro VO)	m	450	16,20	7,90	10 845,00	
5	Kabelová chránička PE40 (pro MR)	m	500	12,90	7,90	10 400,00	
6	Příplatek na zátah kabelu v ochranné trubce	m	950	0,00	5,60	5 320,00	
7	Žlab kab. PVC 1200x120x100 s víkem (křídlení s plynovodem)	m	0	92,30	13,50	0,00	
8	Lano FeZn 10 zemní, uzemnění v zemi příliš RVO včetně místa pro tření uliční, rozvodnou uličnici vývody), úprava pro montáž soumrakového čidla přímo na rozvaděč RVO	m	1569	21,40	7,20	44 873,40	
9	Soumrakové čidlo, krytí min. IP54, montáž na rozvaděč RVO	ks	1	16 800,00	2 115,00	18 915,00	
10	Pouzdro pro stožár VO (pro stožár V7)	ks	1	2 480,00	432,00	2 912,00	
11	Ochranná plastová manžeta pro stožár V7	ks	41	695,00	214,20	37 277,20	
12	Výložník 1m, pro stožár V7 (povrchová úprava žárový zinek)	ks	41	318,00	86,40	16 580,40	
13	Kozdovovací krabice do stožaru VU (např. Bettermann Ab) pro propojení kabelů místního rozhlasu, včetně svorek, min. IP54	ks	1	620,00	222,30	842,30	
14	Svorkovnice průběžná do stožáru VO, SS 6.35/1	ks	42	27,20	29,70	2 389,80	
15	Svorkovnice odbočná do stožáru VO, SS 9.35/1	ks	35	365,00	127,80	17 248,00	
16	Připojení kabelu VO do stožáru VO, SS 9.35/1	ks	7	451,00	127,80	4 051,60	
17	Připojení kabelu VO do svítidla	ks	42	0,00	21,60	907,20	
18	Připojení kabelu VO a MR do svorkovnice / krabice stožáru VO	ks	163	0,00	42,30	6 894,90	
19	Připojení uzemnění ke sloupu VO	ks	42	0,00	46,80	1 965,60	
20	svítidla LED Philips (40ks) a stožáry VO (43 ks), typ V7 - vše						
20	PHILIPS Luma Mini 12 LED R4 18-20-12,5W WW CLO D22-6	kpl	1	0,00	0,00	0,00	
20	PHILIPS Luma Mini 12 LED R4 18-20-12,5W WW CLO D22-6	ks	10	0,00	9 750,00	97 500,00	
20	PHILIPS Luma Mini 20 LED R4 25-16-16,5W WW CLO D22-6	ks	19	0,00	10 250,00	194 750,00	
20	PHILIPS Luma Mini 40 LED R2 42-45-28,5W WW CLO D22-6	ks	3	0,00	11 300,00	33 900,00	
20	PHILIPS Luma Mini 40 LED R2 53-57-36,0W WW CLO D22-6	ks	12	0,00	11 300,00	135 600,00	
20	osvětlovací stožár kulatý 3-stupňový, vetknutý, 7m, Zn	ks	43	0,00	3 450,00	148 350,00	
20	příplatek za recyklaci svítidla	ks	44	0,00	8,40	369,60	
21	Montáž svítidla VO na stožár VO	ks	42	0,00	310,50	13 041,00	
22	Montáž zemního svítidla VO	ks	0	0,00	0,00	0,00	
23	Montáž a ustavení stožáru VO	ks	41	0,00	1 035,00	42 435,00	
24	Folie výstražná z PVC, šířka 33cm úrodný nespecifikovaný materiál (kab. stíčky, stan. pasky, mont. materiál atd)...	m	340	9,80	4,50	4 862,00	
25	uložení kabelu VU A MR do společného výkopu s LED (ale LSN 736005)	kpl	1	4 500,00	1 500,00	6 000,00	
26	VÝKOP KAB. RÝHY 35X80CM RUČNĚ, ZEM. TR3	m	1167	0,00	64,80	75 621,60	
27	ZÁHOZ KAB. RÝHY 35X80CM RUČNĚ, ZEM. TR3	m	267	0,00	80,40	21 466,80	
28	PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍŘE 35cm, BEZ ZAKRYTÍ (včetně materiálů)	m	267	0,00	28,70	7 662,90	
29		m	322	0,00	26,70	8 597,40	

30	VÝKOP KAB.RÝHY 35X50CM RUČNĚ, ZEM.TR3	m	5	0,00	66,90	334,50
31	ZÁHOZ KAB.RÝHY 35X50CM RUČNĚ, ZEM.TR3	m	5	0,00	25,10	125,50
32	VÝKOP KAB.RÝHY 50X120CM RUČNĚ, ZEM.TR3	m	18	0,00	170,30	3 065,40
33	ZÁHOZ KAB.RÝHY 50X120CM RUČNĚ, ZEM.TR3 (přesátá zemina)	m	18	0,00	62,50	1 125,00
34	MONTÁŽ BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD STOŽÁRU VČ. MATERIÁLU	m2	4,65	0,00	801,00	3 724,65
35	ZAKL. BETON C125/15	m3	33,45	1 590,00	369,00	65 528,55
36	ROZBOURANÍ BET. ZAKLADU	m3	19	0,00	2 205,00	41 895,00
37	PROTLAK NERÍZENÝ DO 63MM BEZ TRUBKY	m	136,8	0,00	576,00	78 796,80
38	DEM + MONT. CHODNÍK ASFALT (včetně materiálu)	m2	6	0,00	1 116,00	6 656,00
39	DEM + MONT. CHODNÍK KAMEN. DLAŽBA	m2	13	0,00	882,00	11 466,00
40	DEM + MONT. CHODNÍK BETON. DLAŽBA	m2	5	0,00	747,00	3 735,00
41	DEM + MONT. OBRUBNÍKU CHODNÍK	m	10	0,00	259,20	2 592,00
42	DEM + MONT. VOZOVKA ASFALT (včetně materiálu)	m2	28	0,00	1 854,00	51 912,00
43	VÝKOP JÁMY RUČNĚ, ZEMINA TŘÍDY 3-4	m3	58	0,00	585,00	33 930,00
44	ZÁHOZ JÁMY RUČNĚ, ZEMINA TŘÍDY 3-4	m3	35,5	0,00	148,50	5 271,75
45	OSETÍ POVRCHU TRAVOU	m2	80	0,00	10,80	864,00
46	HUTNĚNÍ ZEMINY STROJNĚ, VRSTVA 20CM	m3	93,8	0,00	56,90	5 337,22
47	Urodné stavební přimocce (pružnod odvodovou zai k usředne MK,	kpl	1	0,00	3 421,00	3 421,00
48	oprava omítky...) - komplet	ks	1	0,00	720,00	720,00
49	Zapojení kabelu MR do ústředny MR	m	15	26,00	13,50	592,50
50	Lišta elektroinstalační (vnitřní rozvod MR budově OÚ)	ks	19,5	0,00	315,00	6 142,50
Demontáže						
Stavající patřicový stozar VU K8, K/ (včetně svítidel a vyznizniku a zemních prací)						
OSTATNÍ						
51	Archeologický dohled	kpl	1	0,00	7 600,00	7 600,00
52	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	0,00	2 600,00	2 600,00
53	Vytýčení podzemních sítí	kpl	1	0,00	4 900,00	4 900,00
54	Celková revize + odzkoušení	kpl	1	0,00	6 500,00	6 500,00
55	Autorský dozor	hod	8	0,00	500,00	4 000,00
56	Geodetické práce	kpl	1	0,00	38 500,00	38 500,00
57	Jeřáb pro ustavení stožárů VO	kpl	1	0,00	14 500,00	14 500,00
58	Doprava + skládkovné	kpl	1	0,00	12 500,00	12 500,00

NAKLADY CELKEM - BEZ DPH	341 604,00	1 242 880,87	1 584 484,00
DPH	71 736,84	261 004,98	332 741,64
NAKLADY CELKEM - VČETNĚ DPH	413 340,84	1 503 885,85	1 917 225,64

PROTOKOL O PROVEDENÝCH PRACÍCH

Název položky	jedn.	počet	SKUTEČNOST
Rekonstrukce VO + MR			
celoplastový kabel 1-CYKY-J 4x10, volně uložený	m	1961	1458
celoplastový kabel CYKY-O 2x4, volně uložený	m	1950	1449
celoplastový kabel CYKY-J 3x1,5, pevně uložený	m	352	336
Kabelová chránička PE63 (pro VO)	m	1732	490
Kabelová chránička PE40 (pro MR)	m	1740	900
Příplatek na zátah kabelu v ochranné trubce	m	3472	950
Žlab kab. PVC 1200x120x100 s víkem (křížení s plynovodem)	m	28	—
Lano FeZn 10 zemní, uzemnění v zemi	m	1776	1569
Rozváděč RVO včetně místa pro elektroměr, kompaktní celoplastový pilíř (soumrakové čidlo, spínací hodiny, 6x 1f samostatně jištěné vývody), úprava pro montáž soumrakového čidla přímo na rozváděč RVO	ks	1	1
Soumrakové čidlo, krytí min. IP54, montáž na rozváděč RVO	ks	1	1
Pouzdro pro stožár VO (pro stožár V7)	ks	43	41
Ochranná plastová manžeta pro stožár V7	ks	43	41
Výložník 1m, pro stožár V7 (povrchová úprava žárový zinek)	ks	2	1
Rozbočovací krabice do stožáru VO (např. Bettermann A6) pro propojení kabelů místního rozhlasu, včetně svorek, min. IP54	ks	44	42
Svorkovnice průběžná do stožáru VO, SS 6.35/1	ks	37	35
Svorkovnice odbočná do stožáru VO, SS 9.35/1	ks	7	4
Připojení kabelu VO do svítidla	ks	44	42
Připojení kabelu VO a MR do svorkovnice / krabice stožáru VO	ks	171	163
Připojení uzemnění ke sloupu VO	ks	44	42
Svítidla LED Philips (46ks) a stožáry VO (43 ks), typ V7 - vše dle nabídky firmy Philips Česká republika s.r.o.	kpl	1	svítidla 42 ks stožáry 41 ks
Montáž svítidla VO na stožár VO	ks	44	42
Montáž zemního svítidla VO	ks	2	—
Montáž a ustavení stožáru VO	ks	43	41
Fólie výstražná z PVC, šířka 33cm	m	429	340
Drobný nespecifikovaný materiál (kab. štitky, stah. pásky, mont. materiál atd)...	kpl	1	1
Uložení kabelu VO A MR do společného výkopu s CEZ (dle CSN 736005)	m	1167	1164
VÝKOP KAB.RÝHY 35X80CM RUČNĚ, ZEM.TŘ3	m	356	264
ZÁHOZ KAB.RÝHY 35X80CM RUČNĚ, ZEM.TŘ3	m	356	264
PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍŘE 35cm, BEZ ZAKRYTÍ (včetně materiálu)	m	411	322
VÝKOP KAB.RÝHY 35X50CM RUČNĚ, ZEM.TŘ3	m	5	5
ZÁHOZ KAB.RÝHY 35X50CM RUČNĚ, ZEM.TŘ3	m	5	5
VÝKOP KAB.RÝHY 50X120CM RUČNĚ, ZEM.TŘ3	m	18	18
ZÁHOZ KAB.RÝHY 50X120CM RUČNĚ, ZEM.TŘ3 (přesátá zemina)	m	18	18
MONTÁŽ BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD STOŽÁRU VČ. MATERIÁLU	m2	5	465
ZÁKL. BETON C125/15	m3	35,9	33,45
ROZBOURANI BET. ZAKLADU	m3	21	19
PROTLAK NEŘÍZENÝ DO 63MM BEZ TRUBKY	m	192	136,8
DEM + MONT. CHODNÍK ASFALT (včetně materiálu)	m2	6	6
DEM + MONT. CHODNÍK KAMEN. DLAŽBA	m2	13	13
DEM + MONT. CHODNÍK BETON. DLAŽBA	m2	5	5
DEM + MONT. OBRUBNÍKU CHODNÍK	m	10	10
DEM + MONT. VOZOVKA ASFALT (včetně materiálu)	m2	18	28
VÝKOP JÁMY RUČNĚ, ZEMINA TŘÍDY 3-4	m3	63	58
ZÁHOZ JÁMY RUČNĚ, ZEMINA TŘÍDY 3-4	m3	40,5	39,5
OSETÍ POVRCHU TRAVOU	m2	80	80
HUTNĚNÍ ZEMINY STROJNĚ, VRSTVA 20CM	m3	125	93,8
Drobné stavební přípomoce (průchod obvodovou zdí k ústředně MR, oprava omítky...) - komplet	kpl	1	1

Název akce: Tupesy - rekonstrukce VO + MR

Zapojení kabelu MR do ústředny MR	ks	1	1/4
Lišta elektroinstalační (vnitřní rozvod MR budově OÚ)	m	15	1/4
<u>Demontáže</u>			
Stávající patcový stožár VO K8, K7 (včetně svítidel a výložníků a zemních prací)	ks	20	19,5
<u>OSTATNÍ</u>			
Archeologický dohled	kpl	1	
Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	
Vytyčení podzemních sítí	kpl	1	
Celková revize + odzkoušení	kpl	1	
Autorský dozor	hod	8	
Geodetické práce	kpl	1	
Jeřáb pro ustavení stožárů VO	kpl	1	
Doprava + skládkovné	kpl	1	

S provedenými pracemi souhlasí:

(KUTHO DOLOSKA) 1. 12. 2014

Za objednatele Město Přelouč:

1. 12. 2014

Za zhotovitele MATEX HK s.r.o.:

STOJAN

MATEX HK s.r.o.
 Kladská 181
 500 03 Hradec Králové
 IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

V Přelouči dne

9. 12. 2014