

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 202 54

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený : Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
IČO : 25953818
DIČ : CZ25953818
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu : 86-708200227/0100
tel. : 465 424 292, 602 443 709 *dále jen zhotovitel*
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Boženy Němcové v Přelouči. Součástí je výstavba parkovacích stání a rekonstrukce veřejného osvětlení.



Zpracovatel projektové dokumentace:

Prodin, a.s.

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

IČ: 25292161

DIČ: CZ25292161

Zodpovědný projektant:

Ing. Michal Hornýš, ČKAIT 0602053

Vypracoval:

SO 101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

Bc. Andrea Jasanská


SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

Ing. Petr Koza

Inženýrská činnost:

Ing. Lucie Křemenáková

3. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
 - vytýčení stavby geodetem, včetně vytýčení hranic se sousedními pozemky,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma, 1x CD),
 - fotodokumentace postupu prací v digitální formě,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště,
 - vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.



III.


Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
 - technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnícká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.
 - b) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Bedřich Dudycha – jednatel, tel.: 602 443 709
 - b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :
 - Bedřich Dudycha – jednatel, tel.: 602 443 709

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
 - Předpokládaný termín zahájení plnění: 03/2019
 - Požadovaný termín ukončení plnění: do 18 týdnů ode dne předání staveniště
3. V případě příznivých klimatických podmínek zadavatel připouští dřívější zahájení plnění. Pokud ve smyslu předchozí věty dojde po vzájemné dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem k zahájení plnění ještě v roce 2018, bude doba plnění, uvedená v týdnech od předání staveniště, prodloužena o nezbytnou technologickou přestávku v zimních měsících.
4. Zhotovitel zahájí práce do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.



6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
8. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
9. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
10. **Místem plnění díla** je Písek, ulice Boženy Němcové.

V.

Cena díla


1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	7.466.777,56 Kč
DPH 21 %	1.568.023,29 Kč
Cena vč. DPH	9.034.800,85 Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.



VI. Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.




13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.


VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.



7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
10. Technický dozor (dále jen TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
15. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
17. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.



20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
25. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatel, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatel a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 a vyhl.č. 499/2006 ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.



3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.


Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.



5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.


Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.


Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.



XIV. Závěrečná ujednání

1. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
11. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

14. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přebouče č. 2/6 ze dne 12.11.2018.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne 14.11.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 14.11.2018

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz

Bedřich Dudycha
jednatel

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17139 Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči

KSO: Místo: Přeloč CC-CZ: Datum: 15.10.2018

Zadavatel: Město Přeloč IČ: DIČ:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. IČ: DIČ: 25953818 CZ25953818

Projektant: PRODIN a.s. IČ: DIČ: 25292161 CZ 25292161

Poznámka:

Cena bez DPH		7 466 777,56
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	7 466 777,56
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 9 034 800,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17139

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči

Místo: Přelouč Datum: 15.10.2018
Zadavatel: Město Přelouč Projektant: PRODIN a.s.
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 001	Všeobecné položky	105 500,00	127 655,00	STA
SO 101	Zpevněné plochy	6 153 121,76	7 445 277,33	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	1 208 155,80	1 461 868,52	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči
Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:	Přeloč	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.10.2018
Zadavatel:		IČ:	
Město Přeloč		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25953818
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.		DIČ:	CZ25953818
Projektant:		IČ:	25292161
PRODIN a.s.		DIČ:	CZ 25292161
Poznámka:			

Cena bez DPH		105 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	105 500,00	22 155,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		127 655,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Přelouč

Zadavatel: Město Přelouč
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 15.10.2018

Projektant: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

105 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

105 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Přelouč Datum: 15.10.2018

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: PRODIN a.s.
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 105 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 500,00

1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
6	K	030001002	Zařízení staveniště - BOZP	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01

W "statická deska"5 5,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči
Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přelouč	Datum:	15.10.2018
Zadavatel:	Město Přelouč	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25953818
	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.	DIČ:	CZ25953818
Projektant:		IČ:	25292161
	PRODIN a.s.	DIČ:	CZ 25292161
Poznámka:			

Cena bez DPH		6 153 121,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 153 121,76 0,00	21,00% 15,00%	1 292 155,57 0,00
Cena s DPH		v CZK 7 445 277,33	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Místo: Přeloč

Zadavatel: Město Přeloč
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 15.10.2018

Projektant: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 153 121,76

HSV - Práce a dodávky HSV

6 105 121,76

1 - Zemní práce	803 956,99
2 - Zakládání	34 018,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 248,00
4 - Vodorovné konstrukce	141 433,08
5 - Komunikace pozemní	3 560 572,50
8 - Trubní vedení	112 725,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	784 359,68
997 - Přesun sutě	574 325,00
998 - Přesun hmot	42 482,56

PSV - Práce a dodávky PSV

48 000,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

48 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči
Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy
Místo: Přeloč
Zadavatel: Město Přeloč
Uchazeč: Dlážba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 15.10.2018
Projektant: PRODIN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 153 121,76

D HSV Práce a dodávky HSV

6 105 121,76

D	1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 531,000	49,00	75 019,00	CS ÚRS 2017 01
P				<i>Poznámka k položce:</i>					
				B.2 - Koordinační situace					
W				"chodník - 30/30"1531		1 531,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	188,000	64,00	12 032,00	CS ÚRS 2017 01	
P				<i>Poznámka k položce:</i>					
				B.2 - Koordinační situace, C.1.2 - Situace					
W				"přeskládání chodníku"188		188,000			
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 531,000	43,00	65 833,00	CS ÚRS 2017 01	
P				<i>Poznámka k položce:</i>					
				B.2 - Koordinační situace					
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm	m2	3 020,000	44,00	132 880,00	CS ÚRS 2017 01	
P				<i>Poznámka k položce:</i>					
				B.2 - Koordinační situace					
W				"komunikace - makadam tl. 60 mm"3020		3 020,000			
5	K	113154112	Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	44,400	29,00	1 287,60	CS ÚRS 2017 01	
P				<i>Poznámka k položce:</i>					
				B.2 - Koordinační situace					
W				37*1,2		44,400			
6	K	113154114	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3 042,200	44,00	133 856,80	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> B.2 - Koordinační situace					
W			"napojení na stávající komunikaci - tl. 60 mm"37*0,6		22,200			
W			"komunikace - tl. 60 mm"3020		3 020,000			
W			Součet		3 042,200			
7	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obručníků stojatých	m	1 486,000	48,00	71 328,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> B.2 - Koordinační situace					
8	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	163,500	31,00	5 068,50	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> B.2 - Koordinační situace					
W			1090*0,15		163,500			
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	403,045	26,00	10 479,17	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> B.2 - Koordinační situace					
W			"sanace zemní plně - 50 % plochy" ((5706,967-3020)*0,5)*0,3		403,045			
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	403,045	8,00	3 224,36	CS ÚRS 2017 01
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,000	349,00	31 410,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> B.2 - Koordinální situace					
W			"kanalizace"30*1,5*2		90,000			
12	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	90,000	23,00	2 070,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,975	821,00	42 671,48	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> B.2 - Koordinální situace					
W			11*1,5*1,5*2,1		51,975			
14	K	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	51,975	114,00	5 925,15	CS ÚRS 2017 01
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	516,000	49,00	25 284,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> B.2 - Koordinální situace					
W			2*30*2		120,000			
W			11*4*1,5*3*2		396,000			
W			Součet		516,000			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	516,000	9,00	4 644,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> B.2 - Koordinální situace					
17	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	463,845	70,00	32 469,15	CS ÚRS 2017 01
W			"ornice"163,5		163,500			
W			"odkopávky"403,045		403,045			
W			"rozproštění ornice"-618*0,15		-92,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zásyp UV"-10		-10,000			
W			Součet		463,845			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	403,045	5,00	2 015,23	CS ÚRS 2017 01
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	725,481	50,00	36 274,05	CS ÚRS 2017 01
W			403,045*1,8		725,481			
20	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	85,840	31,00	2 661,04	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace					
W			"UV"5*2		10,000			
W			"kanalizace"30*1,5*1,6		72,000			
W			"zídka"8*(0,8+0,8)*0,3		3,840			
W			Součet		85,840			
21	M	583336521	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	15,360	399,00	6 128,64	
W			"zídka"8*(0,8+0,8)*0,3*2		7,680			
W			7,68*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,360			
22	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	12,375	508,00	6 286,50	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace					
W			11*0,75*0,75*2		12,375			
23	M	583336521	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	24,750	399,00	9 875,25	
W			12,375*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,750			
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	13,500	330,00	4 455,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace					
W			"kanalizace"30*1,5*0,3		13,500			
25	M	583336521	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	27,000	399,00	10 773,00	
W			13,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		27,000			
26	K	181301102	Rozproštění ornice tl.vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	618,000	38,00	23 484,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.2 - Situace					
W			"použije se vytěžená zemina"545-73		618,000			
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	618,000	25,00	15 450,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.2 - Situace					
W			545-73		618,000			
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,270	120,00	1 112,40	CS ÚRS 2017 01
W			618*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,270			
29	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	618,000	5,00	3 090,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace								
	P		545+73		618,000			
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 686,967	10,00	26 869,67	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace								
	P		"parkovací stání"821		821,000			
	VV		"sjezdy k nemovitostem"269		269,000			
	VV		"chodník"1121		1 121,000			
	VV		"varovný pás"105		105,000			
	VV		"palisády" (9+8)*0,12*0,18		0,367			
	VV		"obrubník"914*0,3		274,200			
	VV		"obrubník přechodový"80*0,3		24,000			
	VV		"obrubník nájezdový"168*0,3		50,400			
	VV		"obrubník chodníkový"110*0,2		22,000			
	VV		Součet		2 686,967			
					34 018,95			
D 2 Zakládání								
31	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1,800	1 050,00	1 890,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy								
	P		"drenáž v místě palisád"9*0,2		1,800			
32	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	9,000	223,00	2 007,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy								
	P		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 362,984	6,00	8 177,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace								
	P		"sanace zemní pláně - 50 % plochy" ((5706,967-3020)*0,5)		1 343,484			
	VV		"kryt z kačírku"6		6,000			
	VV		"v místě palisád výšky 1200 mm"9*1,5		13,500			
	VV		Součet		1 362,984			
34	M	693110621	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	1 567,432	14,00	21 944,05	
	VV		1362,984*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 567,432			
					51 248,00			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
35	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	67,000	159,00	10 653,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace								
36	M	592284231	PALISÁDA betonová přírodní 12X18X60 cm	kus	67,000	110,00	7 370,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
37	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	75,000	199,00	14 925,00	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace									
38	M	592284261	PALISÁDA betonová přírodní 12X18X120 cm	kus	75,000	244,00	18 300,00		
D	4	Vodorovné konstrukce							141 433,08
39	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	2 885,000	47,00	135 595,00	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace									
P									
VV			"vyvýšené křížovatkové plochy, podélné prahy"381		381,000				
VV			"parkovací stání"821		821,000				
VV			"sjezdy k nemovitostem"269		269,000				
VV			"chodník"1121		1 121,000				
VV			"varovný pás"105		105,000				
VV			"přeskládání chodníku"188		188,000				
VV			Součet		2 885,000				
40	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,975	837,00	5 838,08	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace									
P									
VV			"kanalizace"30*1,5*0,1		4,500				
VV			"šachty"11*1,5*1,5*0,1		2,475				
VV			Součet		6,975				
D	5	Komunikace pozemní							3 560 572,50
41	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	374,000	64,00	23 936,00	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace									
P									
VV			"palisády" (9+8)*0,2		3,400				
VV			"obrubník"914*0,3		274,200				
VV			"obrubník přechodový"80*0,3		24,000				
VV			"obrubník nájezdový"168*0,3		50,400				
VV			"obrubník chodníkový"110*0,2		22,000				
VV			Součet		374,000				
42	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	3,500	76,00	266,00	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace									
P									
VV			"odvodňovací žlab"14*0,25		3,500				
43	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	1 090,000	120,00	130 800,00	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace									
P									
VV			"parkovací stání"821		821,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"sjezdy k nemovitostem"269		269,000			
W			Součet		1 090,000			
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 226,000	141,00	172 866,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"chodník"1121		1 121,000			
W			"varovný pás"105		105,000			
W			Součet		1 226,000			
45	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 343,484	69,00	92 700,40	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			fr. 0/63					
W			"sanace zemní pláně - 50 % plochy" ((5706,967-3020)*0,5)		1 343,484			
46	K	565131110	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 30 mm	m2	2 170,000	75,00	162 750,00	
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"komunikace"2170		2 170,000			
47	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	2 170,000	300,00	651 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"komunikace"2170		2 170,000			
48	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	22,200	360,00	7 992,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"napojení na stávající stav"37*0,6		22,200			
49	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 090,000	241,00	262 690,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"parkovací stání"821		821,000			
W			"sjezdy k nemovitostem"269		269,000			
W			Součet		1 090,000			
50	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	381,000	384,00	146 304,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"vyvýšené křižovatkové plochy, podélné prahy"381		381,000			
51	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	6,000	351,00	2 106,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.2 - Situace					
52	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2 170,000	20,00	43 400,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"komunikace"2170					
53	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	2 170,000	15,00	66 099,00	CS ÚRS 2017 01
W			"komunikace"2170		4 406,600			
W			"napojení na stávající stav"37*1,2+37*0,6		4 340,000			
W			Součet		66,600			
54	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z	m2	2 214,400	240,00	531 456,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"komunikace"2170		2 170,000			
W			"napojení na stávající stav"37*1,2		44,400			
W			Součet		2 214,400			
55	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 414,000	250,00	353 500,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"chodník"1121		1 121,000			
W			"varovný pás"105		105,000			
W			"přeskládání chodníku"188		188,000			
W			Součet		1 414,000			
56	M	592451101	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	1 132,210	154,00	174 360,34	
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
W			"chodník"1121		1 121,000			
W			1121*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1 132,210			
57	M	592451191	dlažba zámková stepeká 20x10x6 cm ČERVENÁ	m2	107,100	391,00	41 876,10	
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
W			"varovný pás"105		105,000			
W			105*1,02 Přepočtené koeficientem množství		107,100			
58	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 471,000	250,00	367 750,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
W			"parkovací stání"821		821,000			
W			"sjezdy k nemovitostem"269		269,000			
W			"vyvýšené křižovatkové plochy, podélné prahy"381		381,000			
W			Součet		1 471,000			
59	M	592451091	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	656,500	190,00	124 735,00	
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"sjezdy k nemovitostem"269		269,000			
W			"vysížené křižovatkové plochy, podélné prahy"381		381,000			
W			Součet		650,000			
W			650*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		656,500			
60	M	592451081	dlažba skladebná 20x10x8 cm ČERVENÁ	m2	829,210	246,00	203 985,66	
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
W			"parkovací stání"821		821,000			
W			821*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		829,210			
D	8		Trubní vedení				112 725,00	
61	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	30,000	155,00	4 650,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.2 - Situace					
62	K	877260310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	22,000	144,00	3 168,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.2 - Situace					
W			11*2		22,000			
63	M	286171800	koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 100	kus	22,000	122,00	2 684,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	894812615	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo kanalizace do DN 200	kus	11,000	800,00	8 800,00	
P			Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace					
65	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	11,000	1 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C.1.2 - Situace					
66	M	592238222	vpust betonová uliční /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm PRŮTOČNÉ	kus	11,000	1 222,00	13 442,00	
67	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm	kus	11,000	270,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová 45x19,5x5 cm	kus	22,000	270,00	5 940,00	CS ÚRS 2017 01
69	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová 45x29,5x5 cm	kus	33,000	359,00	11 847,00	CS ÚRS 2017 01
70	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39x6x13 cm	kus	11,000	234,00	2 574,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu A.2 Koordinační situace					
72	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	11,000	2 950,00	32 450,00	CS ÚRS 2017 01
73	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	11,000	400,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
74	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	11,000	500,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				784 359,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolu	kus	20,000	490,00	9 800,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace "demontované"9 "nové"4+4+3 Součet								
76	M	404440041	znáška dopravní svislá reflexní	kus	11,000	2 800,00	30 800,00	
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace "IZ8a"4 "IZ8b"4 "IP12"3 Součet								
77	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	20,000	700,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace 11+9								
78	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	11,000	600,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	20,000	542,00	10 840,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace 11+9								
80	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	11,000	15,00	165,00	CS ÚRS 2017 01
81	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	22,000	65,00	1 430,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace 11*2								
82	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	32,000	10,00	320,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace "V1a"32								
83	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	618,000	90,00	55 620,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace přídlažba 50x25x8 cm bílá								
84	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	1 236,000	58,00	71 688,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m 618*2 Přepočtené koeficientem množství								
85	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	3 090,000	5,00	15 450,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace 618*5								
86	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	32,000	7,00	224,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace								
P			"V1a"32		32,000			
W								
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 162,000	220,00	255 640,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace								
P			914		914,000			
W			"přechodový"80		80,000			
W			"nájezdový"168		168,000			
W			Součet		1 162,000			
88	M	592174741	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	914,000	88,00	80 432,00	
89	M	592174691	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	80,000	256,00	20 480,00	
90	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	168,000	85,00	14 280,00	CS ÚRS 2017 01
91	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	180,00	19 800,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace								
P			obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	110,000	72,00	7 920,00	
92	M	592174091	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,040	1 450,00	27 608,00	CS ÚRS 2017 01
93	K	916991121						
Poznámka k položce: C.1.3 - Charakteristické příčné řezy, C.1.2 - Situace								
P			"palisády"(9+8)*0,2*0,15		0,510			
W			"obrubník"914*0,3*0,05		13,710			
W			"obrubník přechodový"80*0,3*0,05		1,200			
W			"obrubník nájezdový"168*0,3*0,05		2,520			
W			"obrubník chodníkový"110*0,2*0,05		1,100			
W			Součet		19,040			
94	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	37,000	93,00	3 441,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace								
P			"tl. 40 mm - napojení na stávající stav"37		37,000			
W								
95	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	37,000	150,00	5 550,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace								
P			"tl. 40 mm - napojení na stávající stav"37		37,000			
W								
96	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	37,000	49,00	1 813,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace								
P			"tl. 40 mm - napojení na stávající stav"37		37,000			
W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	935113213	D+M odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem D400 šířky do 200 mm	m	14,000	3 570,00	49 980,00	
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace "vč. vpustě - 1x"14"								
98	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C.1.2 - Situace "vč. zahumusování a osetí"2								
99	M	749102221	květináč betonový průměr 1,2 m	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
100	K	960111222	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	kus	5,000	1 400,00	7 000,00	
Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace "UV"5								
101	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,920	1 869,00	3 588,48	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace "betonová zídka"8*0,3*0,8								
102	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,920	1 435,00	2 755,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace "betonová zídka"8*0,3*0,8								
103	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	15,000	334,00	5 010,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace 9+6								
104	K	979054443	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1 531,000	27,00	41 337,00	
Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace "vč. paletování "1531								
105	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	188,000	51,00	9 588,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: B.2 - Koordinační situace "přeskládání chodníků"188								
D	997		Přesun sutě				574 325,00	
106	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 342,934	20,00	26 858,68	CS ÚRS 2017 01
"kamenivo"669,24 "penetrační makadam"664,40								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"beton"3,84+4,224+1,23		9,294			
W			Součet		1 342,934			
107	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 400,538	5,00	47 002,69	CS ÚRS 2017 01
W			1342,934*7		9 400,538			
108	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	390,405	23,00	8 979,32	CS ÚRS 2017 01
W			"dlažba 30/30 - odvoz na skládku investota"390,405		390,405			
109	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 171,215	6,00	7 027,29	CS ÚRS 2017 01
W			(390,405*0,8)*2		624,648			
W			(390,405*0,2)*7		546,567			
W			Součet		1 171,215			
110	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	307,820	276,00	84 958,32	CS ÚRS 2017 01
W			"obrubníky"304,63		304,630			
W			"UV"3,19		3,190			
W			Součet		307,820			
111	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 154,740	8,00	17 237,92	CS ÚRS 2017 01
W			307,82*7		2 154,740			
112	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 733,339	34,00	58 933,53	CS ÚRS 2017 01
W			"kamenivo"669,24		669,240			
W			"penetrační makadam"664,4		664,400			
W			"beton"3,84+4,224+1,23		9,294			
W			"dlažba 30/30 - odvoz na skládku investota"390,405*0,8		312,324			
W			"dlažba 30/30 - odvoz na skládku investota"390,405*0,2		78,081			
W			Součet		1 733,339			
113	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	307,820	100,00	30 782,00	CS ÚRS 2017 01
W			"obrubníky"304,63		304,630			
W			"UV"3,19		3,190			
W			Součet		307,820			
114	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	395,195	150,00	59 279,25	CS ÚRS 2017 01
W			"obrubníky"304,63		304,630			
W			"beton"3,84+4,224+1,23		9,294			
W			"UV"3,19		3,190			
W			"dlažba 30/30"390,405*0,2		78,081			
W			Součet		395,195			
115	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	664,400	200,00	132 880,00	CS ÚRS 2017 01
W			"penetrační makadam"664,4		664,400			
116	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	669,240	150,00	100 386,00	CS ÚRS 2017 01
W			"kamenivo"669,24		669,240			
D	998		Přesun hmot				42 482,56	
117	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	2 124,128	20,00	42 482,56	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				48 000,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 000,00	
118	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	640,000	75,00	48 000,00	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
C.1.2 - Situace

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15.10.2018
Zadavatel:	IČ:
Město Přelouč	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25953818
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.	DIČ: CZ25953818
Projektant:	IČ: 25292161
PRODIN a.s.	DIČ: CZ 25292161
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 208 155,80
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 208 155,80	253 712,72
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 461 868,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Přeloč

Zadavatel:

Město Přeloč

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum:

15.10.2018

Projektant:

PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 208 155,80

HSV - HSV

1 208 155,80

SO 401 - Veřejné osvětlení

1 208 155,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Přeloč Datum: 15.10.2018

Zadavatel: Město Přeloč Projektant: PRODIN a.s.

Uchazeč: Dlážba Vysoké Mýto, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 208 155,80

D HSV

1 208 155,80

D SO 401 Veřejné osvětlení

1 208 155,80

1	K	400400401	Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	1 040 387,80	1 040 387,80	
2	K	400400402	Doplnění rozvaděče dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	167 768,00	167 768,00	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	13 356,00	3 710,00
Montáž - materiál		397 151,00
Montáž - práce		123 916,00
Mezisoučet 1	13 356,00	524 777,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		32 007,00
Nátěry		
Zemní práce		314 166,80
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		3 031,00
Mezisoučet 2	13 356,00	873 981,80
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		13 072,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		13 072,00
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		26 673,00
Základní náklady celkem		940 154,80
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		28 324,00
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		27 888,00
Vedlejší náklady celkem		56 212,00
Kompletační činnost		5 000,00
Náklady celkem		1 040 387,80
Základ a hodnota DPH 21%	1 040 387,80	218 481,44
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		1 258 869,24
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	397 151,00	123 916,00
Demontáže		39 021,00
Zemní práce	58 255,00	255 911,80

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1KV								
do 25 mm2	m	430,00			17,00	7 310,00	17,00	7 310,00
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ								
1xSHC do 100W,IP65	ks	10,00			182,00	1 820,00	182,00	1 820,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR								
kompletně včetně výbroje a základu								
ocelový - do 6m	ks	10,00			2 365,00	23 650,00	2 365,00	23 650,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ								
jednoduchý do 2m	ks	9,00			385,00	3 465,00	385,00	3 465,00
PATICE SADOVÁ								
P 900/90 pat.sad.litá kameninový povrch	ks	10,00			94,00	940,00	94,00	940,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2	ks	100,00			17,00	1 700,00	17,00	1 700,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 16 mm2	ks	8,00			17,00	136,00	17,00	136,00
Demontáže - celkem						39 021,00		39 021,00
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
TRUBKA OHEBNÁ 40	m	55,00	19,00	1 045,00	14,00	770,00	33,00	1 815,00
TRUBKA OHEBNÁ 110	m	265,00	40,00	10 600,00	20,00	5 300,00	60,00	15 900,00
TRUBKA PEVNÁ 110	m	160,00	50,00	8 000,00	20,00	3 200,00	70,00	11 200,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	80,00	12,00	960,00	12,00	960,00	24,00	1 920,00
CYKY-J 4x16 , zatažení	m	395,00	146,00	57 670,00	24,00	9 480,00	170,00	67 150,00
CYKY-J 4x16 , volně	m	335,00	146,00	48 910,00	24,00	8 040,00	170,00	56 950,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2	ks	153,00			28,00	4 284,00	28,00	4 284,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 16 mm2	ks	8,00			28,00	224,00	28,00	224,00
SPOJKA 1KV PRO KABELY								
S PLASTOVOU IZOLACÍ								

SMOE81512-CEE05 6-25mm2	ks	1,00	715,00	715,00	1 265,00	1 265,00	1 980,00	1 980,00
LISOVACI SPOJOVAČE								
budou upřesněny dle skut. stavu stávajících kabelů, 16-10mm2	ks	4,00	28,00	112,00			28,00	112,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	690,00	25,00	17 250,00	31,00	21 390,00	56,00	38 640,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP přípojovací	ks	11,00	29,00	319,00	55,00	605,00	84,00	924,00
SS spojovací	ks	50,00	17,00	850,00	55,00	2 750,00	72,00	3 600,00
STOŽÁROVÉ POUZDRO								
SP250/100,stožárové pouzdro	ks	11,00	715,00	7 865,00	165,00	1 815,00	880,00	9 680,00
stožáry v provedení pro větrnou oblast II, sněhovou oblast I a kategorii terénu III								
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								
žárové zinkovaný								
133/89/60 - 7+1m, vetknutý	ks	10,00	4 378,00	43 780,00	1 375,00	13 750,00	5 753,00	57 530,00
133/89/60 - 5+0.9m, vetknutý	ks	1,00	3 278,00	3 278,00	825,00	825,00	4 103,00	4 103,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	11,00	539,00	5 929,00	363,00	3 993,00	902,00	9 922,00
TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK								
6A, char.normální	ks	11,00	39,00	429,00	1,00	11,00	40,00	440,00
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů								
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele								
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)								
A - LED - uliční, 4900lm, 3000K, min. 100lm/W, IP66, IK09, Ra80, tělo z hliníkového odlitku, opt. DM10	ks	10,00	15 666,00	156 660,00	352,00	3 520,00	16 018,00	160 180,00
B - LED - uliční, 1500lm, 3000K, min. 100lm/W, IP66, IK09, Ra80, tělo z hliníkového odlitku, opt. DN10	ks	1,00	15 132,00	15 132,00	352,00	352,00	15 484,00	15 484,00
příspěvek na recyklaci	ks	11,00			9,00	99,00	9,00	99,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Napojení na stávající zařízení	hod	16,00			352,00	5 632,00	352,00	5 632,00
Uprava stávajícího zařízení	hod	12,00			352,00	4 224,00	352,00	4 224,00
Zabezpečení pracoviště	hod	16,00			352,00	5 632,00	352,00	5 632,00
Strojodiny jeřábu	hod	11,00			660,00	7 260,00	660,00	7 260,00
Strojodiny montážní plošiny	hod	11,00			605,00	6 655,00	605,00	6 655,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI										
zapojování a zkouškach	hod	16,00					275,00	4 400,00	275,00	4 400,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE CSN 331500										
Revizní technik	hod	16,00					330,00	5 280,00	330,00	5 280,00
Spoluprace s reviz. technikem	hod	8,00					275,00	2 200,00	275,00	2 200,00
Podružný materiál			17 647,00			17 647,00				17 647,00
Elektromontáže - celkem										
123 916,00										
560 088,00										
Zemní práce										
VYTÝČENÍ TRATI										
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,60					1 375,00	825,00	1 375,00	825,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU										
Premist.mater.naložení,odvoz	m3	7,50					2 420,00	18 150,00	2 420,00	18 150,00
SEJMUTÍ DRNU										
Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	210,00					6,00	1 260,00	6,00	1 260,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY										
Betonové dlaždice	m2	20,00					88,00	1 760,00	88,00	1 760,00
BOURANÍ ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ										
zpevněný podklad - tl. do 30cm	m2	20,00					132,00	2 640,00	132,00	2 640,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ										
O OBJEMU DO 2 m3	m3	8,80					935,00	8 228,00	935,00	8 228,00
Zemina třídy 3,ručně										
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA										
POVRCHU										
V zemině třídy 3-4	m3	4,40					132,00	580,80	132,00	580,80
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.										
D 250x1000 mm	ks	11,00	2 585,00			28 435,00	275,00	3 025,00	2 860,00	31 460,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	95,00					193,00	18 335,00	193,00	18 335,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	395,00					198,00	78 210,00	198,00	78 210,00
Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm	m	70,00					319,00	22 330,00	319,00	22 330,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE										

Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	490,00	35,00	17 150,00	14,00	6 860,00	49,00	24 010,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	490,00	3,00	1 470,00	7,00	3 430,00	10,00	4 900,00
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY								
Světlost do 10,5 cm	m	150,00			6,00	900,00	6,00	900,00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	14,00			2 079,00	29 106,00	2 079,00	29 106,00
KRIZOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)								
Položení chráničky vč.zakrytí	ks	56,00	200,00	11 200,00	55,00	3 080,00	255,00	14 280,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	95,00			36,00	3 420,00	36,00	3 420,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	395,00			39,00	15 405,00	39,00	15 405,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	70,00			94,00	6 580,00	94,00	6 580,00
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m3	48,50			182,00	8 827,00	182,00	8 827,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	245,00			30,00	7 350,00	30,00	7 350,00
Položení drnu	m2	210,00			17,00	3 570,00	17,00	3 570,00
PODKLADOVÁ VRSTVA								
Ze šěrku vrstva 10cm	m2	20,00			286,00	5 720,00	286,00	5 720,00
Ze šterkopísku	m3	4,00			330,00	1 320,00	330,00	1 320,00
OPRAVA POVRCHU								
opětovná zádlážba - betonové dlaždice	m2	20,00			250,00	5 000,00	250,00	5 000,00
Zemní práce - celkem				58 255,00		255 911,80		314 166,80
POZNÁMKY:								
V rozpočtu nejsou zahrnuty :								
- zábory pozemků, místní poplatky								
- dopravní značení, označení stavby								
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření								
- případné bourání a obnovy zpevněných povrchů								

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce chodníku v ul. B. Němcové v Přelouči
Projekt	C.2 - SO401
Investor	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Z. č.	Město Přelouč
A. č.	17/54
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2017
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, náterů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojštění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	83 850,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 554,00	710,00
Montáž - materiál		37 845,00
Montáž - práce		12 553,00
Mezisoučet 1	86 404,00	51 108,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 428,00
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	86 404,00	54 536,00
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		2 022,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		2 022,00
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		6 567,00
Základní náklady celkem		151 551,00
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		1 991,00
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		1 960,00
Vedlejší náklady celkem		3 951,00
Kompletační činnost		5 500,00
Náklady celkem		167 768,00
Základ a hodnota DPH 21%	167 768,00	35 231,28
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		202 999,28
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	83 850,00	4 950,00
Elektromontáže	37 845,00	7 603,00
Demontáže		6 766,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
ROZVADĚČ VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ								
Rozvaděč RVO - dle standardů TS Ptelouč oceloplechový pilíř, (600+800)x1600x300, IP54/20, s přímým měřením 3x63A, 8x spínaný vývod (poj. odpojovače), 2x nespínaný vývod (poj. odpojovače). Ovládání soumrakovým spínačem s možností noční blokáce.	ks	1,00	83 850,00	83 850,00	4 950,00	4 950,00	88 800,00	88 800,00
Dodávky - celkem				83 850,00		4 950,00		88 800,00
Elektromontáže								
Demontáže								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV	m	195,00			28,00	5 460,00	28,00	5 460,00
do 25 mm2								
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI	ks	8,00			28,00	224,00	28,00	224,00
Do 16 mm2								
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	2,00			17,00	34,00	17,00	34,00
Do 16 mm2	ks	4,00			28,00	112,00	28,00	112,00
Do 25 mm2	ks	20,00			39,00	780,00	39,00	780,00
Do 35 mm2	ks	4,00			39,00	156,00	39,00	156,00
Demontáže - celkem						6 766,00		6 766,00
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
TRUBKA PEVNÁ 110	m	25,00	40,00	1 000,00	17,00	425,00	57,00	1 425,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 4x16 , zatažení	m	25,00	146,00	3 650,00	24,00	600,00	170,00	4 250,00
CYKY-J 4x16 , volně	m	215,00	146,00	31 390,00	24,00	5 160,00	170,00	36 550,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2	ks	8,00			28,00	224,00	28,00	224,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	2,00			17,00	34,00	17,00	34,00
Do 16 mm2	ks	8,00			28,00	224,00	28,00	224,00
Do 25 mm2	ks	24,00			39,00	936,00	39,00	936,00
Podružný materiál			1 805,00	1 805,00				1 805,00
Elektromontáže - celkem				37 845,00		7 603,00		45 448,00
POZNAMKY:								
Tento rozpočet je navýšením původního o rozvaděč RVO a kabelové napojení stávajících osv. bodů (ul. Veverkova) - 2 kabelové větve								

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči
	C.2 - SO401
Projekt	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor	doplnění PD o napájení stávajících osv. bodů
Z. č.	Město Přelouč
A. č.	17/54
Smlouva	03
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
ČÚ	2018
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, náěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	0

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči

ROK	2019																											
měsíc	březen							duben							květen							červen				červenec		
týden	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
SO 001 Všeobecné položky																												
SO 101 Zpevněné plochy																												
Zemní práce, Trubní vedení																												
Komunikace																												
SO 401 Veřejné osvětlení																												
Veřejné osvětlení																												
Doplnění rozvaděče																												
Základní údaje, to není měřicí																												

*březen 2019

Předpokládaný termín plnění:

Předpokládané termíny prací zahájení: březen 2019

dle zadávací dokumentace ukončení: do 18 týdnů ode dne předání staveniště

05.07.2019*

"V případě příznivých klimatických podmínek zadavatel připouští dřívější zahájení plnění. Pokud ve smyslu předchozí věty dojde po vzájemné dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem k zahájení plnění ještě v roce 2018, bude doba plnění, uvedená v týdnech od předání staveniště, prodloužena o nezbytnou technologickou přestávku v zimních měsících."

Ve Vysokém Mýtě dne 15. 10. 2018

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 242
e-mail: info@dlazbavm.cz

Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

