



SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

číslo smlouvy: 5 202 88/1

uzavřený podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102 *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel: jméno: **KZP – stavby s.r.o.**
sídlo: Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice
zastoupený: Mgr. Blankou Hrdličkovou, jednatelkou společnosti
IČ: 043 11 949
DIČ: CZ04311949
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu: 2900842309/2010
tel.: 608 033 550 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „**Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč**“, je úprava rozsahu prováděných prací, zjištěného na základě jeho skutečné potřeby v době realizace, zohlednění změny použitých stavebních materiálů (obrubníků, krajníků) oproti projektové dokumentaci a úprava termínů provádění díla.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje změny díla uvedené v čl. II. tohoto dodatku smlouvy zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla) včetně prací s dodávek dle tohoto dodatku č. 1:



Termín zahájení plnění (předání staveniště):.....**3.9.2018**

Dílčí termín ukončení plnění první etapy (SO 001.1, SO 101.1 a SO 101.2):.....
do 27.11.2018

Termín ukončení plnění předmětu smlouvy:.....**do 14.12.2018**

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II tohoto dodatku smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH dle uzavřené smlouvy	6,141.132,- Kč
DPH 21 %	1,289.638,- Kč
Cena včetně DPH dle uzavřené smlouvy	7,430.770,- Kč

Cena bez DPH dle dodatku č. 1	-158.958,17 Kč
DPH 21 %	-33.381,22 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 1	-192.339,39 Kč

Cena bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 1	5,982.173,83 Kč
DPH 21 %	1,256.256,78 Kč
Cena včetně DPH dle smlouvy a dodatku č. 1	7,238.430,61 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle smlouvy a dodatku č. 1, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

2. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo.

XII.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
- b) za každý započatý den prodlení s dílčím termínem ukončení první etapy (SO 001.1, SO 101.1 a SO 101.2) a s termínem ukončení plnění předmětu smlouvy dle čl. IV tohoto dodatku smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.



XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy v registru smluv.
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy Město Přelouč.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku smlouvy uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu dodatku smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 3./.. ze dne 26.11.2018.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 29. 11. 2018

V Pardubicích dne 16. 11. 2018

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -


Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

KZP - stavby s.r.o.
E. Košťála 958, 530 12 Pardubice
IČ: 04311949
☎ 776 625 500 ☎ 608 033 550


Mgr. Blanka Hrdličková
jednatelka společnosti

Příloha: položkový rozpočet dodatku č. 1.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-17
Stavba: CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

KSO: ul.Hradecká a Nádražní
Místo: 09.11.2018

Zadavatel: IČ: 04311949
Město Přelouč DIČ: CZ04311949

Uchazeč: IČ: 04311949
KZP stavby s.r.o. DIČ: CZ04311949

Projektant: IČ: 04311949
VDI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ04311949

Poznámka:

Cena bez DPH		-158 958,17
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	
	15,00%	-33 381,22
Cena s DPH	v CZK	0,00
		-192 339,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-17

Stavba: CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Místo: ul.Hradecká a Nádražní

Datum: 09.11.2018

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: KZP stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

-158 958,17 -192 339,39

SO 101.1 CHODNÍKY 1.ÚSEK - UZNATELNÉ NÁKLADY

STA

-1 403,82 -1 698,62

SO 101.2 CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

STA

-176 209,34 -213 213,30

SO 102 CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

STA

18 654,99 22 572,54

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.1 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: 822 29

Místo: ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.11.2018

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

IČ: 04311949

DIČ: CZ04311949

IČ: 28860080

DIČ: CZ28860080

Cena bez DPH

-1 403,82

DPH základní
snižena

Základ daně
-1 403,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-294,80
0,00

Cena s DPH

V CZK

-1 698,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.1 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

09.11.2018

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	-1 403,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 403,82
5 - Komunikace pozemní	-59 500,00
8 - Trubní vedení	23 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 491,18
	-58 695,00
	-4 778,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.1 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul. Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum: 09.11.2018

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 403,82

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 403,82

D 1 Zemní práce

-59 500,00

13	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	-140,000	50,00	-7 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"ochrana plynu při stavbě-odhad"140		-140,000			
14	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	-1 050,000	50,00	-52 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"v průběhu stavby ochrana inž.síti-kabelové vedení předpoklad"350*3		-1 050,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 300,00

46a	K	338171131	Osazování pouzder pro sloupky odnímatelné do výšky 2,00 m se zabetonováním do podkladu	kus	10,000	272,00	2 720,00	CS ÚRS 2018 01
46b	M	R40	uzamykatelné pouzdro pro odnímatelný sloupek průměr 76 mm z pozinkované oceli určené k zabetonování do podkladu	kus	10,000	546,00	5 460,00	
46c	K	338171132	Osazování sloupků z pozinkované oceli výšky do 2,00 m	kus	10,000	72,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
46d	M	R49	sloupek kontrastní z pozinkované oceli odnímatelný průměr 76 mm s výškou od země 1000 mm s bezpečnostním bílým nátěrem se třemi červenými reflexními pruhy pro vyšší viditelnost v noc.	kus	10,000	1 440,00	14 400,00	
VV			10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				93 491,18	
56	K	58412111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	-105,000	220,00	-23 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ochrana plynovodu dle potřeby při stavbě - odhad"105*1		-105,000			
57	M	593811350	panel silniční 200x100x15 cm	kus	-53,025	900,00	-47 722,50	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: dohodou					
	VV		105/2*1,01		-53,025			
	VV		"vodící linie na AN, u polikliniky"(27+3+4,1)*1,01		34,441			
61	M	592452680	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná (žlutá)	m2	-832,846	170,00	-141 583,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"chodníky"808,30*1,01		816,383			
	VV		"v případě potřeby doplnění stáv.dlažby na AN"32,6/2*1,01		16,463			
	VV		Součet		832,846			
61a	M	R41	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná (žlutá), bez zkosených hran	m2	832,846	348,00	289 830,41	
63	M	5924526601	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná (cihlová)	m2	-32,320	220,00	-7 110,40	
	VV		"parkoviště"32,0*1,01		32,320			
63a	M	R42	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná (cihlová), bez zkosených hran	m2	32,320	320,00	10 342,40	
	VV		"varovné a sig.pásky"21,3*1,01		21,513			
65	M	592452660	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná (antracit)	m2	-38,077	220,00	-8 376,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vjezdy"37,7*1,01		38,077			
65a	M	R43	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná (antracit), bez zkosených hran	m2	38,077	320,00	12 184,64	
67	M	592452050	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x10 cm barevná (žlutá)	m2	-50,803	250,00	-12 700,75	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		50,3*1,01		-50,803			
67a	M	R44	dlažba skladebná betonová základní 19,6x16,1x10 cm barevná (žlutá), bez zkosených hran	m2	50,803	375,00	19 051,13	
68	M	5924520501	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x10 cm barevná antracit	m2	-28,179	250,00	-7 044,75	
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		"vjezd"27,9*1,01		-28,179			
68a	M	R45	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x10 cm barevná (antracit), bez zkosených hran	m2	28,179	345,00	9 721,76	
					28,179		93 491,18	
D	8		Trubní vedení				-58 695,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	8712511011	Montáž chrániček inženýrských sítí D 110 x 4,2	m	-130,000	300,00	-39 000,00	
	VV		"upřesní se během stavby - odhad"150 - potřeba 20		-130,000			
70	M	R5	Kabelový žlab púlený DN 110	m	-131,300	150,00	-19 695,00	
	VV		150*1,01		151,500			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 778,39	
100	M	592185630	krajník silniční betonový 50x25x10 cm (přirodní)	kus	-395,314	40,00	-15 812,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		195,7*2*1,01		395,314			
100a	M	R46	krajník silniční betonový 50x25x10 cm (bílý)	kus	395,314	55,00	21 742,27	
103	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého těže značky	m	-62,400	250,00	-15 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		62,4		-62,400			
104	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	-11,009	89,00	-979,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,009		-11,009			
105	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	-7,070	250,00	-1 767,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,07		-7,070			
106	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	-27,775	120,00	-3 333,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		27,775		-27,775			
114	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého těže značky	m	-53,000	250,00	-13 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		160,10-(81,10+26,00)		-53,000			
114a	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého těže značky	m3	141,400	205,00	28 987,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		62,4+79		141,400			
115	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20	m	-58,631	800,00	-46 904,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"použije se 50% stávajících"116,1*1,01/2		58,631			
115a	M	58380003	obrubník kamenný přímý, žula, 30x20x100 cm	m	22,000	1 390,00	30 580,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ostrůvek pro přecházení Hradecká ulice"22		22,000			
115b	M	R47	obrubník kamenný obloukový, žula, 30x20x50 cm	m	4,000	2 890,00	11 560,00	
	VV		"ostrůvek pro přecházení Hradecká ulice"4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ
Objekt:

SO 101.2 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:	822 29	CC-CZ:	
Místo:	ul.Hradecká a Nádražní	Datum:	09.11.2018
Zadavatel:	Město Přelouč	IČ:	00274101
		DIČ:	CZ00274101
Uchazeč:	KZP stavby s.r.o.	IČ:	04311949
		DIČ:	CZ04311949
Projektant:	VDI PROJEKT s.r.o.	IČ:	28860080
		DIČ:	CZ28860080

Cena bez DPH		-176 209,34
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-176 209,34	-37 003,96
Cena s DPH		0,00
		15,00%
v CZK		-213 213,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.2 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul. Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

09.11.2018

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-176 209,34

-176 209,34

-7 920,00

-22 575,00

-145 714,34

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.2 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

09.11.2018

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-176 209,34

D HSV Práce a dodávky HSV

-176 209,34

D	5	Komunikace pozemní				-7 920,00		
84	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	-20,000	220,00	-4 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ochrana plynovodu dle potřeby při stavbě - odhad"20*1		-20,000			
85	M	593811350	panel silniční 200x100x15 cm	kus	-10,100	900,00	-9 090,00	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:

dohodou

20/2*1,01

87	M	592452680	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná (žlutá)	m2	-26,644	170,00		-4 529,48 CS ÚRS 2017 01
	VV		"rampa u polikliniky"26,40*1,01		-26,644			
	VV		Součet		-26,644			
87a	M	R41	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná (žlutá), bez zkosených hran	m2	26,644	354,00		9 431,98
89	M	592452660	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná (antracit)	m2	-6,666	220,00		-1 466,52 CS ÚRS 2017 01
	VV		6,6*1,01		-6,666			

89a	M	R43	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná (antracit), bez zkosených hran	m2	6,666	320,00		2 133,12
-----	---	-----	--	----	-------	--------	--	----------

D 8 Trubní vedení

-22 575,00

90	K	8712511011	Montáž chrániček inženýrských sítí D 110 x 4,2	m	-50,000	300,00		-15 000,00
	VV		"upřesnění se během stavby - odhad"50		-50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	R6	Kabelový žlab půlený DN 110	m	-50,500	150,00	-7 575,00	
	VV		50*1,01		-50,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-145 714,34	
115	M	592185630	krajník silniční betonový 50x25x10 cm	kus	-392,284	40,00	-15 691,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		194,2*2*1,01		-392,284			
115a	M	R46	krajník silniční betonový 50x25x10 cm (bílý)	kus	392,284	55,00	21 575,62	
	VV		"kačirek"6		6,000			
123	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	-93,000	250,00	-23 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		93		-93,000			
123a	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	93,000	205,00	19 065,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		93		-93,000			
124	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20	m	-196,142	800,00	-156 913,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		194,2*1,01		196,142			
130	K	R17	Osazení odpadkového koše vč. dodání	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
	VV		4 navíc dle uživatele		2,000			
131	K	R18	Osazení stojanů na kola vč. betonových patek a materiálu	kus	-5,000	900,00	-4 500,00	
	VV		"předpoklad"21					
	VV		"u KAS"8 - snížení 1		-1,000			
	VV		"u politiků"8 - snížení 4		-4,000			
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: 822 29

Místo: ul. Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.11.2018

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

IČ: 04311949

DIČ: CZ04311949

IČ: 28860080

DIČ: CZ28860080

Cena bez DPH		18 654,99	
DPH základní snížená	Základ daně	18 654,99	
	0,00	0,00	
Cena s DPH		22 572,54	
		v	CZK
		Sazba daně	
		21,00%	
		Výše daně	
		3 917,55	
		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

09.11.2018

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 654,99

18 654,99

87 375,79

-45 150,00

-23 570,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Datum: 09.11.2018

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 654,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 654,99

D	4	Vodorovné konstrukce						
52	M	592452680	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná (žlutá)	m2	-299,667	170,00		
	VV		"chodníky"296,7*1,01		-299,667			
	VV		Součet		-299,667			
52a	M	R41	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná (žlutá), bez zkosených hran	m2	299,667	348,00	104 284,12	
	VV		"parkoviště"237,2+24,6+78,6		340,400			
	VV		Součet		340,400			
54	M	592452660	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná (cihlová)	m2	-335,169	220,00	-73 737,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"parkoviště"(340,4-19*0,1*4,5)*1,01		335,169			
54a	M	R42	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná (cihlová), bez zkosených hran	m2	335,169	320,00	107 254,08	
55	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm (přírodní)	m2	-8,636	170,00	-1 468,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dělení kolmých parkovacích stání š.0,10m"19*0,1*4,5*1,01		-8,636			
55a	M	R48	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm (přírodní) bez zkosených hran	m2	8,636	230,00	1 986,28	

D 8 Trubní vedení

-45 150,00

56	K	8712511011	Montáž chrániček inženýrských sítí D 110 x 4,2	m	-100,000	300,00	-30 000,00	
	VV		"upřesní se během stavby - odhad"100		-100,000			
57	M	R6	Kabelový žlab půlený DN 110	m	-101,000	150,00	-15 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100*1,01		-101,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-23 570,80	
77	M	592185630	krajník silniční betonový 50x25x10 cm	kus	-284,820	40,00	-11 392,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		141*2*1,01		-284,820			
77a	M	R	krajník silniční betonový 50x25x10 cm (bílý)	kus	284,820	55,00	15 665,10	
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	-166,900	250,00	-41 725,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		71,7+1,3+8,7+35,2+50		-166,900			
79	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	-13,938	89,00	-1 240,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		(7+3,8+3)*1,01		-13,938			
80	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	-6,060	250,00	-1 515,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*2*1,01		-6,060			
81	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	-151,601	120,00	-18 192,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		169,9-(13,8+6)		-150,100			
	VV		Mezisoučet		-150,100			
	VV		150,1*1,01		-151,601			
81a	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m3	169,900	205,00	34 829,50	CS ÚRS 2018 01