

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 202 80

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany


1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.**
sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
zastoupený : Ing. Václav Novotný, člen představenstva
IČO : 28812875
DIČ : CZ28812875
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu : 242145085/0300
tel. : 495267725
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3.etapa**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o úpravy části sídliště U Školy v Přelouči (území ohraničené ulicemi Studentská a Jižní) - rekonstrukci stávajících chodníků, včetně rekonstrukce jednotlivých vstupů do budov, vybudování nových spojovacích chodníků s hřišti a odpočinkovými plochami, rekonstrukci stávajících parkovacích ploch a vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí veřejné zakázky je osazení nových laviček,



vybudování klidové zóny (odpočinková plocha), herních ploch, míst pro tříděný odpad, provedení vegetačních úprav.

Zpracovatel projektové dokumentace:

OPTIMA spol. s r.o.

Projektová, inženýrská a stavební činnost

Žižkova 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO


IČ: 15030709

3. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
 - vytýčení stavby geodetem, včetně vytýčení hranic se sousedními pozemky,
 - vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči (3x tištěná forma, 1x CD),
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
 - e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnícká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

- Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Ing. Václav Novotný, tel.: 602 114 689

e-mail: novostav@novostavkom.cz

- Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :


- Milan Mrázek, tel.: 606 073 857

e-mail: novostav@novostavkom.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): 03/2019
Požadovaný termín ukončení plnění předmětu smlouvy: do 16 týdnů ode dne předání staveniště
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)
3. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např.:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,



- c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
7. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
 8. **Místem plnění díla** je panelové sídliště U Školy v Přelouči, území ohraničené ulicemi Studentská a Jižní.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:


Cena bez DPH	6.148.608,- Kč
DPH 21 %	1.291.208,- Kč
Cena vč. DPH	7.439.816,- Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.


VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.



4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcce díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělků, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do




3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.


Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
10. Technický dozor (dále jen TD) u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo



doporučenou korespondencí.

13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
15. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
17. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
25. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.



26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.


Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., a vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu,



nejdou důvodem předávané dílo nepřevzít.

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamáce podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamáce) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.



7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
11. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 7/16/2019 ze dne 21.1.2019.

Za objednatele:

V Přelouči dne 23.1.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 15 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 20.1.2019

NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.
Střelecká 672
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 288 12 875

Ing. Václav Novotný
člen představenstva

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

21.12.2018

Cena/m.i.

Množství M.j.

Cena celk.

3 600,00
12 000,00
1 200,00
18 000,00
3 000,00
12 000,00
6 000,00
12 000,00
12 000,00

79 800,00

12 000,00
6 000,00
6 000,00
3 600,00
6 000,00
18 000,00
6 000,00

57 600,00

929,5
3 439,97
10 140,00
7 234,50
20 988,73

06.	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2	278,333 M2	186,88	52 014,87
07.	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2	1 050,25 M2	19,7	20 689,93
08.	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiční	332,5 M2	26	8 645,00
09.	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betoi	582,5 M2	62,7	36 522,75
10.	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kam	707,5 M2	14,05	9 940,38
11.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	168 M	67,57	11 351,76
12.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	891 M	33,07	29 465,37
13.	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro :	18,9 M3	84,5	1 597,05
14.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v ho	42,96 M3	211,26	9 075,73
15.	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 t	14,19 M3	98,72	1 400,84
16.	181101102	Úprava pláň v zářezech v hornině tř. 1 až	1 411,00 M2	10,4	14 674,40
17.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	47,67 M3	218,31	10 406,84
18.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu	143,01 M3	17,19	2 458,34
19.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	47,67 M3	13,72	654,03
20.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny ne	90,573 T	169	15 306,84
Součet za			Etapa: 001 - Zemní práce		266 936,82

Etapa: 005 - Komunikace

1.	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pě	996,5 M2	214,5	213 749,25
2.	59245268	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	989 M2	260	257 140,00
3.	x501101	Dlažba zámková obdélník 20 x 10 x 6 cm re	7,5 M2	520	3 900,00
4.	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pě	414,5 M2	214,5	88 910,25
5.	59245266	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná	414,5 M2	338	140 101,00
6.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC	414,5 M2	221	91 604,50
7.	564851111	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 150 mm	1 411,00 M2	113,1	159 584,10
8.	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfal	7,392 T	4 550,00	33 633,60
9.	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou	168 M	81,24	13 648,32
Součet za			Etapa: 005 - Komunikace		1 002 271,02

Etapa: 009 - Ostatní konstrukce a práce

01.	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových de	168 M	214,5	36 036,00
02.	59218563	Krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x	336 KUS	67,6	22 713,60
03.	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože i	1 680,00 M	7,05	11 844,00
04.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového s	257 M	253,5	65 149,50

05.	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x1	257 KUS	123,5	31 739,50
06.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového	773 M	188,5	145 710,50
07.	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá,	1 546,00 KUS	36,4	56 274,40
08.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z	14,16 M3	2 340,00	33 134,40
09.	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 10l	168 M	58,5	9 828,00
10.	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků	1 059,00 M	16,28	17 240,52
11.	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic	35,75 M2	30,99	1 107,89
12.	979082313	Vodorovná doprava suti a vybouraných hm	240,5 T	41,6	10 004,80
13.	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	240,5 T	15,6	3 751,80
14.	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hm	585,27 T	182	106 519,14
15.	979082319	Připletek ZKD 1000 m vodorovné dopravy s	4 096,89 T	6,5	26 629,79
16.	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	585,27 T	15,6	9 130,21
17.	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového	303,63 T	130	39 471,90
18.	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových p	38,67 T	175,5	6 786,59
19.	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na	242,97 T	78	18 951,66
20.	x301102	Demontáž dvoumradlového zábradlí	56 M	32,5	1 820,00
21.	x301103	Montáž dvoumradlového zábradlí	56 M	84,5	4 732,00
22.	x301104	Jednovrstvý akrylátový nátěr dvoumradlové	56 M	32,5	1 820,00
Součet za		Etapa: 009 - Ostatní konstrukce a práce			660 396,19

Etapa: 099 - Přesun hmot HSV

1.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kr	1 085,84 T	43,32	47 038,59
Součet za		Etapa: 099 - Přesun hmot HSV			47 038,59

Etapa: 711 - Izolace proti vodě

1.	28323043	Fólie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x	5,75 M2	57,98	333,39
2.	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy	5,75 M2	8,78	50,49
Součet za		Etapa: 711 - Izolace proti vodě			383,87

Celkem	Objekt: SO 301 - Oprava a úprava chodníků				1 977 026,49
---------------	--	--	--	--	---------------------

Objekt: SO 302 - Drobná doplňková vybavenost

Etapa: 001 - Zemní práce

01.	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamení	20 M2	125,46	2 509,20
02.	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých	16 M2	98,44	1 575,04

03.	113107121	Odstánění podkladu pl do 50 m2 z kamení	154 M2	62,5	9 625,00
04.	113107230	Odstánění podkladu pl nad 200 m2 z betoi	350 M2	60,29	21 101,50
05.	113107221	Odstánění podkladu pl přes 200 m2 z kam	525 M2	13,51	7 092,75
06.	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro i	54,3 M3	81,25	4 411,88
07.	122312501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro i	38,94 M3	366,88	14 286,31
08.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopki	55,24 M3	209,91	11 595,43
09.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopi	165,72 M3	16,53	2 739,35
10.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	55,24 M3	13,19	728,62
11.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny ne	104,956 T	162,5	17 055,35
12.	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 i	38 M3	94,93	3 607,34
13.	174111321	Zásyp sypaninou bez zhuštění přes 3 m3 p	16,5 M3	30,43	502,1
14.	58331349	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	32,505 T	275	8 938,88
15.	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až .	254 M2	10	2 540,00
Součet za		Etapa: 001 - Zemní práce			108 308,73

Etapa: 005 - Komunikace

1.	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pě	164,5 M2	206,25	33 928,13
2.	59245268	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná	164,5 M2	250	41 125,00
3.	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	164,5 M2	118,75	19 534,38
4.	571907218	Posyp krytu lomovými výsvrkami přes 65 dc	268,5 M2	35	9 397,50
5.	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	125,233 M2	118,75	14 871,42
Součet za		Etapa: 005 - Komunikace			118 856,42

Etapa: 009 - Ostatní konstrukce a práce

01.	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového	143 M	181,25	25 918,75
02.	59217305	Obručník betonový zahradní přírodní šedá ,	286 KUS	35	10 010,00
03.	916991121	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruhy z	1,788 M3	2 250,00	4 023,00
04.	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu pr	1,8 M3	2 213,46	3 984,23
05.	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hm	165,92 T	175	29 036,00
06.	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy i	1 161,44 T	6,25	7 259,00
07.	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	165,92 T	15	2 488,80
08.	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových p	2,9 T	168,75	489,38
09.	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na	98,27 T	75	7 370,25
10.	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového	64,75 T	125	8 093,75

11.	x936101	Skluzačka, včetně montáže	1 KUS	31 250,00	31 250,00
12.	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové pa	3 KUS	312,5	937,5
13.	74910130	Koš odpadkový kovový, výška 88,5 cm, šíř	2 KUS	3 750,00	7 500,00
14.	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabeton	4 KUS	721,1	2 884,40
15.	74910106	Lavička s opěradlem (kotvená); konstrukce	2 KUS	6 250,00	12 500,00
16.	x936125	Lavička se sezením na opěradle (kotvená);	2 KUS	8 125,00	16 250,00
17.	x936124	Montáž setu laviček se stolkem	2 KUS	562,5	1 125,00
18.	x749101	SET Laviček bez opěradel se stolkem, kon	2 KUS	12 500,00	25 000,00
19.	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené	4 KUS	375	1 500,00
20.	74910105	Lavička s opěradlem (nekotvená) ; konstru	4 KUS	6 250,00	25 000,00
21.	x302102	Hliníková svařovaná branka Junior 5 x 2 m	2 KUS	18 750,00	37 500,00
22.	x302103	Kotvicí systém pro branku, včetně zabeton	2 KUS	687,5	1 375,00
23.	x302104	Sloupy pro ochranné síťe dl.4m, včetně zat	8 KUS	2 500,00	20 000,00
24.	x302105	Ochranná síť; oko 100 x 100 mm síla 4,0 m	104 M2	62,5	6 500,00
Součet za			Etapa: 009 - Ostatní konstrukce a práce		
			287 995,05		

Etapa: 099 - Přesun hmot HSV

1.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kr	192,875 T	41,65	8 033,24
Součet za			Etapa: 099 - Přesun hmot HSV		
			8 033,24		

Etapa: 711 - Izolace proti vodě

1.	28323043	Fólie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x	2,5 M2	55,75	139,38
2.	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy	2,5 M2	8,44	21,1
Součet za			Etapa: 711 - Izolace proti vodě		
			160,48		
Celkem			Objekt: SO 302 - Drobná doplňková vybavenost		
			523 353,92		

Objekt: SO 304 - Vegetační úpravy

Etapa: 001 - Zemní práce

01.	111212131	Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1	15 M2	260	3 900,00
02.	x162101	Vodorovné přemístění křovin do 1km	15 M2	65	975
03.	112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním věi	2 KUS	455	910
04.	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatý	2 KUS	195	390
05.	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listna	2 KUS	195	390
06.	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a s	2 KUS	325	650

07.	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D dc	2 KUS	195	390
08.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl	1 508,00 M2	19,5	29 406,00
09.	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve s	1 508,00 M2	5,85	8 821,80
10.	00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová	52,78 KG	123,5	6 518,33
11.	x801	Nákup ornice	150,8 M3	286	43 128,80
12.	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy	4 KUS	442	1 768,00
13.	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jar	4 KUS	377	1 508,00
14.	x101601	JAVOR BABYKA	4 KUS	2 470,00	9 880,00
15.	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a d	12 KUS	182	2 184,00
16.	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině	4 M2	130	520
17.	184802311	Chemické odplevelení před založením kultu	2 M2	286	572
18.	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a sva	4 M2	65	260
19.	x101103	Specifikace dodání borky	0,400 M3	1 040,00	416
Součet za			Etapa: 001 - Zemní práce		112 687,93

Etapa: 099 - Přesun hmot HSV

1.	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské i	0,056 T	1 300,00	72,8
Součet za			Etapa: 099 - Přesun hmot HSV		72,8

Celkem **Objekt: SO 304 - Vegetační úpravy** **112 660,73**

Objekt: SO 305 - Oprava a úprava parkovacích stání

Etapa: 001 - Zemní práce

01.	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých	149,5 M2	102,38	15 305,81
02.	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých	18,5 M2	54,56	1 009,36
03.	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu	242,75 M2	130	31 557,50
04.	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamení	272,65 M2	45,5	12 405,58
05.	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2	251 M2	105,78	26 550,78
06.	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2	188,25 M2	28,67	5 397,13
07.	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2	301,2 M2	11,91	3 587,29
08.	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých	400,5 M2	39	15 619,50
09.	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z beto	400,5 M2	84,5	33 842,25
10.	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kam	340,425 M2	20,57	7 002,54
11.	113201112	Vytrhání obrub slinivých ležatých	315,5 M	67,57	21 318,34

12.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	174 M	33,07	5 754,18
13.	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro :	33,75 M3	84,5	2 851,88
14.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro :	171,32 M3	88,4	15 144,69
15.	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 t	4,8 M3	58,5	280,8
16.	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až	1 094,50 M2	10,4	11 382,80
17.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopky	200,27 M3	218,31	43 720,94
18.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopky	600,81 M3	17,19	10 327,92
19.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	200,27 M3	13,72	2 747,70
20.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny ne	380,513 T	169	64 306,70
Součet za			Etapa: 001 - Zemní práce		330 113,68

Etapa: 005 - Komunikace

01.	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pě	951,5 M2	214,5	204 096,75
02.	59245266	Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná	920,6 M2	338	311 162,80
03.	59245308	Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm přírodní	30,9 M2	221	6 828,90
04.	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A)	143 M2	325	46 475,00
05.	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množší	143 M2	15,6	2 230,80
06.	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (C	143 M2	390	55 770,00
07.	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze	143 M2	22,1	3 160,30
08.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC	935,917 M2	221	206 837,66
09.	564861111	Podklad ze šterkodřě ŠD tl 200 mm	1 094,50 M2	162,5	177 856,25
10.	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pě	5,4 M2	269,31	1 454,27
11.	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou	54 M	81,24	4 386,96
Součet za			Etapa: 005 - Komunikace		1 020 259,69

Etapa: 008 - Trubní vedení

1.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust	0,00 KUS	1 483,88	0,00
Součet za			Etapa: 008 - Trubní vedení		

Etapa: 009 - Ostatní konstrukce a práce

01.	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových de	176 M	214,5	37 752,00
02.	59218563	Krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x	352 KUS	67,6	23 795,20
03.	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože i	1 760,00 M	7,05	12 408,00
04.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového s	197 M	253,5	49 939,50

05.	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x1	197 KUS	123,5	24 329,50
06.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z	3,448 M3	2 340,00	8 068,32
07.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti	3 KUS	194,48	583,44
08.	40444295	Značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IS	3 KUS	1 391,00	4 173,00
09.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky d	3 KUS	218,36	655,08
10.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	3 KUS	780	2 340,00
11.	40445240	Patka hliníková HP 60	3 KUS	338	1 014,00
12.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	3 KUS	19,24	57,72
13.	40445256	Upinací svorka na sloupek US 60	12 KUS	84,11	1 009,32
14.	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem	4 M2	277,28	1 109,12
15.	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 10l	54 M	58,5	3 159,00
16.	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků	489,5 M	16,28	7 969,06
17.	979082313	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hm	127,17 T	41,6	5 290,27
18.	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním	127,17 T	15,6	1 983,85
19.	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hm	500,74 T	182	91 134,68
20.	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy s	3 505,18 T	6,5	22 783,67
21.	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním	500,74 T	15,6	7 811,54
22.	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového	191,5 T	130	24 895,00
23.	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových p	101,36 T	175,5	17 788,68
24.	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na	207,88 T	78	16 214,64
25.	x901101	Zpomalovací polštář, prům.0,425m, tl. 0,, 0	17 KUS	1 105,00	18 785,00
Součet za			Etapa: 009 - Ostatní konstrukce a práce		
			385 049,60		

Etapa: 099 - Přesun hmot HSV

1.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kr	1 090,02 T	43,32	47 219,58
Součet za			Etapa: 099 - Přesun hmot HSV		
			47 219,58		
Celkem			Objekt: SO 305 - Oprava a úprava parkovacích stání		
			1 782 642,55		

Objekt: SO 306 - Veřejné osvětlení

Etapa: 001 - Zemní práce

1.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	59,234 M3	172,5	10 217,87
2.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu	177,702 M3	74,75	13 283,22
3.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes	59,234 M3	80,5	4 768,34

4.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	59,234 M3	138	8 174,29
5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny ne	100,698 T	276	27 792,65
		Součet za	Etapa: 001 - Zemní práce		64 236,37

Etapa: 046 - Zemní práce pro montážní práce

01.	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemí	0,600 KM	1 437,50	862,5
02.	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ve	18 KUS	874	15 732,00
03.	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	10,584 M3	138	1 460,59
04.	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ruč	50 M	189,75	9 487,50
05.	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ruč	570 M	195,5	111 435,00
06.	460230003	Hloubení nezapažených rýh kabelových sp	1 KUS	575	575
07.	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10	620 M	23	14 260,00
08.	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	620 M	10,35	6 417,00
09.	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cr	50 M	36,8	1 840,00
10.	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cr	570 M	40,25	22 942,50
11.	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v h	310 M2	27,6	8 556,00
12.	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C	73,78 T	276	20 363,28
13.	58344197	Štěrkodrt' frakce 0-63	8,925 T	299	2 668,58
14.	X25	Základ z prostého betonu stožárový - do ro:	10,584 M3	5 727,00	60 614,57
15.	X27	Ochrana stávajících sítí	1 SADA	1 725,00	1 725,00
16.	X28	Zához rýhy pro kabelovou spojku, v zemině	1 KUS	172,5	172,5
17.	X29	Protlak pod místní komunikací , vč. startovi	20 M	1 667,50	33 350,00
		Součet za	Etapa: 046 - Zemní práce pro montážní práce		312 462,02

Etapa: 740 - Silnoproud

01.	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	155 M	13,8	2 139,00
02.	34111076	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	740 M	102,35	75 739,00
03.	34571065	Trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z	45 M	28,75	1 293,75
04.	34571112	Trubka PVC D = 250 mm do základu pro st	27 M	368	9 936,00
05.	34571351	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, l	650 M	21,85	14 202,50
06.	35441895	Svorka připojovací SP1 k připojení kovovýc	18 KUS	29,9	538,2
07.	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm Fe	18 KUS	27,6	496,8
08.	35442062	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn (686m)	652 KG	40,25	26 243,00
09.	743112217	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm u	45 M	20,7	931,5

10.	743131214	Montáž trubka ochranná do krabic plastová	650 M	20,7	13 455,00
11.	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průř	686 M	34,5	23 667,00
12.	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, S.J., S	36 KUS	57,5	2 070,00
13.	744439100	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg uložeř	155 M	13,8	2 139,00
14.	744439300	Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,00 kg uložeř	740 M	25,3	18 722,00
15.	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v roz	108 KUS	28,75	3 105,00
16.	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v roz	144 KUS	40,25	5 796,00
17.	X01	OS1 - TYP "C" - BPP 532 LED DM GRN	10 KUS	47 120,10	471 201,00
18.	X011	OS3 - typ E5- BRP530 LED DRW GRN 10l	4 KUS	47 230,50	188 922,00
19.	X012	OS3 - typ E2 - BRP530 LED DRW GRN 10	3 KUS	51 896,05	155 688,15
20.	X013	OS6 - typ D - BRP532 LED DRW GRN 50 :	1 KUS	52 805,70	52 805,70
21.	X015	Příspěvek na recyklaci svítidel	18 KUS	9,66	173,88
22.	X04	Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/Cu	13 KUS	563,5	7 325,50
23.	X041	Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/Cu- oc	5 KUS	569,25	2 846,25
24.	X06	Světelný bod kompletní - montáž	18 KUS	3 967,50	71 415,00
25.	X062	Demontáž stávajících svítidel , vč. přemístě	15 KUS	2 875,00	43 125,00
26.	X07	Kabelová spojka Gel-Box 25, vč. montáže	1 KUS	1 667,50	1 667,50
27.	X13	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a	24 HOD	287,5	6 900,00
28.	X14	Zabezpečení pracoviště	24 HOD	287,5	6 900,00
29.	X15	Napojení na stávající zařízení (stávající sto.	6 HOD	402,5	2 415,00
30.	X16	Práce autopošiny, vč. dopravy	27 HOD	632,5	17 077,50
31.	X17	Revizní technik - provedení revizních zkouš	20 HOD	287,5	5 750,00
32.	X18	Spolupráce s revizním technikem	8 HOD	230	1 840,00
33.	X33	Zkušební provoz	8 HOD	287,5	2 300,00
Součet za			Etapa: 740 - Silnoproud		1 238 826,23
Celkem			Objekt: SO 306 - Veřejné osvětlení		1 615 524,61

CELKEM

Stavba: 18089 - MESTO PRELOUC-Regenerace panelového sídliště

6 148 608,30

SP_001

, 10 / 10

