


ul. Pardubická

ul. Jaselská



LEGENDA:

- NAPÁJECÍ KABEL VO – NOVÝ, TYP CYKY-J 4x16 + DRÁT FeZn10mm
- - - - - NAPÁJECÍ KABEL VO – STÁVAJÍCÍ

- L1–L5 □ NOVÝ STOŽÁR/SVÍTIDLO, DN11, 58–62W, IP66, 230V, 3000K, OBOUSMĚRNÁ GPRS, SIM, GPS, fotobuňka
L6 □ NOVÝ STOŽÁR/SVÍTIDLO, DW52, 77–82W, IP66, 230V, 4000K, OBOUSMĚRNÁ GPRS, SIM, GPS, fotobuňka

- 00 ⊗→ STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VEŘ. OSV. – SVÍTIDLO NOVÉ, DW52, 77–82W, IP66, 230V, 4000K, OBOUSMĚRNÁ GPRS, SIM, GPS, fotobuňka

- Ⓟ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482–VL Z/Un, IP00 + 2xPOJ.6A – PRŮCHOZÍ
Ⓢ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482–VL Z/Un, IP00 + 2xPOJ.6A – ODBOČNÁ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

Vypracoval: Ing.Tomáš Srba		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461	
Kraj: Pardubický		Obec: Heřmanův Městec			
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč					
Stupeň:		DUR			
Formát:		A3		Akce: REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ČÁSTI ULICE JASELSKÁ V PŘELOUČI	Změna: 00
Měřítko:		-			
Datum:		04/2018		Část: -	Číslo příl.: D.2.3
Zakázkové č.:		18-13			
		Název: SCHÉMA			