

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

číslo smlouvy: 5 202 57

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 002 74 101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.**
sídlo: Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupený : Jech Miroslav
IČO : 05676924
DIČ : CZ05676924
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 5332343379/0800
tel. : 777 332 756


dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy je upřesnění rozsahu prováděných prací na části zakázky pod názvem „Rekonstrukce chodníku od čp. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Přelouč“. Jsou odečítány neprováděné práce na komunikaci a je přičítán vyšší rozsah prací na objektu veřejného osvětlení.

V. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II tohoto dodatku smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:



Cena bez DPH dle SoD	3.049.613,00 Kč
DPH 21 %	640.419,00 Kč
Cena vč. DPH	3.690.032,00 Kč


Cena bez DPH dle dodatku č. 1	-19.761,60 Kč
DPH 21 %	-4.149,94 Kč
Cena vč. DPH	-23.911,54 Kč

Cena bez DPH dle SoD a dodatku č. 1	3.029.851,40 Kč
DPH 21 %	636.269,06 Kč
Cena vč. DPH	3.666.120,46 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím tohoto dodatku smlouvy nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy v registru smluv.
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy město Přelouč.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku smlouvy uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu dodatku smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní



zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 19/17/2019-I. ze dne 15.7.2019.


Za objednatele:

Za zhotovitele:



V Přelouči dne 14. 4. 2019

V Praze dne 18. 4. 2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -


.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Stavby Jech & Höffmann s.r.o.
Husitská 107/3, 130 00 Praha 3
IČO: 066/76 924, DIČ: CZ05676924
tel.: 777 332 756, 602 438 292


.....
Miroslav Jech


Příloha: položkový rozpočet dodatku č. 1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce chodníku Českobratrská ulice Přelouč
Objekt: Chodník + veřejné osvětlení
Rozpočet: Dodatek č. 1

Objednatel: Město Přelouč IČO: 002 74 101
 Československé armády 1665 DIČ: CZ00274101
 535 33 Přelouč

Zhotovitel: Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. IČO: 056 76 924
 Husitská 107/3 DIČ: CZ05676924
 130 00 Praha 3

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-76 907,60
PSV	76 846,00
MON	0,00
Vedlejší náklady - chodník	-14 000,00
Vedlejší náklady - veřejné osvětlení	-5 700,00
Celkem	-19 761,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 761,60 CZK
Základní DPH	21 %	-4 149,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -23 911,54 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Objekt:

soupis prací

Místo:

Chodník ul. Ceskobratrská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76907,6

D HSV Práce a dodávky HSV 76907,6

D 1 Zemní práce 2240,0

2	K	113106492	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se zalitím spár cementovou maltou	m2	40,000	56,0	2240,0
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------

VV			"demontáž panelů"				
VV			"ochrana plynu - dle potřeby stavby-odhad"40*1		40,000		
VV			Součet		40,000		

D 5 Komunikace pozemní 31393,8

33	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	40,750	157,0	6397,8
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

VV			"dle potřeby - napojení na stávající vozovku"197,5*0,5		98,750		
VV			Součet		98,750		

36	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	40,000	130,0	5200,0
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

VV			"ochrana plynu - dle potřeby stavby-odhad"40*1		40,000		
----	--	--	------------------------------------------------	--	--------	--	--

37	M	59381136	panel silniční 200x100x15 cm	kus	20,200	980,0	19796,0
----	---	----------	------------------------------	-----	--------	-------	---------

VV			40/2*1,01		20,200		
----	--	--	-----------	--	--------	--	--

D 8 Trubní vedení 31598,3

45	K	071251101	Montáž chrániček inž.síti D 110 x 4,2 mm	m	200,000	42,0	8400,0
----	---	-----------	------------------------------------------	---	---------	------	--------

VV			"upřesnění se dle potřeby stavby - odhad"200		200,000		
----	--	--	----------------------------------------------	--	---------	--	--

46	M	56245115	žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m	kus	168,333	85,0	14308,3
----	---	----------	-------------------------------------------------------------	-----	---------	------	---------

VV			200/1,2*1,01		168,333		
----	--	--	--------------	--	---------	--	--

52	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	3100,0	6200,0
----	---	----------	----------------------------------------	-----	-------	--------	--------

53	M	59223820	vpust' betonová uliční prefabrikovaná DN 450 - vyrovnávací prsteneček, skruž vysoká,nízká, s odtokem, kaliště nízké	kus	1,000	2690,0	2690,0
----	---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

VV			2		2,000		
----	--	--	---	--	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7680,0

76	M	56230625	poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 kompozitní termoplast s rámem pro zabetonování	kus	3,000	2560,0	7680,0
----	---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 997 Přesun sutě 3995,5

80	K	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	t	17,004	135,0	2295,5
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------

VV			"dlaždice 30/30"33,41		33,410		
VV			"vodící proužky"30,31		30,310		
VV			"obruba"17,53		17,530		
VV			"značky"0,164		0,164		
VV			"panely na skládku zhotovitele"17,0		17,000		
VV			"ul.vpusti"2*1,0*2,4		4,800		
VV			Součet		103,214		

81	K	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	340,000	5,0	1700,0
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-----	--------

VV			"na skládku do 14km"86,21*13		1 120,730		
VV			"panely na skládku zhotovitele do 20km"17,0*20		340,000		
VV			Součet		1 460,730		

vícepráce lampy

M21

Elektromontáže

210810014RT1	Kabel CYKY-J 4 x 16 mm ² volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	46,00	180,00	8 280,00
210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² , včetně drátu FeZn D=10mm	m	46,00	71,00	3 266,00
230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	5,00	61,00	305,00
34571147-35	Chránička korugovaná ohebná, vel. 110	m	5,00	85,00	425,00
210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložena pevně, DN do 47 mm, včetně dodávky trubky vel. 50	m	6,00	80,00	480,00
M46	Zemní práce při montážích				
113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	16,000	246,0	3936,0
460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m ³	2,00	3 900,00	7 800,00
460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	40,00	179,00	7 160,00
460570144R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	40,00	49,00	1 960,00
460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	40,00	52,00	2 080,00
58152180	Písek kopaný ZPM	T	3,00	380,00	1 140,00
460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	40,00	12,00	480,00
58511110	Beton B13,5 (Podbetonování vjezdu, pod asfaltem)	m ³	3,00	3 002,00	9 006,00
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	16,000	359,0	5744,0
915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C20/25nXF3 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	10,000	110,0	1 100,0
59218002	<i>krajník silniční betonový 50x25x10cm</i>	m	10,000	94,0	940,0
460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m	km	0,04	2 600,00	104,00
997	Přesun sutě, zeminy				
460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m ³	4,00	288,00	1 152,00
997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km	t	12,000	135,0	1620,0
997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	8,000	41,0	328,0
997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,400	300,0	1020,0

997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	2,000	490,0	980,0
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,400	300,0	1920,0
000	Vedlejší a ostatní náklady				
101R00	Rozměření světelných bodů	ks	2,00	850,00	1 700,00
102R00	Vypnutí a opěkové zapnutí vedení	hod	2,00	250,00	500,00
104R00	Dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	2,00	320,00	640,00
105R00	Úklid stavby	hod	4,00	150,00	600,00
106R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	1,00	250,00	250,00
107R00	Ekologická likvidace odpadů	hod	1,00	290,00	290,00
108R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	1,00	290,00	290,00
112R00	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
113R00	Pomocné práce	hod	6,00	130,00	780,00
114R00	Nákladní auto 5t	hod	8,00	390,00	3 120,00
115R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, geodet. zaměření skuteč. provedení	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
VN	Vedlejší náklady				0,00
VRN4	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce		1,00	1 450,00	1 450,00
034403000	Dopravní značení na staveništi - dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr. značení vč. opatření pro zajištění dopravy - zřízení a odstranění, manipulace, pronájem	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
VRN7	Revize		1,00	1 000,00	1 000,00

celkem

76 846,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno žství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14000,0
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				14000,0
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				14000,0
D	VRN4		Inženýrská činnost				14000,0
9	K	041403000	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi	KČ	1,0	5000,0	5000,0
10	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	KČ	1,0	5000,0	5000,0
11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - provedení zkoušek dle KZP v souladu s TP, TKP a ČSN - (8 statických zatěžovacích zkoušek)	KČ	1,0	4000,0	4000,0

K**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Chodník ul. Ceskobratrská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs tví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5700,0
D	VN		Vedlejší náklady - veřejné osvětlení				5700,0
57	K	VRN1	Autorský dozor		1,0	5700,0	5700,0