

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 202 77

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.


Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
2. Zhotovitel : jméno: **D & D PROFÍ, s. r. o.**
sídlo: Palackého 485, 533 03 Dašice
zastoupený : Jiří Dymák, jednatel
IČ : 25250167
DIČ : CZ25250167
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu : 108334694/0300
tel. : 777 773 021
dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Zpracovatel projektové dokumentace: DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČ: 01873687.
3. Jedná se o výstavbu parkoviště o rozměrech 25,50x13,75m a zastávek BUS v ulici Jaselská. Součástí je veřejné osvětlení LED svítidly osazenými na stožárech s jednoduchými a dvojitými výložníky.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Součástí díla je rovněž:



- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
- vytyčení stavby geodetem, včetně vytyčení hranic se sousedními pozemky,
- vytyčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
- zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
- průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
- uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění splnění podmínek všech správců a orgánů (viz. dokladová část PD) včetně úhrady případných poplatků,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz


- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

- Bc.Pavel Caha tel.: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Jiří Dymák tel.: 777 773 021
e-mail: dymak@ddprofi.cz



- b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :
- Jiří Dymák tel.: 777 773 021
e-mail: dymak@ddprofi.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Termíny:

Předpokládaný termín zahájení plnění: 09/2019
(za zahájení plnění je považováno předání staveniště)


Požadovaný termín ukončení plnění: do 8 týdnů od předání staveniště
(za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli)

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
- a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
1. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
2. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
3. **Místem plnění** veřejné zakázky je ulice Jaselská v Přelouči.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:
- | | |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 4.438.908,68 Kč |
| DPH 21 % | 932.170,82 Kč |
| Cena vč. DPH | 5.371.079,50 Kč |
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž




potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH.
11. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách




s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.


VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
4. Objednatel si ponechá demontovaná svítidla včetně sloupů, které zhotovitel po jejich demontáži dopraví do sídla TS Písek v ul. Choceňská (cca 2 km).
5. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
6. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
7. Technický dozor (TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.



8. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
9. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
10. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
12. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
13. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
14. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
15. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
16. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
17. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
20. Doklad o pojištění dle předchozího bodu předloží zhotovitel do 10 pracovních dnů od



podpisu této smlouvy o dílo.

21. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb..
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.

IX.


Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.




2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamacie) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.



XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon



o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.

11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 21/7/2019/II. ze dne 19.8.2019.

Za objednatele:

V Přelouči dne 26.8.2019

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 18 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Dašicích dne 28.8.2019

D&D PROFI s.r.o. ②
Palackého 485, 533 03 DAŠICE
IČO: 252 50 167 DIČ: CZ25250167

Jiří Dymák
jednatel společnosti D & D PROFI, s. r. o.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY				
Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč				
Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH	
SO 101 - Parkoviště a autobusový záliv	3 407 275,87	715 527,93	4 122 803,80	
SO 401 - Veřejné osvětlení	1 031 632,81	216 642,89	1 248 275,70	
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	4 438 908,68	932 170,82	5 371 079,50	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 053/2018
Stavba: Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč

KSO: Město
Místo: ul. Jaselská u Kiekeru

Zadávatel: Město Přelouč

Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dárkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 407 275,87

DPH základní: 21,00%

snížená: 15,00%

Základ daně: 3 407 275,87

Vše daně: 715 827,93

Cena s DPH: 4 122 803,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 053/2018
Stavba: Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč

Místo: ul. Jaselská u Kiekeru

Zadávatel: Město Přelouč

Uchazeč: D&D PROFÍ s.r.o.

Datum: 18. 12. 2018

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
053/2018_1	SO 101 PARKOVIŠTĚ A AUTOBUSOVÝ ZÁLIV	3 407 275,87	4 122 803,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaseiská, Přelouč
Objekt:

053/2018_1 - SO 101 PARKOVIŠTĚ A AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

KSO: ul. Jaseiská u BISS
Místo:

Zadavatel: Město Přelouč

Uchazeč: D&D PROFI s.r.o.

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 18. 12. 2018
Datum:

IC: 00274101
DIČ: CZ00274101

IC: 25250167
DIČ: CZ25250167

IC: 01873687
DIČ: CZ01873687

IC: 01873687
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH

3 407 275,87

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Víše daně
snížená	3 407 275,87	21,00%	715 527,93
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

4 122 803,80

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaseiská, Přelouč

Objekt: 053/2018_1 - SO 101 PARKOVIŠTĚ A AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

Místo: ul. Jaseiská u BISS

Zadavatel: Město Přelouč

Uchazeč: D&D PROFI s.r.o.

Datum: 18. 12. 2018

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem

3 407 275,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k součtu cen: „0000“								
1. V cenách jsou započteny i náklady na odložení části kmene a větší na vzdálenost do 20 m se složením na hrany nebo nábožením na dopravní prostředek „x0000“.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na „x0000“.								
a) odskornení kmene, tyto práce se oceňují individuálně „x0000“.								
b) odvoz ani uložení na skládku „x0000“.								
c) odstranění pateru „x0000“.								
3. Ceny jsou určeny pouze pro přestěhování a rekonstrukce v sadovníčských a krajinných úpravách „x0000“.								
4. Průměr pateru se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zpřímňování naměřených hodnot nejšešší ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kolenných nádehu je měření prováděno nad nimi, nejšešší v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu „x0000“.								
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně „x0000“.								
6. Práce jsou prováděné technickou volněno kácení „x0000“.								
W			"kácení průměr 17"2		2,000			
W			"kácení průměr 20"2		2,000			
W			Součet		4,000			
107	K	112151012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	7,000	301,00	2 107,00	CS ÚRS 2019 01
Poznamka k součtu cen: „0000“								
1. V cenách jsou započteny i náklady na odložení části kmene a větší na vzdálenost do 20 m se složením na hrany nebo nábožením na dopravní prostředek „x0000“.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na „x0000“.								
a) odskornení kmene, tyto práce se oceňují individuálně „x0000“.								
b) odvoz ani uložení na skládku „x0000“.								
c) odstranění pateru „x0000“.								
3. Ceny jsou určeny pouze pro přestěhování a rekonstrukce v sadovníčských a krajinných úpravách „x0000“.								
4. Průměr pateru se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zpřímňování naměřených hodnot nejšešší ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kolenných nádehu je měření prováděno nad nimi, nejšešší v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu „x0000“.								
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně „x0000“.								
6. Práce jsou prováděné technickou volněno kácení „x0000“.								
W			"kácení průměr 23"1		1,000			
W			"kácení průměr 25"2		2,000			
W			"kácení průměr 26"2		2,000			
W			"kácení průměr 28"1		1,000			
W			"kácení průměr 30"1		1,000			
W			Součet		7,000			
2	K	112151013	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,000	936,00	2 808,00	CS ÚRS 2018 01
Poznamka k součtu cen: „0000“								
1. V cenách jsou započteny i náklady na odložení části kmene a větší na vzdálenost do 20 m se složením na hrany nebo nábožením na dopravní prostředek „x0000“.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na „x0000“.								
a) odskornení kmene, tyto práce se oceňují individuálně „x0000“.								
b) odvoz ani uložení na skládku „x0000“.								
c) odstranění pateru „x0000“.								
3. Ceny jsou určeny pouze pro přestěhování a rekonstrukce v sadovníčských a krajinných úpravách „x0000“.								
4. Průměr pateru se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zpřímňování naměřených hodnot nejšešší ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kolenných nádehu je měření prováděno nad nimi, nejšešší v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu „x0000“.								
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně „x0000“.								
6. Práce jsou prováděné technickou volněno kácení „x0000“.								
W			"kácení průměr 40"3		3,000			
110	K	112151015	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	4,000	3 090,00	12 360,00	CS ÚRS 2019 01
Poznamka k součtu cen: „0000“								
1. V cenách jsou započteny i náklady na odložení části kmene a větší na vzdálenost do 20 m se složením na hrany nebo nábožením na dopravní prostředek „x0000“.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na „x0000“.								
a) odskornení kmene, tyto práce se oceňují individuálně „x0000“.								
b) odvoz ani uložení na skládku „x0000“.								
c) odstranění pateru „x0000“.								
3. Ceny jsou určeny pouze pro přestěhování a rekonstrukce v sadovníčských a krajinných úpravách „x0000“.								
4. Průměr pateru se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zpřímňování naměřených hodnot nejšešší ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kolenných nádehu je měření prováděno nad nimi, nejšešší v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu „x0000“.								
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně „x0000“.								
6. Práce jsou prováděné technickou volněno kácení „x0000“.								
W			"kácení průměr 58"2		2,000			
W			"kácení průměr 60"2		2,000			
W			Součet		4,000			
111	K	112151016	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	2,000	4 490,00	8 980,00	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznamenání k součtu cen: „0000“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kotlen, odklizení zvláštěho díla na vzdálenost do 20 m, jeho sklcení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jamy, opěrné zeminy, zhutnění a úprava terénu. „x0000“ 2. Ceny jsou určeny jen pro pesčení, zasypání a rekultivace v senných výřezích a krajinných úpravách. „x0000“ 3. Průměr pateru se měří v místě řezu kmenů na základě dvojího na sebe kolméto měření a následného zaplnění rovinných hodnot nejvyšší ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných nerovností náběhu je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. „x0000“ 4. V cenách nejsou započteny náklady na „x0000“ a) dodání zeminy „x0000“ b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku „x0000“ 5. Pateru o průměru kmenů na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňuje individuálně. „x0000“ 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pateru výkopovým vyřezáním, řezováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kotlen. „x0000“					
	W	"káčení průměr 53"2		2 000			
	W	"káčení průměr 60"2		2 000			
	W	Součet		4 000			
117	K	112201116	kus	2,000	4 100,00	8 200,00	CS ÚRS 2019 01
Odstranění pateru v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pateru na řezné ploše přes 600 do 700 mm							
PSC		Poznamenání k součtu cen: „0000“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kotlen, odklizení zvláštěho díla na vzdálenost do 20 m, jeho sklcení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jamy, opěrné zeminy, zhutnění a úprava terénu. „x0000“ 2. Ceny jsou určeny jen pro pesčení, zasypání a rekultivace v senných výřezích a krajinných úpravách. „x0000“ 3. Průměr pateru se měří v místě řezu kmenů na základě dvojího na sebe kolméto měření a následného zaplnění rovinných hodnot nejvyšší ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných nerovností náběhu je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. „x0000“ 4. V cenách nejsou započteny náklady na „x0000“ a) dodání zeminy „x0000“ b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku „x0000“ 5. Pateru o průměru kmenů na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňuje individuálně. „x0000“ 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pateru výkopovým vyřezáním, řezováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kotlen. „x0000“					
	W	"káčení průměr 62"1		1 000			
	W	"káčení průměr 63"1		1 000			
	W	Součet		2 000			
4	K	113154123	m2	1 338,000	77,10	103 159,80	CS ÚRS 2018 01
Řezování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
PSC		Poznamenání k součtu cen: „0000“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na „x0000“ a) vodu pro utváření zbití řezů „x0000“ b) opotřebování řezacích nástrojů „x0000“ c) naložení odřezaného materiálu na dopravní prostředek „x0000“ 2. V cenách nejsou započteny náklady na „x0000“ a) nutné náklady na odstranění vybourání živého křtu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 113-7 Odstranění podkladu nebo krytu této části křtu „x0000“ b) odložení povrchu odřezaných částí, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění hládky prachu z povrchu podkladu nebo krytu částí C01 tohoto ceníku „x0000“ 3. Náklady na živý podklad pro rozřezání určí projekt. Dobře přehledný, např. výstup z územní studie, výřez plochy do 2 m2 se z celkové likvidace plochy rovněž „x0000“ 4. Tloušťku řezaného vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záberů v mm „x0000“ 5. Cena a přehledkami je určena v příloze, kdy „x0000“ a) na 250 m2 řezaného plochy se vyskytne v průměru více než jedna vrstva nebo vstup liškových sítí, popř. stáží, vstupní oštrůvek apod. „x0000“ b) součástí cen řezaných plochy osazených dubníky s výškovým rozdílem horní plochy dubníku od řezaných plochy větší než 250 mm „x0000“ 6. Překážkami se rozumí obložení nebo krajníky, pokus vysoký rozdílný horní plochy dubníku od řezaných plochy je větší než 250 mm, výstup nebo vstup liškových sítí, stáží, nástupní a ochranné oštrůvek apod. „x0000“					
	W	"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"		1 338,000			
	W	"řezování" 140-71+22-11+180-245"2		324,000	76,80	24 883,20	CS ÚRS 2018 01
5	K	113201111	m				
Vyřazení obrob s výborem hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležáků							
PSC		Poznamenání k součtu cen: „x0000“ 1. Ceny jsou určeny „x0000“ a) pro vyřazení obrob, obrobů nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jedné řadě popř. i s opěrnými a vyřazovacími ležáky „x0000“ b) pro obrob z dialektů kotek uložených v jedné řadě „x0000“ 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné osazení „x0000“ a) vyřazení obrobů nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 978 0 - - - - - Odstranění vybouraných obrobů, krajníků, osek nebo částí C01 tohoto ceníku „x0000“ b) vyřazených dialektů kotek, které se oceňují cenami souboru cen 978 07-11 Odstranění vybouraných dialektů kotek částí C01 tohoto ceníku „x0000“ 3. Vyřazení obrob ze dvou řad kotek se oceňuje jako dvojnásobek množství vyřazení obrob z jedné řady kotek „x0000“ 4. Přehled vyřazených obrob, krajníků nebo dialektů kotek včetně materiálu z řezů a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sítí a vybouraných hmot „x0000“					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přiznání k součtu cen, tudíž								
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze železa nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li železa nebo beton obklopeny horninou nebo sypavinou tak, že k nim není bez výkopů přístup. x000D_								
2. Ceny nebe použít pro bourání konstrukcí ze železa nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu jako např. zdí, střeby a klenby v suterénu. x000D_								
3. Vodorovné přemístění materiálů nad 20 m z rozburaných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami součtu cen 162, 6-1. Vodorovné přemístění výkopu. x000D_								
4. Svislé přemístění materiálů z rozburaných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin tř. 5 až 7 cenami součtu cen 161 a 161-17 Svislé přemístění výkopu. x000D_								
5. Ceny nebe použít pro bourání konstrukcí pod vodou. x000D_								
a) ze železa nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití tříváň. x000D_								
b) z betonu železobetonového nebo předtvarovaného a ocelových konstrukcí, tato bourání se oceňuje individuálně. x000D_								
6. Bourání konstrukce ze železa nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127-40-111c. Výkopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím tříváň. x000D_								
7. Objem vyburaného materiálu pro přemístění se určuje od řeznice původní konstrukce do řeznice snůžky. x000D_								
8. Vzdušenost vodorovného přemístění se určuje od řeznice původní konstrukce do řeznice snůžky. x000D_								
VV			"bourání stávající zděné el. skříně" (1*2,5*1,5)*0,3	m3	515,995	54,50	28 121,73	CS ÚRS 2018 01
9	K	122101102	Obkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					
Přiznání k součtu cen, x000D_								
1. Obkopávky a prokopávky v rozburaných prostorech se oceňují podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. x000D_								
2. Obkopávky a prokopávky ve střešních a technických místnostech (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoli skutečný objem výkopu; ostatní obkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jednotném objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. x000D_								
PSC			3. Ceny se použít i pro výkopávky odpadových jím. x000D_					
4. Ceny se použít i pro sejmání podlažnic, práson se přiznává k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. x000D_								
"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezu"								
W			"parkoviště"388*0,42		162,960			
W			"chodník"230*0,2+78*0,2+14*0,2		64,400			
W			"jezd"30*0,42		12,600			
W			"BUS zářív"189*0,49		92,610			
W			"výkop pro obnovu"202*0,5*0,15		15,150			
W			Mezisoučet		347,720			
W			"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"		42,600			
W			"chodník sedá"(199+74+11)*0,15		2,925			
W			"chodník reliéfní"(1,9+3,4+3,5+0,8+2+2+2+1,9)*0,15		2,550			
W			"výjezd antriekt"25*0,2		5,000			
W			"kontrastní pás"17*0,15		31,800			
W			"parkování komunikace"159*0,2		45,600			
W			"parkování zatrávňovací"114+58+56*0,2		37,800			
W			"BUS zářív"189*0,2		168,275			
W			Mezisoučet		515,995			
10	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách - nučné z betonu prostého neprokládaného	m3	3,540	4 490,00	15 894,90	CS ÚRS 2018 01
Přiznání k součtu cen, x000D_								
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze železa nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li železa nebo beton obklopeny horninou nebo sypavinou tak, že k nim není bez výkopů přístup. x000D_								
2. Ceny se použít i pro bourání konstrukcí při vykopávacích zřetězích. x000D_								
3. Ceny nebe použít pro bourání konstrukcí. x000D_								
a) na stěnu ze železa nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdí, střeby a klenby v suterénu. x000D_								
b) pod vodou. x000D_								
- ze železa nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití tříváň. x000D_								
- z betonu železobetonového nebo předtvarovaného a ocelových konstrukcí. x000D_								
4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálů z rozburaných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin 5 až 7 cenami součtu cen 161 a 161-17 Svislé přemístění výkopu, příp. 162, 6-1. Vodorovné přemístění výkopu se oceňuje cenou součtu cen 161 a 161-17 Svislé přemístění výkopu. x000D_								
5. Bourání konstrukce ze železa nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127-40-111c. Výkopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím tříváň. x000D_								
6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění snůží na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. x000D_								
7. Objem vyburaného materiálu pro přemístění se určuje od řeznice původní konstrukce do řeznice snůžky. x000D_								
VV			"vybourání UV*0,59	m3	3,540	242,00	87 362,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přizpůsobení a součástí cen: „X000“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na převoz výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. „X000“ 2. Hloubení rýh při technickotechnických měřeních se oceňuje „X000“ a) ve všech cenách přemístění pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. „X000“ b) mimo stře pro přičrta a podélné zpevnění dna a břevn pod obrysem výkopu pro koryta vedoucí zejména pro konstrukce letiš, stupn, boku, předvlnit, prahy, odvěrák, výkopu a pro základy zdí, diale, rovnání, plůva a nat, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu přes 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu přes 100 m3 do 100 m3. „X000“ 3. Náklady na svazé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se účtí dle ustanovení článku 6. 3161 všeobecných podmínek katalogu. „X000“ a) v součtu nebo itou cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Doplňování hloubených výkopůvek. „X000“ b) v každou vodu při jakémkoliv její rozložití individuálně. „X000“ c) Ceny nebo použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. „X000“								
WV WV WV WV “dle přílohy C 1.2 Situace stavby” “přípoky UV”(34+4)1*2 “ryna pro v.o.”285*1*1 Součet 75 000 285 000 361 000								
12	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiost hominy tř. 3	m3	361,000	19,90	7 183,90	CS ÚRS 2018 01
Přizpůsobení a součástí cen: „X000“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na převozu výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. „X000“ 2. Hloubení rýh při technickotechnických měřeních se oceňuje „X000“ a) ve všech cenách přemístění pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. „X000“ b) mimo stře pro přičrta a podélné zpevnění dna a břevn pod obrysem výkopu pro koryta vedoucí zejména pro konstrukce letiš, stupn, boku, předvlnit, prahy, odvěrák, výkopu a pro základy zdí, diale, rovnání, plůva a nat, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu přes 100 m3 cenami přislušnými pro objem výkopu přes 100 m3 do 100 m3. „X000“ 3. Náklady na svazé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se účtí dle ustanovení článku 6. 3161 všeobecných podmínek katalogu. „X000“ a) v součtu nebo itou cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Doplňování hloubených výkopůvek. „X000“ b) v každou vodu při jakémkoliv její rozložití individuálně. „X000“ c) Ceny nebo použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. „X000“								
PSC								
13	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v homině tř. 3 do 100 m3	m3	4,800	717,00	3 441,60	CS ÚRS 2018 01
Přizpůsobení a součástí cen: „X000“ 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. „X000“ 2. V cenách jsou započteny i náklady na: „X000“ a) svazé přemístění výkopku. „X000“ b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. „X000“ c) převoz výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. „X000“ 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozebrání. „X000“ 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: „X000“ a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 66-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výzosa katalogu 800-2 Zvláštní základní objektu, množství v m3 se účtí jako součin objemu vytvořeného prostoru tv m3 a koeficientu 1,687. „X000“ b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 66-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní základní objektu. „X000“ 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami součtu cen 162 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami součtu cen 162 0-4 Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní základní objektu. „X000“								
PSC								
WV WV “dle přílohy C 1.2 Situace stavby” “nové uliční vpusť”4*1*11,2 4,800								
14	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiost hominy tř. 3	m3	4,800	102,00	489,60	CS ÚRS 2018 01
Přizpůsobení a součástí cen: „X000“ 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. „X000“ 2. V cenách jsou započteny i náklady na: „X000“ a) svazé přemístění výkopku. „X000“ b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. „X000“ c) převoz výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. „X000“ 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozebrání. „X000“ 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: „X000“ a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 66-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výzosa katalogu 800-2 Zvláštní základní objektu, množství v m3 se účtí jako součin objemu vytvořeného prostoru tv m3 a koeficientu 1,687. „X000“ b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 66-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní základní objektu. „X000“ 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami součtu cen 162 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami součtu cen 162 0-4 Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní základní objektu. „X000“								
PSC								
126	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovost, hloubky do 2 m	m2	152,000	82,10	12 479,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podrobně v souboru cen..._x0000_ 1. Ceny jsou určeny pro rozbory a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro pozemní vedení, rozdílné do 1 250 mm..._x0000_ 2. Prochůz mezí mezi pažením příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodědává, nezapočítává plochy u pažení záložního nebo hraného se od plochy pažení odědává..._x0000_ 3. Především-li projekt..._x0000_ a) konečného pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepřením stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozepření započtení stěn výkopu..._x0000_ b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstraňování pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151. 0-14 Odstraňování vzepření stěn..._x0000_ c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstraňování pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn, příslušnými cenami souboru 800-2 Zvláštní zatížení objektu..._x0000_ 152 000 "dle přílohy C.1.2 Situace stavby" "přílohy UV"(34-4)"2" 127 K 151101111 Odstaňování pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m 15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hmoty tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 16 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hmoty tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 17 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hmoty tř. 1 až 4 na vzdálenost Přídavek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 18 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neukleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hmotin tř. 1 až 4								
				m2	152,000	14,50	2 204,00	CS ÚRS 2018 01
				m3	365,800	49,10	17 960,78	CS ÚRS 2018 01
1. Ceny 1151 až 1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební sítí z betonů a z železa cihelného nebo kamenného z betonu, včetně provedení, zvláštního i předloženého, pokud tyto konstrukce byly vypracovány ve výkopu..._x0000_ 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m a od 4 m, jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m a od 4 m..._x0000_ 3. Množství materiálu i stavební sítí z rozborů a rozepření stěn se rovná objemu konstrukcí před rozbory a rozepřením..._x0000_ 361 000 4 800 365 800 104 291,10 CS ÚRS 2018 01								
"výhy"351 "šachty"4,8 Součet 579,395								
1. Ceny nejsou použity předložené-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně..._x0000_ 2. V cenách jsou započteny náklady na lezení ve výkopu nebo na nábýpání..._x0000_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrutí výkopku na nábýpání, tato rozhrutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do náspy a 171 10-1201 Uložení sypaniny na skládku..._x0000_ 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku sámsotabe příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 151 10-3. Nakládání neukleného výkopku z hromady s ohledem na ustavení poz. č. 5..._x0000_ 5. Přemístění se výkopek z docasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustavení nepatří, výkopu-li projekt použít doczu..._x0000_ 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na odvázu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci..._x0000_ 347 720 168 275 361 000 4 800 -6 000 -58 400 -228 000 579 395								
				m3	3 476,370	14,10	49 018,82	CS ÚRS 2018 01
1. Ceny nejsou použity, předložené-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně..._x0000_ 2. V cenách jsou započteny náklady na lezení ve výkopu nebo na nábýpání..._x0000_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrutí výkopku na nábýpání, tato rozhrutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do náspy a 171 10-1201 Uložení sypaniny na skládku..._x0000_ 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku sámsotabe příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 151 10-3. Nakládání neukleného výkopku z hromady s ohledem na ustavení poz. č. 5..._x0000_ 5. Přemístění se výkopek z docasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustavení nepatří, výkopu-li projekt použít doczu..._x0000_ 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na odvázu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci..._x0000_ 3 476,370								
				m3	579,395	49,60	28 737,99	CS ÚRS 2018 01
"na skládku do vzdálenosti 15km"579,395" Nakládání, skládání a překládání neukleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hmotin tř. 1 až 4								
				m3	579,395	49,60	28 737,99	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	Pozvánka k souboru cen_0000_						
	1. Ceny -1101 -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, sřezávání a převážení: na dvoryčky nebo z obyčejného dopravního prostředku Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155_0000_						
	2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, převážení a vykládku na vzdálenost_0000_						
	a) do 20 m vodorovné, vodorovná vzdálenost se měří od ústředí loď k těžišti nákladu, nebo k těžišti předmětů na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na souši_0000_						
	b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě nakládání nebo v místě dopraviny plochy pro dopravu prostředků na souši_0000_						
	c) uvedené v bodu a) kratší než 20 m nejmenší o trojnásobek zkrácený výšky přes 4 m_0000_						
	3. Množství měrných jednotek se určí v souladu s tabulkou_0000_						
	"odkopávky"347,72						
	"sanace"168,275						
	"řhý"361						
PSC	"šachty"4,8						
	"zásyp po starých UV"-6						
	"zásyp přípojek UV"-38*1*1,8						
	"zásyp přípojek v.o."-285*1*0,8						
	Součet						
	19	K	171201201	m3	579,395	14,80	8 575,05 CS ÚRS 2018 01
	Uložení sypání na skládce						
	Poznámka k souboru cen_0000_						
	1. Cena -1201 je určena i pro_0000_						
	a) uložení výkopku nebo omítky na oddělené skládce, předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omítky, v opačném případě se uložení neodečítá_0000_						
PSC	b) uložení výkopku nebo omítky na oddělené skládce, předepsané projektem tak, že na 1 m2 skládky se uloží jako podíl množství výkopku nebo omítky, měřeného v roslém stavu a projektem určené plochy dochází skládky_0000_						
	c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve čně vodotěsné nebo natě_0000_						
	2. Cena -1201 nete podléhá pro uložení výkopku nebo omítky_0000_						
	a) při vykopávání pro pozemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek ziskán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťje na hornady podle výkopu_0000_						
	b) na oddělené skládce, které nejsou, předepsány projektem_0000_						
	c) na oddělené skládce, předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omítky (viz. též poznámku č. 1 a)_0000_						
	d) na dočasné skládce, oceňuje se cenou 121 101 101 Smloudu omítky nebo jejího plánu do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemíslení výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152_0000_						
	e) na trvale skládce s předepsaným zrušením: toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 D_0000_						
	3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vstřích s náčtyrní uvozními na skládce_0000_						
	4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku_0000_						
	5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženího výkopku (sypání) v oslém stavu, zpravidla ve výkopku_0000_						
PSC	"odkopávky"347,72						
	"sanace"168,275						
	"řhý"361						
	"šachty"4,8						
	"zásyp po starých UV"-6						
	"zásyp přípojek UV"-38*1*1,8						
	"zásyp přípojek v.o."-285*1*0,8						
	Součet						
	20	K	171201211	t	1 225,311	156,00	191 148,52 CS ÚRS 2018 01
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
PSC	Poznámka k souboru cen_0000_						
	1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek_0000_						
	"odkopávky"347,72*1,8						
	"sanace"168,275*1,8						
	"řhý"361*1,8						
	"šachty"4,8*1,8						
	"zásyp po starých UV"-6*1,8						
	"zásyp přípojek UV"-38*1*1,8*1,8						
	"zásyp přípojek v.o."-285*1*0,8						
	Součet						
PSC	"odkopávky"347,72						
	"sanace"168,275						
	"řhý"361						
	"šachty"4,8						
	"zásyp po starých UV"-6						
	"zásyp přípojek UV"-38*1*1,8						
	"zásyp přípojek v.o."-285*1*0,8						
	Součet						
	21	K	174101101	m3	296,400	70,70	20 955,48 CS ÚRS 2018 01
	Zásyp sypáního z jakékoliv horniny s uloženího výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, řhý nebo kolem objektů v těchto výkopkách						

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				1 433 548,86	
34	K	564851111	Podklad ze šěrčodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	1 316,500	90,90	119 669,85	CS ÚRS 2018 01
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezy"					
VV			"2 vstvy"					
VV			"vjezd entrance"25'2		50 000			
VV			"parkování komunikace"159*2		318 000			
VV			"parkování zatravnovací"1114+58+56"12		456 000			
VV			"přípojka v.o."1147+14+11		172 000			
VV			Mezisoučet		996 000			
VV			"sanace dle PD"					
VV			"chodník sedá"199+74+11		284 000			
VV			"chodník reliéfní"1 9+3,4+3,5+0,8+2+2+2+1,9		19 500			
VV			"kontrastní pás"17		17 000			
VV			Mezisoučet		320 500			
VV			Součet		1 316 500			
35	K	564861111	Podklad ze šěrčodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	1 093,500	119,00	130 126,50	CS ÚRS 2018 01
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezy"					
VV			"chodník sedá"199+74+11		284 000			
VV			"chodník reliéfní"1,9+3,4+3,5+0,8+2+2+2+1,9		19 500			
VV			"kontrastní pás"17		17 000			
VV			"BUS zářív"189		189 000			
VV			"přípojka v.o."1147+14+11		172 000			
VV			Mezisoučet		681 500			
VV			"sanace dle PD"					
VV			"vjezd entrance"25		25 000			
VV			"parkování komunikace"159		159 000			
VV			"parkování zatravnovací"1114+58+56		228 000			
VV			Mezisoučet		412 000			
VV			Součet		1 093 500			
36	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 160 mm	m2	361,000	247,00	89 167,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Podmínky k součtu cen: „K0000“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení povrchu podkladu vozů „K0000“ 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady poskládání proti odpařování vody „K0000“ 3. V cenách nejsou započteny náklady na „K0000“ a) příp. poskládání, který se oceňuje cenou 619 74-8111 Poskládání povrchu osazením betonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí „K0000“ b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění: tyto práce se oceňují cenami součtu cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12, Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vymazání dilatačních spár „K0000“					
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezy"					
VV			"BUS zářív"189		189 000			
VV			"přípojka v.o."1147+14+11		172 000			
VV			Součet		361 000			
37	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 200 mm	m2	189,000	303,00	57 267,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Podmínky k součtu cen: „K0000“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení povrchu podkladu vozů „K0000“ 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady poskládání proti odpařování vody „K0000“ 3. V cenách nejsou započteny náklady na „K0000“ a) příp. poskládání, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Poskládání povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí „K0000“ b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění: tyto práce se oceňují cenami součtu cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12, Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vymazání dilatačních spár „K0000“					
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezy"					
VV			"BUS zářív"189		189 000			
38	K	573211109	Poskládání spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 758,000	12,70	22 326,60	CS ÚRS 2018 01
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"					
VV			"napojení vozovky s 0,5m74+100		174 000			
VV			"parkování obrusná vstava"620		620 000			
VV			"parkování vyrovnávka"920		620 000			
VV			"přípojka v.o."1147+14+11"2		344 000			
VV			Součet		1 758 000			
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	1 758,000	325,00	571 350,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Podkladka u souboru cenů „X000D“ 1. CSN EN 13109-1 příloha pro ACO 11 pouze tl. 35 a 50 mm „X000D“					
W			"die přílohy C.1.2 Situace stavby"		174 000			
W			"napojení vozovky š. 0,5m*74+100		620 000			
W			"parkování obrusná vstava 620		620 000			
W			"parkování vyrovnávka 620		344 000			
W			"přípojka v.o. 1(147+14+11)*2		1 758 000			
W			Součet					
40	K	59124111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	189,000	420,00	79 380,00	CS ÚRS 2018 01
			Prázdná k souboru cenů „X000D“ 1. Ceny 591 1. - pro dlažbu z kostek: veličiny jsou určeny pro dlažbu šikmoležnou a rovnou, „X000D“. 2. Ceny 591 2. - pro dlažbu z kostek dlažbových jsou určeny pro dlažbu uhelníkovou, řetkovou a kroužkovou „X000D“. 3. Dlažba vykládá z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2+11 a 591 44-2+11 Kladení dlažby z rozárky šikmoležné a rovné komunikaci pro pěši „X000D“. 4. V beranění jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těchto materiálů na výplň spár „X000D“. 5. V cenách nejsou započteny náklady na „X000D“. a) dodání dlažbových kostek, které se oceňuje ve specifikaci zřetelně lze odhadnout „X000D“. - u velkých kostek ve výši 1 % „X000D“. - u drobných kostek ve výši 2 % „X000D“. b) vyplnění spár dlažby zvrstvou zeminou, která se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Závěrečná zpráva spár dlažby „X000D“. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-67 Přípravek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože „X000D“.					
PSC			"die přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezy"					
W			"BUS závliv 198		189 000			
41	M	56380124	kostka dlažební žula drobná	t	7,560	2 160,00	16 329,60	CS ÚRS 2018 01
W			189/5		37 900			
W			37 8*0,2 Přepočtená koeficientem množství		7 560			
42	K	59621113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	320,500	196,00	62 818,00	CS ÚRS 2018 01
			Prázdná k souboru cenů „X000D“ 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z přírodních kamenů. Skupina B: dlažby z průmyslových a více barev nebo z opracovaných ploch jednotlivé do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranně nebo obokouky křivé, apod. „X000D“. 2. V beranění jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár „X000D“. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkových dlažeb, které se oceňuje ve specifikaci zřetelně lze odhadnout u plochy „X000D“. a) do 100 m2 ve výši 3 % „X000D“. b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % „X000D“. c) přes 300 m2 ve výši 1 % „X000D“. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-67 Přípravek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože „X000D“.					
PSC			"die přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezy"					
W			"chodník sedá 198+74+11		284 000			
W			"chodník reléfní 11 9+3,4+3,5+0,8+2+2+2+1,9		19 500			
W			"kontrastní pás 17		17 000			
W			Součet		320 500			
43	M	592451200	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	20,475	379,60	7 770,26	CS ÚRS 2017 02
P			Prázdná k souboru cenů „X000D“ soubor 50 kusů					
W			"die přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezy"		19 500			
W			"chodník reléfní 11 9+3,4+3,5+0,8+2+2+2+1,9		19 500			
W			Mezisoučet		20 475			
W			19 5*1,05		298 200			
44	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	298,200	204,30	60 922,26	CS ÚRS 2018 01
W			"die přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezy"		284 000			
W			"chodník sedá 198+74+11		284 000			
W			Mezisoučet		298 200			
W			284*1,05		298 200			
45	M	59245008	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	17,850	233,30	4 164,41	CS ÚRS 2018 01
W			"die přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Příčné řezy"		17 850			
W			"kontrastní pás 17*1,05		17 850			
46	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	198,800	196,00	38 572,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: „x0000_“ 1. Pro velkou cen dležbu platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku úlovu a více tvaru, nebo z obložku o ploše jednoho do 100 m2. Skupina B: dlažby obklopujících tvarů (obložky, kachle, epoxi), „x0000_“ 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání břez pro láze a na dodání materiálu na výrobu spár. „x0000_“ 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zmrzlých dlažeb, které se oceňují ve specifikaci, zvláště ze dohlednosti u plochy „x0000_“ a) do 100 m2 ve výši 3 %, „x0000_“ b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, „x0000_“ c) přes 300 m2 ve výši 1 %, „x0000_“ 4. Část láze přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen „51_“ a příplatek za rozdílných dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo láze „x0000_“					
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Přičné řezy" "Vjezd antracit"25 "Vjezd reliéfní"3.8 "parkování komunikace"159 "dálění parkovacích stání"20*4,5*0,1 Součet		25,000 3,800 159,000 9,000 186,800			
			dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm antracit	m2	35,700	282,00	10 067,40	CS ÚRS 2017 02
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Přičné řezy" "Vjezd antracit"25 "dálění parkovacích stání"20*4,5*0,1 Mezisoučet 34*1,05		25,000 9,000 34,000 35,700			
			dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	166,950	258,70	43 189,97	CS ÚRS 2018 01
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Přičné řezy" "parkování komunikace"159*1,05		166,950			
			Betonová dlažba BEST KLASIKO, pro nevidomé, Červená, výška 80 mm	m2	3,990	439,40	1 753,21	
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Přičné řezy" "Vjezd reliéfní"3.8*1,05		3,990			
			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	228,000	189,00	43 092,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: „x0000_“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku míst pro láze a materiálu na výrobu spár „x0000_“ 2. V cenách nejsou započteny náklady na: „x0000_“ a) elektrickou vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, zvláště ze dohlednosti u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, a přes 300 m2 ve výši 1 %, „x0000_“ b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, která se oceňují ve specifikaci „x0000_“ c) založení drenáží. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180-40-51 bezm A02 Katerleku 633-1 Plochy a úprava území „x0000_“ 3. Část láze přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen „51_“ a příplatek za rozdílných dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo láze „x0000_“					
PSC			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.5 Přičné řezy" "parkování zatravnění"114*58*56 bentonová zámková vegetační dlažba 12/27/8 228*1,02	m2	228,000 232,560 232,560	325,00	75 582,00	
			Trubní vedení	m	38,000	94,50	64 261,40	
			Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20° DN 200					
			Poznámka k souboru cen: „x0000_“ 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrorozpouek a tesněních kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci „x0000_“ 2. V cenách potrubí z tvrdého polypropylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiné druhy potrubí. Tvarovky se oceňují ve specifikaci „x0000_“ 3. Zvláště ze dohlednosti „x0000_“ a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, „x0000_“ b) u trub polypropylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5 „x0000_“					
			"přípojky UV"38		38,000			
			trubky z polyvinylchloridu kanalizační domovní a uliční (PVC) trubka s hrdlem SN4 200x4,9x2M koex	kus	19,000	489,60	9 302,40	CS ÚRS 2017 02
			"dle montáže"38/2		19,000			
			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: „x0000_“ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci „x0000_“					
			"napojení vpusti"2*4		8,000			
		Tvarovky PVC SM8 k napojení ul. vpusti	kus	8,000	258,00	2 064,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"dle montáže tvarovek"8								
56	K	89594111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	936,00	3 744,00	
57	M	R3	Litinnová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš	komp/	4,000	2 673,00	10 692,00	
58	M	R5	Kompletní betonové dílce uliční vpusti	komp/	4,000	4 432,00	17 728,00	
59	K	89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	14,000	1 130,00	15 820,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								
1. V ceně jsou započteny i náklady na: „x000D“ a) dobudování osazovacího krytu, podkladů, nedeckových nebo prahů s oddělením výškových hran do 3 m, „x000D“ b) zarovnaní plochy nedeckových cementových matic, „x000D“ c) podbetonování nebo podcezení ramí, „x000D“ d) odstranění a zmontování rámu, poklopu, mříže, krytin, hrnce nebo řídnic, „x000D“ e) úpravy a doplnění krytů, popř. pokraču vozovky v místě provedené výškové úpravy, „x000D“ 2. V ceně nejsou započteny náklady na štít, nitné bódění nové mříže, rámu, poklopu nebo krytinu brzo. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, zajištění se nezahrnuje, „x000D“								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
60	K	91111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	27,000	205,00	5 535,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								
1. Zábradlí je kovářsko po 2 m „x000D“ 2. V ceně jsou započteny i náklady na: „x000D“ a) vytvoření jamek pro sloupky s ochranným výškovým na hrnadr nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na bítanový základ, „x000D“ b) u ceny 911 11-1111 betonový základ, „x000D“ c) u ceny 911 12-1111 vrtů, „x000D“ 3. V ceně nejsou započteny náklady na: „x000D“ a) dodání zábradlí dílu zábradlí, tyto se oceňují ve specifikaci, „x000D“ b) náklady zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV odstavcem 600-783 Náklady, „x000D“ c) zřízení betonového podkladu u příčky 911 12-111 „x000D“								
"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorový příčný řez"								
"zábradlí"4+23								
61	M	7007	Zábradlí ocelové sličníční třímadvé	m	27,000	707,00	19 089,00	
62	K	91411111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	158,00	790,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž značek, včetně upraveného materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzola, sloup), „x000D“ 2. V ceně nejsou započteny náklady na: „x000D“ a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, „x000D“ b) na montáž a dodání ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami součástí cen 914 51 Montáž soustava s 914 53, bezceň kerazů a nástavců, „x000D“ c) náklady tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Náklady, „x000D“ d) naložení a dočasně vykopání, tyto se oceňují cenami oddílu A 01 Katalogu 800-1 Zemní práce, „x000D“ 3. Ceny práce použijí pro osazení a montáž svíslých dopravních značek, „x000D“ a) svíslých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-141 Elektronizace - silniční, „x000D“ b) úpravních na lánech nebo speciálních konstrukcích nesoucí více značek, tyto se oceňují individuálně „x000D“								
"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"								
"IP11e+E13"1 "P6"1 "B2"1 "U4a"1 "IP4b+IP11a"1 Součet								
63	M	40445480	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	kus	3,000	740,70	2 222,10	CS ÚRS 2018 01
"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"								
"IP11a"2 "IP4b"1 Součet								
64	M	40445492	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm	kus	1,000	426,60	426,60	CS ÚRS 2018 01
"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"								
"E13"1 Součet								
65	M	40445478	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm	kus	3,000	863,10	2 589,30	CS ÚRS 2018 01
"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"								
"P6"1 "B2"1 "U4a"1 Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
66	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	5,000	715,00	3 575,00	CS ÚRS 2018 01	
			Poznamka k souboru cen: „X000D“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na „X000D“ a) výkopání jámky s odstranění výkopku na vzdálenost do 3 m „X000D“ b) osazení sloupků včetně montáže a dodávky příslušného vidla „X000D“ 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ „X000D“ 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem „X000D“ 4. V cenách nejsou započteny náklady na „X000D“ a) dodání sloupků, tyto se oceňují ve specifikaci „X000D“ b) náložení a odložení výkopku, tyto se oceňují cenami částí 800-1 Zemní práce „X000D“						
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby" "P11a+E13"1 "P6"1 "B2"1 "U4a"1 "JP4b+P11a"1 Součet		1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000				
67	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	5,000	452,70	2 263,50	CS ÚRS 2018 01	
68	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dle šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	1 382,000	22,60	31 233,20	CS ÚRS 2018 01	
			Poznamka k souboru cen: „X000D“ 1. Ceny jsou určeny pro dle šířky bílé skvrně d. V1a, bílé přerušované d. V12a, žluté přerušované d. V12c a vodič dle šířky bílé d. V4 „X000D“ 2. V cenách nejsou započteny náklady na „X000D“ a) přeznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 5-11 Přeznačení pro vodorovné značení „X000D“ b) odstranění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 „Odstranění bílé, prachu nebo hliněného nározu s povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu „X000D“ 3. Množství měrných jednotek se určuje „X000D“ a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dle šířky vodič dle šířky (včetně mezer) „X000D“ b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer „X000D“						
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby" "V10b C.1.25*25*5*68*5*72*5*13*2*18*5*180*180*76"		1 382,000				
69	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodič čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	407,000	41,30	16 809,10	CS ÚRS 2018 01	
			Poznamka k souboru cen: „X000D“ 1. Ceny jsou určeny pro dle šířky bílé skvrně d. V1a, bílé přerušované d. V12a, žluté přerušované d. V12c a vodič dle šířky bílé d. V4 „X000D“ 2. V cenách nejsou započteny náklady na „X000D“ a) přeznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 5-11 Přeznačení pro vodorovné značení „X000D“ b) odstranění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 „Odstranění bílé, prachu nebo hliněného nározu s povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu „X000D“ 3. Množství měrných jednotek se určuje „X000D“ a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dle šířky vodič čáry (včetně mezer) „X000D“ b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer „X000D“						
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby" "V4 C.0.25*57*18*19*185*22*59*47"		407,000				
70	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodič čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	37,000	79,20	2 930,40	CS ÚRS 2018 01	
			Poznamka k souboru cen: „X000D“ 1. Ceny jsou určeny pro dle šířky bílé skvrně d. V1a, bílé přerušované d. V12a, žluté přerušované d. V12c a vodič dle šířky bílé d. V4 „X000D“ 2. V cenách nejsou započteny náklady na „X000D“ a) přeznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 5-11 Přeznačení pro vodorovné značení „X000D“ b) odstranění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 „Odstranění bílé, prachu nebo hliněného nározu s povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu „X000D“ 3. Množství měrných jednotek se určuje „X000D“ a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dle šířky vodič čáry (včetně mezer) „X000D“ b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer „X000D“						
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby" "V2b 0.25/1.5/1.5*10+8" "V2b 0.25/0.50.5*14+5" Součet		18 000 19 000 37 000				
71	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní	m2	21,000	154,20	3 238,20	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: „0000“ 1. Ceny jsou určeny pro celkové ceny související s V1a, bílé přelískované č. V12a, žluté přelískované č. V12c a vodící čarý bílé č. V4 „0000“. 2. V cenách nejsou započítány náklady na: „0000“. a) přepravní, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 a 111 Předznačení pro vodovodné značení „0000“ b) osazení vozíků, tyto se oceňují cenami souboru cen 933 a 903 Odstranění nářadí, prachu nebo hliněného nářadí s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu „0000“. 3. Hmotnost měřících jednotek se určuje: „0000“ a) u cen 915 a 111 a 915 a 12 v m délky, délkou nebo vodící čarou, včetně nářadí „0000“ b) u cen 915 a 13 v m2 stříkané plochy bez mezer „0000“ “dle přílohy C.1.2 Situace stavby” “šipky 0,9*10” “V11a BUS 4*3” Součet								
72	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm Poznámka k souboru cen: „0000“ 1. V cenách nejsou započítány náklady na: „0000“ a) práci nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 900-1 Zemní práce „0000“ b) práci nutné bourání (rozšíření) vozíků, které se oceňují cenami části B 01 tohoto katalogu „0000“ c) vyplnění spár mezi krytem vozíků a vodícím proužkem, které se oceňují cenami souboru cen 959 a 111 Vyplnění spár mezi silničními dílci „0000“ d) dozdění prefabrikovaných desek, které se oceňují ve specifikaci „0000“ “dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorový příčný řez” “V P 323”	m	328,000	79,70	26 141,60	CS ÚRS 2018 01
PSC								
73	M	592185640	Krajinky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajink silniční 50 x 25 x 8 3280,5*1,02	kus	669,120	50,00	33 456,00	CS ÚRS 2017 02
74	K	915611111	Předznačení pro vodovodné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky Poznámka k souboru cen: „0000“ 1. Hmotnost měřících jednotek se určuje: „0000“ a) pro cenu -1111 v m délky, délkou čarou nebo vodícího proužku, včetně nářadí „0000“ b) pro cenu -1112 v m2 natřené nebo stříkané plochy „0000“ “dle přílohy C.1.2 Situace stavby” “V10b 0,125*26*5+68*5+72*5+13*2+18*5+180+180+76” “V2b 0,25*1,5*1,5*10+8” “V2b 0,25*0,5*0,5*14+5” Součet	m	1 419,000	3,91	5 548,29	CS ÚRS 2018 01
PSC								
75	K	915621111	Předznačení pro vodovodné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy Poznámka k souboru cen: „0000“ 1. Hmotnost měřících jednotek se určuje: „0000“ a) pro cenu -1111 v m délky, délkou čarou nebo vodícího proužku, včetně nářadí „0000“ b) pro cenu -1112 v m2 natřené nebo stříkané plochy „0000“ “dle přílohy C.1.2 Situace stavby” “šipky 0,9*10” “V11a BUS 4*3” Součet	m2	21,000	19,60	411,60	CS ÚRS 2018 01
PSC								
76	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k souboru cen: „0000“ 1. V cenách silničních obrubníků (náklady i spárách) jsou započítány „0000“ a) pro osazení do lože z kamenné, kámenového i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm „0000“ b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dozdění beton pro lože tl. 60 až 100 mm, v osazích -1113 a -1213 náklady na zřizování bočních spár „0000“ 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 915 a 111 Lůžka pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek „0000“ 3. V cenách nejsou započítány náklady na dozdění obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci „0000“ “dle přílohy C.1.2 Situace stavby” “obrubníky 15/25*3+22+15+17+15+57+7” “obrubníky náběhy 15-25/25 L+P*12” “obrubníky 15/15*2+3+3+4,5+195+6+6+5” “obrubníky 10/25*8+30+29” Součet	m	447,500	162,00	72 495,00	CS ÚRS 2018 01
PSC								
77	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm “dle přílohy C.1.2 Situace stavby”	kus	142,800	112,50	16 065,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"obrubníky 15/25*3+22+15+17+15+57+7		136,000			
VV			Mezisoučet		136,000			
VV			136*1,05		142,800			
78	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	70,350	92,30	6 493,31	CS ÚRS 2018 01
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"					
VV			"obrubníky 10/25*6+30+29		67,000			
VV			Mezisoučet		67,000			
VV			67*1,05		70,350			
79	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	12,000	285,00	3 420,00	CS ÚRS 2017 02
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"					
VV			"obrubníky náběhy 15-25/25 L+P*12		12,000			
80	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	237,150	105,30	24 971,90	CS ÚRS 2018 01
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"					
VV			"obrubníky 15/15*2+3+3+4,5+195+6+8+6+5		232,500			
VV			Mezisoučet		232,500			
VV			232,5*1,02		237,150			
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	124,000	142,00	17 608,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Popis práce k souhrnné ceně „x0000“</i>					
			1. V cenách chodníkových obrubnic, jezdeckých i střešních jsou započítány pro osazení „x0000“					
			a) do lože z kamenná těženého i náklady na dřevěný hrnec pro lože tl. 80 až 100 mm „x0000“					
			b) do lože z betonu prostého i náklady na osazení hrnec pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -111/3 a -12/3 lze náklady na zřízení třešní					
			c) Cást kůže z betonu prostého přečalující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99,-/12 l. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrazy z dlažebních					
			kostek „x0000“					
			3. V cenách nejsou započítány náklady na dodání obrubnic, tyto se oceňují ve specifikaci „x0000“					
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"					
VV			"obrubníky 5/20*89+20+15		124,000			
82	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	252,960	34,20	8 651,23	CS ÚRS 2017 02
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"					
VV			"obrubníky 5/20*(89+20+15)/0,5*1,02		252,960			
83	K	916431111	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm	m	59,000	294,00	17 346,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>Popis práce k souhrnné ceně „x0000“</i>					
			1. Cení lze použít pro osazení přírodních i náběhových bezbariérových obrubnic „x0000“					
			2. V cenách nejsou započítány náklady na dodání obrubnic, tyto se oceňují ve specifikaci „x0000“					
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"					
VV			"nástupní hrana 400/370*55		55,000			
VV			"náběh 400/310-370 L+P*1+1		2,000			
VV			"náběh 400/H25-310 L+P*1+1		2,000			
VV			Součet		59,000			
84	M	592175400R	obrubník bezbariérový betonový přímý 40x37x100 cm šedý	kus	55,000	1 880,00	103 400,00	
VV			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby"					
VV			"nástupní hrana 400/370*55		55,000			
85	M	592175410	obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý	kus	1,000	2 089,00	2 089,00	CS ÚRS 2017 02
86	M	592175420	obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x37-37x100 cm šedý	kus	1,000	2 089,00	2 089,00	CS ÚRS 2017 02
87	M	592175330	obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý	kus	1,000	2 089,00	2 089,00	CS ÚRS 2017 02
88	M	592175340	obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý	kus	1,000	2 089,00	2 089,00	CS ÚRS 2017 02
89	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	17,711	2 250,00	39 849,75	CS ÚRS 2018 01
VV			"dle výměr obrub"					
VV			"silniční 447,5*0,35*0,05		7,831			
VV			"krajníky 328*0,4*0,05		6,960			
VV			"chodníkový 124*0,25*0,05		1,650			
VV			"BUS obruby 59*0,6*0,05		1,770			
VV			Součet		17,711			
90	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	887,000	28,70	25 456,90	CS ÚRS 2018 01
			<i>Popis práce k souhrnné ceně „x0000“</i>					
			1. V cenách jsou započítány i náklady na vyčištění spár po řezání „x0000“					
			"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorový příčný řez"					
VV			"řezání spár 126+196+7+16+201+134+7+6+13+6+145+12		887,000			
91	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	887,000	67,80	60 138,60	CS ÚRS 2018 01

pČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
104	K	0006	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele_x000D_ "statická zkouška únosnosti pláně 4ks"-_x000D_ "statická zkouška na ochranné vrstvě 4ks"		sada	1,000	11 700,00	11 700,00			
118	K	0007	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby		sada	1,000	3 500,00	3 500,00			

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		665 779,80
Montáž - práce		155 954,00
Mezisoučet 1	0,00	821 733,80
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		49 304,03
Nátěry		0,00
Zemní práce		150 380,80
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	1 021 418,63
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		10 214,19
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 031 632,81
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 031 632,81
Základ a hodnota DPH 21%	1 031 632,81	216 642,89
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 248 275,71
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	665 779,80	155 954,00
Demontáže	0,00	13 500,00
Zemní práce	39 973,00	110 407,80

Pozice	Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
	Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku.							0,00	
	JKSO							0,00 odečteno	
	Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezaříděny							0,00 z dokumentu č.	
	Elektromontáže								
	TRUBKA KOPOFLEX 450N LDPE/HDPE								
1	09050 D50/41mm	m	460,00	15,60	7 176,00	28,00	12 880,00	20 056,00 C.2.2	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
2	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	200,00	13,80	2 760,00	28,00	5 600,00	8 360,00 C.2.2	
3	CYKY-J 4x16 , pevně	m	490,00	159,30	78 057,00	68,00	33 320,00	111 377,00 C.2.2	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV								
4	AYKY-J 4x35 , pevně	m	15,00	76,00	1 140,00	52,00	780,00	1 920,00 C.2.2	
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
	ZÁKLOPKOU								
5	4x25 mm2	ks	29,00	76,00	2 204,00	112,00	3 248,00	5 452,00 C.2.2	
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
6	Do 16 mm2	ks	104,00	42,00	4 368,00	64,00	6 656,00	11 024,00 C.2.2	
	SPOJKA 1kV PRO KABELY								
	S PLASTOVOU IZOLACÍ								
7	16-50mm2	ks	1,00	82,00	82,00	45,00	45,00	127,00 C.2.2	
	SVÍTLIDLO PRO OSV. KOMUNIKACÍ							0,00	
8	"A1" Svítidlo LED DM10 6000/46W WW CLO IP66 IK09, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka	ks	6,00	17 890,00	107 340,00	650,00	3 900,00	111 240,00 C.2.2	
9	"A2" Svítidlo LED DM10 8000/66W WW CLO IP66 IK09, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka	ks	3,00	18 940,00	56 820,00	650,00	1 950,00	58 770,00 C.2.2	
10	"A3" Svítidlo LED DM12 7500/60W WW CLO IP66 IK09, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka	ks	3,00	18 645,00	55 935,00	650,00	1 950,00	57 885,00 C.2.2	
11	"A4" Svítidlo LED DM10 12600/95,5W WW CLO IP66 IK09, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka	ks	6,00	19 870,00	119 220,00	650,00	3 900,00	123 120,00 C.2.2	

12	"A5" Světlo LED DW52 13200/100W WW CLO IP66 IK09, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka	ks	2,00	21 760,00	43 520,00	650,00	1 300,00	44 820,00 C.2.2
13	STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ VETKNUTÝ							0,00
13	8-133/108/89, výška 6,2m, žárový zinek, ochranná manžeta	ks	13,00	7 736,00	100 568,00	1 800,00	23 400,00	123 968,00 C.2.2
14	výložník 1-1000 D89/60 obloukový, výška 1,8m	ks	6,00	1 286,00	7 716,00	250,00	1 500,00	9 216,00 C.2.2
15	výložník 2-1000/180 D89/60 obloukový, výška 1,8m	ks	7,00	2 265,00	15 855,00	300,00	2 100,00	17 955,00 C.2.2
16	SR481-27/IZ/Cu IP20 stož. svorkovnice	ks	6,00	729,50	4 377,00	400,00	2 400,00	6 777,00 C.2.2
17	SR482-27/IZ/Cu IP20 stož. svorkovnice	ks	7,00	1 260,00	8 820,00	400,00	2 800,00	11 620,00 C.2.2
18	IS504032-- Pojistka závitová D01/6A	ks	20,00	12,40	248,00	8,00	160,00	408,00 C.2.2
19	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
19	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	20,00	22,70	454,00	25,00	500,00	954,00 C.2.2
20	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
20	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	430,00	37,60	16 168,00	39,00	16 770,00	32 938,00 C.2.2
21	SOUČÁSTI HROMOSVODŮ							
21	PROVEDENÍ FeZn							
21	SP svorka připojovací	ks	13,00	35,00	455,00	25,00	325,00	780,00 C.2.2
22	SS svorka spojovací	ks	13,00	23,00	299,00	15,00	195,00	494,00 C.2.2
23	SR 3a svorka zemnicí páska-drát	ks	13,00	38,00	494,00	25,00	325,00	819,00 C.2.2
24	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
24	Napojení na stavající zařízení	hod	6,00		0,00	250,00	1 500,00	1 500,00 C.2.2
25	Zkusební provoz	hod	4,00		0,00	250,00	1 000,00	1 000,00 C.2.2
26	Zajištění stávajícího kabel. vedení VO	hod	25,00		0,00	250,00	6 250,00	6 250,00 C.2.2
27	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							
27	S ostatními profesemi	hod	14,00		0,00	250,00	3 500,00	3 500,00 C.2.2
28	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
28	DLE ČSN 331500							
28	Revizní technik	hod	12,00		0,00	350,00	4 200,00	4 200,00 C.2.2
29	Demontáže							
29	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ							
29	S6 6m, s patiči	ks	9,00		0,00	850,00	7 650,00	7 650,00 C.2.2
30	VÝLOŽNÍK							
30	V1x2000 jednoramenný	ks	6,00		0,00	350,00	2 100,00	2 100,00 C.2.2
31	V2x2000 dvouramenný	ks	3,00		0,00	500,00	1 500,00	1 500,00 C.2.2

	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ									
32	1xSHC 250W,IP23,na výložník	ks	9,00			250,00	2 250,00	2 250,00	C.2.2	
	Demontáže - celkem					0,00	13 500,00	13 500,00		
	Podružný materiál					31 703,80		31 703,80		
	Elektromontáže - celkem					665 779,80	155 954,00	821 733,80		
	Zemní práce									
	VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ									
34	Podél silnice	km	0,50			15 000,00	7 500,00	7 500,00	C.2.2	
	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ									
35	Síla vrstvy 3-5cm	m2	7,00			374,00	2 618,00	2 618,00		
	ŘEZÁNÍ SPÁRY									
36	V asfaltu nebo betonu	m	20,00			115,00	2 300,00	2 300,00	C.2.2	
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ									
	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ									
37	Zemina třídy 3-4, strojně	m3	7,00			319,00	2 233,00	2 233,00	C.2.2	
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
38	Do bednění	m3	7,00			2 614,00	18 298,00	18 298,00	C.2.2	
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.									
	OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU									
39	D 300x1100 mm	ks	13,00	550,00		126,00	1 638,00	8 788,00	C.2.2	
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
	V ZEMINĚ TŘÍDY 3									
40	Šíře 500mm,hloubka 500mm	m	135,00			164,00	22 140,00	22 140,00	C.2.2	
	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO									
	PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ									
41	Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	840,00	31,20		26 208,00	11 760,00	37 968,00	C.2.2	
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
42	Šířka 33cm	m	440,00	14,00		6 160,00	5 280,00	11 440,00	C.2.2	
	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3									
	VČETNĚ HUTNĚNÍ									
43	Šíře 500mm,hloubka 300mm	m	126,00			54,00	6 804,00	6 804,00	C.2.2	
	PODKLADOVÁ VRSTVA									
44	Ze šterkopísku	m3	1,40	325,00		455,00	308,00	763,00	C.2.2	


	ODVOZ ZEMINY								
45	Do vzdálenosti 1 km	m ³	20,00		0,00	277,00	5 540,00	5 540,00	C.2.2
46	Za každý další km	m ³	120,00		0,00	12,30	1 476,00	1 476,00	C.2.2
	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU								
	V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ								
47	Zemina třídy 3	m ²	68,00		0,00	19,60	1 332,80	1 332,80	C.2.2
	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL VEDENÍ								
	DO GEODETICKÉ MAPY								
48	zastavěný prostor	m	420,00		0,00	25,00	10 500,00	10 500,00	C.2.2
	GEODETICKÉ PRÁCE								
49	Zaměření bodů	ks	14,00		0,00	650,00	9 100,00	9 100,00	C.2.2
	POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU								
50	Hlušina (2,1t/m ³)	t	3,00		0,00	300,00	900,00	900,00	C.2.2
51	Asfaltové kry (2,2t/m ³)	t	0,80		0,00	850,00	680,00	680,00	C.2.2
	Zemní práce - celkem				39 973,00		110 407,80	150 380,80	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Parkoviště a zastávky u bus
Projekt	ul. Jaselská, Přelouč
Investor	SO 102 Veřejné osvětlení
Z. č.	Město Přelouč
A. č.	053/2018
Smlouva	41-027
Vypracoval	ing. Daniel Hajzler
Kontroloval	ing. Daniel Hajzler
Datum	01.11.2018
Zpracovatel	Hajzler
CÚ	2018
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

HARMONOGRAM PRACÍ

Parkoviště a zastávky BUS, ul. Jaselská, Přelouč

týden	36	37	38	39	40	41	42	43
měsíc	září				říjen			
plnění (bez DPH)	1 810 695,30 Kč				2 628 213,38 Kč			
mní práce, zakládání								
dorovné konstrukce								
munikace pozemní								
bní vedení								
latní kce a práce								
esun sutě								
esun hmot								
ktroinstalace								
IN, ostatní								


D&D PROFIT s.r.o. ①
 Peláckého 488/533-03 DAŠICE
 IČO: 252 50 167 DIČ: CZ25250167

