

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

č. objednatele: 531615/2015

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Přelouč

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupci ve věcech technických
a realizačních

IČ 002 74 101
bankovní spojení
číslo účtu

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Bc. Irena Burešová – starostka města
Miroslav Manžel - tel. 603 184 569
e-mail – miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
Vlastimil Černý - tel. 603 184 566
e-mail – vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
DIČ CZ00274101
Komerční banka Přelouč
1425561/0100

I.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních,
technických a realizačních
IČ 474 73 053
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
Ing. Vratislav Luňák – jednatel, tel. 724 048 363
e-mail – vratislav.lunak@spprelouc.cz
DIČ CZ47473053
Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 3165
Komerční banka Přelouč
78-9164360257/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 SMLOUVY

- II.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, uzavřené na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

„Rekonstrukce sociálních zařízení a ZTI v pavilonech dětí mateřské školy Kladenská čp. 1332 Přelouč“

je úprava stávajících sociálních zařízení a rekonstrukce rozvodů zdravotně technických instalací a ústředního vytápění v pavilonu dětí č. 1 mateřské školy v Kladenské ulici čp. 1332 v Přelouči. Na jejím základě dojde v rámci stavebních prací k menším úpravám dispozice daných prostor, k rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace, osazení nových zařizovacích předmětů, úpravě povrchů podlah a stěn, částečné úpravě elektroinstalace a k provedení dalších souvisejících prací. Součástí prací je i úprava rozvodů ústředního vytápění spočívající v náhradě kanálových podpodlahových vedení podstropním vedením. To vše bude provedeno podle výkazů výměr a projektových dokumentací, vypracovaných pro stavební část paní Jadranou Marešovou a pro zdravotně technické instalace a ústřední vytápění Ing. Radkem Čapským. Dodatek řeší i odstranění statických poruch vnitřních příček na základě zkušeností z rekonstrukce pavilonů č. 2 a 3.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- II.2. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Zahájení prací: 1. 7. 2015

Dokončení prací: 14. 8. 2015

Doba provádění prací v týdnech: 7

V. CENA

- V.1. Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou konečnou, maximální a nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

dodatek č. 2 bez DPH	1,273.764,08 Kč
DPH 21%	267.490,46 Kč
dodatek č. 2 včetně DPH	1,541.254,54 Kč

Tato cena je doložena kalkulací zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 2 smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XI.1. Ostatní ustanovení smlouvy se uzavřením tohoto dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
- XI.2. Tento dodatek č. 2 smlouvy se zpracovává ve **čtyřech** vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení.
- XI.3. Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 21/5 ze dne 15. 6. 2015.
- XI.4. Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 smlouvy: oceněný rozpočet.

Odpovědní zástupci obou smluvních stran si dodatek č. 2 smlouvy přečetli, prohlašují, že text dodatku č. 2 smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a smluvním stranám srozumitelná. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy není uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení souhlasu s jeho obsahem a připraveností jej naplňovat připojují své vlastnoruční podpisy.


V Přelouči dne 16. 6. 2015


Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouč

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

V Přelouči dne

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
tel.: 466 953 471



Ing. Vratislav Luňák
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby MŠ č.p.1332, ul. Kladenská, Přelouč, kraj Pardubický

Název objektu Pavilon I

JKSO

EČO

Místo

Přelouč

IČ

DIČ

Objednatel Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Projektant

Zhotovitel STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Zpracoval Kamil Zítta

47473053

CZ47473053

Rozpočet číslo

Dne

04.07.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	66 018,03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení slavenišť	2,00%	13 851,41
2		Montáž	216 194,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	151 212,86	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	224 842,52	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	34 302,20				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (f.		692 570,38	12	DN (f. 8-11)		19	VRN (f. 13-18)		13 851,41
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471

D Celkem bez DPH				706 421,79
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	706 421,79	148 348,60	
Cena s DPH			854 770,39	

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ č.p.1332, ul. Kladenská, Přelouč, kraj Pardubický
Objekt: Pavilon I

Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33
Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Místo: Přelouč

Zpracoval: Kamil Zitta
Datum: 4. 7. 2014

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce a dodávky HSV

282 212,80 35,483

Zemní práce

6 613,41 0,000

1	Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	5,730	591,00	3 386,43	0,000
2	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - postupné podkopání základů příček	m3	2,748	912,00	2 506,18	0,000
3	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	1,433	503,00	720,80	0,000

Zakládání

14 464,65 7,785

4	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20 - základ pod příčky	m3	3,446	3 490,00	12 026,54	7,775
5	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	9,847	202,00	1 989,09	0,010
6	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	9,847	45,60	449,02	0,000

Svislé a kompletní konstrukce

47 385,10 1,920

7	Překlady z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 1750 mm	kus	1,000	603,00	603,00	0,038
8	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,000	527,00	1 581,00	0,121
9	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	53,909	599,54	32 320,60	0,000
10	Obezdívka geberitů tl 100 mm z pórobetonových příčkových hladkých Ytong	m2	20,775	620,00	12 880,50	1,762

Vodorovné konstrukce

18 130,00 0,000

11	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm	m2	19,600	925,00	18 130,00	0,000
----	---	----	--------	--------	-----------	-------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 918,00 0,041

12	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	370,00	1 110,00	0,001
13	zářubeň ocelová pro porobeton YH 125 600 L/P	kus	3,000	936,00	2 808,00	0,039

Úpravy povrchů vnitřní

70 802,86 11,006

14	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - zapravení po odsekaných obkladech	m2	119,520	150,00	17 928,00	2,448
15	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	467,204	60,30	28 172,40	2,663
16	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhuňněním	m3	2,865	725,00	2 077,13	5,673
17	Úprava stěn aktivovaným štukem - na nových příčkách	m2	54,394	89,00	4 841,07	0,222

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - omítka nových příček	m2	116,237	153,00	17 784,26	0,000

Podlahy a podlahové konstrukce

19	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,433	3 120,00	4 470,96	3,233
20	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,982	2 900,00	14 447,80	11,241
21	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,433	174,00	249,34	0,000
22	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,982	43,40	216,22	0,000
23	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,229	23 900,00	5 473,10	0,241
					24 857,42	14,716

Výplně otvorů

24	Okno plastové 75x60	ks	2,000	1 434,51	2 869,02	0,000
25	Okno plastové 100 x 150 cm	kus	4,000	2 500,30	10 001,20	0,000
					12 870,22	0,000

Bourání konstrukcí

26	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 15 cm	m2	50,659	97,90	4 959,52	0,000
27	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	5,730	2 120,00	12 147,60	0,000
28	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,690	2 260,00	1 559,40	0,000
29	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	6,900	170,00	1 173,00	0,016
30	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	467,204	6,28	2 934,04	0,000
31	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,600	316,00	505,60	0,000
32	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,250	192,00	240,00	0,000
33	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,600	158,00	884,80	0,000
					24 403,96	0,016

Prorážení otvorů

34	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,727	360,00	16 461,72	0,000
35	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	365,816	13,70	5 011,68	0,000
36	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,727	180,00	8 230,86	0,000
					29 704,26	0,000

Staveništní přesun hmot

37	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	41,224	705,00	29 062,92	0,000
					29 062,92	0,000

Práce a dodávky PSV

376 055,38 5,741

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

38	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	28,650	6,81	195,11	0,000
39	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,900	14,80	87,32	0,000
40	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,010	44 000,00	440,00	0,010
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín						
41	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	57,300	70,40	4 033,92	0,023
42	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	11,800	80,60	951,08	0,005

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
43	pás těžký asfaltovaný Vedalbit (V60S40)	m2	79,465	95,00	7 549,18	0,308
44	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou AQUAFIN	m2	35,925	202,00	7 256,85	0,108
45	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou AQUAFIN	m2	25,108	225,00	5 649,30	0,075

Izolace tepelné

5 933,11 0,001

46	Izolace tepelná podlah položení EPS tloušťka 80 mm	m2	28,650	144,85	4 149,95	0,000
47	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	51,500	11,30	581,95	0,000
48	pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 80 mm tl. 12 mm	m	54,075	12,20	659,72	0,001
49	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	28,650	18,90	541,49	0,000

Zařizovací předměty

46 803,00 0,000

50	Věšák ručníků oděšený 11-14 boxů	soubor	4,000	1 070,00	4 280,00	0,000
51	Držák toaletního papíru nerez	kus	5,000	803,00	4 015,00	0,000
52	Dávkovač tek. mýdla nerez	kus	12,000	910,00	10 920,00	0,000
53	Stěna dělicí mezi pisoáry	kus	4,000	2 140,00	8 560,00	0,000
54	Kartáč WC s nerez držákem nástěnným	kus	5,000	706,00	3 530,00	0,000
55	Zrcadlo prům. 40 cm	kus	12,000	534,00	6 408,00	0,000
56	Montáž koupelnových doplňků držáků do sprchy	soubor	2,000	1 070,00	2 140,00	0,000
57	Stavební přípomoc pro ZTI	kpl	1,000	6 950,00	6 950,00	0,000

Konstrukce truhlářské

47 390,13 0,082

58	Demontáž obložení stěn	m2	28,350	26,00	737,10	0,000
59	Montáž obložení stěn z bílého lamina	m2	11,325	565,00	6 398,63	0,000
60	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	377,00	4 901,00	0,000
61	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové folie CPL buk	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	0,016
62	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	12,000	19,30	231,60	0,000
63	Montáž pojezdu na stěnu	kus	2,000	617,00	1 234,00	0,000
64	Pojezd na stěnu vč. dřevěného krytu	ks	2,000	4 180,00	8 360,00	0,000
65	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,000	679,00	1 358,00	0,000
66	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové folie CPL buk	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	0,031
67	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové	kus	2,000	835,00	1 670,00	0,001
68	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. do 16 cm, dub, buk	kus	2,000	1 940,00	3 880,00	0,032
69	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	24,000	27,80	667,20	0,000
70	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	73,70	147,40	0,000
71	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm š 15 cm	kus	2,000	106,60	213,20	0,003
72	Úpravy krytů topného tělesa	kpl	5,000	1 650,00	8 250,00	0,000
73	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	2,000	446,00	892,00	0,000
74	Demontáž truhlářských výrobků ostatních - věšáky, dělicí příčky, skříňky, kryty topení	kus	25,000	128,00	3 200,00	0,000
Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem

Podlahy z dlaždic a obklady

75	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	73,655	101,00	106 080,47	2,507
76	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	66,700	99,50	7 439,16	0,000
77	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	115,160	365,00	6 636,65	0,041
78	obkládačky keramické RAKO - bude upřesněno dle výběru investora	m2	127,922	250,00	42 033,40	0,397
79	Podlahy spárování silikonem	m2	115,160	30,80	31 980,50	1,509
80	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	77,655	186,00	3 546,93	0,003
					14 443,83	0,555

Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

81	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	4,800	95,50	1 738,27	0,001
82	lišta přechodová	m	5,280	242,40	458,40	0,000
					1 279,87	0,001

Obklady keramické

83	Demontáž obkladů z obkládaček keramických kladených do malty	m2	154,620	80,70	111 439,02	2,614
84	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	169,512	343,00	12 477,83	0,000
85	obkládačky keramické RAKO - bude upřesněno dle výběru investora	m2	177,988	200,00	58 142,62	0,509
86	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m2	169,512	30,80	35 597,60	2,100
					5 220,97	0,005

Dokončovací práce - nátěry

87	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	27,600	19,00	6 069,00	0,007
88	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	31,200	141,00	524,40	0,000
89	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	27,600	41,50	4 399,20	0,005
					1 145,40	0,002

Malby

90	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	688,440	10,60	24 439,62	0,000
91	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	688,440	24,90	7 297,46	0,000
					17 142,16	0,000

Práce a dodávky M

34 302,20 0,000

Elektromontáže

92	Elektropráce	soubor	1,000	31 352,20	34 302,20	0,000
93	Stavební přípomoc pro elektro	kpl	1,000	2 950,00	31 352,20	0,000
					2 950,00	0,000

Celkem

692 570,38 41,224

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **MŠ č.p.1332, ul. Kladenská, Přelouč, kraj Pardubický**

Název objektu **Práce na žádost investora**

JKSO

EČO

Místo

Přelouč

IČ

DIČ

Objednatel **Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33**

Projektant

Zhotovitel **STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.**

Zpracoval **Kamil Zlita**

47473053

CZ47473053

Rozpočet číslo

Dne

28.05.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	733,40
2		Montáž	14 700,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	21 970,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		36 670,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		733,40
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053
Tel.: 466 953 471 ⑥

D Celkem bez DPH 37 403,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	37 403,40	7 854,80
Cena s DPH			45 258,20

E Přípočty a odpočty

Dodávatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ č.p.1332, ul. Kladenská, Přelouč, kraj Pardubický
Objekt: Práce na žádost investora

Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Zhotovitel: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Místo: Přelouč

Zpracoval: Kamil Zítta

Datum: 28. 5. 2015

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Práce a dodávky HSV					14 700,00	0,000
Prorážení otvorů					14 700,00	0,000
1	Vyvrtání otvoru pr.10cm přes novou fasádu vč. vnitřní a vnější bílé plastové mřížky a lešení	kpl	15,000	980,00	14 700,00	0,000
Práce a dodávky PSV					21 970,00	0,000
Konstrukce truhlářské					8 610,00	0,000
2	D+M kování otočná koule, nerez	kpl	3,000	2 030,00	6 090,00	0,000
3	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru vč. plastové mřížky	kus	9,000	280,00	2 520,00	0,000
Obklady keramické					13 360,00	0,000
4	Přisekání rohu v umýváně dětí, zapravení obkladů II.a III. pavilon	kpl	4,000	3 340,00	13 360,00	0,000
Celkem					36 670,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Ing. Radek Čapský	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Přelouč	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	5	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Ing. Radek Čapský	Zhotovitel : STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	3 020
N	PSV celkem	157 286
	ZRN celkem	160 306
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	160 306
	ZRN+VRN+HZS	160 306
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Čapský	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
27.05.14	27.5.2015	
	Podpis :	Podpis :
	STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o. Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053 Tel.: 466 953 471 (6)	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	160 306,00 Kč
DPH	21 % činí :	33 664,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		193 970,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	D1-UT Ústřední vytápění
Objekt :	MŠ Přelouč - pavilon dětí č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 040	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	1 400	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	580	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	265	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	686	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	127 105	0	0	0
734 Armatury	0	15 416	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	13 813	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 020	157 286	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
režijní náklady				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba : D1-UT Ustřední vytápění
Objekt : MŠ Přelouč - pavilon dětí č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	310 23-5241.RT4	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	13,00	80,00	1 040,00	0,01317	0,17121
	Celkem za					1 040,00		0,17121
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
2	612 40-1191.R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	14,00	100,00	1 400,00	0,00494	0,06916
	Celkem za					1 400,00		0,06916
Díl: 97	Protážení otvorů							
3	972 01-2211.R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	2,00	100,00	200,00	0,00133	0,00266
4	971 03-3241.R00	Vybourání oty. zed cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	1,00	50,00	50,00		
5	971 03-3231.R00	Vybourání oty. zed cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	11,00	30,00	330,00		
	Celkem za					580,00		0,00266
Díl: 713	Izolace tepelné							
6	631-54572	Pouzdro potrubní izolací, D 35/40 mm 0,038 W/mK	m	1,32	111,00	146,52	0,00065	0,00086
7	713 41-1111.R00	Izolace tepelná potrubí pouzdrý z minerál. vláken	m2	1,32	90,00	118,80	0,00051	0,00067
	Celkem za					265,32		0,00153
Díl: 722	Vnitřní vodovod							
8	722 18-1214.RT3	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	2,00	40,00	80,00	0,00003	0,00006
9	722 18-1214.RT6	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	2,00	45,00	90,00	0,00004	0,00008
10	722 18-1214.RT7	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	6,00	54,00	324,00	0,00005	0,00030
11	722 18-1214.RT9	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	3,00	64,00	192,00	0,00008	0,00024
	Celkem za					686,00		0,00068
Díl: 733	Rozvod potrubí							
12	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	123,00	15,00	1 845,00	0,00002	0,00246
13	733 11-0803.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	13,00	15,00	195,00	0,00002	0,00026
14	733 89-0801.R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,41	912,00	370,82		
15	733 16-1104.R00	Potrubí měděné, D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	175,00	280,00	49 000,00	0,00640	1,12000
16	733 16-1106.R00	Potrubí měděné, D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	26,00	330,00	8 580,00	0,00655	0,17030
17	733 16-1107.R00	Potrubí měděné, D 22 x 1 mm, polotvrdé	m	36,00	370,00	13 320,00	0,00668	0,24048
18	733 16-1108.R00	Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	36,00	560,00	20 160,00	0,00627	0,22572
19	733 16-1109.R00	Potrubí měděné D 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	12,00	670,00	8 040,00	0,00661	0,07932
20	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	285,00	5,00	1 425,00		
21	733 19-0217.R00	Topná zkouška	h	48,00	80,00	3 840,00	0,00396	0,19008
22	422-74510	Kompensátor měděný, D 18x1,0 mm, dL=7 mm	kus	2,00	924,00	1 848,00	0,00280	0,00560
23	422-74511	Kompensátor měděný, D 22x1,0 mm, dL=7 mm	kus	6,00	962,00	5 772,00	0,00280	0,01680
24	422-74510	Kompensátor měděný, D 28x1,5 mm, dL=7 mm	kus	2,00	1 231,00	2 462,00	0,00280	0,00560
25	733 13-9101.R00	Montáž kompensátorů vinocových osových G1/2	kus	2,00	350,00	700,00	0,00050	0,00100
26	733 13-9102.R00	Montáž kompensátorů vinocových osových G3/4	kus	6,00	400,00	2 400,00	0,00059	0,00354
27	733 13-9103.R00	Montáž kompensátorů vinocových osových G 1	kus	2,00	450,00	900,00	0,00075	0,00150

Stavba : D1-UT Ustřední vytápění Objekt : MŠ Přelouč - pavilon dětí č.1		FUNKČNÍ ROZPOČET						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
28	733 19-4912.R00	Oprava-propojení ocel. potrubí na mēd. potr. do DN 3/4"	kus	20,00	220,00	4 400,00	0,00016	0,00320
29	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,03	912,00	1 847,62		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				127 105,44		2,06586
Díl:	734	Armatury						
30	734 20-0821.R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	36,00	50,00	1 800,00	0,00009	0,00324
31	734 20-0822.R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	4,00	70,00	280,00	0,00013	0,00052
32	734 89-0801.R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,02	696,00	14,34		
33	734 23-3114.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.DN 32, PN 25, 120°C	kus	2,00	430,00	860,00	0,00052	0,00104
34	734 29-3312.R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15	kus	2,00	115,00	230,00		
35	551-38030.22	Regulátor tlakové difference, vnitřní závit, DN 25 Kvs=5,5	kus	1,00	4 114,00	4 114,00	0,00276	0,00276
36	551-38031.02	Vyvažovací ventil , vnitřní z., DN 25	kus	1,00	1 810,00	1 810,00	0,00084	0,00084
37	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	2,00	70,00	140,00		
38	734 22-3122.RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15 bez termostatické hlavice	kus	3,00	286,00	858,00		
39	734 26-3131.R00	Šroubení regulační, přímé, DN 10	kus	12,00	138,00	1 656,00		
40	734 26-3132.R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15	kus	23,00	138,00	3 174,00		
41	734 26-3133.R00	Šroubení regulační, přímé, DN 20	kus	2,00	237,00	474,00		
42	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	691,00	5,80		
	Celkem za	734 Armatury				15 416,14		0,00840
Díl:	735	Otopná tělesa						
43	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	20,90	20,00	418,00		
44	735 19-2911.R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	0,44	20,00	8,80		
45	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	138,00	10,00	1 380,00		
46	735 19-1904.R00	Propílačnutí otopných těles litinových	m2	138,00	5,00	690,00		
47	735 89-0801.R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,50	824,00	409,86		
48	484-41500	Konzola navrtávací 15/120	sada	3,00	45,00	135,00		
49	735 15-6562.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 600	kus	1,00	2 480,00	2 480,00	0,01830	0,01830
50	735 15-6683.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/ 700	kus	2,00	4 106,00	8 212,00	0,03941	0,07882
51	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,10	819,00	79,52		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				13 813,18		0,09712

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Ing. Radek Čapský	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Město Přelouč	Náklady na MJ :
Počet listů :	7	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Ing. Radek Čapský	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	47 911	
N	PSV celkem	314 474	
ZRN	celkem	362 385	
HZS		0	
RN II. a III. hlavy		362 385	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		369 633	VRN celkem
			7 248
			7 248

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Čapský	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
20.05.14	Podpis :	Podpis :
	STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o. Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč IČO: 47473053, DIČ: CZ47473053 Tel.: 466 953 471	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	369 632,89 Kč
DPH	21 % činí :	77 623,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		447 255,89 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce soc. zařízení MŠ
Objekt :	D1-ZT Zdravotní technika, Pavilon č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 519	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	27 392	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	38 917	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	63 338	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	212 219	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 911	314 474	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		0,5	362 385	1 812
Zařízení staveniště		1,5	362 385	5 436
CELKEM VRN				7 248

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MS**
Objekt : **D1-ZT Zdravotní technika, Pavilon č.1**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1	139 60-1102.R00	Zemní práce						
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,40	591,00	10 283,40		
2	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,00	840,00	4 200,00		
3	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,00	503,00	6 036,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				20 519,40		
Díl: 97	972 01-22211.R00	Prorážení otvorů						
4	972 01-22211.R00	Vybourání otvorů strop přeřa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	14,00	856,00	11 984,00	0,00133	0,01862
5	974 03-1142.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	28,00	160,50	4 494,00	0,00049	0,01372
6	974 03-1133.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	60,00	181,90	10 914,00	0,00049	0,02940
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				27 392,00		0,06174
Díl: 721	721 17-1803.R00	Vnitřní kanalizace						
7	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	20,00	10,70	214,00		
8	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	40,00	32,10	1 284,00		
9	721 11-0806.R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200	m	10,00	74,90	749,00		
10	721 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,64	1 674,55	1 069,70		
		Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice						
11	721 27-3200.RT3	PP, D 110 mm	kus	5,00	374,50	1 872,50	0,00027	0,00135
12	721 27-3150.R00	Hlavice ventilační přívětrávací, DN 110	kus	1,00	192,60	192,60	0,00049	0,00049
13	721 19-4103.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	4,00	107,00	428,00		
14	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	15,00	214,00	3 210,00		
15	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00	214,00	2 140,00		
16	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,00	214,00	2 354,00		
17	721 17-6101.R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,00	64,20	128,40	0,00034	0,00068
18	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	9,00	85,60	770,40	0,00038	0,00342
19	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	15,00	107,00	1 605,00	0,00047	0,00705
20	721 17-6104.R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	149,80	299,60	0,00070	0,00140
21	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	13,00	224,00	2 912,00	0,00152	0,01976
22	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 110 x 2,7 mm	m	40,00	224,00	8 960,00	0,00131	0,05240
23	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	5,00	224,00	1 120,00	0,00209	0,01045
24	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	3,00	348,00	1 044,00	0,00250	0,00750
25	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	15,00	435,00	6 525,00	0,00355	0,05325
26	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	89,00	9,73	865,97		
27	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	15,00	24,32	364,80		
28	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,16	5 125,30	808,26		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				38 917,23		0,15775
Díl: 722	722 13-0801.R00	Vnitřní vodovod						
29	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	45,00	32,10	1 444,50		
30	722 22-0861.R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	9,00	53,50	481,50		
31	722 22-0864.R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 2	kus	1,00	107,00	107,00		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rekonstrukce soc. zařízení MS D1-ZT Zdravotní technika, Pavilon č.1								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)		
32	722 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,10	5 189,50	535,04	0,00518	0,23310		
33	722 17-2312.R00	Potrubi z PPR S 3,2, PN 16, studená, D 25x3,5 mm	m	45,00	143,00	6 435,00	0,00535	0,13375		
34	722 17-2313.R00	Potrubi z PPR S 3,2, PN 16, studená, D 32x4,4 mm	m	25,00	155,00	3 875,00	0,00654	0,20928		
35	722 17-2316.R00	Potrubi z PPR S 3,2, PN 16, studená, D 63x8,6 mm	m	32,00	331,00	10 592,00	0,00522	0,27144		
36	722 17-2332.R00	Potrubi z PPR S2,5, PN20, teplá, D 25x4,2 mm	m	52,00	143,00	7 436,00	0,00541	0,16230		
37	722 17-2333.R00	Potrubi z PPR S2,5, PN20, teplá, D 32x5,4 mm	m	30,00	145,00	4 350,00	0,00006	0,00270		
38	722 18-1212.RT8	mm Izolace návleková PE, tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32	m	45,00	19,26	866,70	0,00005	0,00125		
39	722 18-1212.RU1	mm Izolace návleková PE, tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 63	m	25,00	26,75	668,75	0,00018	0,00576		
40	722 18-1212.RY3	mm Izolace návleková PE, tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25	m	32,00	66,34	2 122,88	0,00007	0,00364		
41	722 18-1214.RT8	mm Izolace návleková PE, tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32	m	52,00	26,75	1 391,00	0,00007	0,00210		
42	722 18-1214.RU1	mm Izolace návleková PE, tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32	m	30,00	49,22	1 476,60	0,00020	0,00040		
43	722 23-5112.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. páka, DN 20	kus	2,00	107,00	214,00	0,00032	0,00128		
44	722 23-5113.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. páka, DN 25	kus	4,00	139,10	556,40	0,00124	0,00024		
45	722 23-5116.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. páka, DN 50	kus	2,00	609,90	1 219,80	0,00037	0,00074		
46	722 23-5652.R00	Ventil zpětný, závit. vnitř., DN 20	kus	1,00	128,40	128,40	0,00040	0,00040		
47	722 23-5653.R00	Ventil zpětný, závit. vnitř., DN 25	kus	2,00	192,60	385,20	0,00040	0,00040		
48	551-02022	Ventil směšovací termostatický, DN 20 (Kv=1,8) +30 až +48°C	kus	1,00	1 198,40	1 198,40	0,00220	0,00440		
49	551-02023	Ventil směšovací termostatický, DN 25 (Kv=2,75) +30 až +48°C	kus	2,00	1 219,80	2 439,60	0,00063	0,00693		
50	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 3závit, G 3/4	kus	1,00	535,00	535,00	0,00148	0,03552		
51	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 3závit, G 1	kus	2,00	535,00	1 070,00	0,00001	0,00184		
52	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	11,00	48,15	529,65	0,00001	0,00001		
53	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	152,00	29,00	4 408,00	0,00001	0,00001		
54	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	24,00	58,85	1 412,40	0,00001	0,00001		
55	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	184,00	26,00	4 784,00	0,00001	0,00001		
56	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	32,00	33,44	1 070,08	0,00001	0,00001		
57	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,08	1 486,11	1 605,00	0,00001	0,00001		
Celkem za						63 337,90		1,07955		
Díl:	725	722 Vnitřní vodovod								
58	725 11-0814.R00	Zařizovací předměty	soubor	11,00	107,00	1 177,00				
59	725 21-0821.R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	14,00	107,00	1 498,00				
60	725 24-0812.R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	2,00	267,50	535,00				
61	725 33-0820.R00	Demontáž výlevky důturvitové	soubor	1,00	160,50	160,50				

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MS**
Objekt : **D1-ZT Zdravotní technika, Pavilon č.1**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
62	725 33-0840.R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	2,00	214,00	428,00		
63	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	23,00	53,50	1 230,50		
64	725 85-0800.R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	18,00	32,10	577,80		
65	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	18,00	32,10	577,80		
66	725 59-0811.R00	Přesun vylbour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,84	1 278,65	1 069,72		
67	725 01-2181.RT1	Klozet bez nádrže, dětský, odpad vodorovný včetně	soubor	7,00	1 987,14	13 909,98	0,01022	0,07154
68	725 11-1242.R00	Nádrž splachovací nízkopolož. 6/9 l, bílá	soubor	9,00	741,51	6 673,59	0,00248	0,02232
69	725 01-3163.R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor. odpad vč. sedátka s poklopem	soubor	2,00	2 942,50	5 885,00	0,02794	0,05586
70	725 01-7180.R00	Umyvadlo dětské, na šrouby, š. 500, bílé, obrázek otvor na baterii	soubor	12,00	1 245,00	14 940,00	0,01301	0,15612
71	725 01-7181.R00	Umyvadlo na šrouby, š. 550 mm, bílé	soubor	2,00	1 250,00	2 500,00	0,01421	0,02842
72	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou mížkou díturvitová	soubor	2,00	4 210,00	8 420,00	0,01444	0,02888
73	725 12-2221.R00	Pisoiár s automatickým splachovačem, 24 V, s otvore	soubor	4,00	6 940,00	27 760,00	0,01600	0,06400
74	551-46000	Zdroj napájecí 24 Vss, pro max. 5 pisoiárů	kus	2,00	882,75	1 765,50	0,00070	0,00140
75	642-93811.3	Vaníčka sprch. keram. obdélníková, 900x720mm bílá	kus	2,00	3 680,00	7 360,00	0,03150	0,06300
76	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mls a vaniček	soubor	2,00	642,00	1 284,00	0,00062	0,00124
77	725 98-0122.R00	Dviřka z plastu, 150 x 300 mm	kus	7,00	85,60	599,20	0,00070	0,00490
78	725 98-0121.R00	Dviřka z plastu, 200 x 200 mm do sádrokart.	kus	2,00	107,00	214,00	0,00050	0,00100
79	725 53-0151.R00	Ventil pojistný kombin. se zpětnou klapkou, DN 20 6 bar	kus	3,00	321,00	963,00	0,00073	0,00219
80	725 82-3111.RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez ovlř.odpadu standardní	kus	14,00	1 095,00	15 330,00	0,00085	0,01190
81	551-45012	Baterie dřezová směšov nástěnná, rozteč 150 mm	kus	2,00	950,00	1 900,00	0,00110	0,00220
82	551-45019	Baterie dřezová nástěnná, rozteč 150 mm	kus	2,00	950,00	1 900,00	0,00090	0,00180
83	551-45011	Baterie umyvadlov směšov nástěnná, rozteč 150 mm	kus	2,00	950,00	1 900,00	0,00110	0,00220
84	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	6,00	321,00	1 926,00	0,00012	0,00072
85	725 84-5111.RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství standardní	kus	2,00	950,00	1 900,00	0,00152	0,00304
86	725 81-4122.R00	Ventil pračkový se zpět.klapkou, DN15 x DN20	soubor	2,00	203,30	406,60	0,00024	0,00048
87	725 81-4101.R00	Ventil rohový s filtrem, DN 15 x DN 10	soubor	28,00	145,00	4 060,00	0,00024	0,00672
88	725 81-4102.R00	Ventil rohový s filtrem vč. hadičky, DN 15 x DN 10	soubor	11,00	205,00	2 255,00	0,00024	0,00264
89	725 86-0211.R00	Sifon umyvadlový 5/4 ", DN 40	kus	15,00	102,00	1 530,00	0,00022	0,00330
90	725 86-0202.R00	Sifon dřezový, D 40/50 mm, 6/4"	kus	2,00	136,96	273,92	0,00022	0,00044
91	725 86-0227.R00	Sifon ke sprchové vaničce, D 50 mm	kus	2,00	417,30	834,60	0,00053	0,00106
92	551-62357.A0	manžeta pro připojení WC, DN 110 centrická	kus	7,00	107,00	749,00	0,00011	0,00077
93	551-62362.A	koleno pro připojení WC, 90°, DN100	kus	4,00	160,50	642,00	0,00021	0,00084
94	725 86-0180.R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm ,plast.	kus	2,00	267,50	535,00	0,00028	0,00056
95	551-61635	Sifon pisoiárový pro pisoiár s vor. odpadem, DN 50	kus	4,00	160,50	642,00	0,00018	0,00072

Položkový rozpočet

Stavba : Rekonstrukce soc. zařízení MS						
Objekt : D1-ZT Zdravotní technika, Pavilon č.1						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	hmotnost celk.(t)
96	286-54741	sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok	kus	4,00	121,45	0,00092
97	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,54	1 977,36	
		Navýšení o Geberity	kpl	1,00	65 350,00	
		Navýšení ceny o polonohy	ks	12,00	750,00	
Celkem za		725 Zařizovací předměty			212 218,66	0,54120