

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 9/2018

Akce:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	Z. č.:
Projekt:	PS 02 ATS - rozvody technologické a stavební elektřiny	A. č.:
Investor:	Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč	Smlouva:
Zpracovatel:		

Datum: 17.9.2018
Vypracoval: Bc. Pavel Šafránek
Kontroloval:

Název	Mj	Počet
Elektromontáže		
Hlavní ochranná přípojnice MEB	ks	1,00
<i>HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ</i>		
FeZn30×4 (0,95 kg/m), pevně	m	50,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ s izolací</i>		
FeZn/PVC-D10/13 (0,695kg/m), pevně	m	20,00
JÍMACÍ VEDENÍ		
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - na pomocné jímače</i>		
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	10,00
<i>HLINÍKOVÝ DRÁT</i>		
AlMgSi-D8 (0,135kg/m), pevně	m	20,00
Podpěra vedení na ploché střechy	ks	10,00
SVODY		
Ochrana před dotykovým napětím DEHN conductor CUI délky 3500mm	ks	2,00
Příchytky vedení CUI pro montáž přímo na stěnu	ks	6,00
Zkušební svorka UNI nerez	ks	2,00
Číselný štítek bez čísla	ks	2,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
SS spojovací	ks	18,00
SOa okapová	ks	6,00
SP připojovací	ks	10,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
SR2a pro pásek 30x4mm	ks	2,00
SR3b spoj pásek-drát	ks	6,00
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>		
Tvarování mont. dílu	ks	5,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
<i>DLE ČSN 331500</i>		
Revizní technik	hod	10,00
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		