

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 376 14


Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel : jméno: **Linhart spol. s r.o.**
sídlo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lhotecká 820,
okres Praha-východ, PSČ 25001
zastoupený : Tomáš Linhart, jednatel
IČO : 47052121
DIČ : CZ47052121
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu : 1652606-504/0600
tel. : 326 911 101
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o vybudování sportovního areálu, který tvoří atletický dvoudráhový ovál 150 m dlouhý s čtyřdráhovou rovinkou dlouhou 65 m s dostatečným místem pro start a doběh s dvouvrstvým polyuretanovým povrchem červené barvy. Podél východní části atletické dráhy je vzhledem ke stávajícímu převýšení terénu navržena betonová opěrná zeď v=0,5m ze ztraceného bednění, která bude osazena po celé délce ocelovým pozinkovaným zábradlím. Jižní půlkruh bude sloužit jako sektor pro vrh koulí s



betonovým odhodištěm a travnatým dopadištěm. Uvnitř atletického oválu bude umístěno víceúčelové hřiště 22x44 m s umělým jednovrstvým polyuretanovým povrchem červené barvy, které bude opatřeno oplocením z mantinelu z dřevěných fošen $v=1\text{m}$ doplněného zachytnými sítěmi do $v=4\text{m}$. Mezi atletickou rovinkou a víceúčelovým hřištěm bude umístěn sektor pro skok daleký s rozběžištěm 28 m s dvouvrstvým polyuretanovým povrchem červené barvy a doskočištěm z jemného křemičitého písku. Ve východní části areálu bude umístěn dřevěný sklad cca 14 m², jehož přesné dispozice a povrchovou úpravu vybere investor na návrh dodavatele stavby. V areálu budou doplněny komunikace a manipulační plochy ze zámkové dlažby. Stávající příjezdová komunikace cca 50 m z kameniva bude odtěžena a nahrazena komunikací z asfaltobetonu $\text{š}=3\text{m}$. Pro snadnější využití hřiště ve večerních hodinách bude hřiště osvětleno umělým osvětlením.

3. Zpracovatel projektové dokumentace:

Zpracovatelská firma: Linhart spol. s r.o.

Adresa: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav

IČ: 47052121

Hlavní projektant: Ing. arch. Jan Drdáký, autorizovaný architekt, č.a. 01 168 – ČKA

Projektant: L. Fouček, DiS

Projektant PBR: Ing. arch. Ivana Dedková, č.a. 0007887 – ČKAIT

Kooperace – Osvětlení hřiště:

Zpracovatelská firma: EZK, Českobrodská 35, 190 12 Praha 9


Odpovědný projektant: Ing. Jan Kahuda

4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprebouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

6. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
- vytyčení stavby geodetem,
- vytyčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
- zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
- průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
- uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- splnění podmínek správců a orgánů (viz. dokladová část PD) včetně úhrady případných poplatků,



- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

- Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128
e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz

- TD stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho zmocnění; tato fyzická (právnícká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Tomáš Linhart tel.: 326 911 101
e-mail: info@linhartsport.cz

- Vlastislav Ryk tel.: 604 333 819
e-mail: v.ryk@linhartsport.cz


b) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):

- Tomáš Linhart tel.: 326 911 101
e-mail: info@linhartsport.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
Předpokládaný termín zahájení plnění: 06/2020
(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)



Požadovaný termín ukončení plnění: do 12 týdnů ode dne předání staveniště
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)


Na spolufinancování projektu objednatel žádá o podporu z programu MMR.

- V případě, že by schvalovací proces o přidělení dotace byl s kladným výsledkem uzavřen v dřívějším termínu, než objednatel předpokládá, připouští objednatel možnost dřívějšího zahájení plnění veřejné zakázky.
 - V případě pozdějšího přidělení dotace, než je objednatelem předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky, vyhrazuje si objednatel možnost posunutí termínu zahájení plnění o nezbytně nutnou dobu.
 - V případě, že by pozdější zahájení plnění dle předchozího odstavce připadlo na takový termín, který by již neumožnil dokončení díla před zimním obdobím, vyhrazuje si objednatel možnost přerušení prací a prodloužení doby realizace o technologickou přestávku v zimních měsících.
 - V případě, že dotace objednateli přiznána nebude, objednatel může, nerozhodne-li jinak, odstoupit od již oboustranně podepsané smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky.
3. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
4. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:
- a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
5. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
6. **Místem plnění díla** je areál ZŠ Kladenská čp. 494, Písek.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 5.899.957,- Kč |
| DPH 21 % | 1.238.991,- Kč |
| Cena vč. DPH | 7.138.948,- Kč |
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž




potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Faktura bude zhotovitelem podepsána.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímce díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.




11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.


Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby



dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.

6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy (s výjimkou demontovaných svítidel a sloupů VO dle předchozího odstavce).
10. Technický dozor (dále jen TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
15. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
17. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.



19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
25. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., a vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným



v zápisu na první straně stavebního deníku.

3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.


Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.



5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.


Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z programu MMR, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku o předšmluvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.
2. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu




v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.

5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Projekt je realizován s dotací z programu MMR. Smluvní strany souhlasí s právem MMR na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky MMR, a to u zhotovitele i objednatele.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné zakázky. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné zakázky poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
17. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 42/13/2020/I. ze dne 25.5.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 27.5.2020

Ve Staré Boleslavi dne 10.6.2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Linhart spol. s r.o. ①
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Tomáš Linhart
jednatel

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-003

Stavba: Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč

KSO: 823 33 96

Místo: ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

Linhart spol. s r.o.

Projektant:

Linhart spol. s r.o.

Zpracovatel:

Libor Fouček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.03.2020

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

47052121

DIČ:

47052121

IČ:

47052121

DIČ:

CZ47052121

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 899 957,00

Sazba daně	Základ daně
21,00%	5 899 957,00
15,00%	0,00

Výše daně
1 238 991,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 138 948,00

Linhart spol. s r.o.
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
[Signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-003

Stavba: Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč

Místo: ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč

Datum: 27.03.2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Linhart spol. s r. o.

Uchazeč: Linhart spol. s r. o.

Zpracovatel: Libor Fouček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
19-003	Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čn. 494. Přelouč	5 899 957,00	7 138 948,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Píelouč

KSO: 829 33 96
Místo: ZŠ Kladenská čp. 494, Píelouč

Zadávatel: Město Píelouč

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Projektant: Linhart spol. s r.o.

Zpracovatel: Libor Foubek

Poznamka:

GD-CZ
Datum: 27.03.2020
IČ: 00274101
DIČ: CZ05274101
IČ: 47052127
DIČ: 47052127
IČ: 47052127
DIČ: CZ47052127
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

5 899 957,00

DPH základní
snížená

Základ daně
5 899 957,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 238 991,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 138 948,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavice

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč

Místo:

ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč

Zadávatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

Unihart spol. s r.o.

Datum:

27.03.2020

Projektant:

Unihart spol. s r.o.

Zpracovatel:

Libor Foubek

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

5 899 956,98

HSV - Práce a dodávky HSV

4 364 371,30

1 - Zemní práce	629 899,31
11 - Zemní práce - přípravě a přidružené práce	198 694,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	33 750,00
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	25 929,20
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	83 914,76
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín	176 238,14
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	111 173,21
2 - Zakládání	215 232,11
21 - Zakládání - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	99 957,36
27 - Zakládání - základy	116 274,76
4 - Vodotrubné konstrukce	12 712,90
41 - Stropy a stropní konstrukce	12 712,90
5 - Komunikace	2 800 321,80
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	540 282,20
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	897 355,20
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	1 217 876,40
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)	144 808,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 755,60
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 755,60
8 - Trubní vedení	3 000,00
88 - Ostatní konstrukce	3 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	700 449,58
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	289 560,40
93 - Různé dokončovací práce inženýrských staveb	108 790,00
94 - Lešení a stavební výťahy	10 560,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	114 000,00
96 - Bourání konstrukcí	4 176,00
99 - Přesun hmot	153 373,18

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, výhřevnosti a plynům	1 430 585,68
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	13 253,68
766 - Konstrukce truhlářské	964 616,00
767 - Konstrukce zámečnické	73 350,00
783 - Dokončovací práce - nářady	173 839,60
797 - Vybavení sportovišť	24 036,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	281 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00
	105 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč

Místo: ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč

Zadavatel: Město Přelouč

Uchazeč: Linhart spol. s r.o.

Datum: 27.03.2020

Projektant: Linhart spol. s r.o.

Zpracovatel: Linhart spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 11 Zemní práce - přípravné a přídržené práce

1	K	1130111	Sažení drnu tl. do 100 mm s přemíslením do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2 030,000	18,00	36 540,00	CS URS 2019 01
	PP		Sažení drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	W		2030 "stávající zatravněné plochy měřeno elektronicky"		2 030,000			
2	K	11215114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmenů do 500 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS URS 2019 01
	PP		Pokácení stromů směrově v celku s odvětvěním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 450 do 500 mm					
3	K	11215115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmenů do 1000 mm	kus	9,000	10 500,00	94 500,00	CS URS 2019 01
	PP		Pokácení stromů směrově v celku s odvětvěním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 900 do 1000 mm					
4	K	112201102	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS URS 2019 01
	PP		Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vyhlázením nebo odštěpením, s přemíslením kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
5	K	112201105	Odstanění pařezů D přes 900 mm	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	CS URS 2019 01
	PP		Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vyhlázením nebo odštěpením, s přemíslením kořenů průměru přes 900 mm					
6	K	1131-B1	Rozřezání umělého trávníku strojně	m2	652,000	30,00	19 560,00	
	PP		Rozřezání umělého trávníku strojně					
	W		662 "stávající bílé měřeno elektronicky"		652,000			
7	K	1131-B2	Zabalení do roli cca 4m2	m2	502,000	10,00	5 020,00	
	PP		Zabalení do roli cca 4m2 v naložení na oprot prostředek					
8	K	113107186	Odstanění podkladu živého tl. 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	172,000	150,00	25 800,00	CS URS 2019 01
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drveného se špičím, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	W		172 "stávající asfaltová plocha měřeno elektronicky"		172,000			
9	K	113107186	Odstanění podkladu z kamenná drveného se špičím tl. 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	158,000	50,00	7 900,00	CS URS 2019 01
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drveného se špičím, o tl. vrstvy přes 200 do 400 mm					
	W		158 "stávající příjezdová komunikace měřeno elektronicky"		158,000			
10	K	113107222	Odstanění podkladu z kamenná drveného tl. 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	662,000	32,00	21 184,00	CS URS 2019 01
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drveného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	W		Výhrní obrub z dlažebních kostek	m	75,000	40,00	3 000,00	CS URS 2019 01
	PP		Výhrní obrub s vybouráním lože, s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	W		75 "stávající obrubníci asfaltových ploch měřeno elektronicky"		75,000			
12	K	113204111	Výhrní obrub záhonových	m	110,000	35,00	3 850,00	CS URS 2019 01
	PP		Výhrní obrub s vybouráním lože, s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
W		110 "slavající ohraničení hrníče měřeno elektronicky"		110,000			
D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				33 750,00	
K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapočtené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	450,000	75,00	33 750,00 CS URS 2019 01	
PP		Odkopávky a prokopávky nezapočtené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3					
W		12*60*10,825 "odkopávky na úroveň pláně, odhad"		450,000			
W		Součet		450,000			
D	13	Zemní práce - hloubené výkopávky				25 829,20	
K	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,589	400,00	19 927,22 CS URS 2019 01	
PP		Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 105 m3					
W		0,4*10,8*15,4+27,25+26,4) "opěrná zď"		21,776			
W		0,273*0,3*28,77+4*0,265*0,3*27,02+4*0,254*0,3*22,12+0,241*0,3*17,45+20,2) "dřeváž DN60"		34,108			
W		0,277*0,3*113,635+24,11)+0,339*0,3*3*0,3*2,4 "dřeváž DN100"		3,684			
W		Součet		49,568			
K	132201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,214	500,00	6 102,00 CS URS 2019 01	
PP		Hloubení započtených i nezapočtených šachet s přeložením nutným přemístěním výkopku ve výkopěch v hornině tř. 3 do 100 m3					
W		Paky pro sloupky pr. 89 běžné		3 933			
W		0,3*10,3*10,95*46					
W		Paky pro basketbalovou koč		5 825			
W		0,75*10,75*1,25*8					
W		Paky pro posádku vohelbafienis		2 646			
W		0,7*0,7*0,9*5		12,204			
W		Součet					
D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				83 914,70	
K	162301402	Vodorovné přemístění větší stromů listnatých do 5 km D kmenů do 500 mm	KUS	1,000	150,00	150,00 CS URS 2019 01	
PP		Vodorovné přemístění větší kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větší stromů listnatých, průměrná kmenová přes. 300 do 500 mm					
K	162301404	Vodorovné přemístění větší stromů listnatých do 5 km D kmenů do 900 mm	KUS	5,000	450,00	2 250,00 CS URS 2019 01	
PP		Vodorovné přemístění větší kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větší stromů listnatých, průměrná kmenová přes. 700 do 900 mm					
K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 500 mm	KUS	1,000	950,00	950,00 CS URS 2019 01	
PP		Vodorovné přemístění větší kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměrná přes. 300 do 500 mm					
K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 900 mm	KUS	5,000	1 500,00	7 500,00 CS URS 2019 01	
PP		Vodorovné přemístění větší kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměrná přes. 700 do 900 mm					
K	162301422	Vodorovné přemístění paterů do 5 km D do 500 mm	KUS	2,000	300,00	600,00 CS URS 2019 01	
PP		Vodorovné přemístění větší kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m paterů kmenů, průměrná přes. 300 do 500 mm					
K	162301424	Vodorovné přemístění paterů do 5 km D do 900 mm	KUS	7,000	500,00	3 500,00 CS URS 2019 01	
PP		Vodorovné přemístění větší kmenů nebo paterů s naložením, složením a dopravou do 5000 m paterů kmenů, průměrná přes. 700 do 900 mm					
K	16230161	Vodorovné přemístění do 500 m výkopků/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	395,655	50,00	14 784,75 CS URS 2019 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez techniky z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
W		54,5+2,18*(220+228,7)*0,2+352,5*0,31		255,595			
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopků/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	415,077	100,00	41 507,70 CS URS 2019 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez techniky z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
W		203+450+49,556*12,204-295,695		419,077			
K	162701109	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopků/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m	m3	2 514,452	5,00	12 572,26 CS URS 2019 01	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výrobní náklady výkopku nebo vybraný po suchu, na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se sošením bez rozkladu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších 100m, avšak se sošením bez rozkladu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších 100m		2 514,462			
25	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				175 238,74	
25	K	174201202	Zásyp jam po pásezech D páseží do 500 mm					
PP			Zásyp jam po pásezech - výkopem z horniny získané při dobývání páseží s hrubým urovňováním povrchu zásypů povrchu páseží přes 300 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	174201204	Zásyp jam po pásezech D páseží do 900 mm					
PP			Zásyp jam po pásezech - výkopem z horniny získané při dobývání páseží s hrubým urovňováním povrchu zásypů povrchu páseží přes 300 mm	kus	7,000	900,00	6 300,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS					
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných a představenou mírou zhutnění v rozmezích výsledku zkoušek Proctor-Standard (sále leh PSI na 95 % PS	m3	94,900	150,00	14 175,00	CS ÚRS 2019 01
27	VV		630*10,15 "násyp na úrovni pláče odhad"		94,900			
28	K	174101101	Zásyp jam, sečet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v techio vykopávkách	m3	2,168	250,00	547,20	CS ÚRS 2019 01
29	VV		2,5*2,5*0,35 "línka zásyp"		2,168			
29	K	171201201	Uložení sypaniny na sklady					
PP			Uložení sypaniny na sklady	m3	714,772	14,00	10 006,81	CS ÚRS 2019 01
29	VV		203*450*149,568*12,204		714,772			
30	K	171201211	Příplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenná na skládce					
PP			Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkové) zeminy a kamenná odpadu pod kódem 170 504	t	754,939	175,00	132 009,39	CS ÚRS 2019 01
30	VV		419,077*1,8		754,939			
31	K	187013011	Příplatek za uložení na skládce (skladkové) stavebního odpadu dřevěného kůd odpadu 170 201					
PP			Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkové) dřevěného zařízeního do katalogu odpadu pod kódem 170 201	t	27,000	500,00	13 500,00	CS ÚRS 2019 01
30	VV		5*5*1,2		27,000			
32	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				111 179,21	
32	K	181951102	Úprava pláče v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
PP			Úprava pláče vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 569,090	9,00	23 121,26	CS ÚRS 2019 01
32	VV		2569 "Celková upravená plocha"		2 569,090			
33	K	181301103	Rozprostření omítky B vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovinné nebo ve svahu do 1:5					
PP			Rozprostření a urovňování omítky v rovinné nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	228,700	50,00	11 435,20	CS ÚRS 2019 01
33	VV		Úprava plochy kolem sportovišť rovinnými svahy(měřeno elektronicky)					
33	VV		228,7		228,700			
34	K	181301105	Rozprostření omítky B vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovinné nebo ve svahu do 1:5					
PP			Rozprostření a urovňování omítky v rovinné nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	352,500	50,00	17 625,00	CS ÚRS 2019 01
34	VV		Doplnění omítky uvnitř oválu (měřeno elektronicky)					
34	VV		352,5		352,500			
35	K	182301123	Rozprostření omítky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm					
PP			Rozprostření a urovňování omítky ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	220,000	60,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
35	VV		Úprava plochy kolem sportovišť svahy(měřeno elektronicky)					
35	VV		220		220,000			
36	K	182201101	Svazování násypů					
PP			Svazování násypů do projektovaných profilů s podélným premištrním výkopu při svazování násypů v jakémkoliv tvaru	m2	220,000	25,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	180404111	Založení hlíbového trávníku výševem na vrstvě omítky					
PP			Založení hlíbového trávníku výševem na vrstvě omítky	m2	801,200	46,00	36 864,80	CS ÚRS 2019 01
37	VV		228,7+352,5+220		801,200			
38	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná					
PP			osivo směs travní parková okrasná	kg	24 035	96,00	2 303,42	CS ÚRS 2019 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
VV		501 2*0,00 "30 g/m2"		24,925			
PP	2511111	ledek armovaný s výpočtem					
WV		ledek armovaný s výpočtem	kg	16,624	12,00	199,29	CS ÚRS 2019-01
WV		501 2*0,02 "20 g/m2"		15,024			
D 2		Zakládání				216 232,17	
D 21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				99 957,36	
40 K	211531111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 53 mm	m3	20,191	750,00	15 143,95	CS ÚRS 2019-01
PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů, bez zhutnění, s hrubou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 53 mm					
WV		2*2*2 "vsaňovací jímky"		16,000			
WV		(0,27*0,27*0,5+0,27*0,1)*114,4+27,35+24,4) "zásep u opěrné zdi"		4,191			
WV		Součet		20,191			
41 K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	381,950	140,00	53 345,40	CS ÚRS 2019-01
PP		Trativody z drenážních trubek se zrušením šetropískového lože pod trubky a s jejich obrysem v průměru celkovém rovněž do 0,15 m3/m v					
WV		dvěřením výkoku z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
		25,7*4+27,02*22,1*2+27,25+26,4+14,4+5+3+20,2+17,45					
42 K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	381,950			
PP		Trativody z drenážních trubek se zrušením šetropískového lože pod trubky a s jejich obrysem v průměru celkovém rovněž do 0,15 m3/m v					
WV		ukrojením výkoku z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 150 mm		150,940	180,00	27 169,20	CS ÚRS 2019-01
		(13,825+24,11)*4					
43 K	213141111	Zřízení vstřivy z geotextilie v rovné nebo ve sklonu do 1:5 s do 3 m	m2	86,750	16,00	1 391,25	CS ÚRS 2019-01
PP		Zřízení vstřivy z geotextilie, filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výložné nebo protierozní v rovné nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
WV		(2,5*2*4+2,5*2,5+1,5*1,5)*2 "vsaňovací jímky"		57,000			
WV		8,5*3,5 "doskoššíř"		25,750			
WV		Součet		82,750	20,00	1 595,26	CS ÚRS 2019-01
44 M	59311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	86,753			
PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
P		Passážíka k použití					
		GeoNETEX M 300, plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (průměrná/typová): 3,0/2,5 kN/m, Šířková povízkání (CBR): 450 N, Funkce: P, P+S					
WV		Šířka: 2 m, Délka odřezu: 50 m					
WV		86,75*1,15 "ztrátové 15%"		99,753			
45 K	R201	Příprava napojení žlábků	kus	2,000	500,00	1 000,00	
PP		Příprava napojení žlábků - flexibilita páteří vyložení nad plášť šířky cca 1m					
D 27		Zakládání - základy				116 274,75	
46 K	214313511	Zakladové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	15,054	2 250,00	42 871,50	CS ÚRS 2019-01
PP		Základy z betonu hrubého pásy betonu kamenem nevyrovnávaného tř. C 16/20					
WV		0,4*0,7*(27,25+26,4+14,4) "základ opěrné zdi"					
47 K	215313511	Zakladové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	15,054	2 250,00	27 459,00	CS ÚRS 2019-01
PP		Základy z betonu hrubého pásy z betonu kamenem nevyrovnávaného tř. C 16/20					
WV		Pásy pro skupiny pr. 80 běžné		3,533			
WV		0,3*0,3*0,95*45					
WV		Pásy pro basketbalovou kci		5,625			
WV		0,75*0,75*1,25*8					
WV		Pásy pro použití volejbalu		2,645			
WV		0,7*0,7*0,9*6					
WV		Součet		17,094			
48 K	215313512	Zakladové zedř. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	34,025	950,00	25 921,25	CS ÚRS 2019-01
PP		Zakladové zedř. z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, ležící na zdivu přes 150					
WV		do 200 mm					
		(27,25+26,4+14,4)*0,5		34,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	275351821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,587	28 000,00	17 023,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž základových zdí nosných posklán nebo odskaných od základu, rovných nebo oblých, osekových nebo žebrových, včetně výztuže					
W			žebra žebra z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 (27 25+26 4+14 4)*2*1,1*0,000894(27 25+26 4+14 4)*2*0,0004		0,587			
D	4		Vodorovné konstrukce				12 712,90	
D	41		Stropy a stropní konstrukce				12 712,90	
50	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze 28 tř. C 16/20	m3	1,361	2 990,00	3 946,96	CS ÚRS 2019 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 16/20					
W			0,2*0,1*(27 25+26 4+14 4)		1,361			
51	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,300	150,00	4 095,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění bednění ztužujících věnců					
W			(2*(27 25+26 4+14 4)+2*0,2)*0,2		27,300			
52	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,300	70,00	1 911,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění bednění ztužujících věnců a věnců včetně vzduch odstrašení					
K	417361821		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,092	30 000,00	2 760,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500					
W			(27 25+26 4+14 4)*2*0,0004 "vodorovná výztuž"		0,054			
W			(27 25+26 4+14 4)*4*0,8*0,00023 "lamovací výztuž RB"		0,038			
W			Součet		0,092			
D	5		Komunikace				2 800 321,80	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				540 282,20	
54	K	56431111	Podklad nebo podšyp ze štrkopiesku ŠP tř. 100 mm	m2	25,110	120,00	2 511,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad nebo podšyp ze štrkopiesku ŠP a rozprostření, vložení a zhutnění, po zhutnění tl. 100 mm					
W			8 113 1 "obkokoště skok daleký (měřeno elektronicky)"		25,110			
55	K	56472115	Podklad z vibrovaneho štrku VŠ tř. 240 mm	m2	1 624,980	245,00	398 115,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaneho štrku VŠ s rozprostřením, vložení a zhutnění, po zhutnění tl. 240 mm					
W			Plocha PUR povrchu (aletická dráha+říše+rozbeh skok daleký)					
W			520*22*40+28*1,32		1 624,980			
56	K	56472113	Podklad z vibrovaneho štrku VŠ tř. 270 mm	m2	352,700	280,00	93 156,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaneho štrku VŠ s rozprostřením, vložení a zhutnění, po zhutnění tl. 270 mm					
W			Plocha zámkové dlažby + koule(měřeno elektronicky)					
W			332 7		352,700			
57	K	56472111	Podklad z vibrovaneho štrku VŠ tř. 300 mm	m2	180,000	310,00	46 580,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaneho štrku VŠ s rozprostřením, vložení a zhutnění, po zhutnění tl. 300 mm					
W			Přizdvíhací komunikace (měřeno elektronicky)					
W			150		180,000			
D	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				597 365,20	
58	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl. 40 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 524,950	250,00	405 340,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
59	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 624,980	245,00	398 115,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
50	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	150,000	300,00	45 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
61	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl. 60 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	152,000	320,00	48 600,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PP			Asfaltový beton vrstva výtlak ACO 16 (ASB) s rozptýlením a zhuštěním z neroztaveného asfaltu, po ztuhlutí s pevnou šířkou do 3 m tl. 50 mm					
D	58		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				1 217 676,40	
52	K	58B1151-01	Umělý dvouvrstvý polyuretanový povrch tl. 13mm	m2	656,960	590,00	387 606,40	
PP			Umělý dvouvrstvý polyuretanový povrch tl. 13mm					
VV			520+28+1,32		556,960			
53	K	58B1151-02	Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm	m2	968,000	750,00	726 200,00	
PP			Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm					
VV			23+4,4		968,000			
54	K	58B1151-04	Barvené vyznačení hřbíř nástřikem nízkoobarevných pásů	lpm	1 311,000	50,00	65 550,00	
PP			Barvené vyznačení hřbíř nástřikem nízkoobarevných pásů					
VV			182 "malá kopaná"		182,000			
VV			90*2 "2x volcepal/nohepal"		180,000			
VV			165 "henta"		165,000			
VV			100 "4x středbař"		100,000			
VV			564 "lapování dráhy, starý čile, odraz"		654,000			
VV			Soubor		1 311,000			
D	59		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				144 808,00	
65	K	59B21113	Kladení rámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	328,800	200,00	65 760,00 CS URS 2019 01	
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždek komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drobného št. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným tuněním, vložováním a se směrním protýčecím materiálem na trápě tl. 50 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
66	M	59Z45018	dlažba skládebná betonová 200x100x50mm přírodní	m2	345,240	200,00	69 048,00 CS URS 2019 01	
PP			dlažba skládebná betonová 200x100x50mm přírodní					
VV			328,8 "1,05 "ztráta 5%"		345,240			
67	K	59B5001	Napojení na stávající komunikaci	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
PP			Napojení na stávající komunikaci - kompletní práce a dodávka včetně výškového a průběhového zarovnání stávajících ploch					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 755,50	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 755,50	
68	K	63131134	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí v. C 16/20	m3	0,627	2 800,00	1 755,50 CS URS 2019 01	
PP			Mazanina z betonu, prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm v. C 16/20					
VV			kruh pro vln kouř měřeno elektronicky		0,627			
VV			3,92*0,15					
D	8		Trubní vedení				3 000,00	
D	89		Ostatní konstrukce				3 000,00	
69	K	89B231111	Výšková úprava ušlechtlého vstupu nebo výstupu do 200 mm zvýšením míče	kus	2,800	1 400,00	3 000,00 CS URS 2019 01	
PP			Výšková úprava ušlechtlého vstupu nebo výstupu do 200 mm zvýšením míče					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				700 449,58	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				269 550,40	
70	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	67,580	130,00	8 785,40 CS URS 2019 01	
PP			Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
VV			2,18*30*1,09*2		67,580			
71	M	553-S.6.00.2	Výroba sloupků zábradlí 60x60/3 vč. povrch. úpravy a zášlepy a přírůstek délky 1,8m	kus	33,000	820,00	20 460,00	
PP			Výroba sloupků zábradlí 60x60/3 vč. povrch. úpravy a zášlepy a přírůstek délky 1,8m					
72	M	553-S.6.00.1.1	Výroba výplň zábradlí 2x0,9m z želez. 40x40/2 svařovaný rám + 2x svíslá tyč z želez. 20x20/2 16x svíslá tyč vč. povrch. úpravy	kus	30,000	2 500,00	75 000,00	
PP			Za a příst. materiál					

PČ Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		izolace proti zemní vlhkosti a betónové vodě nepovrchovými foliemi na ploše svleš S vřesou ochranná, odvětrávací a drenážní výška rozpisu 50 mm, tl. folie do 0,6 mm					
VV		0,7*(1,4+27,25+28,4)*1,1 "plocha zdi zvláštně o 10%"	m	52,369			
103	K	711161390 izolace proti zemní vlhkosti nepovrchovými foliemi ušetření spár štrůrou samolepicí	m	2,800	60,00	168,00	CS URS 2019 01
PP		izolace proti zemní vlhkosti a betónové vodě nepovrchovými foliemi ušetření spár štrůrou samolepicí					
VV		0,7*4	m	2,800			
104	K	711161391 izolace proti zemní vlhkosti a betónové vodě nepovrchovými foliemi ušetření spár štrůrou samolepicí	m	52,000	20,00	1 040,00	CS URS 2019 01
PP		izolace proti zemní vlhkosti a betónové vodě nepovrchovými foliemi ušetření spár štrůrou samolepicí					
105	K	711161392 izolace proti zemní vlhkosti a betónové vodě nepovrchovými foliemi ušetření spár štrůrou samolepicí	m	52,000	30,00	1 560,00	CS URS 2019 01
PP		izolace proti zemní vlhkosti a betónové vodě nepovrchovými foliemi ušetření spár štrůrou samolepicí					
106	M	28323009 izolace proti zemní vlhkosti a betónové vodě nepovrchovými foliemi ušetření spár štrůrou samolepicí	m	52,000	60,00	3 120,00	CS URS 2019 01
PP		izolace proti zemní vlhkosti a betónové vodě nepovrchovými foliemi ušetření spár štrůrou samolepicí					
D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				964 616,00	
107	K	soubor 1	kg	1,000	964 616,00	964 616,00	
PP		osvětlení sponová					
D	766	Konstrukce truhlářské				73 350,00	
108	K	766-R010 Dodávka a montáž vodotěsných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1900 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	10,000	250,00	2 500,00	
PP		Dodávka a montáž vodotěsných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1900 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.					
VV		2*5	kus	10,000			
109	K	766-R011 Dodávka a montáž vodotěsných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	240,000	250,00	60 000,00	
PP		Dodávka a montáž vodotěsných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.					
VV		48*5	kus	240,000			
110	K	998765101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,300	500,00	1 150,00	CS URS 2019 01
PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m					
D	767	Konstrukce zámečnické				173 829,60	
111	K	767695111 Montáž střešních zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	713,280	70,00	49 929,60	CS URS 2019 01
PP		Montáž střešních zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
VV		254*1,87 "trubka"		493,680			
VV		395*0,1 "sif"		58,600			
VV		45*4 "vrška"		180,000			
VV		Součet		713,280			
112	M	141109800 Trubka ocelová bezševá hladká kruhová 11353 t D31,8 v 2,5 mm	dm	264,000	70,00	18 480,00	
PP		Trubka ocelová bezševá hladká kruhová 11353 t D31,8 v 2,5 mm					
VV		(2*22*2*44)*2		264,000			
113	M	797670502 Sponová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně štrůry pro uchycení	m2	396,000	110,00	43 560,00	
PP		Sponová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně štrůry pro uchycení					
VV		(2*22*2*44)*3		396,000			
114	M	553V2K Vratka dvoudílná - jakí rám + ocelí síť	kus	4,000	19 000,00	76 000,00	
PP		Vratka dvoudílná - jakí rám + ocelí síť					
115	K	767695701 Demontáž střešních zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	130,000	10,00	1 300,00	CS URS 2019 01
PP		Demontáž střešních zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg					
VV		2*55 "basketbalová konstrukce"		130,000			
116	K	998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,700	600,00	420,00	CS URS 2019 01
PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
D	783	Dokončovací práce - nátěry				24 036,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	793314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	120,181	70,00	8 412,57	CZS URS 2019 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní					
W			2"P10,0445"4,8"54 "sloupek 8g"		72,479			
W			0,2"0,98"2"54 "deska pro uchycení dřev. vyplně"		21,168			
W			2"P10,016"264 "vodící trubka"		28,540			
W			Součást		120,181			
118	K	793315101	Mezistupňový jednorázový syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	120,181	60,00	7 210,86	CZS URS 2019 01
PP			Mezistupňový zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní					
119	K	793317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	120,181	70,00	8 412,57	CZS URS 2019 01
PP			Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní					
0	797		Vybavení sportovišť				281 500,00	
120	K	797670R01	D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	
PP			D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal					
121	K	797670R03	D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro tenis	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
PP			D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro tenis					
122	K	797R001	D+M zařízení běhová a ocelový rám pro vln koulí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			D+M zařízení běhová a ocelový rám pro vln koulí vč. zámků a telonu					
123	K	797R004	D+M odrazové břevno pro skok daleký, rozměr 1220/340/100 upevněné v ocelovém rámu	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			D+M odrazové břevno pro skok daleký, rozměr 1220/340/100 upevněné v ocelovém rámu - vč. přechodových krytů a unelých povrchem					
124	K	797R005	D+M krycí plachta deskočistič skok daleký vč. uchycení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			D+M krycí plachta deskočistič skok daleký vč. uchycení					
125	K	797R011	D+M branka pro malou kopanou 3x2m	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
PP			Kompletní D+M branka pro malou kopanou 3x2m vč. ochranné síti převážení, síť apod.					
126	K	797R002	D+M kompletní konstrukce pro basketbal vestavěná - konstrukce, deska, obroučková síťka	kus	4,000	18 000,00	72 000,00	
PP			D+M kompletní konstrukce pro basketbal vestavěná - konstrukce, deska, obroučková síťka					
127	K	797R016	D+M dřevěný skříně na nářadí 14m2	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	
PP			D+M dřevěný skříně na nářadí 14m2 - 1x uzamykatelné dvířko, 1x okno, 1x regálový systém, asistivní systém, asistivní systém, pevná úprava dřeva					
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				105 000,00	
0	0		Vedlejší rozpočtové náklady				105 000,00	
128	K	999011111	Zařízení staveniště	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Zařízení staveniště					
129	K	999111112	Úprava vjezdu na staveniště	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Úprava vjezdu na staveniště vč. ochranné sítě, ochranné kci, armatury apod., oprava travnatých ploch užívajících staveniště					
130	K	999111111	Dokumentace skutečného provedení díla výt. 499/2005 Sb.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení díla výt. 499/2005 Sb., ve třech listinných výtiscích a jednom elektronickém výtiskem na CD-Rom					
131	K	9991111121	Výhledy inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Výhledy inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením					
132	K	999111113	Pojštění odpovědnosti za škodu, díle návrhu smlouvy o dílo	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
133	K	999111114	Bankovní záruka po dobu realizace stavby, díle návrhu smlouvy o dílo	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
134	K	999111115	Bankovní záruka po dobu záruční doby, díle návrhu smlouvy o dílo	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská, čp. 494, Přelouč

Osvětlení hřiště

Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 dodávky zařízení			42 000,00
2 materiál elektromontážní			486 330,00
3 materiál podružný	5,00	486 330	24 316,50
4 elektromontáže			80 000,00
5 zemní práce			131 350,00
6 PPV pro elektromontáže	3,00	590 647	17 719,40
7 dodávky celkem			42 000,00
8 materiál+výkony celkem			739 715,90
9 ostatní náklady			74 400,00
10 NÁKLADY hl.III celkem			856 115,90
11 revize			8 500,00
12 NÁKLADY hl.XI celkem			
13 CENA celkem (Kč) bez DPH			864 615,90

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská, čp. 494, Přelouč

Osvětlení hřiště

Soupis položek					
p.č.	č.položky	název položky	m.j.	množství	celkem
Dodávky zařízení					
1	000712518	rozvaděč osvětlení RS, včetně samonosecí konstrukce / pilíře	ks	1,00	42 000,00
součet					42 000,00
Materiál elektromontážní					
2	000101212	kabel CYKY 5x16	m	135,00	225,00
3	000001210	kabel CYKY 5x6	m	195,00	95,00
4	000101108	kabel CYKY 3x2,5	m	120,00	35,00
5	000297111	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	170,00	50,00
6	000297122	vedení FeZn pr. 10mm (0,40kg/m)	m	10,00	25,00
7	000297631	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/orab/zšrouby	ks	10,00	60,00
8	000045382	vystražná lžička šířka 0,25m	m	170,00	5,00
9	000533139	svítidlo LED asymetrický světelný zdroj pro osvětlování sportovišť, např. Philips 295W, BVP650 T25, 1 x LED450-45/740 DX50, 129,3 lm/W, 4000K	ks	12,00	25 000,00
10	000572132	vyložník osvětlovací roviny strop. pro 3 světelné	ks	4,00	4 500,00
11	000579413	obrazovna stojanu, mont. plech	ks	4,00	360,00
12	000561369	stojan osvětlovací bezpatic 6m žáržn, zesílený, nadimenzovaný na zátěž min. 140kg na vrcholu stojanu	ks	4,00	25 500,00
13	000322118	trubka HDPE 110	m	2,00	80,00
14	000322119	trubka HDPE 160	m	10,00	90,00
15	000322115	trubka kopolex 50	m	10,00	40,00
součet					486 330,00
Elektromontáže					
16	210010023	elektromontážní práce	ks	1,00	80 000,00
součet					80 000,00
Zemní práce					
17	460200153	vykop kabelových rýh šířka 35cm/hloubka 80cm	m	170,00	120,00
18	460560153	zához kabelové rýhy šířka 35cm/hloubka 80cm včetně zhutnění	m	170,00	25,00
19	460010001	stojárová paleta (1000x1000x1500)	ks	4,00	12 500,00
20	460420021	kabelová lože 2x5cm kopaný písek šířka do 65cm	m	170,00	10,00
21	460420021	vykop kabelových rýh šířka 50cm/hloubka 130cm, včetně uložení HDPE160, obetonování a zpětného záhozu a zhutnění	m	10,00	500,00
22	460420041	oprava stávajících povrchů	m	25,00	2 000,00
součet					131 350,00
Ostatní náklady					
23	219000131	trasa napájecího kabelu vnitřními prostory školy (sundání a opětovná montáž rástrového podhledu, zasekání kabelové drážky, drobné zednické práce, zajištění upevnění, utěsnění proti unikání vody atd.)	kpl	1,00	32 000,00
24	219000101	doprava stožanů	ks	1,00	12 500,00
25	219000102	autolifant	hod	16,00	850,00
26	219000232	montážní plošina do 25m	hod	16,00	550,00
27	000000333	směrování světelných zdrojů, měření	ks	1,00	7 500,00
součet					74 400,00
Revize					
28	217300001	vypracov revizní zprávy a PD DSPS	ks	1,00	8 500,00
součet					8 500,00

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč

Doba trvání prací :

do 12 týdnů ode dne předání staveniště

Pozn. Dodržení harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách.

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zemní práce												
Odvodnění, obrubníky, žláby												
Podkladní vrstvy												
Umělé povrchy vč. lajnování												
Oplocení												
Sportovní vybavení												
Osvětlení												
Terénní úpravy												

Ve Staré Boleslavi, dne 27.3.2020

Tomáš Linhart, jednatel

Linhart spol. s r.o. ①

Lhotecká 820

250 04, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

766 325 811 101, Fax 326 813 100

DIČ: CZ47052121, DIČ: CZ47052121

