

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	ZADVEŘÍ	11,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.02	CHODBA + NÁPOJE	33,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.03	JÍDELNA 1 – 38 míst	52,91	STÁVAJÍCÍ OPRAVENÁ MRAMOROVÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OCHRANNÁ LIŠTA LAMINO	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.04	JÍDELNA 2 – 64 míst	77,1	STÁVAJÍCÍ OPRAVENÁ MRAMOROVÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OCHRANNÁ LIŠTA LAMINO	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.05	VÝDEJNA JÍDEL	83,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD v. 2000 mm + OMVS	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.06	CHODBA + SATNA TERMINÁLEM	70,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.07	WC IMOBILNÍ	2,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD v. 2000 mm	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.08	WC ŽENY	12,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD v. 2000 mm + OMVS	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.09	WC MUŽI	11,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD v. 2000 mm + OMVS	OMITKA NEBO PODPHEL
1.10	SATNA	2,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK STĚNA + NATĚR	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.11	ÚKLADOVÁ KOMORA	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD v. 2000 mm	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.12	CHODBA	10,07	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ
1.13	CHODBA	12,44	MOZAIKOVÁ DLAŽBA – STÁVAJÍCÍ	OMITKA – STÁVAJÍCÍ	OMITKA
1.14	WC PERSONÁL	7,28	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OKLAD – STÁVAJÍCÍ	OMITKA

Celková plocha [m²]: 389,4

- POZNÁMKA - POPIS PRACÍ:**
- Výkres vychází ze zaměření stávajícího stavu 1.NP., které zpracovala v květnu 2013 firma Inreco Hradec Králové. Z důvodu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, jsou ve výkrese zakotované pouze nové konstrukce a některé hlavní konstrukce objektu. Ostatní kóty a rozměry jsou součástí výkresu stávajícího stavu.
 - Veškeré rozvody UT vedoucí pod stropem místností budou nové izolované a budou zakrytované SDK konstrukcí. Přesný rozsah bude upřesněný při realizaci na základě skutečného stavu po provedení bouracích prací.
 - Veškeré prosklené dveře budou zasklené bezpečnostním sklem.
 - Stávající vstupní dveře, vnitřní dřevěné dveře do m.č. 1.03 a 1.04 a falešné dveře v m.č. 1.04 budou opraveny, vyspraveny, obroušeny a budou nově natřeny.

- Poznámka "A"** - ochranný prvek proti odfení stěn od židlíček - Lamino dekor tl. 18 mm, šířky 200 mm, hrany olepené ABS hranou. Prvek bude osazený dle výšky opěradel židlí na obvodových stěnách jídelen.
- Poznámka "B"** - po vybouření stávající podlahy v byvalé kuchyni (nové výdejné jídel), budou provedena oprava podkladu - vyrovnání do roviny a v celém prostoru bude položena nové protiskizová dlažba vhodná do mokrého prostoru. Pozor!!! Součástí skladby podlahy bude provedení i kvalitní stěrkové hydroizolace (např. Schomburk Aquafin 2K apod.) pod dlažbu s vytážením i na stěny výdejny!!!
- Poznámka "C"** - Veškeré stěny ve výdejné budou do výšky 2000 mm nad čistou podlahou obloženy keramickým obkladem. Součástí provedení obkladu bude i provedení kvalitní stěrkové izolace proti vodě (např. Schomburk Aquafin 2K apod.)
- Poznámka "D"** - Při realizaci bude rozhodnuté - upřesněné, jestli m.č.1.07, 1.10 a 1.11 budou provedené bez podhledu a nebo jestli v těchto místnostech bude provedený SDK nebo kazetový podhled. Výchází stav je, že místnosti budou provedené bez podhledu.
- Poznámka "E"** - Soc. zázemí pro muže a ženy - v daných prostorech nedojde k změně příček a ocel. zábrubní.Prostory zůstanou, až na vestavbu WC pro imobilní a úklidové komory, prakticky stejné. Dojde zde k výměně zařizovacích předmětů, veškerých rozvodů, instalací, inž. sítí, výměně dveří, obkladu a dlažeb. Bude zde provedena i nová vzduchotechnika. Jedno okno v každém prostoru bude upravené a nebo vyměněné tak, aby v horní části okna byl provedený prostor pro vyústění vzduchotechniky - viz. Pozn. "D".
- Poznámka "F"** - Stávající okna budou vybouřaná a nahrazená přesnými replikami oken původních s prostorem v horní části pro osazení vzduchotechniky a nebo budou stávající okna upravená tak, aby v horní části okna byl provedený prostor pro osazení odtahu vzduchotechniky.
- Poznámka "G"** - V prostoru mezi SDK stěnou a schodištěm bude provedena nová keramická dlažba v ploše cca 3,8 m2, která bude navazovat na chodbu - m.č. 1.06
- Poznámka "H"** - Místnost č. 1.14, která bude sloužit jako soc. zázemí pro personál, bude pouze nově vymalovaná a budou zde opraveny pouze viditelné defekty. Zařizovací předměty zůstanou stávající.
- Poznámka "I"** - Nadsvětlík stávajících dveří bude opravený - rozdělený svíslými dřevěnými prvky na 3 části + bude provedeno nové zasklení.


Poznámka "X": - vybavení WC pro tělesně postižené

- horní hrana záchodové mísy bude ve výši 500mm nad úrovní podlahy
- ovládání splachovacího zařízení umístit po straně ve výši max. 1200 mm. úrovní podlahy - ovládání splach. zařízení vychází z použitého typu WC.
- po obou stranách mísy budou umístěna sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm, a výškou povrchu při sklopení 780 mm nad podlahou, madla musí mít ve zvednuté poloze jištění proti samovolnému sklopení
- dveře budou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výši max. max. 900 mm, zámek dveří musí být odjistitelný zvenku, spodní část dveří musí mít z obou stran do výšky 400 mm ochranu proti poškození
- vrch umyvadla s dlouhou pakovou výtok. baterii umístit 800 mm nad podlahou, vedle um. osazení madla pro opření, nad umyvadlem se osazuje polička o zrcadlo skloněné asi 5 až 10 %, vedle pak držák na ručník
- ve vybavení kabiny musí být věšák na oděv ve výši 1200 mm a držák toaletního papíru umístěný v dosahu sedícího na míse.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- Nové SDK příčky dvojité pláštěné tl. 100 mm
- Zděné příčky tl. 100 a 150 mm - z tvarovek YTNONG + PERLINKA

01	Projekt pro stavební povolení	Luňák Roman	28.1.2014
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY: MYDAT spol. s r.o., Chrudimská 1661, Přelouč tel./ fax : 466 959 445 IČO: 47471107			
ODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Miloš Pilný			
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU: Mydat spol. s r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč			
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
Luňák Roman	Luňák Roman	Ing. Miloš Pilný	
INVESTOR Město Přelouč		ZAK. ČÍSLO .	
STAVBA Rekonstrukce části objektu č.p. 44 – Občanská zlážona Přelouč, na výdejnu jídel pro základní školu		STUPEŇ PD SP	
OBJEKT .		FORMAT 8 A4	
ČÁST 01.01. – Architektonické a stavební řešení		MĚŘÍTKO 1 : 75	
OBSAH Púdorys 1.NP. – nový stav		V.Č.	KOPIE
		Pr_sp_01.03(01)	