



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 204 03

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **Agrostav Pardubice a.s.**
sídlo: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
zastoupený : Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel společnosti
IČO : 46506063
DIČ : CZ46506063
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
číslo účtu : 3185282/0800
tel. :466 736 111


dále jen zhotovitel

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a dodatku č. 1

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA)** - 1.část – **Zpevněné plochy, osvětlení, garáž**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součástí a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je navýšení ceny díla a změna termínu ukončení plnění předmětu smlouvy. Důvodem pro navýšení ceny jsou práce, které nebyly



předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné pro zdárné dokončení díla. Důvodem pro změnu termínu ukončení plnění předmětu smlouvy jsou práce dle předchozí věty a omezení vyplývající ze současné pandemické situace.

IV.

Doba a místo plnění

Z důvodu změn v projektové dokumentaci a též s ohledem na současnou pandemickou situaci a z ní vyplývajících omezení a nedostatku pracovních kapacit se po vzájemné dohodě smluvních stran upravuje termín ukončení předmětu smlouvy následovně:

Termín ukončení plnění: 31.1.2021

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

V.

Cena díla

Cena díla se z důvodu změn v projektové dokumentaci tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena za původní SoD:

Cena bez DPH	2 883 280,79 Kč
DPH 21 %	605 488,97 Kč
Cena vč. DPH	3 488 769,76 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena bez DPH	564.406,98 Kč
--------------	---------------


Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	3.447.687,77 Kč
DPH 21%	724.014,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.171.702,20 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 59/7/2021/I. ze dne 8.2.2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 9.2.2021

V Pardubicích dne 10.2.2021

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101



Agrostav
Pardubice, a.s.
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063 ②

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Dipl. Ing. Petr Žirovnický
ředitel Agrostavu Pardubice a.s.

Příloha:

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 200742viceprace
Stavba: Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 13. 11. 2020
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			564 406,98
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	564 406,98	118 525,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	682 932,45

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200742viceprace

Stavba: Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		564 406,98	682 932,45
01	Prodloužení instalačního kanálu	15 321,53	18 539,05
02	Prohloubení základů	39 001,43	47 191,73
03	Změna zdiva, omítky	0,00	0,00
04	Uložení zeminy na skládku	202 710,60	245 279,83
05	Pororošt	5 448,00	6 592,08
06	Překop komunikace - přípojka NN	3 903,00	4 722,63
07	Zámková dlažba - u pokladny	16 412,02	19 858,54
08	Zpevněná plocha pro MSCH	19 109,50	23 122,50
09	Prodloužení pojezdové plochy pro rolbu	10 455,98	12 651,74
10	Zpevněná plocha pro pergolu + chodník	121 869,18	147 461,71
11	Okapový chodník u garáže	12 858,92	15 559,29
12	ÚT + ZTI	-23 332,44	-28 232,25
13	Elektro - vícepráce	45 869,00	55 501,49
14	Elektro - pokladna + reproduktory	18 815,00	22 766,15
15	Rozvaděč u TS	69 940,00	84 627,40
16	Garáž - izolace, jímka	11 445,66	13 849,25
17	Měněpráce - garáž - vazníky	-5 420,40	-6 558,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce
 Objekt: 01 - Prodloužení instalačního kanálu

Místo: Datum: 13. 11. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 321,53

D	13		Hloubené vykopávky				1 818,96
18	K	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNÍ 1,3*3*0,8=3,120	m3	3,120	583,00	1 818,96

D	16		Přemístění výkopku				1 854,52
20	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 1,3*3*0,8=3,120	m3	3,120	35,60	111,07
21	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do vzdálenosti 10 km 1,3*3*0,8=3,120	m3	3,120	207,00	645,84
22	K	167101101R00	Nakládání výkopu z hor. 1-4 množství nad 100 m3 1,3*3*0,8=3,120	m3	3,120	31,20	97,34
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku 1,3*3*0,8=3,120	m3	3,120	16,60	51,79
24	K	171201211	Poplatek za uložení sypanina na skládce (1m3 = 1,6t) 3,12*1,6=4,992	m3	4,992	190,00	948,48

D	27		Základy				1 017,85
26	K	274311114R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 12/15 (3+3)*0,25*0,05=0,075	m3	0,075	2 350,00	176,25
30	K	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 3*0,8*1=0,240	m3	0,240	2 540,00	609,60
31	K	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 3*0,8*3,15/1000=0,008	t	0,008	29 000,00	232,00

D	31		Zdi podpěrné a volné				10 630,20
39	K	311112025RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm (2+2+1+1)*1,25=7,5	m2	7,500	1 040,00	7 800,00
40	K	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,089	31 800,00	2 830,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

02 - Prohloubení základů

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 001,43

D 13 Hloubené vykopávky 6 941,52

18	K	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNÍ (7,9*2+5,1*3)*0,5*0,62=9,641	m3	9,641	720,00	6 941,52
----	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

D 16 Přemístění výkopku 5 730,69

20	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m (7,9*2+5*1,3)*0,5*0,62=9,641	m3	9,641	35,60	343,22
21	K	167101101R00	Nakládání výkopu z hor. 1-4 množství nad 100 m3 (7,9*2+5*1,3)*0,5*0,62=9,641	m3	9,641	31,20	300,80
22	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do vzdálenosti 10 km (7,9*2+5*1,3)*0,5*0,62=9,641	m3	9,641	207,00	1 995,69
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku (7,9*2+5*1,3)*0,5*0,62=9,641	m3	9,641	16,60	160,04
24	K	171201211	Poplatek za uložení sypanina na skládce (1m3 = 1,6t) 9,641*1,6=15,426	m3	15,426	190,00	2 930,94

D 27 Základy 14 269,92

27	K	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (7,9*2+5,1*3)*0,5*0,37=5,754	m3	5,754	2 480,00	14 269,92
----	---	--------------	---	----	-------	----------	-----------

D 31 Zdi podpěrné a volné 12 059,30

36	K	311112030RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm jeden řádek-převzato z rozpočtu dle SOD, kdebyl 1 řádek ZB	m2	8,350	1 250,00	10 437,50
40	K	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,051	31 800,00	1 621,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

03 - Změna zdiva, omítky

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 31		Zdi podpěrné a volné					0,54
1	K	311238513R00	Zdivo cihelné 30, P10, tl. 300 mm	m2	-104,670	1 130,00	-118 277,10
2	K	317167219R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/325 cm	kus	-6,000	1 250,00	-7 500,00
3	K	311272211.XLA	Zdivo z tvárnice YTONG tl zdiva 300 mm	m2	104,670	1 130,00	118 277,10
4	K	317352311.XLA	Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů YTONG 500 kg/m3 ve zdech tl 300 mm	m	7,000	822,73	5 759,11
5	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,035	49 755,00	1 741,43

D 61		Úprava povrchů vnitřní					1 535,22
6	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-100,140	268,00	-26 837,52
7	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-3,220	352,00	-1 133,44
8	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	103,360	190,10	19 648,74
9	K	612311131.1	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem do 3 mm	m2	103,360	95,37	9 857,44

D 62		Úprava povrchů vnější					-1 535,76
10	K	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	-96,230	206,00	-19 823,38
11	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	96,200	190,10	18 287,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

04 - Uložení zeminy na skládku

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

202 710,60

D 12

Odkopávky a prokopávky

7 577,64

1	K	181301101R	Rozproštění a urovnání ornice, založení trávníku	m2	360,840	21,00	7 577,64
---	---	------------	--	----	---------	-------	----------

D 16

Přemístění výkopku

195 132,96

3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do vzdálenosti 10 km (349,2+187,33+39,55+16,80)=592,93-243,68=349,2	m3	349,200	207,00	72 284,40
2	K	167101101R00	Nakládání výkopu z hor. 1-4 množství nad 100 m3 (349,2+187,33+39,55+16,80)=592,93-243,68=349,2	m3	349,200	31,20	10 895,04
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku (349,2+187,33+39,55+16,80)=592,93-243,68=349,2	m3	349,200	16,60	5 796,72
5	K	171201211	Poplatek za uložení sypanina na skládce (1m3 = 1,6t)	m3	558,720	190,00	106 156,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

05 - Pororošt

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 448,00

D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					5 448,00
1	K	001	pororošt, vě. ukotvení do instalační šachty	m2	2,400	2 270,00	5 448,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

06 - Překop komunikace - přípojka NN

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 903,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 903,00

D 1

Zemní práce

723,00

1	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 6*0,5=3,0	m2	3,000	134,00	402,00
2	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 6*0,5=3,0	m2	3,000	107,00	321,00

D 5

Komunikace pozemní

3 180,00

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 6*0,5=3,0	m2	3,000	160,00	480,00
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 6*0,5=3,0	m2	3,000	210,00	630,00
5	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	3,000	690,00	2 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

07 - Zámková dlažba - u pokladny

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 412,02

D		12	Odkopávky a prokopávky				99,21
1	K	121100002RAA	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, uložení na deponii, zpětné rozprostření 19,05*0,24=4,572	m3	4,572	21,70	99,21
D		16	Přemístění výkopku				162,76
2	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 19,05*0,24=4,572	m3	4,572	35,60	162,76
D		21	Úprava podloží a základové spáry				115,25
3	K	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 85,05(celk plocha)-66,0(PD)=19,05m2	m2	19,050	6,05	115,25
D		5	Komunikace				16 034,80
4	K	564752111R00	Podklad z kam.drceného 0-32 s výplň.kamen. 15 cm 85,05(celk plocha)-66,0(PD)=19,05m2	m2	19,050	147,00	2 800,35
5	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtí tl. 4 cm 85,05(celk plocha)-66,0(PD)=19,05m2	m2	19,050	231,00	4 400,55
6	M	592452630	Dlažba přírodní 20x20x6	m2	19,241	305,80	5 883,90
7	K	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	10,000	295,00	2 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

08 - Zpevněná plocha pro MSCH

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 109,50

D 12 Odkopávky a prokopávky 26,04

1	K	121100002RAA	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, uložení na deponii, zpětné rozprostření 4*1*0,3=1,200	m3	1,200	21,70	26,04
---	---	--------------	--	----	-------	-------	-------

D 16 Přemístění výkopku 42,72

2	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 4*1*0,3=1,200	m3	1,200	35,60	42,72
---	---	--------------	---	----	-------	-------	-------

D 21 Úprava podloží a základové spáry 24,20

3	K	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 4*1=4	m2	4,000	6,05	24,20
---	---	--------------	---	----	-------	------	-------

D 5 Komunikace 19 016,54

4	K	564752111R00	Podklad z kam.drceného 0-32 s výplň.kamen. 15 cm 5*4+4*1=24	m2	24,000	147,00	3 528,00
5	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtí tl. 4 cm 5*4+4*1=24	m2	24,000	264,00	6 336,00
6	M	592452620	Dlažba přírodní 20x20x8	m2	24,240	328,90	7 972,54
7	K	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	4,000	295,00	1 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

09 - Prodloužení jezdové plochy pro rolbu

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 455,98

D		12	Odkopávky a prokopávky				278,73
1	K	121100002RAA	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, uložení na deponii, zpětné rozprostření	m3	2,592	21,70	56,25
			3,2*2,7*0,3=2,592				
2	K	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	2,160	103,00	222,48
			32,*2,7*0,25=2,160				
D		16	Přemístění výkopku				169,17
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,752	35,60	169,17
			2,160+2,592=4,752				
D		21	Úprava podloží a základové spáry				52,27
4	K	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	8,640	6,05	52,27
			3,2*2,7=8,640				
D		5	Komunikace				9 955,81
5	K	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	8,640	48,70	420,77
			3,2*2,7=8,640				
6	K	564732111R00	Podklad z kam.drceného 0-32 s výplň.kamen. 10 cm	m2	8,640	72,90	629,86
			3,2*2,7=8,640				
7	K	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	8,640	216,00	1 866,24
			3,2*2,7=8,640				
8	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtí tl. 4 cm	m2	8,640	264,00	2 280,96
			3,2*2,7=8,640				
9	M	592452620	Dlažba přírodní 20x20x8	m2	8,726	328,90	2 869,98
10	K	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	6,400	295,00	1 888,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

10 - Zpevněná plocha pro pergolu + chodník

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 869,18

D 12 Odkopávky a prokopávky 572,88

1	K	121100002RAA	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, uložení na deponii, zpětné rozprostření (20*2)+(24*2)*0,3=26,400	m3	26,400	21,70	572,88
---	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

D 16 Přemístění výkopku 939,84

2	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m (20*2)+(24*2)*0,3=26,400	m3	26,400	35,60	939,84
---	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

D 21 Úprava podloží a základové spáry 532,40

3	K	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS (20*2)+(24*2)=88,0	m2	88,000	6,05	532,40
---	---	--------------	--	----	--------	------	--------

D 5 Komunikace 64 302,06

4	K	564752111R00	Podklad z kam.drceného 0-32 s výplň.kamen. 15 cm (20*1,7)+(24*1,5)=70,00	m2	70,000	147,00	10 290,00
5	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm 20*0,2=4,0	m2	4,000	368,00	1 472,00
6	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drti tl. 4 cm (20*1,7)+(24*1,5)=70,00	m2	70,000	231,00	16 170,00
7	M	592452630	Dlažba přírodní 20x20x6	m2	70,700	305,80	21 620,06
8	K	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 2+2+18+18+2+2+4+2=50,0	m	50,000	295,00	14 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV 51 922,00

D 1 Zemní práce 5 942,00

9	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně (20*0,1)*2	m2	4,000	533,00	2 132,00
10	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 20*0,3*0,2=1,2	m3	1,200	3 175,00	3 810,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 580,00

11	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	20,000	368,00	7 360,00
12	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm 20*9(9ks/1m)=180,00	kus	180,000	129,00	23 220,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 400,00

13	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřístkovým z Pz oceli	m	20,000	770,00	15 400,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D 721 Vnitřní kanalizace 3 600,00

14	K	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 110 mm	m	2,000	1 800,00	3 600,00
----	---	--------------	---	---	-------	----------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

11 - Okapový chodník u garáže

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 858,92

D 5 Komunikace 11 831,30

1	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm 24,7*0,5=12,35	m2	12,350	368,00	4 544,80
2	K	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 1+1+7+7+8,7=24,7	m	24,700	295,00	7 286,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 027,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 027,62

3	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie 24,7*0,5=12,35	m2	11,000	55,50	610,50
4	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	13,200	31,60	417,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

12 - ÚT + ZTI

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-23 332,44

1	K	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	-3,240	956,00	-3 097,44
2	K	28653126R	Tvarovka T tlaková PE LD (rPE) d 63 mm	kus	-2,000	476,00	-952,00
3	K	28653133R	Nátrubek tlakový PE LD (rPE) hrdlový d 32 mm	kus	-1,000	172,00	-172,00
4	K	28653136R	Nátrubek tlakový PE LD (rPE) hrdlový d 63 mm	kus	-4,000	280,00	-1 120,00
5	K	28653253R	Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 32/ 1"	kus	-1,000	348,00	-348,00
6	K	28653256R	Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 63/ 2"	kus	-1,000	120,00	-120,00
7	K	28653317R	Redukce tlaková PE LD (rPE) d 63/32 mm	kus	-1,000	442,00	-442,00
8	K	722236313R00	Ventil uzavírací,šikmý vnitřní z. DN 25	kus	-1,000	510,00	-510,00
9	K	722236316R00	Ventil uzavírací,šikmý vnitřní z. DN 50	kus	-2,000	580,00	-1 160,00
10	K	893412010RA0	Šachta vodovodní plast.hranatá samonosná v.1500 mm, šířka 900 mm, délka 1200 mm	kus	-2,000	14 500,00	-29 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 589,00

D 8

Trubní vedení

13 589,00

11	K	877215222	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na kanalizačním potrubí z PE trub d 63/32	kus	1,000	294,00	294,00
12	M	28614000	ívarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-32mm	kus	1,000	754,00	754,00
13	K	891212122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	710,00	710,00
14	M	HWL.404005006 316	ŠOUPĚ E2 S HRDLY S2000 50/63	kus	1,000	6 442,00	6 442,00
15	M	42291060	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,0m	kus	2,000	596,00	1 192,00
16	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	319,00	638,00
17	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	2,000	420,00	840,00
18	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	829,00	829,00
19	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	1 890,00	1 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce
 Objekt: 13 - Elektro - vícepráce

Místo: Datum: 13. 11. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 869,00

D D3 KABELY, KABELOVÉ TRASY 9 822,00

1	K	Pol12	Celoplastový kabel 1-AYKY 3x240+120, pevné uchycení , komplet	m	15,000	295,00	4 425,00
			V projektové dokumentaci je počítáno s 500m. Ve skutečnosti bylo zapotřebí 2x 177m - trasa od RH k SR202 a 2x 75m od SR202 k RE. Avšak ještě se napojovalo z RH chlazení 21m. Celkem tedy 525m. 525-500=25m.				
2	K	Pol13	Celoplastový kabel CYKY-J 3x1,5 , pevné uchycení, komplet	m	40,000	30,35	1 214,00
			Rozpor oproti projektové dokumentaci - zakabelování přívodu světel pro Garáže, rozkabelování vývodů světel a Cyky-O k vypínačům.				
3	K	Pol14	Celoplastový kabel CYKY-J 3x2,5 , pevné uchycení, komplet	m	30,000	36,10	1 083,00
			Rozpor oproti projektové dokumentaci - zakabelování přívodu zásuvek a přívodu pro bojler v Garáže.				
4	K	Pol16	Ukončení kabelu v rozváděči a na přístroji do AYKY 3x240+120	kpl	4,000	775,00	3 100,00
			Ukončení kabelů v rozvodně nn. 1ks, v RE 3ks (1x přívod a 2x vývod). Celkem 4ks				

D D4 ELEKTROINSTALACE -27 753,00

5	K	Pol33	Elektrokotel 6kW/400V - komplet vč. prostorového termostatu	kpl	-1,000	16 773,00	-16 773,00
6	K	Pol34	Elektrický ohřivač vody 160l/230V, komplet	kpl	-1,000	10 980,00	-10 980,00

D D5 UZEMNĚNÍ A HROMOSVODY 1 750,00

7	K	Pol35	Pásek FeZn 30x4	m	50,000	35,00	1 750,00
			Páska položena na trase u rozvaděče RE, u skříně SR202, u rozvaděče RH, u chlazení a napojení na základový zemnič budovy garáží.				

D D7 OSTATNÍ 62 050,00

8	K	Pol69	Přeložka stávajícího kabelu čerpadla. Kabel v zemi bude naspojován, v místě křížení a pod komunikací uložen do chráničky.	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
			Podle PD, se mělo jednat o přeložku jednoho kabelu, avšak pod hřištěm vedly 2 = druhá přeložka.				
9	K	R01	kabelová chránička KOPOFLEX pr 125 - kompl	m	50,000	140,00	7 000,00
			Kabelová chránička byla použita pro zakabelování přívodních kabelů Ayky 3x240+120 v prostoru mostní přeložky (od nerezové trubky směrem k rozpojovací skříně, tak aby byla umožněna demontáž při plánované rekonstrukce a zároveň z důvodu křížení s kanalizační betonovou trubicí 600mm.				
10	K	R02	kabelová chránička KOPOFLEX pr 110 - kompl	m	50,000	135,00	6 750,00
			Kabelová chránička byla použita pro zakabelování přívodu Ayky 3x240+120 pro chlazení a pro přívodní kabeláž pro Garáže. Opět popsána v projektové dokumentaci, ale ve výpisu materiálu NENÍ.				
11	K	R03	kabelová chránička KOPOFLEX pr 63 - kompl	m	250,000	110,00	27 500,00
			Kabelová chránička nutá pro položení přeložky kabelu čerpadla ragby. Kabel Cyky -J 4x35 se do menší chráničky nevejde. 50m + Uložení kabeláže pro osvětlení je v projektové dokumentaci zapsáno v ochranné trubce Kopoflex - ale ve výpisu materiálu NENÍ - 200m 200+50=250,0m				
12	K	R04	Položení mikro-HDPE trubky	hod	8,000	600,00	4 800,00
			položení mikro HDP, rozbalovano ne z cívky, ale z volně ložené trubky o 350m				
13	K	R05	Úprava rozvodné skříně chladicího zařízení	soub	1,000	4 000,00	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

14 - Elektro - pokladna + reproduktory

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 815,00

D		D7	OSTATNÍ					18 815,00
1	K	Pol14	Celoplastový kabel CYKY-J 3x2,5 , pevné uchycení, komplet	m	50,000	36,10	1 805,00	
			Montáž kabelu pro rozhlas					
2	K	R06	Celoplastový kabel CYKY-J 5x2,5 , pevné uchycení, komplet	m	50,000	37,20	1 860,00	
			Montáž kabelu pro Kiosek					
3	K	R07	kabelová chránička KOPOFLEX pr 40 - kompl	m	20,000	35,00	700,00	
4	K	R08	Jistič LTN-16B-3	kus	1,000	450,00	450,00	
5	K	R09	Drobný elektromateriál	soub	1,000	1 800,00	1 800,00	
6	K	R10	Elektromontážní práce	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	R11	Revizní práce	soub	1,000	2 200,00	2 200,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

15 - Rozvaděč u TS

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 940,00

D N00

Nepojmenované práce

69 940,00

D N01

Nepojmenovaný díl

69 940,00

1	K	R1	D+M rozvaděč NR212NKD7DNSX250A/Čez	soub	1,000	69 940,00	69 940,00
---	---	----	------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce

Objekt:

16 - Garáž - izolace, jímka

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 445,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 550,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 550,64

1	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,054	13 160,00	710,64
2	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	2,400	350,00	840,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 895,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 485,02

3	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	2,976	499,00	1 485,02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 767 Konstrukce zámečnické 8 410,00

4	K	7672051R	Montáž ocelové záchytné vany s pororoštem	kus	1,000	920,00	920,00
5	K	767900R01	ocelová vana 595x595x145mm z ocelového plechu 2mm, rámeček pororoštu 35x35x4mm, pororošt 585x585x30, žárový zinek	kus	1,000	7 490,00	7 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště Přelouč - vícepráce
Objekt: 17 - Méněpráce - garáž - vazníky

Místo: Datum: 13. 11. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -5 420,40

D PSV Práce a dodávky PSV -5 420,40

D 762 Konstrukce tesařské -5 420,40

1	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-0,656	1 060,00	-695,36
2	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	-0,656	6 610,00	-4 336,16
3	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,394	987,00	-388,88

