

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 202 61

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.


#### Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**  
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665  
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města  
IČO : 00274101  
DIČ: CZ00274101  
bankovní spojení : KB Přelouč  
číslo účtu : 1425561/0100  
tel. : 466 094 102  
*dále jen objednatel*  
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
  
2. Zhotovitel : jméno: **M-STAV CZ s.r.o.**  
sídlo: Husova 1805, Pardubice 530 03  
zastoupený : Miroslavem Horáčkem  
IČO : 27557235  
DIČ : CZ27557235  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu : 257967866/0300  
tel. : 777 602 501  
*dále jen zhotovitel*  
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla - stavby „**Chodník a VO v ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Zpracovatel projektové dokumentace: VDI PROJEKT s.r.o., Vodohospodářská a dopravní infrastruktura, Sídlem: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, Kancelář: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice, IČ: 288 60 080, Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Kučera.
3. Jedná se o výměnu stávajícího povrchu chodníku, který tvoří asfaltový a betonový povrch, povrch z betonové skladebné dlažby a betonové dlažby 30x30, za betonovou dlažbu skladebnou. Stávající žulové obruby včetně vodícího proužku budou zachovány,




poškozené části budou lokálně nahrazeny novými obrubami a vodícím proužkem. Součástí předmětu plnění je i rekonstrukce VO.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, apod.).
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
6. Součástí díla je rovněž:
  - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
  - vytyčení stavby geodetem, včetně vytyčení hranic se sousedními pozemky,
  - vytyčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
  - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 4 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
  - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
  - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
  - průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
  - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - projednání a zajištění splnění podmínek všech správců a orgánů (viz. dokladová část PD) včetně úhrady případných poplatků,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

### III.

#### Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
  - a) Zástupce objednatele ve věcech technických:
    - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
    - e-mail: [miroslav.manzel@mestoprelouc.cz](mailto:miroslav.manzel@mestoprelouc.cz)



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

- Štěpán Bartoš      tel.: 466 094 184, 732 691 460  
e-mail: [stepan.bartos@mestoprelouc.cz](mailto:stepan.bartos@mestoprelouc.cz)
- Miroslav Beránek   tel.: 466 094 186, 739 246 128  
e-mail: [miroslav.beranek@mestoprelouc.cz](mailto:miroslav.beranek@mestoprelouc.cz)
- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnícká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Miroslav Horáček
- tel.: 777 602 501
- e-mail: [horacek@mstavcz.cz](mailto:horacek@mstavcz.cz)

b ) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):

- Ing. Michal Radouš
- tel.: 720 936 512
- e-mail: [radous@mstavcz.cz](mailto:radous@mstavcz.cz)

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Termíny:

Předpokládaný termín zahájení plnění: 05/2022

*(za zahájení plnění je považováno předání staveniště)*

Požadovaný termín ukončení plnění: - **chodník** do 10 týdnů od předání staveniště

- **VO** do 20 týdnů od předání staveniště

*(za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli)*


2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:

- a ) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
- b ) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
- c ) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.

3. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.

4. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.

5. Místem plnění veřejné zakázky je Přelouč, ulice Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka.



## V.

### Cena díla


1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 2 635 663,66 Kč        |
| DPH 21 %     | 553 489,37Kč           |
| Cena vč. DPH | <b>3 189 153,03 Kč</b> |
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha nebo RTS Brno.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

## VI.


### Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém



případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.


8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.



## VII.

### Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
10. Objednatel si ponechá demontované sloupy VO, které budoucí zhotovitel po jejich demontáži dopraví do sídla TS Přelouč v ul. Choceňská (cca 1 km).
11. Technický dozor (TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
12. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
13. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
14. Zhotovitel má za povinnost zvat TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.




16. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
17. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
18. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
19. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
20. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
21. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
22. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
23. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
24. Doklad o pojištění dle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli nejpozději před předáním staveniště.
25. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatel, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

## **VIII.**

### **Stavební deník**

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb..
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.



3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.

## IX.

### Přejímání díla


1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby,
  - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
  - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
  - stavební deník,
  - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

## X.

### Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.





6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíše zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## XI.


### Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
  - a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
  - b ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
  - c ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
  - d ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamacie) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
  - e ) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

## XII.

### Odstoupení od smlouvy


1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.



### XIII.

#### Závěrečná ujednání

1. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
11. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazují ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Písek.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Písek, se sídlem Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
14. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 93/5/2022/II. ze dne 2.5.2022.

Za objednatele:

V Přelouči dne 3.5.2022

MĚSTO PŘELOUČ  
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665  
535 33 PŘELOUČ  
IČO: 00 274 101, DIČ: CZ00274101

Bc. Irena Burešová  
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 3.6.2022

M-STAV CZ s.r.o.  
Husova 1805 • 538 03 Pardubice  
IČ: 276 57 235  
DIČ: CZ27657235

Miroslav Horáček  
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-11

Stavba: Chodník a veřejné osvětlení v ul. Smetanova

KSO:  
Místo: PřeloučCC-CZ:  
Datum: 4/19/2022Zadavatel:  
Město Přelouč, ČSA 1665, 535 33 PřeloučIČ:  
DIČ:Uchazeč:  
M-STAV CZ s.r.o.IČ: 27557235  
DIČ: 27557235Projektant:  
VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, PrahaIČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2,635,663.66

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21.00%     | 2,635,663.66 | 553,489.37 |
| snižená      | 15.00%     | 0.00         | 0.00       |

Cena s DPH

v

CZK

3,189,153.03

Projektant

Zpracovatel

Miroslav  
v  
HoráčekDigitálně  
podepsal  
Miroslav  
HoráčekDatum:  
2022.04.19

08:21:41 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 19-11

Stavba: Chodník a veřejné osvětlení v ul. Smetanova

Místo: Přelouč

Datum:

19.04.2022

Zadavatel: Město Přelouč, ČSA 1665, 535 33 Přelouč

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči  
1453/6, Praha

Uchazeč: M-STAV CZ s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                            | <b>2,635,663.66</b> | <b>3,189,153.03</b> |
| SO001                     | Vedlejší a ostatní náklady | 105,500.00          | 127,655.00          |
| SO101                     | Chodník                    | 1,539,660.66        | 1,862,989.40        |
| SO401                     | Veřejné osvětlení          | 990,503.00          | 1,198,508.63        |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a veřejné osvětlení v ul. Smetanova

Objekt:

SO001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

ul.Smetanova

CC-CZ:

Datum:

19.04.2022

Zadavatel:

Město Přelouč, ČSA 1665, 535 33 Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M-STAV CZ s.r.o.

IČ:

27557235

DIČ:

27557235

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105,500.00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 105,500.00  | 21.00%     | 22,155.00 |
| snižená      | 0.00        | 15.00%     | 0.00      |

Cena s DPH

v CZK

127,655.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Miroslav  
Horáček

Digitálně podepsal  
Miroslav Horáček  
Datum: 2022.04.19  
08:21:59 +02'00'

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a veřejné osvětlení v ul. Smetanova

Objekt:

SO001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

ul.Smetanova

Datum:

19.04.2022

Zadavatel:

Město Přelouč, ČSA 1665, 535 33 Přelouč

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K  
Botiči 1453/6, Praha

Uchazeč:

M-STAV CZ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

105,500.00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

105,500.00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

45,000.00

|   |   |           |                                                                           |    |       |           |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 012203000 | Geodetické vytýčení stavby v průběhu výstavby a zaměření skutečného stavu | Kč | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD            | Kč | 1.000 | 25,000.00 | 25,000.00 |

D VRN3

Zařízení staveniště

35,500.00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                           | Kč | 1.000 | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 4 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                                                                                                                                                                                | Kč | 1.000 | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 5 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                | Kč | 1.000 | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 6 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí | Kč | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 7 | K | 034403001 | Pomocné práce zajištění nebo řízení regulací a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi                                                                                          | Kč | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 |

VV

"pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"1

1.000

D VRN4

Inženýrská činnost

25,000.00

|   |   |           |                                                                                                            |    |       |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 8 | K | 041903000 | Dozor jiné osoby - geotechnické posouzení (4 návštěvy stavby)                                              | Kč | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 9 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací - provedení zkoušek dle KZP v souladu s TP, TKP a ČSN - (8 statické zatěžovací zkoušky) | Kč | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a veřejné osvětlení v ul. Smetanova

Objekt:

SO101 - Chodník

KSO:

Místo: ul.Smetanova

CC-CZ:

Datum: 19.04.2022

Zadavatel:

Město Přelouč, ČSA 1665, 535 33 Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M-STAV CZ s.r.o.

IČ:

27557235

DIČ:

27557235

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,539,660.66

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1,539,660.66 | 21.00%     | 323,328.74 |
| DPH snížená  | 0.00         | 15.00%     | 0.00       |

Cena s DPH

v CZK

1,862,989.40

Projektant

Zpracovatel

Miroslav  
HoráčekDigitálně  
podepsal  
Miroslav HoráčekDatum:  
2022.04.19

08:22:16 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a veřejné osvětlení v ul. Smetanova

Objekt:

SO101 - Chodník

Místo:

ul.Smetanova

Datum:

19.04.2022

Zadavatel:

Město Přelouč, ČSA 1665, 535 33 Přelouč

Projektant:

VDI Projekt s.r.o., K  
Botiči 1453/6, Praha

Uchazeč:

M-STAV CZ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

1,539,660.66

D HSV

Práce a dodávky HSV

1,531,777.71

D 1

Zemní práce

401,076.76

|    |   |           |                                                                                                |    |         |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek          | m2 | 73.740  | 71.00  | 5,235.54  |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2."98,74-25                                                                   |    | 73.740  |        |           |
| 2  | K | 121112111 | Sejmutí drnu ručně s vodorovným přemístěním do 50 m                                            | m3 | 1.250   | 173.00 | 216.25    |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2. v blízkosti stromů"25*0,5*0,1                                              |    | 1.250   |        |           |
| 3  | K | 113106183 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojné pl do 50 m2               | m2 | 5.560   | 48.00  | 266.88    |
|    |   |           | "stávající vodící proužky dle přílohy B.2.2*0,2*(27,8)                                         |    | 5.560   |        |           |
| 4  | K | 113106134 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojné pl do 50 m2                  | m2 | 28.920  | 29.70  | 858.92    |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2."21,1                                                                       |    | 21.100  |        |           |
|    |   |           | "předláždění"7,82                                                                              |    | 7.820   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                         |    | 28.920  |        |           |
| 5  | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojné pl přes 50 m2 | m2 | 192.130 | 19.50  | 3,746.54  |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2."192,13                                                                     |    | 192.130 |        |           |
| 6  | K | 113107182 | Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2                           | m2 | 391.770 | 63.70  | 24,955.75 |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2."391,77                                                                     |    | 391.770 |        |           |
| 7  | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl přes 200 m2                       | m2 | 605.000 | 39.20  | 23,716.00 |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2."605                                                                        |    | 605.000 |        |           |
| 8  | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                   | m  | 130.850 | 65.30  | 8,544.51  |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2. vč odvozu"99,05+4                                                          |    | 103.050 |        |           |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2. výšková úprava"7,8                                                         |    | 7.800   |        |           |
|    |   |           | "žulový obrubník pro případ výměny"20                                                          |    | 20.000  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                         |    | 130.850 |        |           |
| 9  | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                      | m  | 100.980 | 46.50  | 4,695.57  |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2."100,98                                                                     |    | 100.980 |        |           |
| 10 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                             | m3 | 186.414 | 121.00 | 22,556.09 |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2. vjezdy"6,33                                                                |    | 6.330   |        |           |
|    |   |           | "sanace chodník"161,094                                                                        |    | 161.094 |        |           |
|    |   |           | "sanace vjezdy"18,99                                                                           |    | 18.990  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                         |    | 186.414 |        |           |
| 11 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                         | m3 | 55.924  | 10.00  | 559.24    |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2. vjezdy"6,33*0,3                                                            |    | 1.899   |        |           |
|    |   |           | "sanace chodník"161,094*0,3                                                                    |    | 48.328  |        |           |
|    |   |           | "sanace vjezdy"18,99*0,3                                                                       |    | 5.697   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                         |    | 55.924  |        |           |
| 12 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                   | m3 | 186.414 | 250.00 | 46,603.50 |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2. vjezdy"6,33                                                                |    | 6.330   |        |           |
|    |   |           | "sanace chodník"161,094                                                                        |    | 161.094 |        |           |
|    |   |           | "sanace vjezdy"18,99                                                                           |    | 18.990  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                         |    | 186.414 |        |           |
| 13 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                          | m3 | 261.404 | 165.00 | 43,131.66 |
|    |   |           | "dm"73,74+1,25                                                                                 |    | 74.990  |        |           |
|    |   |           | "dle přílohy B.2.2. vjezdy"6,33                                                                |    | 6.330   |        |           |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    |     |             | "sanace chodník"161,094                                                                           |    | 161.094   |              |                   |
|    |     |             | "sanace vjezdy"18,99                                                                              |    | 18.990    |              |                   |
|    |     |             | Součet                                                                                            |    | 261.404   |              |                   |
| 14 | K   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m  | m3 | 1,045.616 | 7.00         | 7,319.91          |
|    |     |             | "skládky do 14 km"                                                                                |    |           |              |                   |
|    |     |             | "dm"(73,74+1,25)*4                                                                                |    | 299.960   |              |                   |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2. vjezdy"6,33*4                                                                 |    | 25.320    |              |                   |
|    |     |             | "sanace chodník"161,094*4                                                                         |    | 644.376   |              |                   |
|    |     |             | "sanace vjezdy"18,99*4                                                                            |    | 75.960    |              |                   |
|    |     |             | Součet                                                                                            |    | 1,045.616 |              |                   |
| 15 | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                       | m3 | 261.404   | 19.90        | 5,201.94          |
|    |     |             | "dm"73,74+1,25                                                                                    |    | 74.990    |              |                   |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2. vjezdy"6,33                                                                   |    | 6.330     |              |                   |
|    |     |             | "sanace chodník"161,094                                                                           |    | 161.094   |              |                   |
|    |     |             | "sanace vjezdy"18,99                                                                              |    | 18.990    |              |                   |
|    |     |             | Součet                                                                                            |    | 261.404   |              |                   |
| 16 | K   | 171201211   | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                              | t  | 478.370   | 300.00       | 143,511.00        |
|    |     |             | "dm"(73,74+1,25)*1,83                                                                             |    | 137.232   |              |                   |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2. vjezdy"6,33*1,83                                                              |    | 11.584    |              |                   |
|    |     |             | "sanace chodník"161,094*1,83                                                                      |    | 294.862   |              |                   |
|    |     |             | "sanace vjezdy"18,99*1,83                                                                         |    | 34.762    |              |                   |
|    |     |             | Součet                                                                                            |    | 478.370   |              |                   |
| 17 | K   | 181111111   | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5      | m2 | 703.000   | 30.60        | 21,511.80         |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2."703                                                                           |    | 703.000   |              |                   |
| 18 | K   | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                    | m2 | 703.000   | 14.70        | 10,334.10         |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2."703                                                                           |    | 703.000   |              |                   |
| 19 | K   | 181301102   | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                | m2 | 98.740    | 82.10        | 8,106.55          |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2."98,74                                                                         |    | 98.740    |              |                   |
| 20 | M   | 10364101    | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                | t  | 17.773    | 573.00       | 10,183.93         |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2."98,74*0,1*1,9                                                                 |    | 17.773    |              |                   |
| 21 | K   | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                  | m2 | 98.740    | 21.50        | 2,122.91          |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2."98,74                                                                         |    | 98.740    |              |                   |
| 22 | M   | 00572410    | osivo směs travní parková                                                                         | kg | 1.481     | 110.00       | 162.91            |
|    |     |             | 98,74*0,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 1.481     |              |                   |
| 23 | K   | 184802111   | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 98.740    | 2.20         | 217.23            |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2."98,74                                                                         |    | 98.740    |              |                   |
| 24 | K   | 184911421   | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                      | m2 | 38.970    | 41.80        | 1,628.95          |
| 25 | M   | 10391100    | kůra mulčovací                                                                                    | m3 | 4.014     | 1,190.00     | 4,776.66          |
|    |     |             | 38,97*0,103 'Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 4.014     |              |                   |
| 26 | K   | 185804312   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                            | m3 | 0.494     | 142.20       | 70.25             |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2."98,74*0,005                                                                   |    | 0.494     |              |                   |
| 27 | K   | 185851001.R | Sekání trávníku                                                                                   | m2 | 98.740    | 3.10         | 306.09            |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2."98,74                                                                         |    | 98.740    |              |                   |
| 28 | K   | 185851121   | Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                           | m3 | 0.494     | 1,000.00     | 494.00            |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2."98,74*0,005                                                                   |    | 0.494     |              |                   |
| 29 | K   | 185851129   | Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m                                 | m3 | 1.976     | 21.60        | 42.68             |
|    |     |             | "dle položky 185851129"0,494*4                                                                    |    | 1.976     |              |                   |
| D  | 5   |             | Komunikace pozemní                                                                                |    |           |              | 727,236.78        |
| 30 | K   | 564851111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                | m2 | 536.980   | 169.50       | 91,018.11         |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2. chodník"536,98                                                                |    | 536.980   |              |                   |
| 31 | K   | 564871111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                | m2 | 63.300    | 273.30       | 17,299.89         |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2. vjezd"63,3                                                                    |    | 63.300    |              |                   |
| 32 | K   | 564871116   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl. 300 mm                                                          | m2 | 600.280   | 329.50       | 197,792.26        |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2. sanace chodník"536,98                                                         |    | 536.980   |              |                   |
|    |     |             | "dle přílohy B.2.2. sanace vjezd"63,3                                                             |    | 63.300    |              |                   |
|    |     |             | Součet                                                                                            |    | 600.280   |              |                   |
| 33 | K   | 596211111   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 100 m2                                  | m2 | 544.800   | 350.00       | 190,680.00        |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2. nová dlažba"534,98+2                                                                            |     | 536.980  |              |                   |
|    | VV  |             | "předláždění původní"7,82                                                                                           |     | 7.820    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                              |     | 544.800  |              |                   |
| 34 | M   | 59245212    | dlažba skladebná betonová 10x20x6 cm, barva žlutá                                                                   | m2  | 545.680  | 330.00       | 180,074.40        |
|    | P   |             | Poznamka k položce: >0000<br>Spotřeba: 36 kus/m2                                                                    |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2."534,98*1,02                                                                                     |     | 545.680  |              |                   |
| 35 | M   | 59245006    | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 10x20x6 cm, barva červená                                                    | m2  | 2.100    | 600.00       | 1,260.00          |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2."2*1,05                                                                                          |     | 2.100    |              |                   |
| 36 | K   | 596212210   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2                                                    | m2  | 63.300   | 396.60       | 25,104.78         |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2."55,38*7,92                                                                                      |     | 63.300   |              |                   |
| 37 | M   | 59245213    | dlažba skladebná betonová 10x20x8 cm barva antracitová/černá                                                        | m2  | 62.137   | 326.00       | 20,256.66         |
|    | P   |             | Poznamka k položce: >0000<br>Spotřeba: 36 kus/m2                                                                    |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2."55,38*1,02                                                                                      |     | 56.488   |              |                   |
|    | VV  |             | 56,489*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                        |     | 62.137   |              |                   |
| 38 | M   | 59245211.R  | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 10x20x8 cm, barva červená                                                    | m2  | 9.148    | 410.00       | 3,750.68          |
|    | P   |             | Poznamka k položce: >0000<br>Spotřeba: 36 kus/m2                                                                    |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2."7,92*1,05                                                                                       |     | 8.316    |              |                   |
|    | VV  |             | 8,316*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                         |     | 9.148    |              |                   |
|    | D   | 8           | Trubní vedení                                                                                                       |     |          |              | 42,841.60         |
| 39 | K   | 871251101.R | Montáž chrániček inženýrských sítí z HDPE D 110                                                                     | m   | 38.800   | 100.00       | 3,880.00          |
|    | VV  |             | "kabely ve vjezdech - upřesní se během stavby"                                                                      |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "předpoklad"6,1+6,4+6,3+20                                                                                          |     | 38.800   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                              |     | 38.800   |              |                   |
| 40 | M   | 56245115.R  | žlab kabelový z HDPE půlený                                                                                         | m   | 39.964   | 300.00       | 11,989.20         |
|    | VV  |             | 38,8*1,05                                                                                                           |     | 39.964   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                              |     | 39.964   |              |                   |
| 41 | K   | 899231111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                 | kus | 6.000    | 2,256.20     | 13,537.20         |
|    | VV  |             | "ul.vp."6                                                                                                           |     | 6.000    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                              |     | 6.000    |              |                   |
| 42 | K   | 899331111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                               | kus | 4.000    | 2,154.60     | 8,618.40          |
|    | VV  |             | "dle potřeby"4                                                                                                      |     | 4.000    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                              |     | 4.000    |              |                   |
| 43 | K   | 899431111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                  | kus | 4.000    | 1,204.20     | 4,816.80          |
|    | VV  |             | "dle potřeby"4                                                                                                      |     | 4.000    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                              |     | 4.000    |              |                   |
|    | D   | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                 |     |          |              | 208,059.45        |
| 44 | K   | 915491211   | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm do betonu z C20/25nXF3 | m   | 27.800   | 250.00       | 6,950.00          |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2"27,8                                                                                             |     | 27.800   |              |                   |
| 45 | M   | 59218001    | krajník silniční betonový 50x25x8cm                                                                                 | m   | 29.190   | 110.00       | 3,210.90          |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2"27,8*1,05                                                                                        |     | 29.190   |              |                   |
| 46 | K   | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25nXF3             | m   | 220.570  | 350.00       | 77,199.50         |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2."8,38+212,19                                                                                     |     | 220.570  |              |                   |
| 47 | M   | 59217016    | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                            | m   | 8.799    | 110.00       | 967.89            |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2."8,38*1,05                                                                                       |     | 8.799    |              |                   |
| 48 | M   | 59217002    | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm                                                                     | m   | 216.434  | 80.00        | 17,314.72         |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2."212,19*1,02                                                                                     |     | 216.434  |              |                   |
| 49 | K   | 916241113   | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu z C20/25nXF3                                   | m   | 4.000    | 850.00       | 3,400.00          |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2. nový náběhový"4                                                                                 |     | 4.000    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                              |     | 4.000    |              |                   |
| 50 | M   | 58380220    | krajník silniční kamenný, žula náběhový                                                                             | m   | 4.000    | 2,000.00     | 8,000.00          |
|    | P   |             | Poznamka k položce: >0000<br>Spotřeba: 37 kus/m                                                                     |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2. nový náběhový"4                                                                                 |     | 4.000    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 51 | K   | 916241113.1 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 n XF3                                          | m   | 27.800    | 850.00       | 23,630.00         |
|    | VV  |             | "dle přílohy B.2.2. převýšení stávajícího o 0,02 m"7,8                                                                              |     | 7.800     |              |                   |
|    | VV  |             | "žulový obrubník pro případ výměny"20                                                                                               |     | 20.000    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                              |     | 27.800    |              |                   |
| 52 | M   | 58380005    | obrubník kamenný přímý, žula, 20x25                                                                                                 | m   | 20.400    | 2,500.00     | 51,000.00         |
|    | P   |             | Poznámka k položce: 02062<br>Hmotnost: 120 kg/m²                                                                                    |     |           |              |                   |
|    | VV  |             | "žulový obrubník pro případ výměny"20*1,02                                                                                          |     | 20.400    |              |                   |
| 53 | K   | 96600611.R  | Přesun dopravní značky vč. zemních prací                                                                                            | kus | 2.000     | 1,000.00     | 2,000.00          |
| 54 | K   | 979024443   | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                                                                | m   | 37.200    | 42.10        | 1,566.12          |
|    | VV  |             | 37,2                                                                                                                                |     | 37.200    |              |                   |
| 55 | K   | 979054441R  | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého vč. urovnání na dřevěné palety vč. dodání palet | m2  | 320.508   | 40.00        | 12,820.32         |
|    | VV  |             | "stávající obrubníky"62,03*0,25                                                                                                     |     | 15.508    |              |                   |
|    | VV  |             | "dlažba"305                                                                                                                         |     | 305.000   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                              |     | 320.508   |              |                   |
|    | D   | 997         | Přesun sutě                                                                                                                         |     |           |              | 139,141.79        |
| 56 | K   | 997221561   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                 | t   | 8.840     | 51.70        | 457.03            |
|    | VV  |             | "stávající obrubníky a dlažba na dočasnou skládku a zpět"(1,6+2,82)*2                                                               |     | 8.840     |              |                   |
| 57 | K   | 997221612   | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                            | t   | 4.420     | 80.00        | 353.60            |
|    | VV  |             | "stávající obrubníky a dlažba na dočasnou skládku a zpět"(1,6+2,82)                                                                 |     | 4.420     |              |                   |
| 58 | K   | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                          | t   | 377.067   | 45.00        | 16,968.02         |
|    | VV  |             | "dlažba zámková - na skládku investora do 1km"35                                                                                    |     | 35.000    |              |                   |
|    | VV  |             | "dlažba betonová - na skládku investora do 1km"49                                                                                   |     | 49.000    |              |                   |
|    | VV  |             | "vodící proužek"2,319                                                                                                               |     | 2.319     |              |                   |
|    | VV  |             | "obrubník"21,12                                                                                                                     |     | 21.120    |              |                   |
|    | VV  |             | "žulový obrubník pro případ výměny"3,95                                                                                             |     | 3.950     |              |                   |
|    | VV  |             | "záhonový obrubník"4,039                                                                                                            |     | 4.039     |              |                   |
|    | VV  |             | "kamenivo"175,45                                                                                                                    |     | 175.450   |              |                   |
|    | VV  |             | "asfalt"86,189                                                                                                                      |     | 86.189    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                              |     | 377.067   |              |                   |
| 59 | K   | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                             | t   | 4,102.938 | 5.00         | 20,514.69         |
|    | VV  |             | "skládka do 14 km"                                                                                                                  |     |           |              |                   |
|    | VV  |             | "vodící proužek"2,319*14                                                                                                            |     | 32.466    |              |                   |
|    | VV  |             | "obrubník"21,12*14                                                                                                                  |     | 295.680   |              |                   |
|    | VV  |             | "žulový obrubník pro případ výměny"3,95*14                                                                                          |     | 55.300    |              |                   |
|    | VV  |             | "záhonový obrubník"4,039*14                                                                                                         |     | 56.546    |              |                   |
|    | VV  |             | "kamenivo"175,45*14                                                                                                                 |     | 2,456.300 |              |                   |
|    | VV  |             | "asfalt"86,189*14                                                                                                                   |     | 1,206.646 |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                              |     | 4,102.938 |              |                   |
| 60 | K   | 997013801   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101                                         | t   | 31.428    | 300.00       | 9,428.40          |
|    | VV  |             | "vodící proužek"2,319                                                                                                               |     | 2.319     |              |                   |
|    | VV  |             | "obrubník"21,12                                                                                                                     |     | 21.120    |              |                   |
|    | VV  |             | "žulový obrubník pro případ výměny"3,95                                                                                             |     | 3.950     |              |                   |
|    | VV  |             | "záhonový obrubník"4,039                                                                                                            |     | 4.039     |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                              |     | 31.428    |              |                   |
| 61 | K   | 997221845   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302                                         | t   | 86.189    | 450.00       | 38,785.05         |
|    | VV  |             | "asfalt"86,189                                                                                                                      |     | 86.189    |              |                   |
| 62 | K   | 997223855   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504                                                    | t   | 175.450   | 300.00       | 52,635.00         |
|    | VV  |             | "kamenivo"175,45                                                                                                                    |     | 175.450   |              |                   |
|    | D   | 998         | Přesun hmot                                                                                                                         |     |           |              | 13,421.33         |
| 63 | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                               | t   | 206.482   | 65.00        | 13,421.33         |
|    | D   | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                 |     |           |              | 7,882.95          |
|    | D   | 711         | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                               |     |           |              | 7,882.95          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 64 | K   | 711491273 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie                             | m2 | 34.155   | 62.20        | 2,124.44          |
|    | VV  |           | "dle přílohy C.3"68,31*0,5                                                             |    | 34.155   |              |                   |
| 65 | M   | 28323010  | folie drenážní nopová v 20mm tl 1mm š 2,0m                                             | m2 | 45.085   | 127.00       | 5,725.80          |
|    | VV  |           | "dle přílohy C.3"68,31*0,5*1,1                                                         |    | 37.571   |              |                   |
|    | VV  |           | 37,571*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                           |    | 45.085   |              |                   |
| 66 | K   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t  | 0.030    | 1,090.40     | 32.71             |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a veřejné osvětlení v ul. Smetanova

Objekt:

SO401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: ul.Smetanova

CC-CZ

Datum: 19.04.2022

Zedavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M-STAV CZ s.r.o.

IČ:

27557235

DIČ:

27557235

Projektant:

Ing.Srba T.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Srba T.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

990,503.00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 990,503.00  | 21.00%     | 208,005.63 |
| snižovaná    | 0.00        | 15.00%     | 0.00       |

Cena s DPH

v CZK

1,198,508.63

Projektant

Zpracovatel

Miroslav

V

Horáček

Digitálně

podepsal

Miroslav

Horáček

Datum:

2022.04.19

08:22:43 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a veřejné osvětlení v ul. Smetanova

Objekt:

SO401 - Veřejné osvětlení

Místo:

ul.Smetanova

Datum:

19.04.2022

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Ing.Srba T.

Uchazeč:

M-STAV CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Srba T.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

990,503.00

|    |   |               |                                                                                   |     |         |           |            |
|----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| D  |   | M21           | Elektromontáže                                                                    |     |         |           | 492,148.00 |
| 1  | K | 210202011R01  | Svítilno venkovní LED, umístění na stožár/výložník                                | kus | 10.000  | 750.00    | 7,500.00   |
|    |   |               | <i>Poznámka k položce: x0000<br/>Dle pol. 210 20-2011 R01</i>                     |     |         |           |            |
| 2  | K | 00000000.01   | Svítilno LED DM70 4600/40W, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS                  | ks  | 4.000   | 18,940.00 | 75,760.00  |
|    |   |               | <i>Poznámka k položce: x0000<br/>Dle pol. 210 20-2011 R01</i>                     |     |         |           |            |
| 3  | K | 210204011R00  | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m                                          | kus | 10.000  | 1,250.00  | 12,500.00  |
| 4  | K | 00000000.02   | Stožár sadový 133/89/60, H=7m, žárově zinkovaný                                   | ks  | 6.000   | 9,330.00  | 55,980.00  |
|    |   |               | <i>Poznámka k položce: x0000<br/>Dle pol. 210 20-4011 R00</i>                     |     |         |           |            |
| 5  | K | 00000000.03   | Stožár 133/102/76, H=6,2m, žárově zinkovaný                                       | ks  | 4.000   | 10,900.00 | 43,600.00  |
|    |   |               | <i>Poznámka k položce: x0000<br/>Dle pol. 210 20-1011 R01</i>                     |     |         |           |            |
| 6  | K | 210204103RS2  | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu            | kus | 4.000   | 1,200.00  | 4,800.00   |
| 7  | K | 00000000.04   | Výložník jednoramenný obloukový na průměr 76mm, vyložení 1m, výška 0,8m           | ks  | 4.000   | 2,230.00  | 8,920.00   |
|    |   |               | <i>Poznámka k položce: x0000<br/>Dle pol. 210 20-1011 R01</i>                     |     |         |           |            |
| 8  | K | 210204202R00  | Elektrovýzbroj stožáru                                                            | kus | 14.000  | 540.00    | 7,560.00   |
| 9  | K | 00000000.05   | Stožárová svorkovnice na DIN, průchozí, např. SR482-VL Z/Cu, včetně pojistky 2x6A | kus | 11.000  | 710.00    | 7,810.00   |
|    |   |               | <i>Poznámka k položce: x0000<br/>Dle pol. 210 4012 R00</i>                        |     |         |           |            |
| 10 | K | 00000000.06   | Stožárová svorkovnice na DIN, odbočná, např. SR482-VL Z/Cu, včetně pojistky 2x6A  | kus | 3.000   | 1,260.00  | 3,780.00   |
|    |   |               | <i>Poznámka k položce: x0000<br/>Dle pol. 210 4012 R01</i>                        |     |         |           |            |
| 11 | K | 222301421R00  | Svodič přepětí drátový                                                            | kus | 10.000  | 180.00    | 1,800.00   |
| 12 | K | 00000000.07   | Svodič přepětí pro veřejné osvětlení, T2+T3, 10kV, 5kA                            | kus | 10.000  | 915.00    | 9,150.00   |
|    |   |               | <i>Poznámka k položce: x0000<br/>Dle pol. 22-1202 R00</i>                         |     |         |           |            |
| 13 | K | 210810005RT1  | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2, včetně dodávky kabelu                                   | m   | 100.000 | 32.50     | 3,250.00   |
| 14 | K | 210810014RT1  | Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu                      | m   | 550.000 | 240.00    | 132,000.00 |
| 15 | K | 210220021RT1  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm                | m   | 550.000 | 94.00     | 51,700.00  |
| 16 | K | 210220301RT2  | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS            | kus | 60.000  | 145.00    | 8,700.00   |
| 17 | K | 210220302RT6  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1     | kus | 14.000  | 189.00    | 2,646.00   |
| 18 | K | 212100109R00  | Ochrana svorek v zemi proti korozi                                                | kus | 74.000  | 41.00     | 3,034.00   |
| 19 | K | 210205310R00  | Osazení manžety na stožár                                                         | kus | 10.000  | 180.00    | 1,800.00   |
| 20 | K | 00000000.08   | Ochranná manžeta stožáru pr.133                                                   | kus | 10.000  | 635.00    | 6,350.00   |
|    |   |               | <i>Poznámka k položce: x0000<br/>Dle pol. 210 20-5310 R00</i>                     |     |         |           |            |
| 21 | K | 56288051.A    | Štítek označovací na stožár, vč. osazení                                          | kus | 10.000  | 48.00     | 480.00     |
| 22 | K | 212100108R00  | Opatření vodiče smršťovací bužirkou                                               | m   | 5.000   | 58.00     | 290.00     |
| 23 | K | 56288999.1007 | Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž                                              | kus | 10.000  | 30.00     | 300.00     |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 56288050.A   | Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení                         | kus | 26.000   | 55.00        | 1,430.00          |
| 25 | K   | 210100001R00 | Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2                                       | kus | 70.000   | 18.00        | 1,260.00          |
| 26 | K   | 210100003R00 | Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2                                        | kus | 116.000  | 28.00        | 3,248.00          |
| 27 | K   | 000-0000.09  | Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně dodávky pouzdra                    | kus | 10.000   | 750.00       | 7,500.00          |
| 28 | K   | 000-0000.10  | Tuhá elinst. trubka - vysoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky trubky          | m   | 10.000   | 125.00       | 1,250.00          |
| 29 | K   | 000-0000.11  | Demontáž stávajících paticových stožárů , odvoz na Tech. sl. města Přelouče | ks  | 6.000    | 2,800.00     | 16,800.00         |
| 30 | K   | 000-0000.12  | Demontáž a opětovná montáž zařízení v. rozhlasu                             | ks  | 2.000    | 2,500.00     | 5,000.00          |
| 31 | K   | 000-0000.13  | Demontáž a opětovná montáž dopravních značek                                | ks  | 7.000    | 850.00       | 5,950.00          |

D M46

Zemní práce při montážích

376,935.00

|    |   |              |                                                                                                  |     |         |           |           |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 32 | K | 460200133RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy                                             | m   | 205.000 | 195.00    | 39,975.00 |
| 33 | K | 460570133R00 | Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním                                               | m   | 205.000 | 62.00     | 12,710.00 |
| 34 | K | 460200143R00 | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3                                                               | m   | 20.000  | 200.00    | 4,000.00  |
| 35 | K | 460570143R00 | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním                                               | m   | 20.000  | 74.00     | 1,480.00  |
| 36 | K | 460200173RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy                                           | m   | 130.000 | 284.00    | 36,920.00 |
| 37 | K | 460560173R00 | Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3                                                             | m   | 130.000 | 110.00    | 14,300.00 |
| 38 | K | 460010024RT2 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m                              | km  | 0.400   | 10,000.00 | 4,000.00  |
| 39 | K | 460420022RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm                          | m   | 355.000 | 75.00     | 26,625.00 |
| 40 | K | 58152180     | Písek kopaný ZPM                                                                                 | T   | 37.000  | 450.00    | 16,650.00 |
| 41 | K | 460050601RT1 | Jáma pro protlačení, hornina třídy 3 - 4                                                         | m3  | 18.000  | 700.00    | 12,600.00 |
| 42 | K | 141721101R00 | Protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4                                                      | m   | 30.000  | 1,000.00  | 30,000.00 |
| 43 | K | 460050703R00 | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3                                               | m3  | 10.000  | 700.00    | 7,000.00  |
| 44 | K | 460120002RT1 | Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu                                     | kus | 10.000  | 350.00    | 3,500.00  |
| 45 | K | 3457114672R  | Trubka kabelová chránička PVC 110, hladká                                                        | kus | 10.000  | 250.00    | 2,500.00  |
| 46 | K | 0000000.21   | Chránička korugovaná kopoflex, vel. 110                                                          | m   | 20.000  | 100.00    | 2,000.00  |
| 47 | K | 0000000.22   | Chránička korugovaná kopoflex, vel. 63                                                           | m   | 220.000 | 40.00     | 8,800.00  |
| 48 | K | 230191017R00 | Uložení chráničky ve výkopu                                                                      | m   | 220.000 | 30.00     | 6,600.00  |
| 49 | K | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                               | m   | 380.000 | 15.00     | 5,700.00  |
| 50 | K | 58511110     | Beton B13,5                                                                                      | m3  | 15.000  | 4,500.00  | 67,500.00 |
| 51 | K | 460030031R00 | Vytrhání kostek velkých.lože písek, nezalitě spáry                                               | m2  | 40.000  | 65.00     | 2,600.00  |
| 52 | K | 460650015R00 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku                                                                 | m3  | 3.500   | 850.00    | 2,975.00  |
| 53 | K | 460030061RZ1 | Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic                                           | m2  | 40.000  | 550.00    | 22,000.00 |
| 54 | K | 460030091R00 | Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých, vč. opětovného uložení                                 | m   | 20.000  | 100.00    | 2,000.00  |
| 55 | K | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m                                             | m3  | 37.000  | 350.00    | 12,950.00 |
| 56 | K | 460030081RT3 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm                                 | m   | 24.000  | 200.00    | 4,800.00  |
| 57 | K | 113107102RAB | Odstranění bet.vozovky, kryt tl.8 cm, pl.nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km | m2  | 10.000  | 550.00    | 5,500.00  |
| 58 | K | 578100010RA0 | Chodník z litého asfaltu                                                                         | m2  | 10.000  | 1,000.00  | 10,000.00 |
| 59 | K | 460030011R00 | Sejmutí drnu                                                                                     | m2  | 75.000  | 50.00     | 3,750.00  |
| 60 | K | 460080101RT1 | Rozbourání betonového základu, vybourání betonu                                                  | m3  | 1.500   | 5,000.00  | 7,500.00  |

D 000

Vedlejší a ostatní náklady

89,570.00

|    |   |        |                                                                |        |        |          |           |
|----|---|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 61 | K | 100R00 | Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD | soubor | 1.000  | 2,000.00 | 2,000.00  |
| 62 | K | 101R00 | Nákladní auto 5t                                               | hod    | 20.000 | 1,000.00 | 20,000.00 |
| 63 | K | 102R00 | Pomocné práce                                                  | hod    | 48.000 | 400.00   | 19,200.00 |
| 64 | K | 103R00 | Vytýčení inženýrských sítí                                     | hod    | 20.000 | 300.00   | 6,000.00  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 65 | K   | 104R00 | Rozměření světelných bodů                                            | ks  | 9.000    | 150.00       | 1,350.00          |
| 66 | K   | 105R00 | Vypnutí a opětovné zapnutí vedení                                    | hod | 2.000    | 380.00       | 760.00            |
| 67 | K   | 106R00 | Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu | hod | 16.000   | 380.00       | 6,080.00          |
| 68 | K   | 107R00 | Dozory provozovatele veřejného osvětlení                             | hod | 6.000    | 420.00       | 2,520.00          |
| 69 | K   | 108R00 | Úklid stavby                                                         | hod | 32.000   | 300.00       | 9,600.00          |
| 70 | K   | 109R00 | Dopravně bezpečnostní opatření                                       | hod | 8.000    | 500.00       | 4,000.00          |
| 71 | K   | 110R00 | Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení                      | hod | 4.000    | 380.00       | 1,520.00          |
| 72 | K   | 111R00 | Ekologická likvidace odpadu                                          | hod | 10.000   | 250.00       | 2,500.00          |
| 73 | K   | 112R00 | Zjištění stávajícího stavu                                           | hod | 8.000    | 380.00       | 3,040.00          |
| 74 | K   | 113R00 | Koordinace s provozovateli ostatních sítí                            | hod | 12.000   | 350.00       | 4,200.00          |
| 75 | K   | 114R00 | Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu                       | hod | 8.000    | 850.00       | 6,800.00          |

D VN

Vedlejší náklady

31,850.00

|    |   |      |                                              |        |       |           |           |
|----|---|------|----------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 76 | K | VRN1 | Autorský dozor                               | soubor | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 77 | K | VRN2 | Komplexní zkoušky                            | soubor | 1.000 | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 78 | K | VRN3 | Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže | soubor | 1.000 | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 79 | K | VRN4 | Podíl přidružených výkonů pro zemní práce    | soubor | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 80 | K | VRN5 | Přirážka za podružný materiál                | soubor | 1.000 | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 81 | K | VRN6 | Přirážka za prořez kabelů                    | soubor | 1.000 | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 82 | K | VRN7 | Revize                                       | soubor | 1.000 | 4,850.00  | 4,850.00  |



